

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事
工事地名	石川県七尾市千野町地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484504156	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	428,648,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	428,615,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	352日間 自 令和 7年 4月14日 (当初) 至 令和 8年 2月 7日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	七尾(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 7 0 号	2 2) 処 分 費 等	3,470,640
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月24日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その1 外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (千野町地区)			式	1		230, 127, 942	1	-1, 076, 223	
				1		229, 051, 719			
道路土工			式	0		0	1	13, 840, 242	
				1		13, 840, 242			
掘削工			式	0		0	1	5, 864, 192	
				1		5, 864, 192			
掘削		土砂		0		0			単-1号
				m3		7, 100			
土砂等運搬 (施工ヤード～仮置場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			単-2号
				m3		6, 740			
整地				0		0			単-3号
				m3		7, 100			
仮置場整備工			式	0		0			
				1		7, 976, 050			
掘削		土砂		0		0			単-4号
				m3		1, 300			
土砂等運搬 (千野町～八幡町)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			単-5号
				m3		7, 940			
整地				0		0			単-6号
				m3		110			
積込(ルース)				0		0			単-7号
				m3		7, 900			
地盤改良工			式	1		226, 973, 343	1	-13, 779, 667	
				1		213, 193, 676			

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サント`マット工			式	1 1		22, 494, 930 21, 243, 300	1	-1, 251, 630	
サント`マット			m3	5, 370 0	4, 189 4, 189	22, 494, 930 0	-5, 370	-22, 494, 930	単-8号
サント`マット			m3	0 5, 070	0 4, 190	0 21, 243, 300	5, 070	21, 243, 300	単-9号
固結工 (A2橋台背面部)			式	1 0		49, 873, 909 0	-1	-49, 873, 909	
スラー`攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 9. 1m 改良長6. 1m 設計 添加量180kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	10 0	164, 813 164, 813	1, 648, 130 0	-10	-1, 648, 130	単-10号
スラー`攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 9. 1m 改良長6. 6m 設計 添加量180kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	10 0	168, 832 168, 832	1, 688, 320 0	-10	-1, 688, 320	単-11号
スラー`攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 9. 1m 改良長7. 6m 設計 添加量180kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	10 0	177, 055 177, 055	1, 770, 550 0	-10	-1, 770, 550	単-12号
スラー`攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 9. 9m 改良長6. 9m 設計 添加量180kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	10 0	171, 299 171, 299	1, 712, 990 0	-10	-1, 712, 990	単-13号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事					(3 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 9.9m 改良長7.4m 設計 添加量180kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	10	175,410	1,754,100		-10	-1,754,100	単-14号
				0	175,410	0				
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 9.9m 改良長8.4m 設計 添加量180kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	10	183,633	1,836,330		-10	-1,836,330	単-15号
				0	183,633	0				
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 9.1m 改良長8.1m 設計 添加量190kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	9	184,729	1,662,561		-9	-1,662,561	単-16号
				0	184,729	0				
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 9.1m 改良長8.1m 設計 添加量370kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	100	251,056	25,105,600		-100	-25,105,600	単-17号
				0	251,056	0				
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 9.9m 改良長8.9m 設計 添加量370kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	48	264,486	12,695,328		-48	-12,695,328	単-18号
				0	264,486	0				
固結工 (盛土部)			式	1		154,604,504		-1	-154,604,504	
				0		0				
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 8.4m 改良長7.6m 設計 添加量290kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	156	205,376	32,038,656		-156	-32,038,656	単-19号
				0	205,376	0				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 9.1m 改良長8.3m 設計 添加量290kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	271	224,196	60,757,116	-271	-60,757,116	単-20号
				0	224,196	0			
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 9.2m 改良長8.4m 設計 添加量290kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	219	225,475	49,379,025	-219	-49,379,025	単-21号
				0	225,475	0			
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 8.8m 改良長8.0m 設計 添加量290kg/m3 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)	組	59	210,673	12,429,707	-59	-12,429,707	単-22号
				0	210,673	0			
固結工 (ICT) (A2橋台背面部)			式	0		0	1	52,772,100	
				1		52,772,100			
スラリー攪拌 (ICT)		φ 1300mm×2軸 打設長 10.0m 改良長9.0m 設 計添加量180kg/m3 セメン ト系固化材(特殊土用)	組	0	0	0	9	1,963,800	単-23号
				9	218,200	1,963,800			
スラリー攪拌 (ICT)		φ 1300mm×2軸 打設長 10.1m 改良長7.1m 設 計添加量175kg/m3 セメン ト系固化材(特殊土用)	組	0	0	0	10	1,991,000	単-24号
				10	199,100	1,991,000			
スラリー攪拌 (ICT)		φ 1300mm×2軸 打設長 10.1m 改良長7.6m 設 計添加量175kg/m3 セメン ト系固化材(特殊土用)	組	0	0	0	10	2,035,000	単-25号
				10	203,500	2,035,000			
スラリー攪拌 (ICT)		φ 1300mm×2軸 打設長 10.1m 改良長8.6m 設 計添加量175kg/m3 セメン ト系固化材(特殊土用)	組	0	0	0	10	2,125,000	単-26号
				10	212,500	2,125,000			

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長 10.2m 改良長9.2m 設 計添加量270kg/m3 セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 96	0 262,100	0 25,161,600	96	25,161,600	単-27号	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長 10.4m 改良長9.4m 設 計添加量270kg/m3 セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 4	0 264,800	0 1,059,200	4	1,059,200	単-28号	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長 10.5m 改良長7.5m 設 計添加量175kg/m3 セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 7	0 202,700	0 1,418,900	7	1,418,900	単-29号	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長 10.5m 改良長9.0m 設 計添加量175kg/m3 セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 10	0 216,000	0 2,160,000	10	2,160,000	単-30号	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長 10.5m 改良長9.5m 設 計添加量270kg/m3 セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 48	0 266,200	0 12,777,600	48	12,777,600	単-31号	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長 10.6m 改良長8.1m 設 計添加量175kg/m3 セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 10	0 208,000	0 2,080,000	10	2,080,000	単-32号	
固結工 (ICT) (盛土部)		式	0 1		0 138,376,700	1	138,376,700		
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長 9.1m 改良長7.6m 設計 添加量235kg/m3 セメント 系固化材 (特殊土用)	組	0 36	0 223,000	0 8,028,000	36	8,028,000	単-33号	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長 9.1m 改良長8.3m 設計 添加量235kg/m3 セメント 系固化材 (特殊土用)	組	0 63	0 231,400	0 14,578,200	63	14,578,200	単-34号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長 9.2m 改良長7.7m 設計 添加量235kg/m3 セメント 系固化材 (特殊土用)	組	0 105	0 224, 200	0 23, 541, 000	105	23, 541, 000	単-35号	
スリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長 9.2m 改良長8.4m 設計 添加量235kg/m3 セメント 系固化材 (特殊土用)	組	0 320	0 232, 600	0 74, 432, 000	320	74, 432, 000	単-36号	
スリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長 9.6m 改良長8.8m 設計 添加量235kg/m3 セメント 系固化材 (特殊土用)	組	0 75	0 237, 300	0 17, 797, 500	75	17, 797, 500	単-37号	
土砂運搬工		式	0 1		0 801, 576	1	801, 576		
土砂等運搬 (国分町～八幡町)	土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 810	0 758. 8	0 614, 628	810	614, 628	単-38号	
積込 (ル-ス)		m3	0 810	0 230. 8	0 186, 948	810	186, 948	単-39号	
構造物撤去工		式	0 1		0 111, 600	1	111, 600		
防止柵工		式	0 1		0 111, 600	1	111, 600		
立入防止柵撤去再設置		m	0 8	0 13, 950	0 111, 600	8	111, 600	単-40号	
仮設工		式	1 1		3, 154, 599 1, 906, 201	1	-1, 248, 398		
工事用道路工		式	1 1		2, 993, 989 1, 906, 201	1	-1, 087, 788		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土		m3	1,200 0	1,169 1,169	1,402,800 0	-1,200	-1,402,800	単-41号	
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	650 0	313.8 313.8	203,970 0	-650	-203,970	単-42号	
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	0 480	0 316	0 151,680	480	151,680	単-43号	
敷鉄板	22×1524×6096	m2	613 0	2,263 2,263	1,387,219 0	-613	-1,387,219	単-44号	
敷鉄板	22×1524×6096	m2	0 883	0 1,987	0 1,754,521	883	1,754,521	単-45号	
交通管理工		式	1 0		160,610 0	-1	-160,610		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	10 0	16,061 16,061	160,610 0	-10	-160,610	単-46号	
直接工事費		式	1 1		230,127,942 229,051,719	1	-1,076,223		
共通仮設費		式	1 1		28,484,709 36,443,329	1	7,958,620		
共通仮設費		式	1 1		7,934,458 15,363,815	1	7,429,357		
運搬費		式	1 1		6,032,551 11,060,116	1	5,027,565		
重建設機械分解組立輸送費		回	1 0	5,227,606 5,227,606	5,227,606 0	-1	-5,227,606	単-47号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	0	0	0			単-48号	
			1	8, 227, 000	8, 227, 000	1	8, 227, 000		
仮設材運搬費		t	105. 9	7, 601	804, 945			単-49号	
			0	7, 601	0	-105. 9	-804, 945		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-50号	
			152. 4	18, 590	2, 833, 116	152. 4	2, 833, 116		
技術管理費		式	1		15, 348				
			1		2, 064, 778	1	2, 049, 430		
六価クロム溶出試験		検体	1	6, 669	6, 669			単-51号	
			1	6, 669	6, 669	0	0		
タンクリーチング試験		検体	1	8, 679	8, 679			単-52号	
			1	8, 679	8, 679	0	0		
建設現場の遠隔臨場		式	0		0			内-1号	
			1		103, 000	1	103, 000		
地質調査費		式	0		0			内-2号	
			1		277, 280	1	277, 280		
施工調査費		式	0		0			内-3号	
			1		36, 100	1	36, 100		
ICT活用工事の活用効果等に関する調査		式	0		0			内-4号	
			1		18, 050	1	18, 050		
諸経費動向調査		式	0		0			内-5号	
			1		120, 000	1	120, 000		
システム初期費 (ICT)		式	0		0			内-6号	
			1		1, 150, 000	1	1, 150, 000		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その1 外工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 345,000	1	345,000	内-7号		
営繕費		式	0 1		0 362,100	1	362,100			
快適トレ		式	0 1		0 362,100	1	362,100	内-8号		
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,886,559 1,876,821	1	-9,738			
共通仮設費（率計上）		式	1 1		20,550,251 21,079,514	1	529,263			
純工事費		式	1 1		258,612,651 265,495,048	1	6,882,397			
現場管理費		式	1 1		75,149,018 79,386,495	1	4,237,477			
工事原価		式	1 1		341,039,124 356,307,842	1	15,268,718			
一般管理費等		式	1 1		48,610,876 50,512,158	1	1,901,282			
工事価格		式	1 1		389,650,000 406,820,000	1	17,170,000			
消費税相当額		式	1 1		38,965,000 40,682,000	1	1,717,000			
工事費計		式	1 1		428,615,000 447,502,000	1	18,887,000			

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その1 外工事					(3 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (国分町地区)			式	1		3,560,340		1	1,243,909	
				1		4,804,249				
構造物撤去工			式	0		0		1	25,888	
				1		25,888				
構造物取壊し工			式	0		0		1	17,820	
				1		17,820				
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物		0	0	0				単-1号
				2		8,910				
運搬処理工			式	0		0		1	8,068	
				1		8,068				
殻運搬		コンクリート殻(無筋)		0	0	0				単-2号
				2		1,214				
殻処分		コンクリート殻(無筋)		0	0	0				単-3号
				2		2,820				
伐採工			式	0		0		1	3,885,000	
				1		3,885,000				
伐木除根工			式	0		0		1	3,885,000	
				1		3,885,000				
伐採除根 (現場発生品)			式	0		0		1	3,885,000	内-1号
				1		3,885,000				
仮設工			式	1		3,560,340		1	-2,666,979	
				1		893,361				
工事用道路工			式	1		3,399,730		1	-2,506,369	
				1		893,361				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土		m3	1, 000	1, 252	1, 252, 000	-1, 000	-1, 252, 000	単-4号	
			0	1, 252	0				
工事用道路盛土		m3	0	0	0	850	686, 715	単-5号	
			850	807. 9	686, 715				
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	1, 000	313. 8	313, 800	-1, 000	-313, 800	単-6号	
			0	313. 8	0				
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	0	0	0	660	206, 646	単-7号	
			660	313. 1	206, 646				
敷鉄板	22×1524×6096	m2	994	1, 845	1, 833, 930	-994	-1, 833, 930	単-8号	
			0	1, 845	0				
交通管理工		式	1		160, 610	-1	-160, 610		
			0		0				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	10	16, 061	160, 610	-10	-160, 610	単-9号	
			0	16, 061	0				
直接工事費		式	1		3, 560, 340	1	1, 243, 909		
			1		4, 804, 249				
共通仮設費		式	1		1, 825, 988	1	2, 633, 825		
			1		4, 459, 813				
共通仮設費		式	1		1, 371, 022	1	2, 424, 714		
			1		3, 795, 736				
運搬費		式	1		1, 304, 331	-1	-1, 304, 331		
			0		0				
仮設材運搬費		t	171. 6	7, 601	1, 304, 331	-171. 6	-1, 304, 331	単-10号	
			0	7, 601	0				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	0		0	1	3,711,000		
			1		3,711,000				
木根等処分費		式	0		0	1	3,711,000	内-2号	
			1		3,711,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		66,691	1	18,045		
			1		84,736				
共通仮設費（率計上）		式	1		454,966	1	209,111		
			1		664,077				
純工事費		式	1		5,386,328	1	3,877,734		
			1		9,264,062				
現場管理費		式	1		1,891,127	1	271,110		
			1		2,162,237				
工事原価		式	1		7,277,455	1	4,148,844		
			1		11,426,299				

一式当たり内訳書

建設現場の遠隔臨場
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場における遠隔臨場 に係る費用		式	0		0			WYB00012
			1		103, 000	1	103, 000	
合 計					0		103, 000	
					103, 000			
変更積算金額					0		103, 000	円／式
					103, 000			

一式当たり内訳書

地質調査費
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
地質調査費	スクリューウェイト貫入試験 L=38.0m		0		0			WYB00005
		式	1		277,280	1	277,280	単一 98号
合 計					0			
					277,280		277,280	
変更積算金額					0			
					277,280		277,280	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（オンライン調査）	重建設機械分解・組立：技術員=0.5人		0		0			WYB00011
		式	1		18,050	1	18,050	
施工状況モニタリング試験	サト [®] マット工：技術員=0.5人		0		0			WYB00008
		式	1		18,050	1	18,050	
合 計					0		36,100	
					36,100			
変更積算金額					0		36,100	円／式
					36,100			

一式当たり内訳書

諸経費動向調査
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
諸経費動向調査費用			0	0	0			WYB00018
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	地盤改良工 (スリ-攪拌)		0		0			WYB00006
		式	1		1,150,000	1	1,150,000	
合 計					0			
					1,150,000		1,150,000	
変更積算金額					0			
					1,150,000		1,150,000	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	345千円		0		0			WB010610
		式	1		345,000	1	345,000	単一 99号
合 計					0			
					345,000		345,000	
変更積算金額					0			
					345,000		345,000	円／式

一式当たり内訳書

第 8号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性トイレ 賃料期間=7.1ヶ月(基本料含む)		0		0			WYB00016
		式	1		362,100	1	362,100	
合 計					0			
					362,100		362,100	
変更積算金額					0			
					362,100		362,100	円／式

一式当たり内訳書

[石川県七尾市国分町地先

]

伐採除根
第 1号内訳書 (現場発生品)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除伐	刈払い機		0	0	0			WYB00002
		m 2	3,000	40	120,000	3,000	120,000	
伐倒・造材	チェーンソー		0	0	0			WYB00004
		m 2	3,000	470	1,410,000	3,000	1,410,000	
集積・搬出	0.45ク ^{ラップ} ル・5tフォワーダ ^ス ・オペ ^レ 込		0	0	0			WYB00005
		m 2	3,000	500	1,500,000	3,000	1,500,000	
積込	0.45ク ^{ラップ} ル・オペ ^レ 込		0	0	0			WYB00006
		m 3	170	2,300	391,000	170	391,000	
敷鉄板養生費	5×10敷鉄板30枚, ロート ^ス マット20枚		0	0	0			WYB00007
		日	8	8,000	64,000	8	64,000	
敷鉄板設置費	運搬費込み		0	0	0			WYB00008
		回	2	200,000	400,000	2	400,000	
合 計					0			
					3,885,000		3,885,000	
変更積算金額					0			
					3,885,000		3,885,000	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
準備費（運搬費用積上げ分）	246千円		0		0			WB010160
		式	1		246,000	1	246,000	単一 20号
準備費（処分費用積上げ分）	3465千円		0		0			WB010170
		式	1		3,465,000	1	3,465,000	単一 21号
合 計					0			
					3,711,000		3,711,000	
変更積算金額					0			
					3,711,000		3,711,000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		296.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	296.5	296.5		
計						0		
						296.5		
単価						0		
						296.5	円／m3	
変更積算単価						296.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (施工ヤード～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						6,740		415.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	6,740	415.3	2,799,122		
計						0		
						2,799,122		
単価						0		
						415.3	円／m3	
変更積算単価						415.3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
						7, 100		135. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	7, 100	135. 2	959, 920		
計						0		
						959, 920		
単価						0		
						135. 2	円／m3	
変更積算単価						135. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		296. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	296. 5	296. 5		
計						0		
						296. 5		
単価						0		
						296. 5	円／m3	
変更積算単価						296. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬 (千野町～八幡町)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 7,940	単価	0 702.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	7,940	702.8	5,580,232	CB210110	
計						0 5,580,232		
単価						0 702.8	円／m3	
変更積算単価						702.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一6号	整地		単位	m3	数量	0 110	単価	0 134.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	110	134.8	14,828	CB210610	
計						0 14,828		
単価						0 134.8	円／m3	
変更積算単価						134.8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一7号	積込(ルーズ)		単位	m3	数量	0	単価	0
						7,900		252.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	7,900	252.6	1,995,540		
計						0		
						1,995,540		
単価						0		
						252.6	円／m3	
変更積算単価						252.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一8号	サントマット		単位	m3	数量	1	単価	4,189
						1		4,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サンドマット		有り		1	4,586	4,586	CB223030	
			m 3	1	4,586	4,586		
計						4,586		
						4,586		
単価						4,586		
						4,586	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一9号	サントマット		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サントマット		有り		0	0	0	CB223030	
			m 3	1	4,587	4,587		
計						0		
						4,587		
単価						0		
						4,587	円／m3	
変更積算単価								
						4,190	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一10号	スラー攪拌	φ1300mm×2軸 打設長9.1m 改良長6.1m 設計添加量180kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	164,813
						1		164,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300mm×2軸		打設9.0m以上10.0m未満 改良長6.1m 添加量3.214t		1	180,400	180,400	WYB00046	
			組	1	180,400	180,400	単一 53号	
計						180,400		
						180,400		
単価						180,400		
						180,400	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一11号	スラリ-攪拌	φ1300mm×2軸 打設長9.1m 改良長6.6m 設計添加量180kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	168,832
						1		168,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工(変位低減型) φ1300mm×2軸		打設9.0m以上10.0m未満 改良長6.6m 添加量3.478t		1	184,800	184,800	WYB00052	
			組	1	184,800	184,800	単一 54号	
計						184,800		
						184,800		
単価						184,800		
						184,800	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一12号	スラリ-攪拌	φ1300mm×2軸 打設長9.1m 改良長7.6m 設計添加量180kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	177,055
						1		177,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工(変位低減型) φ1300mm×2軸		打設9.0m以上10.0m未満 改良長7.6m 添加量4.004t		1	193,800	193,800	WYB00058	
			組	1	193,800	193,800	単一 55号	
計						193,800		
						193,800		
単価						193,800		
						193,800	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸 打設長9. 9m 改良長6. 9m 設計添加量180kg/m3 セメント系固化材（一般軟弱土用）	単位	組	数量	1	単価	171, 299	
						1		171, 299	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工(変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設9. 0m以上10. 0m未満 改良長6. 9m 添加量3. 636t		1	187, 500	187, 500	WYB00064		
			組	1	187, 500	187, 500	単一 56号		
計						187, 500			
						187, 500			
単価						187, 500	円／組		
						187, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸 打設長9. 9m 改良長7. 4m 設計添加量180kg/m3 セメント系固化材（一般軟弱土用）	単位	組	数量	1	単価	175, 410
						1		175, 410
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
スラリー攪拌工(変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設9. 0m以上10. 0m未満 改良長7. 4m 添加量3. 899t		1	192, 000	192, 000	WYB00070	
			組	1	192, 000	192, 000	単一 57号	
計						192, 000		
						192, 000		
単価						192, 000	円／組	
						192, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一15号	スラリ-攪拌	φ1300mm×2軸 打設長9.9m 改良長8.4m 設計添加量180kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	183,633
						1		183,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工(変位低減型) φ1300mm×2軸		打設9.0m以上10.0m未満 改良長8.4m 添加量4.426t		1	201,000	201,000	WYB00076	
			組	1	201,000	201,000	単一 58号	
計						201,000		
						201,000		
単価						201,000		
						201,000	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一16号	スラリ-攪拌	φ1300mm×2軸 打設長9.1m 改良長8.1m 設計添加量190kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	184,729
						1		184,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工(変位低減型) φ1300mm×2軸		打設9.0m以上10.0m未満 改良長8.1m 添加量4.500t		1	202,200	202,200	WYB00082	
			組	1	202,200	202,200	単一 59号	
計						202,200		
						202,200		
単価						202,200		
						202,200	円/組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一17号	スラリ-攪拌	φ1300mm×2軸 打設長9.1m 改良長8.1m 設計添加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	251,056
						1		251,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工(変位低減型) φ1300mm×2軸		打設9.0m以上10.0m未満 改良長8.1m 添加量8.767t		1	274,800	274,800	WYB00088	
			組	1	274,800	274,800	単一 60号	
計						274,800		
						274,800		
単価						274,800		
						274,800	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一18号	スラリ-攪拌	φ1300mm×2軸 打設長9.9m 改良長8.9m 設計添加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	264,486
						1		264,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工(変位低減型) φ1300mm×2軸		打設9.0m以上10.0m未満 改良長8.9m 添加量9.633t		1	289,500	289,500	WYB00094	
			組	1	289,500	289,500	単一 61号	
計						289,500		
						289,500		
単価						289,500		
						289,500	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	スラリ-攪拌	φ 1300mm×2軸 打設長8. 4m 改良長7. 6m 設計添加量290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	205, 376
						1		205, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工(変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長8. 0m以上9. 0m未満 改良長7. 6m 添加量6. 446t		1	224, 800	224, 800	WYB00013	
			組	1	224, 800	224, 800	単一 62号	
計						224, 800		
						224, 800		
単価						224, 800		
						224, 800	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	スラリ-攪拌	φ 1300mm×2軸 打設長9. 1m 改良長8. 3m 設計添加量290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	224, 196
						1		224, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工(変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設9. 0m以上10. 0m未満 改良長8. 3m 添加量7. 039t		1	245, 400	245, 400	WYB00031	
			組	1	245, 400	245, 400	単一 63号	
計						245, 400		
						245, 400		
単価						245, 400		
						245, 400	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸 打設長9. 2m 改良長8. 4m 設計添加量290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	225, 475
						1		225, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設9. 0m以上10. 0m未満 改良長8. 4m 添加量7. 124t		1	246, 800	246, 800	WYB00037	
			組	1	246, 800	246, 800	単一 64号	
計						246, 800		
						246, 800		
単価						246, 800		
						246, 800	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸 打設長8. 8m 改良長8. 0m 設計添加量290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	210, 673
						1		210, 673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長8. 0m以上9. 0m未満 改良長8. 0m 添加量6. 785t		1	230, 600	230, 600	WYB00019	
			組	1	230, 600	230, 600	単一 65号	
計						230, 600		
						230, 600		
単価						230, 600		
						230, 600	円／組	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長10. 0m 改良長9. 0m 設計添加量180kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0		
						1		218, 200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長10. 0m以上11. 0m未満 改良長9. 0m 添加量4. 742t		0	0	0	WYB00044			
			組	1	238, 800	238, 800	単－ 66号			
計						0				
						238, 800				
単価						0	円／組			
						238, 800				
変更積算単価						218, 200	円／組			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長10. 1m 改良長7. 1m 設計添加量175kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		199, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長10. 0m以上11. 0m未満 改良長7. 1m 添加量3. 639t		0	0	0	WYB00025	
			組	1	217, 900	217, 900	単－ 67号	
計						0		
						217, 900		
単価						0		
						217, 900		
変更積算単価						199, 100	円／組	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長10. 1m 改良長7. 6m 設計添加量175kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0		
						1		203, 500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長10. 0m以上11. 0m未満 改良長7. 6m 添加量3. 896t		0	0	0	WYB00036			
			組	1	222, 700	222, 700	単一 68号			
計						0				
						222, 700				
単価						0				
						222, 700	円／組			
変更積算単価										
						203, 500	円／組			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	スラー攪拌(ICT)	φ1300mm×2軸 打設長10.1m 改良長8.6m 設計添加量175kg/m3 セメント系固化材(特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		212,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸		打設長10.0m以上11.0m未満 改良長8.6m 添加量4.408t		0	0	0	WYB00055	
			組	1	232,500	232,500	単一 69号	
計						0		
						232,500		
単価						0		
						232,500		
変更積算単価						212,500	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長10. 2m 改良長9. 2m 設計添加量270kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		262, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長10. 0m以上11. 0m未満 改良長9. 2m 添加量7. 266t		0	0	0	WYB00074	
			組	1	286, 800	286, 800	単一 70号	
計						0		
						286, 800		
単価						0		
						286, 800	円／組	
変更積算単価								
						262, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長10. 4m 改良長9. 4m 設計添加量270kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		264, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長10. 0m以上11. 0m未満 改良長9. 4m 添加量7. 424t		0	0	0	WYB00093	
			組	1	289, 800	289, 800	単一 71号	
計						0		
						289, 800		
単価						0		
						289, 800	円／組	
変更積算単価								
						264, 800	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長10. 5m 改良長7. 5m 設計添加量175kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
					1			202, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長10. 0m以上11. 0m未満 改良長7. 5m 添加量3. 845t		0	0	0	WYB00106	
			組	1	221, 800	221, 800	単一 72号	
計						0		
						221, 800		
単価						0		
						221, 800	円／組	
変更積算単価								
						202, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長10. 5m 改良長9. 0m 設計添加量175kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
					1			216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長10. 0m以上11. 0m未満 改良長9. 0m 添加量4. 613t		0	0	0	WYB00116	
			組	1	236, 400	236, 400	単一 73号	
計						0		
						236, 400		
単価						0		
						236, 400	円／組	
変更積算単価								
						216, 000	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長10. 5m 改良長9. 5m 設計添加量270kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		266, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長10. 0m以上11. 0m未満 改良長9. 5m 添加量7. 503t		0	0	0	WYB00126	
			組	1	291, 300	291, 300	単－ 74号	
計						0		
						291, 300		
単価						0		
						291, 300		
変更積算単価						266, 200	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長10. 6m 改良長8. 1m 設計添加量175kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		208, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長10. 0m以上11. 0m未満 改良長8. 1m 添加量4. 152t		0	0	0	WYB00136	
			組	1	227, 600	227, 600	単一 75号	
計						0		
						227, 600		
単価						0	円／組	
						227, 600		
変更積算単価						208, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	スラリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長9. 1m 改良長7. 6m 設計添加量235kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長9. 0m以上10. 0m未満 改良長7. 6m 添加量5. 225t		0	0	0	WYB00085	
			組	1	244, 000	244, 000	単一 76号	
計						0		
						244, 000		
単価						0		
						244, 000	円／組	
変更積算単価						223, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	スラリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長9. 1m 改良長8. 3m 設計添加量235kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		231, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長9. 0m以上10. 0m未満 改良長8. 3m 添加量5. 706t		0	0	0	WYB00111	
			組	1	253, 200	253, 200	単一 77号	
計						0		
						253, 200		
単価						0		
						253, 200	円／組	
変更積算単価						231, 400	円／組	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長9. 2m 改良長7. 7m 設計添加量235kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0		
						1		224, 200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長9. 0m以上10. 0m未満 改良長7. 7m 添加量5. 294t		0	0	0	WYB00131			
			組	1	245, 400	245, 400	単－ 78号			
計						0				
						245, 400				
単価						0				
						245, 400	円／組			
変更積算単価										
						224, 200	円／組			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長9. 2m 改良長8. 4m 設計添加量235kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		232, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長9. 0m以上10. 0m未満 改良長8. 4m 添加量5. 775t		0	0	0	WYB00146	
			組	1	254, 500	254, 500	単－ 79号	
計						0		
						254, 500		
単価						0		
						254, 500		
変更積算単価						232, 600	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長9. 6m 改良長8. 8m 設計添加量235kg/m3 セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		237, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長9. 0m以上10. 0m未満 改良長8. 8m 添加量6. 050t		0	0	0	WYB00156	
			組	1	259, 700	259, 700	単一 80号	
計						0		
						259, 700		
単価						0		
						259, 700	円／組	
変更積算単価						237, 300	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	土砂等運搬 (国分町～八幡町)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						810		758. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	810	830. 5	672, 705		
計						0		
						672, 705		
単価						0		
						830. 5	円／m3	
変更積算単価						758. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-39号	積込 (ル-ズ)		単位	m3	数量	0 810	単価	0 230. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	810	252. 6	204, 606		
計						0 204, 606		
単価						0 252. 6	円／m3	
変更積算単価						230. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	立入防止柵撤去再設置		単位	m	数量	0	単価	0	
						10		13, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<撤去費>									
金網・鉄線・銅縁取り外し				0	0	0	WYB00123		
		m	10	3, 900	39, 000				
支柱撤去				0	0	0	WYB00124		
		本	3	4, 500	13, 500				
工事諸経費				0		0	WYB00125		
		式	1		7, 000				
<設置費>									
支柱・金網（フェンス）設置				0	0	0	WYB00141		
		m	10	6, 800	68, 000				
工事諸経費				0		0	WYB00142		
		式	1		12, 000				
計						0			
					139, 500				
単価						0			
					13, 950	円／m			
変更積算単価									
					13, 950	円／m			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-41号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1, 200	単価	1, 169
						1, 200		1, 169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1, 200	250. 3	300, 360	CB210510	
			m 3	1, 200	250. 3	300, 360		
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		1, 300	252. 6	328, 380	CB210020	
			m 3	1, 300	252. 6	328, 380		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 2. 0km以下		1, 290	702. 8	906, 612	CB210110	
			m 3	1, 290	702. 8	906, 612		
計						1, 535, 352		
						1, 535, 352		
単価						1, 280	円／m3	
						1, 280		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	650	単価	313. 8
						650		313. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		65	134. 2	8, 723	CB210610	
			m 3	65	134. 2	8, 723		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		78	2, 750	214, 500		
			m 3	78	2, 750	214, 500		
計						223, 223		
						223, 223		
単価						343. 5	円／m2	
						343. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一43号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	0	0
						480	316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610
			m 3	48	134. 8	6, 470. 4	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0	
			m 3	58	2, 750	159, 500	
計						0	
						165, 970. 4	
単価						0	
						345. 8	円／m2
変更積算単価							
						316	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	敷鉄板	22×1524×6096	単位	m2	数量	613	単価	2, 263
						613		2, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		613	451. 8	276, 953. 4	WB253610	
			m 2	613	451. 8	276, 953. 4	単一 81号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 230日 無 有		66	18, 810	1, 241, 460	WB253630	
			枚	66	18, 810	1, 241, 460	単一 82号	
計						1, 518, 413. 4		
						1, 518, 413. 4		
単価						2, 478	円／m2	
						2, 478		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一45号	敷鉄板	22×1524×6096	単位	m2	数量	0	0
						883	1,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	883	452.4	399,469.2	単一 83号
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 218日		0	0	0	WB253630
		無 有	枚	19	17,890	339,910	単一 84号
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 208日		0	0	0	WB253630
		無 有	枚	34	17,120	582,080	単一 85号
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 153日		0	0	0	WB253630
		無 有	枚	42	14,260	598,920	単一 86号
計						0	
						1,920,379.2	
単価						0	
						2,175	円／m2
変更積算単価							
						1,987	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	10	単価	16, 061
						10		16, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				10	17, 580	175, 800	WB010212	
			人日	10	17, 580	175, 800	単一 87号	
計						175, 800		
						175, 800		
単価						17, 580		
						17, 580	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	5, 227, 606
						1		5, 227, 606
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)		1	5, 722, 000	5, 722, 000	WB010350	
			回	1	5, 722, 000	5, 722, 000	単一 88号	
計						5, 722, 000		
						5, 722, 000		
単価						5, 722, 000		
						5, 722, 000	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		8, 227, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		0	0	0	WB010350	
			回	1	9, 005, 000	9, 005, 000	単一 89号	
計						0		
						9, 005, 000		
単価						0		
						9, 005, 000		
変更積算単価								
						8, 227, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	仮設材運搬費		単位	t	数量	105. 9		単価	7, 601
						105. 9			7, 601
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		往路 L≦10km 製品長≦12m 割増無し		105. 9	3, 410	361, 119	WYB00001		
			t	105. 9	3, 410	361, 119	単－ 90号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		復路 L≦10km 製品長≦12m 割増無し		105. 9	3, 410	361, 119	WYB00003		
			t	105. 9	3, 410	361, 119	単－ 91号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込みのみ		105. 9	750	79, 425	WB010030		
			t	105. 9	750	79, 425	単－ 92号		
仮設材等の積込み、取卸し費		取卸しのみ		105. 9	750	79, 425	WB010030		
			t	105. 9	750	79, 425	単－ 93号		
計						881, 088			
						881, 088			
単価						8, 320			
						8, 320	円／t		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一50号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	0
						152.4	18,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 L≦200km 製品長≦12m 割増無し		0	0	0	WYB00009
			t	152.4	8,560	1,304,544	単一 94号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 L≦200km 製品長≦12m 冬期割増		0	0	0	WYB00024
			t	152.4	10,280	1,566,672	単一 95号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ		0	0	0	WB010030
			t	152.4	750	114,300	単一 96号
	仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ		0	0	0	WB010030
			t	152.4	750	114,300	単一 97号
	計					0	
						3,099,816	
	単価					0	
						20,340	円/t
	変更積算単価					18,590	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一51号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	6,669
						1		6,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300		
						7,300	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一52号	タンクリーチング試験		単位	検体	数量	1	単価	8,679
						1		8,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクリーチング試験				1	9,500	9,500		
			検体	1	9,500	9,500		
計						9,500		
						9,500		
単価						9,500		
						9,500	円／検体	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一1号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	8,910	8,910	単一	11号
計						0		
						8,910		
単価						0		
						8,910	円／m3	
変更積算単価						8,910	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,214	1,214		
計						0		
						1,214		
単価						0		
						1,214	円／m3	
変更積算単価						1,214	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－3号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	0
						1	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)				0	0	0	WB020052
			t	2.35	1,200	2,820	単－ 12号
計						0	
						2,820	
単価						0	
						2,820	円／m3
変更積算単価							
						2,820	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一4号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1,000	単価	1,252
						1,000		1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	500	348.5	174,250	CB210100	
				500	348.5	174,250		
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	m 3	610	252.6	154,086	CB210020	
				610	252.6	154,086		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下	m 3	610	958.3	584,563	CB210110	
				610	958.3	584,563		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下	m 3	500	415.3	207,650	CB210110	
				500	415.3	207,650		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1,000	250.3	250,300	CB210510	
				1,000	250.3	250,300		
計						1,370,849		
						1,370,849		
単価						1,371		
						1,371	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一5号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0	0	0	CB210100
			m 3	850	348.5	296,225	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	0	0	CB210110
			m 3	810	415.3	336,393	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	0	0	0	CB210510
			m 3	40	251.2	10,048	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0	0	0	CB210610
			m 3	810	134.8	109,188	
計						0	
						751,854	
単価						0	
						884.6	円/m3
変更積算単価						807.9	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1, 000	単価	313. 8
						1, 000		313. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		100	134. 2	13, 420	CB210610	
			m 3	100	134. 2	13, 420		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		120	2, 750	330, 000		
			m 3	120	2, 750	330, 000		
計						343, 420		
						343, 420		
単価						343. 5	円／m2	
						343. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一7号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	0	0
						660	313.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610
			m 3	66	134.8	8,896.8	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0	
			m 3	79	2,750	217,250	
計						0	
						226,146.8	
単価						0	
						342.7	円/m2
変更積算単価							
						313.1	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一8号	敷鉄板	22×1524×6096	単位	m2	数量	994	単価	1,845
						994		1,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置		994	232.7	231,303.8	WB253610	
			m 2	994	232.7	231,303.8	単一 13号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 244日		107	16,600	1,776,200	WB253630	
		有 720日 無	枚	107	16,600	1,776,200	単一 14号	
計						2,007,503.8		
						2,007,503.8		
単価						2,020		
						2,020	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	10	単価	16,061
						10		16,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				10	17,580	175,800	WB010212	
			人日	10	17,580	175,800	単一 15号	
計						175,800		
						175,800		
単価						17,580		
						17,580	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一10号	仮設材運搬費		単位	t	数量	171.6	7,601
						171.6	7,601
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形工、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 L≦10km 製品長≦12m 割増無		171.6	3,410	585,156	WYB00001
			t	171.6	3,410	585,156	単一 16号
	仮設材等(鋼矢板、H形工、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 L≦10km 製品長≦12m 割増無		171.6	3,410	585,156	WYB00003
			t	171.6	3,410	585,156	単一 17号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ		171.6	750	128,700	WB010030
			t	171.6	750	128,700	単一 18号
	仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ		171.6	750	128,700	WB010030
			t	171.6	750	128,700	単一 19号
	計					1,427,712	
						1,427,712	
	単価					8,320	
						8,320	円/t