参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.316	34,170	10,797	
特殊作業員		人	0.316	32,232	10,185	
固化材(石灰系特殊品)	高含水粘性土・有機質土用	t	3.12	25,900	80,808	
自走式土質改良機運転		日	0.316	291,900	92,240	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	62,440	19,731	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,239	
計					223,000	
単価					2,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1	単価	256,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	34,170	22,552	
特殊作業員		人	0.66	32,232	21,273	
運転手（特殊）		人	0.66	30,294	19,994	
自走式土質改良機運転		日	0.66	291,900	192,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					256,500	
単価					256,500	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 2段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 275m2/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	31,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	34,170	75,174	
特殊作業員		人	3.2	32,232	103,142	
普通作業員		人	6.6	27,540	181,764	
かごマット多段積型	Ｂ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	100	9,150	915,000	
かごマット多段積型	Ｂ-b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	100	7,360	736,000	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	99	5,300	524,700	
吸出し防止材	河川護岸用吸出し防止材　10mm以上	ｍ２	319	765	244,035	
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	51,140	393,778	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		7,407	
計					3,181,000	
単価					31,810	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,919	1,919	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,919	
単価					1,919	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	野芝種子吹付		単位	m2	数量	1,000	単価	242.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	34,170	23,919	
法面工		人	1.5	37,944	56,916	
普通作業員		人	1.5	27,540	41,310	
速効性肥料	高度化成１５－１５－１５	ｋｇ	60	192.2	11,532	
被覆肥料	３６０日タイプ	ｋｇ	60	461	27,660	
養生材	ファイバー	ｋｇ	120	230	27,600	
種子吹付機［車載式（種子専用）］	２．５ｍ３　搭載トラック３ｔ車	時間	5	2,256	11,280	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	5	8,135	40,675	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,208	
計					242,100	
単価					242.1	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	被覆ｼｰﾄ張	材料ﾛｽ率+0.25	単位	m2	数量	1	単価	52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンフィルム	透明　全面有孔　厚土０．０２ｍｍ程度	ｍ２	1.25	42	52	
計					52	
単価					52	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	締固めを伴わない盛土;積込（ルーズ）	土砂,土量50,000m3未満	単位	ｍ３	数量	1	単価	249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	249.5	249	
計					249	
単価					249	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,058.69	9,058	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,058	
単価					9,058	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）※㈱中部資源再開発小松工場	ｔ	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) ※太陽工業(株)	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	455.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	34,170	10,080	
とび工		人	0.295	33,558	9,899	
普通作業員		人	0.295	27,540	8,124	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,640	17,003	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		444	
計					45,550	
単価					455.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 76日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	6,536	6,536	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,636	
単価					7,636	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.286	34,170	9,772	
とび工		人	0.571	33,558	19,161	
普通作業員		人	0.286	27,540	7,876	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.286	160,100	45,788	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		15,693	
計					98,290	
単価					9,829	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172	34,170	5,877	
とび工		人	0.345	33,558	11,577	
普通作業員		人	0.172	27,540	4,736	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.172	279,100	48,005	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		135	
計					70,330	
単価					7,033	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 89日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	15,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.72	8,010	5,767	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.72	13,140	9,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,230	
単価					15,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	32,232	177,276	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	52,800	79,200	
運搬費等率 434%		式	1		1,113,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		419	
計					1,370,000	
単価					1,370,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の運搬	(往路)北陸,片道運搬距離;7.0km,12m以内,割増;無し	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	
計					3,410	
単価					3,410	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の運搬	(復路)北陸,片道運搬距離;7.0km,12m以内,冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 7km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,092	4,092	
計					4,092	
単価					4,092	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	河川工事台帳作成費	技術員1人/式	単位	式	数量	1	単価	36,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1	36,700	36,700	
計					36,700	
単価					36,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	291,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	130	15,860	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	1.84	150,000	276,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					291,900	
単価					291,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	62,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
軽油		L	106	130	13,780	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.8	10,200	18,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					62,440	
単価					62,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
軽油		L	63	130	8,190	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.24	10,200	12,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					51,140	
単価					51,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	種子吹付機［車載式（種子専用）］	２．５ｍ３　搭載トラック３ｔ車	単位	時間	数量	1	単価	2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	4.2	130	546	
種子吹付機［車載式（種子専用）］	２．５ｍ３　搭載トラック３ｔ車	時間	1	1,710	1,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,256	
単価					2,256	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	8,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	27,336	5,740	
軽油		L	5.5	130	715	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	1	1,680	1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,135	
単価					8,135	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
軽油		L	119	130	15,470	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,200	11,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					57,640	
単価					57,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 160,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
軽油		L	76	130	9,880	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	23,100	30,261	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	68,400	89,604	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					160,100	
単価					160,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価 279,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
軽油		L	484	130	62,920	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.21	116,000	140,360	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.21	37,600	45,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					279,100	
単価					279,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分Ｂ		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／ｔ	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分Ｂ		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	浚渫船（組み立て式台船）運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ搭載組立台船 汚濁防止枠あり	単位	日	数量	1	単価	344,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	38,148	38,148	
普通船員		人	2	31,110	62,220	
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
バックホウ搭載台船運転	ﾌﾛｰﾄ(組立式)	日	1	206,400	206,400	
汚濁防止枠	適用グラブバケット　１．０～２．０ｍ３級	供用日	1.53	4,860	7,435	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					344,500	
単価					344,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	浚渫船（組み立て式台船）搭載機器	運転日数：36日	単位	台	数量	1	単価	1,916,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウインチ［開放型（電動）・複胴］	巻上能力１．８ｔ×３０ｍ／ｍｉｎ	供用日	165	2,220	366,300	
ウインチ［開放型（電動）・単胴］	巻上能力１．８ｔ×３０ｍ／ｍｉｎ	供用日	55	1,840	101,200	
ウインチワイヤ損料	6×37号(6号品)φ16(複胴、単胴)	m	1,820	140	254,800	
スパッド（キーパー付）賃料	□400×400 L=10.0m	供用日	165	3,270	539,550	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	55	2,660	146,300	
ボラード賃料		供用日	440	178	78,320	
デッキエンドローラー賃料		供用日	220	569	125,180	
防舷材賃料	中古タイヤ製	供用日	1,540	37	56,980	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 55日 無 有	枚	4	5,830	23,320	
H形鋼（杭用）賃料	200型（49.9kg/m）90日以内	供用日	55	909	49,995	
H形鋼(杭用)	修理費及び損耗費	t	10.1	8,650	87,365	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	浚渫船（組み立て式台船）搭載機器	運転日数：36日	単位	台	数量	1	単価	1,916,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	0.8	108,000	86,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		290	
計					1,916,000	
単価					1,916,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土運搬船（組み立て式台船）運搬	土運搬船容量:60m3積,運搬距離:0.5km(片道)	単位	日	数量	1	単価	509,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	2	38,148	76,296	
普通船員		人	4	31,110	124,440	
土運搬船運転	60m3積	日	2	47,060	94,120	
揚錨船運転	3t吊	日	2	105,000	210,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,044	
計					509,900	
単価					509,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土運搬船（組み立て式台船）搭載材	ｺｰﾐｼﾝｸﾞ材	単位	台	数量	1	単価	1,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側板（全損）	SS400 PL9～12	t	6.1	115,000	701,500	
溝形鋼（全損）	SS400 7×180×75	t	3.5	108,000	378,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,080,000	
単価					1,080,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	浚渫土揚土（ＩＣＴ）	365m3以下	単位	日	数量	1	単価	112,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転		日	1	112,100	112,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					112,100	
単価					112,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	455.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	34,170	10,080	
とび工		人	0.295	33,558	9,899	
普通作業員		人	0.295	27,540	8,124	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,640	17,003	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		444	
計					45,550	
単価					455.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 87日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	7,482	7,482	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,582	
単価					8,582	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置･撤去 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	ｍ２	100	6,351	635,100	
覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	ｍ２	100	3,953	395,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					1,031,000	
単価					10,310	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.9月 無 有 1020円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	2,987	2,987	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,244.4	1,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,231	
単価					4,231	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 86日 無 有 4700円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｈ形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	0.134	10,320	1,382	
Ｈ形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	0.134	5,123	686	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,068	
単価					2,068	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	等辺山形鋼	L-75×75×6	単位	t	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1	108,000	108,000	
計					108,000	
単価					108,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	止め金具		単位	日	数量	1	単価	276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止め金具 賃料	90日(3ヵ月)以内	個･日	24	11.5	276	
計					276	
単価					276	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	外周枠	[-200×80×7.5×11.5(3ヶ月未満;損料率10%)	単位	t	数量	100	単価	10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　７．５×２００×８０	t	10	108,000	1,080,000	
計					1,080,000	
単価					10,800	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	各種 無 86日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1219×2438 180日(3ヵ月)以内	枚・日	86	27	2,322	
整備費（敷鉄板）	22×1219×2438	枚	1	440	440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,762	
単価					2,762	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 83日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	7,138	7,138	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,238	
単価					8,238	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工によるＨ形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H250 4m以下	単位	本	数量	10	単価 7,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.227	34,170	7,756	
とび工		人	0.455	33,558	15,268	
普通作業員		人	0.227	27,540	6,251	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H250	日	0.227	160,100	36,342	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		12,463	
計					78,080	
単価					7,808	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工によるＨ形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 4m以下	単位	本	数量	10	単価	5,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.128	34,170	4,373	
とび工		人	0.256	33,558	8,590	
普通作業員		人	0.128	27,540	3,525	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.128	279,100	35,724	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		98	
計					52,310	
単価					5,231	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼杭賃料	H250 12m/本 82日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	13,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２５０型（７１．８ｋｇ／ｍ）	t	0.862	7,380	6,361	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.862	8,650.5	7,456	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,820	
単価					13,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	34,170	8,542	
とび工		人	0.5	33,558	16,779	
普通作業員		人	0.25	27,540	6,885	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.25	160,100	40,025	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		13,719	
計					85,950	
単価					8,595	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.147	34,170	5,022	
とび工		人	0.294	33,558	9,866	
普通作業員		人	0.147	27,540	4,048	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.147	279,100	41,027	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		117	
計					60,080	
単価					6,008	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 80日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.54	7,200	3,888	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.54	13,140	7,095	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,990	
単価					10,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	28,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,513	351,300	
汚濁防止フェンス（連続フロートφ400）	丈3.0m×20m強度(N/3cm)1000以上2000未満	m	100	22,600	2,260,000	
アンカー工 10%		式	1		226,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					2,838,000	
単価					28,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	563,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	32,232	87,026	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	52,800	73,920	
運搬費等率 250%		式	1		402,365	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					563,400	
単価					563,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	32,232	177,276	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	52,800	79,200	
運搬費等率 434%		式	1		1,113,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		419	
計					1,370,000	
単価					1,370,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フロート（組立式）組立（ﾊﾞｯｸﾎｳ台船仕様）	16台組(規格:ﾌﾛｰﾄ(組立式)13t積)	単位	回	数量	1	単価	533,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	34,170	68,340	
とび工		人	6	33,558	201,348	
普通作業員		人	4	27,540	110,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	52,800	105,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		48,452	
計					533,900	
単価					533,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フロート（組立式）解体（ﾊﾞｯｸﾎｳ台船仕様）	16台組(規格:ﾌﾛｰﾄ(組立式)13t積)	単位	回	数量	1	単価	429,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	34,170	68,340	
とび工		人	4	33,558	134,232	
普通作業員		人	3	27,540	82,620	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	52,800	105,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		39,008	
計					429,800	
単価					429,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フロート（組立式）組立（土運搬船仕様）	12台組(規格:ﾌﾛｰﾄ(組立式)13t積)ﾌﾛｰﾄ12隻,船首3隻	単位	回	数量	1	単価	533,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	34,170	68,340	
とび工		人	6	33,558	201,348	
普通作業員		人	4	27,540	110,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	52,800	105,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		48,452	
計					533,900	
単価					533,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フロート（組立式）解体（土運搬船仕様）	12台組(規格:ﾌﾛｰﾄ(組立式)13t積)ﾌﾛｰﾄ12隻,船首3隻	単位	回	数量	1	単価	429,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	34,170	68,340	
とび工		人	4	33,558	134,232	
普通作業員		人	3	27,540	82,620	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	52,800	105,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		39,008	
計					429,800	
単価					429,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フロート（組立式）艤装（ﾊﾞｯｸﾎｳ台船仕様）	16台組(規格:ﾌﾛｰﾄ(組立式)13t積)	単位	回	数量	1	単価	1,028,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	34,170	102,510	
とび工		人	8	33,558	268,464	
溶接工		人	3	33,150	99,450	
設備機械工		人	3	30,702	92,106	
電工		人	1	30,702	30,702	
普通作業員		人	6	27,540	165,240	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	52,800	105,600	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		163,928	
計					1,028,000	
単価					1,028,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フロート（組立式）艤装解除（ﾊﾞｯｸﾎｳ台船仕様）	16台組(規格:ﾌﾛｰﾄ(組立式)13t積)	単位	回	数量	1	単価	586,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	34,170	68,340	
とび工		人	4	33,558	134,232	
溶接工		人	2	33,150	66,300	
設備機械工		人	2	30,702	61,404	
普通作業員		人	4	27,540	110,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	52,800	52,800	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		93,664	
計					586,900	
単価					586,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フロート（組立式）艤装（土運搬船仕様）	12台組(規格:ﾌﾛｰﾄ(組立式)13t積)ﾌﾛｰﾄ12隻,船首3隻	単位	回	数量	1	単価	636,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	34,170	102,510	
とび工		人	3	33,558	100,674	
溶接工		人	4	33,150	132,600	
普通作業員		人	5	27,540	137,700	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	52,800	52,800	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		110,516	
計					636,800	
単価					636,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フロート（組立式）艤装解除（土運搬船仕様）	12台組(規格:ﾌﾛｰﾄ(組立式)13t積)ﾌﾛｰﾄ12隻,船首3隻	単位	回	数量	1	単価	460,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	34,170	68,340	
とび工		人	3	33,558	100,674	
溶接工		人	3	33,150	99,450	
普通作業員		人	3	27,540	82,620	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	52,800	52,800	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		56,516	
計					460,400	
単価					460,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北陸;往路 L≦10km 製品長≦12m 割増無し	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	
計					3,410	
単価					3,410	円／ t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北陸;復路 L≦10km 製品長≦12m 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.5km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,092	4,092	
計					4,092	
単価					4,092	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	間接費（回航又はえい航運転費（揚錨船））		単位	回	数量	1	単価 243,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	2	38,148	76,296	
普通船員		人	2	31,110	62,220	
重油	Ａ重油（ローリー）	L	284	92.7	26,326	
揚錨船	Ｄ３ｔ吊	供用日	1.52	51,700	78,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					243,500	
単価					243,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	繋船費		単位	日	数量	1	単価	130,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	38,148	38,148	
普通船員		人	2	31,110	62,220	
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					130,700	
単価					130,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船	単位	式	数量	1	単価	1,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ浚渫船	式	1		1,200,000	
計					1,200,000	
単価					1,200,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ搭載台船運転	ﾌﾛｰﾄ(組立式)	単位	日	数量	1	単価	206,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	207	130	26,910	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）　山積１．４ｍ３	供用日	1.52	40,300	61,256	
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	バックホウ浚渫船	日	1.51	41,000	61,910	
フロート（組立式）損料	本体 13t用	供用日	24.48	2,300	56,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					206,400	
単価					206,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 55日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	4,730	4,730	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,830	
単価					5,830	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼（杭用）賃料	200型（49.9kg/m）90日以内	単位	供用日	数量	1	単価	909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）　２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	９０日以内	t	10.1	90	909	
計					909	
単価					909	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土運搬船運転	60m3積	単位	日	数量	1	単価	47,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フロート（組立式）損料	本体 13t用	供用日	18.24	2,300	41,952	
フロート（組立式）損料	船首 13t用	供用日	4.56	1,120	5,107	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					47,060	
単価					47,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	揚錨船運転	3t吊	単位	日	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重油	Ａ重油（ローリー）	L	284	92.7	26,326	
揚錨船損料	（自航付属作業船）揚錨船 D3t吊	供用日	1.52	51,700	78,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					105,000	
単価					105,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側板（全損）	SS400 PL9～12	単位	t	数量	1	単価	115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側板	SS400 PL9～12	t	1	115,000	115,000	
計					115,000	
単価					115,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溝形鋼（全損）	SS400 7×180×75	単位	t	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　７×１８０×７５	t	1	108,000	108,000	
計					108,000	
単価					108,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	112,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
軽油		L	158	130	20,540	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）　山積１．４ｍ３	供用日	1.52	40,300	61,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					112,100	
単価					112,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
軽油		L	119	130	15,470	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,200	11,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					57,640	
単価					57,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	34,170	99,093	
とび工		人	4.6	33,558	154,366	
溶接工		人	2.1	33,150	69,615	
普通作業員		人	5.1	27,540	140,454	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.9	52,800	153,120	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		18,452	
計					635,100	
単価					6,351	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	34,170	61,506	
とび工		人	2.7	33,558	90,606	
溶接工		人	1.3	33,150	43,095	
普通作業員		人	3.2	27,540	88,128	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.8	52,800	95,040	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		16,925	
計					395,300	
単価					3,953	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H250	単位	日	数量	1	単価 160,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
軽油		L	76	130	9,880	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	23,100	30,261	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	68,400	89,604	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					160,100	
単価					160,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価 279,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
軽油		L	484	130	62,920	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.21	116,000	140,360	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.21	37,600	45,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					279,100	
単価					279,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価 160,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
軽油		L	76	130	9,880	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	23,100	30,261	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	68,400	89,604	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					160,100	
単価					160,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	34,170	75,174	
普通作業員		人	5.4	27,540	148,716	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	53,270	117,194	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		10,216	
計					351,300	
単価					3,513	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分Ｂ		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／ｔ	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分Ｂ		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円／ｔ	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294	
軽油		L	88	130	11,440	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,200	11,536	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,270	
単価					53,270	円／日