

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	岩盤清掃		単位	m 2	数量	10	単価	2, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	32, 844	3, 284		
普通作業員			人	0. 5	25, 806	12, 903		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		5, 333		
計						21, 520		
単価						2, 152	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一25号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 27, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	32, 844	45, 981	
特殊作業員			人	2. 9	30, 600	88, 740	
普通作業員			人	3. 8	25, 806	98, 062	
生コンクリート		18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	23, 100	2, 402, 400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 1	45, 200	49, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		46, 097	
計						2, 731, 000	
単価						27, 310	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	12, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	32, 844	52, 550		
	型わく工		人	5	30, 702	153, 510		
	普通作業員		人	3. 2	25, 806	82, 579		
	溶接工		人	2. 7	32, 334	87, 301		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	45, 200	76, 840		
	残存埋設型枠 (Co製薄型)	多貫通穴タイプ φ 10-40	m 2	106	7, 050	747, 300		
	諸雑費 (率＋まるめ) 19%		式	1		70, 920		
	計					1, 271, 000		
	単価					12, 710	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価	8, 007
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 278	32, 844	9, 130		
	特殊作業員		人	0. 278	30, 600	8, 506		
	普通作業員		人	0. 278	25, 806	7, 174		
	耐候性大型土のう	φ 110×H110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	日	0. 278	59, 610	16, 571	WK330220 単一 32号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		989		
	計					80, 070		
	単価					8, 007	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価	882. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	32, 844	2, 430		
特殊作業員			人	0. 074	30, 600	2, 264		
バックホウ（クローラ型）運転		撤去	日	0. 074	55, 810	4, 129	WK330220 単一 33号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 823		
単価						882. 3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－29号	遮水シート設置	t=10mm	単位	m 2	数量	100	単価	3, 204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	32, 844	6, 568		
普通作業員			人	0. 9	25, 806	23, 225		
遮水シート		厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	m 2	108	2, 690	290, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						320, 400		
単価						3, 204	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	遮水シート撤去	t=10mm	単位	m 2	数量	100	単価	149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	32, 844	3, 284		
普通作業員			人	0. 45	25, 806	11, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 900		
単価						149	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	工事台帳作成費	土木一般世話役：0.5人/式	単位	式	数量	1	単価	16,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422		
計						16,422		
単価						16,422	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	59,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	100	152	15,200		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 45	11,000	15,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59,610		
単価						59,610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	55,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	75	152	11,400		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 45	11,000	15,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						55,810		
単価						55,810	円／日	