

鏡

1. 工事名

工事名	利賀ダム事前放流設備工事
工事地名	富山県南砺市利賀村地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	利賀ダム工事事務所 工務課	1 4) 単価適用年月	製作：2026年 5月	据付：2026年 5月	
3) 工事番号	2684484001	1 5) 歩掛適用年月	製作：2026年 5月	据付：2026年 5月	
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 6) 前請負工事費	0		
5) 変更回数	0回	1 7) 前 契 約 額	0		
6) 主 工 種	水門設備（ダム用水門）	1 8) 随 意 契 約 額	0		
7) 工 事 量		1 9) 調 整 区 分	0		
8) 工 期	1709日間 自 令和 8年 5月29日 (当初) 至 令和13年 1月31日 (0回変更) 至 年 月 日	2 0) 工場管理費対象額			
9) 施 工 県	製作：富山県	2 1) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	製作：利賀(2001年7月～)	2 2) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	利賀ダム	2 3) 一般管理費等対象額			
1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月	2 4) 処 分 費 等	0		
		2 5) 公 告 日	令和 8年 1月16日		
		2 6) 入 札 締 切 日	年 月 日		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	利賀ダム事前放流設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (ダム用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
製作工		式	1		833,769,607				
事前放流設備製作		式	1		833,769,607				
放流設備 (主ゲート)		式	1		307,079,398				
扉体(ダム放流設備)	四方水密リジアルゲート	門	1	115,879,687	115,879,687			単-1号	
戸当り(ダム放流設備)	四方水密スライドゲート リン二相鋼製	門分	1	53,087,625	53,087,625			単-2号	
開閉装置(ダム放流設備)	四方水密リジアルゲート 油圧シンダ式 開閉荷重(数値入力) 990kN シンダストローク長 3.71m	門分	1	105,644,041	105,644,041			単-3号	
基礎材(ダム放流設備)	四方水密スライドゲート リン二相鋼製	門分	1	20,669,343	20,669,343			単-4号	
操作橋	鋼製付属設備	式	1	7,336,480	7,336,480			単-5号	
床板	鋼製付属設備	式	1	2,064,774	2,064,774			単-6号	
開閉装置架台	鋼製付属設備	式	1	2,397,448	2,397,448			単-7号	
制水設備 (予備ゲート)		式	1		211,422,709				

設計内訳書

工事名	利賀ダム事前放流設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (ダム用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
扉体(制水設備)	四方水密スライダゲート 純径間(数値入力) 5.2m 扉高(数値入力) 5.7m 設計水深(数値入力) 60.9m	門	1	87,419,612	87,419,612			単-8号	
戸当り(制水設備)	四方水密スライダゲート 純径間(数値入力) 5.2m 片側側部戸当り高さ(数値入力) 61.2m 設計水深(数値入	門分	1	54,523,862	54,523,862			単-9号	
開閉装置(制水設備)	四方水密スライダゲート	門分	1	51,839,544	51,839,544			単-10号	
シーブ架台	鋼製付属設備	式	1	15,127,114	15,127,114			単-11号	
ロープダクト	鋼製付属設備	式	1	2,512,577	2,512,577			単-12号	
放流管		式	1		124,259,221				
大容量放流管	管胴体積(数値入力) 54.1m3 ヘルマウス体積(数値入力) 80.1m3 四面ヘルマウス フート体積(数値入力) 43.8m3	条	1	108,130,177	108,130,177			単-13号	
整流板	ステンレスフラット 鋼製	条	1	16,129,044	16,129,044			単-14号	
操作制御設備 (主ゲート)		式	1		21,000,000				
機側操作盤	屋外閉鎖自立型	面	1	21,000,000	21,000,000			単-15号	

設計内訳書

工事名	利賀ダム事前放流設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (ダム用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
操作制御設備 (予備ゲート)		式	1		7,500,000				
機側操作盤	屋外閉鎖自立型	面	1	7,500,000	7,500,000			単-16号	
付属設備 (主ゲート)		式	1		106,435,053				
空気管		式	1	56,078,854	56,078,854			単-17号	
充水装置		式	1	7,361,721	7,361,721			単-18号	
シソダ点検架台・歩廊		式	1	481,681	481,681			単-19号	
操作橋埋設金物		式	1	1,690,952	1,690,952			単-20号	
階段		式	1	1,061,298	1,061,298			単-21号	
階段開口部蓋		式	1	278,984	278,984			単-22号	
梯子		式	1	125,105	125,105			単-23号	
手摺		式	1	250,270	250,270			単-24号	
天井吊金物		式	1	224,943	224,943			単-25号	

設計内訳書

工事名	利賀ダム事前放流設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (ダム用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付架台		式	1	38,881,245	38,881,245			単-26号	
付属設備 (予備ゲート)		式	1		28,758,110				
点検架台・連絡歩廊		式	1	11,273,113	11,273,113			単-27号	
階段		式	1	7,366,791	7,366,791			単-28号	
シブ 架台梯子		式	1	146,147	146,147			単-29号	
操作室ビット		式	1	379,542	379,542			単-30号	
埋設金物		式	1	7,755,594	7,755,594			単-31号	
据付架台		式	1	1,836,923	1,836,923			単-32号	
工場塗装工(機械) (主ゲート)		式	1		18,036,567				
工場塗装	無機ゾンクリッチプライマー	m2	4,200	1,762.55	7,402,710			単-33号	
工場塗装	C-2塗装系	m2	64	12,940.25	828,176			単-34号	
酸洗施工		m2	1,075	5,863.89	6,303,681			単-35号	

設計内訳書

工事名	利賀ダム事前放流設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (ダム用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融亜鉛メッキ施工		t	34	103,000	3,502,000			単-36号	
工場塗装工(機械) (予備ゲート)		式	1		9,278,549				
工場塗装	無機ゾンクリッチプライマー	m2	405	2,022.51	819,116			単-37号	
酸洗施工		m2	1,311	2,681.49	3,515,433			単-38号	
溶融亜鉛メッキ施工		t	48	103,000	4,944,000			単-39号	
間接労務費		式	1		219,243,000				
純製作費		式	1		1,053,012,607				
工場管理費		式	1		113,672,000				
製作原価		式	1		1,166,684,607				
据付工		式	1		189,358,655				
ダム用水門輸送工		式	1		5,661,000				
輸送工		式	1		5,661,000				

設計内訳書

工事名	利賀ダム事前放流設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (ダム用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダム用水門輸送		式	1		5,661,000			内-1号	
ダム用水門設備据付		式	1		175,573,725				
ダム用水門据付工		式	1		175,573,725				
据付(ダム用水門) (主ゲート)		式	1		49,770,000			内-2号	
据付(ダム用水門) (予備ゲート)		式	1		47,320,000			内-3号	
据付(放流管)		式	1		47,670,000			内-4号	
据付(整流板)		式	1		2,032,586			内-5号	
据付(付属設備) (主ゲート)		式	1		13,005,038			内-6号	
据付(付属設備) (予備ゲート)		式	1		1,495,165			内-7号	
直接経費(水門設備)		式	1		14,280,936			内-8号	
仮設工		式	1		8,123,930				
足場支保工(機械設備)		式	1		7,622,930				

設計内訳書

工事名	利賀ダム事前放流設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (ダム用水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		手摺先行枠組足場 安全ネット必要	掛㎡	950	5,791	5,501,450			単-40号
足場		単管足場 安全ネット必要	掛㎡	380	5,460	2,074,800			単-41号
足場		単管傾斜足場 安全ネット必要	掛㎡	10	4,668	46,680			単-42号
仮設工			式	1		501,000			
組立架台		主ゲート 扉体組立架台	式	1	501,000	501,000			単-43号
共通仮設費			式	1		19,106,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		19,106,000			
純工事費			式	1		208,464,655			
現場管理費			式	1		38,378,000			
据付間接費			式	1		160,885,000			
据付工事原価			式	1		407,727,655			
設計技術費			式	1		29,756,000			

設計内訳書

工事名	利賀ダム事前放流設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (ダム用水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		1,604,168,262			
一般管理費等			式	1		333,661,738			
工事価格			式	1		1,937,830,000			
消費税相当額			式	1		193,783,000			
工事費計			式	1		2,131,613,000			

一式当たり内訳書

ダム用水門輸送

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費（放流設備）	4方水密ラジアルゲート 10. 9無 50. 3km	式	1		1, 398, 000			WF900200 単一 214号
新設工事輸送費（制水設備）	4方水密ラジアルゲート 34. 7無 50. 3km	式	1		1, 470, 000			WF900210 単一 215号
新設工事輸送費（放流管）	大容量放流管 178無 50. 3km	式	1		1, 318, 000			WF900220 単一 216号
新設工事輸送費（放流管）	大容量放流管（整流板のみ） 87. 6無 50. 3km	式	1		1, 202, 000			WF900220 単一 217号
新設工事輸送費（鋼製付属設備） 主ゲート	28. 8t 50. 3km	式	1		156, 000			WF901500 単一 218号
新設工事輸送費（鋼製付属設備） 予備ゲート	8. 4t 50. 3km	式	1		117, 000			WF901500 単一 219号
合 計					5, 661, 000			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 据付(ダム用水門)
(主ゲート)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 058-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付労務費	主ゲート 四方水密ラジアルゲート	式	1		49, 770, 000			WYB00067 単一 220号
合 計					49, 770, 000			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 据付(ダム用水門)
(予備ゲート)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 058-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付労務費	予備ゲート 四方水密スライドゲート	式	1		47, 320, 000			WYB00083 単一 221号
合 計					47, 320, 000			

一式当たり内訳書

据付(放流管)
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 058-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付労務費	放流管（管胴部）	式	1		47, 670, 000			WYB00084 単一 222号
合 計					47, 670, 000			

一式当たり内訳書

据付(整流板)

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 058-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費（水門）	大容量放流管 1769000円	式	1		44, 225			WH810100 単一 223号
据付補助材料費	ダム用水門設備 放流管 1769000円	式	1		114, 985			WF870300 単一 224号
整流板据付（大容量放流管）	補正しない 87.6m2 1門 無 無 無	条	1	1, 873, 376	1, 873, 376			WF311135 単一 225号
合 計					2, 032, 586			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 据付(付属設備)
(主ゲート)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 058-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備 1006500円	式	1		10, 065			WF870300 単一 226号
据付労務費	主ゲート 操作橋	式	1		978, 200			WYB00141 単一 227号
鋼製付属設備据付	補正しない A 1.18t/基 1基 無 無 無	式	1		193, 797			WF390100 単一 228号
シリンダ点検架台	補正しない B 1.87t/基 1基 無 無 無	式	1		290, 695			WF390100 単一 229号
据付労務費	主ゲート 床板	式	1		652, 100			WYB00142 単一 230号
据付労務費	主ゲート 主空気管	式	1		4, 076, 000			WYB00143 単一 231号
据付労務費	主ゲート 副空気管	式	1		5, 706, 000			WYB00144 単一 232号
鋼製付属設備据付	補正しない D 0.91t 無 無 無	式	1		193, 797			WF390100 単一 233号
底部空気管	補正しない D 0.528t 無 無 無	式	1		129, 197			WF390100 単一 234号
鋼製付属設備据付	補正しない D 1.27t 無 無 無	式	1		226, 096			WF390100 単一 235号
排水装置	補正しない D 4.37t 無 無 無	式	1		452, 193			WF390100 単一 236号
操作橋埋設金物	補正しない D 0.335t 無 無 無	式	1		96, 898			WF390100 単一 237号
鋼製付属設備据付								
階段開口部蓋								

一式当たり内訳書

据付(付属設備)
(主^キ-ト)

第 6号内訳書

單僱使用年月	2026. 05
步掛使用年月	2026. 05
勞務調整係數	1. 058-00000001000

[illegible]

一式当たり内訳書

据付(付属設備)
第 7号内訳書 (予備ゲート)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 058-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備 1067500円	式	1		10, 675			WF870300 単一 238号
鋼製付属設備据付	補正しない A 7. 7t/基 1基 無 無 無	式	1		516, 793			WF390100 単一 239号
点検架台	補正しない A 2. 38t/基 1基 無 無 無	式	1		258, 396			WF390100 単一 240号
連絡歩廊	補正しない B 4. 5t/基 1基 無 無 無	式	1		452, 193			WF390100 単一 241号
ダム上流面階段	補正しない B 0. 86t/基 1基 無 無 無	式	1		161, 498			WF390100 単一 242号
操作室階段	予備ゲート シープ架台梯子	式	1		95, 610			WYB00109 単一 243号
合 計					1, 495, 165			

一式当たり内訳書

直接経費(水門設備)

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 058-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費 (クレーン)	クローラクレーン(4脚式 2.9t 3.5m級)	式	1		100,560			WYB00183 単一 244号
機械経費 (トラック)	トラック[クレーン装置付] (4～4.5t積 吊能力2.9t)	式	1		11,271,930			WYB00194 単一 245号
機械経費 (発動発電機)	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] (100kVA)	式	1		230,755			WYB00104 単一 246号
機械経費 (発動発電機)	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] (35kVA)	式	1		350,040			WYB00056 単一 247号
機械経費 (電気溶接機)	交流溶接機 (500A)	式	1		83,358			WYB00030 単一 248号
機械経費 (電気溶接機)	直流溶接機 (500A)	式	1		34,510			WYB00003 単一 249号
機械経費 (空気圧縮機)	空気圧縮機 (22kW)	式	1		134,565			WYB00024 単一 250号
機械経費 (エンジンウエルダ)	エンジンウエルダ (300A)	式	1		1,795,200			WYB00002 単一 251号
雑機械器具損料	280018円	式	1		280,018			WF711100 単一 252号
合 計					14,280,936			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1号	扉体(ﾀﾞﾑ放流設備)	四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹｰﾄ	単位	門	数量	1	単価	115, 879, 687
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
扉体主要部材費			式	1		30, 128, 173	WYB01248 単一 44号	
扉体副部材費			式	1		41, 908, 905	WYB01239 単一 45号	
扉体部品費			式	1		3, 971, 602	WYB01243 単一 46号	
製作補助材料費		ﾀﾞﾑ用水門設備 放流設備 72037078円	式	1		7, 203, 707	WF870100 単一 47号	
労務費（扉体）〔水門〕		補正しない 四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹｰﾄ(放流設備) 28426kg 28426kg 3. 3m 3. 3m 65. 3m 1門	門	1	32, 667, 300	32, 667, 300	WF110200 単一 48号	
計						115, 879, 687		
単価						115, 879, 687	円／門	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2号	戸当り (ダム放流設備)	四方水密スライドゲート リン二相鋼製	単位	門分	数量	1	単価	53, 087, 625
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	戸当り主要部材費		式	1		14, 355, 411	WYB01565 単一 49号	
	戸当り副部材費		式	1		1, 245, 947	WYB01547 単一 50号	
	戸当り部品費		式	1		3, 546, 132	WYB01542 単一 51号	
	製作補助材料費	ダム用水門設備 放流設備 15601358円	式	1		1, 560, 135	WF870100 単一 52号	
	製作労務費	主ゲート 戸当り	式	1		32, 380, 000	WYB01543 単一 53号	
	計					53, 087, 625		
	単価					53, 087, 625	円／門分	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一3号	開閉装置(ダム放流設備)	四方水密ラジアルゲート 油圧シリンダ式 開閉荷重(数値入力) 990kN シリンダストローク長 3.71m	単位	門分	数量	1	単価	105,644,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開閉装置主要部材費			式	1		711,752	WYB01122 単一 54号	
副部材費(率計上) 水門		開閉装置 四方水密ラジアルゲート 711752円	式	1		35,587	WH800100 単一 55号	
開閉装置副部材費(積上)		油圧配管	式	1		85,039	WYB01111 単一 56号	
部品費(率計上) 水門		開閉装置 四方水密ラジアルゲート 711752円	式	1		120,997	WH605100 単一 57号	
開閉装置部品費(積上)		シリンダ軸受	式	1		343,880	WYB01113 単一 58号	
開閉装置部品費(積上)		油圧配管	式	1		285,549	WYB01114 単一 59号	
製作補助材料費		ダム用水門設備 放流設備 832378円	式	1		83,237	WF870100 単一 60号	
開閉装置機器単体費			式	1		99,073,000	WYB01115 単一 61号	
労務費(開閉装置) [水門]		補正しない 四方水密ラジアルゲート(放流設備) 990kN 3.71m 1門	門	1	4,905,000	4,905,000	WF110600 単一 62号	
計						105,644,041		
単価						105,644,041	円／門分	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一4号	基礎材(ダム放流設備)	四方水密スライドゲート リン二相鋼製	単位	門分	数量	1	単価	20, 669, 343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎材主要部材費		式	1		4, 169, 090	WYB01495 単一 63号	
	基礎材副部材費		式	1		2, 122, 926	WYB01499 単一 64号	
	基礎材部品費		式	1		338, 126	WYB01504 単一 65号	
	製作補助材料費	ダム用水門設備 放流設備 6292016円	式	1		629, 201	WF870100 単一 66号	
	製作労務費	主ゲート 基礎材	式	1		13, 410, 000	WYB01505 単一 67号	
	計					20, 669, 343		
	単価					20, 669, 343	円／門分	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一5号	操作橋	鋼製付属設備	単位	式	数量	1	単価	7,336,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		2,798,967	WYB00659 単一 68号	
部品費			式	1		249,648	WYB00660 単一 69号	
製作補助材料費		鋼製付属設備 2798967円	式	1		363,865	WF870100 単一 70号	
製作労務費		主ゲート 操作橋	式	1		3,924,000	WYB00666 単一 71号	
計						7,336,480		
単価						7,336,480	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一6号	床板	鋼製付属設備	単位	式	数量	1	単価	2, 064, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		945, 320	WYB00698 単一 72号	
部品費			式	1		15, 563	WYB00699 単一 73号	
製作補助材料費		鋼製付属設備 945320円	式	1		122, 891	WF870100 単一 74号	
製作労務費		主ゲート 床板	式	1		981, 000	WYB00700 単一 75号	
計						2, 064, 774		
単価						2, 064, 774	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一7号	開閉装置架台	鋼製付属設備	単位	式	数量	1	単価	2, 397, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		1, 036, 150	WYB00180 単一 76号	
部品費			式	1		212, 899	WYB00181 単一 77号	
製作補助材料費		鋼製付属設備 1036150円	式	1		134, 699	WF870100 単一 78号	
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		補正しない A 5.15t/基(橋) 標準(鋼材400N・500N使用) 1基(橋)	基	1	1, 013, 700	1, 013, 700	WF190100 単一 79号	
計						2, 397, 448		
単価						2, 397, 448	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一8号	扉体(制水設備)	四方水密スライドゲート 純径間(数値入力) 5. 2m 扉高(数値入力) 5. 7m 設計水深(数値入力) 60. 9m	単位	門	数量	1	単価	87, 419, 612
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	扉体主要部材費		式	1		23, 660, 949	WYB02224 単一 80号	
	扉体副部材費(積上)		式	1		4, 511, 592	WYB02234 単一 81号	
	扉体部品費(積上)		式	1		1, 819, 817	WYB02244 単一 82号	
	製作補助材料費	ダム用水門設備 制水設備 28172541円	式	1		2, 817, 254	WF870100 単一 83号	
	製作労務費	予備ゲート 扉体	式	1		54, 610, 000	WYB02245 単一 84号	
	計					87, 419, 612		
	単価					87, 419, 612	円／門	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一9号	戸当り(制水設備)	四方水密スライダゲート 純径間(数値入力) 5.2m 片側側部 戸当り高さ(数値入力) 61.2m 設計水深(数値入	単位	門分	数量	1	単価	54,523,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
戸当り主要部材費			式	1		23,136,033	WYB00057 単一 85号	
副部材費(率計上) 水門		戸当り 四方水密スライダゲート 23136033円	式	1		2,082,242	WH800100 単一 86号	
部品費(率計上) 水門		戸当り 四方水密スライダゲート 23136033円	式	1		231,360	WH605100 単一 87号	
製作補助材料費		ダム用水門設備 制水設備 25218275円	式	1		2,521,827	WF870100 単一 88号	
労務費(戸当り) [水門]		補正しない 四方水密スライダゲート(制水設備) 61.2m 6.5m 5.2m 60.9m 1門	門	1	26,552,400	26,552,400	WF110400 単一 89号	
計						54,523,862		
単価						54,523,862	円／門分	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一10号	開閉装置(制水設備)	四方水密スライドゲート	単位	門分	数量	1	単価	51,839,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開閉装置主要部材費			式	1		4,796,046	WYB01167 単一 90号	
副部材費（率計上）水門		開閉装置 四方水密スライドゲート 有り その他 4796046円	式	1		1,055,130	WH800100 単一 91号	
部品費（率計上）水門		開閉装置 四方水密スライドゲート 有り その他 4796046円	式	1		1,151,051	WH605100 単一 92号	
製作補助材料費		ダム用水門設備 制水設備 5851176円	式	1		585,117	WF870100 単一 93号	
開閉装置機器単体費			式	1		27,738,700	WYB01176 単一 94号	
労務費（開閉装置）〔水門〕		補正しない 四方水密スライドゲート(制水設備) 1M2D 530kN 54.7m 休止装置あり オープンギア式 1門	門	1	16,513,500	16,513,500	WF110600 単一 95号	
計						51,839,544		
単価						51,839,544	円／門分	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一11号	シーブ 架台	鋼製付属設備	単位	式	数量	1	単価	15, 127, 114
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接部材費		式	1		9, 897, 809	WYB01094		
部品費		式	1		18, 590	WYB01100		
製作補助材料費	鋼製付属設備 9897809円	式	1		1, 286, 715	WF870100		
製作労務費	予備ゲート シーブ架台	式	1		3, 924, 000	WYB01101		
計					15, 127, 114			
単価					15, 127, 114	円／式		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一12号	ロープダクト	鋼製付属設備	単位	式	数量	1	単価	2, 512, 577
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接部材費		式	1		1, 528, 052	WYB00614		
部品費		式	1		66, 479	WYB00616		
製作補助材料費	鋼製付属設備 1528052円	式	1		198, 646	WF870100		
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 3. 56t	基	1	719, 400	719, 400	WF190100		
計					2, 512, 577			
単価					2, 512, 577	円／式		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-000000002000

単－13号	大容量放流管	管胴体積(数値入力) 54. 1m3 へルマウス体積(数値入力) 8 0. 1m3 四面へルマウス フード体積(数値入力) 43. 8m3	単位	条	数量	1	単価	108, 130, 177
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大容量放流管主要部材費		式	1		47, 798, 328	WYB01468 単－ 104号	
	大容量放流管副部材費		式	1		330, 172	WYB01473 単－ 105号	
	大容量放流管部品費		式	1		317, 227	WYB01475 単－ 106号	
	製作補助材料費	ダム用水門設備 放流管 48128500円	式	1		4, 812, 850	WF870100 単－ 107号	
	製作労務費	大容量放流管	式	1		54, 871, 600	WYB01476 単－ 108号	
	計					108, 130, 177		
	単価					108, 130, 177	円／条	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－14号	整流板	ステンレスフラット 鋼製	単位	条	数量	1	単価	16, 129, 044
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整流板主要部材費		式	1		8, 010, 349	WYB00040 単－ 109号	
	副部材費（率計上）水門	大容量放流管(整流板) 8010349円	式	1		640, 827	WH800100 単－ 110号	
	部品費（率計上）水門	大容量放流管(整流板) 8010349円	式	1		40, 051	WH605100 単－ 111号	
	製作補助材料費	ダム用水門設備 放流管 8651176円	式	1		865, 117	WF870100 単－ 112号	
	整流板（大容量放流管）製作	補正しない 有 87. 6m2 1条	条	1	6, 572, 700	6, 572, 700	WF111007 単－ 113号	
	計					16, 129, 044		
	単価					16, 129, 044	円／条	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単－15号	機側操作盤	屋外閉鎖自立型	単位	面	数量	1	単価	21, 000, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機側操作盤機器単体費			式	1		21, 000, 000	WYB00106 単－ 114号		
計						21, 000, 000			
単価						21, 000, 000	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単－16号	機側操作盤	屋外閉鎖自立型	単位	面	数量	1	単価	7, 500, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側操作盤機器単体費			式	1		7, 500, 000	WYB00107 単－ 115号	
計						7, 500, 000		
単価						7, 500, 000	円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一17号	空気管		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		24, 012, 335	WYB02503	56, 078, 854
部品費			式	1		13, 085, 416	WYB02516	単一 116号
製作補助材料費	鋼製付属設備 24012335円		式	1		3, 121, 603	WF870100	単一 117号
製作労務費	主ゲート 主空気管		式	1		5, 559, 000	WYB02521	単一 118号
製作労務費	主ゲート 副空気管		式	1		9, 810, 000	WYB02522	単一 119号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 底部空気管	補正しない D 0. 758t		基	1	294, 300	294, 300	WF190100	単一 120号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設） ドレン管	補正しない D 0t/基(橋) 0. 44t		基	1	196, 200	196, 200	WF190100	単一 121号
計						56, 078, 854		単一 122号
単価						56, 078, 854	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一18号	充水装置		単位	式	数量	1	単価	7, 361, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		725, 439	WYB01576 単一 123号	
部品費			式	1		475, 875	WYB01579 単一 124号	
製作補助材料費		鋼製付属設備 725439円	式	1		94, 307	WF870100 単一 125号	
機器単体費			式	1		5, 771, 800	WYB01580 単一 126号	
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		補正しない D 0. 752t	基	1	294, 300	294, 300	WF190100 単一 127号	
計						7, 361, 721		
単価						7, 361, 721	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一19号	シリング点検架台・歩廊		単位	式	数量	1	単価	481, 681
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		129, 277	WYB00449 単一 128号	
部品費			式	1		8, 598	WYB00466 単一 129号	
製作補助材料費	鋼製付属設備 129277円		式	1		16, 806	WF870100 単一 130号	
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない A 0. 752t/基(橋) 標準(鋼材400N・500N使用) 1基(橋)		基	1	327, 000	327, 000	WF190100 単一 131号	
計						481, 681		
単価						481, 681	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一20号	操作橋埋設金物		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1, 690, 952
直接部材費			式	1		801, 905	WYB00093	単一 132号
製作補助材料費	鋼製付属設備 801905円		式	1		104, 247	WF870100	単一 133号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 4.37t		基	1	784, 800	784, 800	WF190100	単一 134号
計						1, 690, 952		
単価						1, 690, 952	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一21号	階段		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1, 061, 298
直接部材費			式	1		315, 805	WYB00469	単一 135号
部品費			式	1		17, 739	WYB00472	単一 136号
製作補助材料費	鋼製付属設備 315805円		式	1		41, 054	WF870100	単一 137号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない B 1. 84t/基(橋) 標準(鋼材400N・500N使用) 1基(橋)		基	1	686, 700	686, 700	WF190100	単一 138号
計						1, 061, 298		
単価						1, 061, 298	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一22号	階段開口部蓋		単位	式	数量	1	単価	278, 984
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		50, 871	WYB00242	単一 139号
部品費			式	1		58, 000	WYB00243	単一 140号
製作補助材料費	鋼製付属設備 50871円		式	1		6, 613	WF870100	単一 141号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 0. 321t		基	1	163, 500	163, 500	WF190100	単一 142号
計						278, 984		
単価						278, 984	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一23号	梯子		単位	式	数量	1	単価	125, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		19, 239	WYB00333 単一 143号	
部品費			式	1		5, 265	WYB00334 単一 144号	
製作補助材料費		鋼製付属設備 19239円	式	1		2, 501	WF870100 単一 145号	
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		補正しない C 0. 121t 標準（鋼材400N・500N使用）	基	1	98, 100	98, 100	WF190100 単一 146号	
計						125, 105		
単価						125, 105	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一24号	手摺		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		74, 855	WYB00519	250, 270
部品費			式	1		2, 184	WYB00522	
製作補助材料費		鋼製付属設備 74855円	式	1		9, 731	WF870100	
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		補正しない C 0. 27t 標準（鋼材400N・500N使用）	基	1	163, 500	163, 500	WF190100	
計						250, 270		
単価						250, 270	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一25号	天井吊金物		単位	式	数量	1	単価	224, 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費							WYB00415	
			式	1		53, 530	単一 151号	
部品費							WYB00416	
			式	1		955	単一 152号	
製作補助材料費		鋼製付属設備 53530円					WF870100	
			式	1		6, 958	単一 153号	
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		補正しない D 0. 277t					WF190100	
天井吊り金物			基	1	163, 500	163, 500	単一 154号	
計						224, 943		
単価						224, 943	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一26号	据付架台	単位	式	数量	1	単価	38, 881, 245
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費		式	1		14, 579, 566	WYB00857	単一 155号
部品費		式	1		18, 836	WYB00886	単一 156号
機器単体費		式	1		380, 400	WYB00846	単一 157号
製作補助材料費	鋼製付属設備 14579566円	式	1		1, 895, 343	WF870100	単一 158号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 据付架台 基礎材	補正しない D 0t/基(橋) 1. 6t	基	1	457, 800	457, 800	WF190100	単一 159号
製作労務費	主ゲート 据付架台 放流管	式	1		3, 924, 000	WYB00661	単一 160号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 据付架台 戸当り	補正しない D 0t/基(橋) 1. 68t	基	1	457, 800	457, 800	WF190100	単一 161号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 据付架台 整流板	補正しない D 0t/基(橋) 4. 88t	基	1	850, 200	850, 200	WF190100	単一 162号
製作労務費	主ゲート 据付架台 主空気管	式	1		1, 308, 000	WYB00662	単一 163号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 据付架台 副空気管	補正しない D 0t/基(橋) 3. 71t	基	1	719, 400	719, 400	WF190100	単一 164号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 据付架台 底部空気管	補正しない D 0t/基(橋) 2. 33t	基	1	555, 900	555, 900	WF190100	単一 165号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一26号	据付架台		単位	式	数量	1	単価	38, 881, 245
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 据付架台 ドレン管	補正しない D 0t/基(橋) 0. 129t	基	1	98, 100	98, 100	WF190100	単一 166号
	労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 据付架台 充水装置	補正しない D 0t/基(橋) 0. 515t	基	1	228, 900	228, 900	WF190100	単一 167号
	労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 据付架台 操作橋埋設	補正しない D 0t/基(橋) 1. 02t	基	1	327, 000	327, 000	WF190100	単一 168号
	製作労務費	主ゲート 作業架台	式	1		13, 080, 000	WYB00663	単一 169号
	計					38, 881, 245		
	単価					38, 881, 245	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一27号	点検架台・連絡歩廊	単位	式	数量	1	単価	11, 273, 113
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費		式	1		7, 778, 490	WYB01315	単一 170号
部品費		式	1		96, 320	WYB01326	単一 171号
製作補助材料費	鋼製付属設備 7778490円	式	1		1, 011, 203	WF870100	単一 172号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 点検架台	補正しない A 7. 65t/基(橋) 標準以外(SUS材使用 比率計算) 7654kg 5495kg 1基(橋)	基	1	1, 536, 900	1, 536, 900	WF190100	単一 173号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 連絡歩廊	補正しない A 2. 32t/基(橋) 標準以外(SUS材使用 比率計算) 2323kg 2323kg 1基(橋)	基	1	850, 200	850, 200	WF190100	単一 174号
計					11, 273, 113		
単価					11, 273, 113	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一28号	階段		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		4, 635, 969	WYB01387	7, 366, 791
部品費			式	1		100, 747	WYB01395	単一 175号
製作補助材料費	鋼製付属設備 4635969円		式	1		602, 675	WF870100	単一 176号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設） ダム上流面階段	補正しない B 4. 43t/基(橋) 標準以外(SUS材使用 比率計算) 4430kg 4430kg 1基(橋)	基	1	1, 635, 000	1, 635, 000	WF190100	単一 177号	単一 178号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 操作室階段	補正しない B 0. 853t/基(橋) 標準(鋼材400N・500N使用) 1基(橋)	基	1	392, 400	392, 400	WF190100	単一 179号	
計						7, 366, 791		
単価						7, 366, 791	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一29号	シーブ 架台梯子		単位	式	数量	1	単価	146, 147
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		42, 520	WYB02487	
製作補助材料費	鋼製付属設備 42520円		式	1		5, 527	単一 180号	
製作労務費	予備ゲート シーブ架台梯子		式	1		98, 100	WYB02490	
計						146, 147		
単価						146, 147	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一30号	操作室ビッド		単位	式	数量	1	単価	379, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		104, 374	WYB00118 単一 183号	
製作補助材料費		鋼製付属設備 104374円	式	1		13, 568	WF870100 単一 184号	
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		補正しない D 0. 687t	基	1	261, 600	261, 600	WF190100 単一 185号	
計						379, 542		
単価						379, 542	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一31号	埋設金物		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		4, 054, 436	WYB00184	単一 186号
部品費			式	1		361, 882	WYB00211	単一 187号
製作補助材料費	鋼製付属設備 4054436円		式	1		527, 076	WF870100	単一 188号
製作労務費	予備ゲート 戸当り埋設金物		式	1		1, 962, 000	WYB00639	単一 189号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設） 開閉装置埋設金物	補正しない D 4. 92t		基	1	850, 200	850, 200	WF190100	単一 190号
計						7, 755, 594		
単価						7, 755, 594	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一32号	据付架台		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1, 836, 923
直接部材費			式	1		757, 454	WYB00567	摘要
製作補助材料費	鋼製付属設備 757454円		式	1		98, 469	WF870100	単一 191号
製作労務費	予備ゲート 据付架台 戸当り埋設金物		式	1		981, 000	WYB00640	単一 192号
計						1, 836, 923		
単価						1, 836, 923		円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000
単一33号	工場塗装	無機ゾンクリッチプライマー	単位	m2	数量	4, 200	単価 1, 762. 55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機ジンクリッチプライマー		主ゲート 戸当り	m 2	49	1, 999. 93	97, 996	WYB00228 単一 194号
無機ジンクリッチプライマー		主ゲート 基礎材	m 2	24	3, 358. 93	80, 614	WYB00225 単一 195号
無機ジンクリッチプライマー		主ゲート 放流管	m 2	645	1, 728. 13	1, 114, 643	WYB00203 単一 196号
無機ジンクリッチプライマー		主ゲート 整流板	m 2	202	1, 728. 13	349, 082	WYB00216 単一 197号
無機ジンクリッチプライマー		主ゲート 主空気管	m 2	6	9, 972. 73	59, 836	WYB00238 単一 198号
無機ジンクリッチプライマー		主ゲート 副空気管	m 2	134	1, 728. 13	231, 569	WYB00182 単一 199号
無機ジンクリッチプライマー		主ゲート 天井吊り金物	m 2	1	44, 400. 73	44, 400	WYB00129 単一 200号
無機ジンクリッチプライマー		主ゲート 据付架台	m 2	1, 114	1, 728. 13	1, 925, 136	WYB00328 単一 201号
無機ジンクリッチプライマー		主ゲート 作業架台	m 2	2, 025	1, 728. 13	3, 499, 463	WYB00331 単一 202号
計						7, 402, 739	
単価						1, 762. 55	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-000000002000

単－34号	工場塗装	C-2塗装系	単位	m2	数量	64	単価	12, 940. 25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装（C－2 塗装系）		主ゲート 開閉装置	m 2	8	33, 868. 87	270, 950	WYB00397 単－ 203号	
工場塗装（C－2 塗装系）		主ゲート 基礎材	m 2	56	9, 950. 47	557, 226	WYB00406 単－ 204号	
計						828, 176		
単価						12, 940. 25	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一35号	酸洗施工		単位	m2	数量	1, 075	単価	5, 863. 89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼表面処理工		主ゲート 扉体 282m2	式	1		741, 548	WYB00001	
ステンレス鋼表面処理工		主ゲート 戸当り 164m2	式	1		1, 295, 200	WYB00004	
ステンレス鋼表面処理工		主ゲート 基礎材 37m2	m 2	37	4, 947. 8	183, 068	WYB00122	
ステンレス鋼表面処理工		主ゲート 放流管 197m2	式	1		1, 749, 319	WYB00005	
ステンレス鋼表面処理工		主ゲート 鋼製付属設備 395m2	式	1		2, 334, 547	WYB00007	
計						6, 303, 682		
単価						5, 863. 89	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一36号	溶融亜鉛メッキ施工		単位	t	数量	1	単価	103, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融亜鉛メッキ施工（t 当り）			t	1	103, 000	103, 000	WF629100 単一 206号	
計						103, 000		
単価						103, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000
単一37号	工場塗装	無機ゾンクリッチプライマー	単位	m2	数量	405	単価 2, 022. 51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機ジンクリッチプライマー		予備ゲート 戸当り	m 2	54	1, 909. 33	103, 103	WYB00429 単一 207号
無機ジンクリッチプライマー		予備ゲート ローフタクト	m 2	34	2, 634. 13	89, 560	WYB00444 単一 208号
無機ジンクリッチプライマー		予備ゲート 操作室ビット	m 2	2	24, 740. 53	49, 481	WYB00432 単一 209号
無機ジンクリッチプライマー		予備ゲート 戸当り埋設金物	m 2	30	2, 815. 33	84, 459	WYB00435 単一 210号
無機ジンクリッチプライマー		予備ゲート 開閉装置埋設金物	m 2	88	1, 728. 13	152, 075	WYB00246 単一 211号
無機ジンクリッチプライマー		予備ゲート 戸当り埋設金物据付架台	m 2	197	1, 728. 13	340, 441	WYB00438 単一 212号
計						819, 119	
単価						2, 022. 51	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一38号	酸洗施工		単位	m2	数量	1, 311	単価	2, 681. 49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼表面処理工		予備ゲート 扉体 410m2	式	1		1, 232, 548	WYB00008	
ステンレス鋼表面処理工		予備ゲート 戸当り 312m2	式	1		1, 062, 096	WYB00009	
ステンレス鋼表面処理工		予備ゲート 開閉装置 1m2	m 2	1	4, 947. 8	4, 947	WYB00327	
ステンレス鋼表面処理工		予備ゲート 鋼製付属設備 588m2	式	1		1, 215, 854	WYB00010	
計						3, 515, 445		
単価						2, 681. 49	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000
単－39号	溶融亜鉛メッキ施工		単位	t	数量	1	単価 103, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ施工（t 当り）			t	1	103, 000	103, 000	WF629100 単－ 206号
計						103, 000	
単価						103, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000
単－40号	足場	手摺先行枠組足場 安全柵必要	単位	掛m2	数量	1	単価 5, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 791	5, 791	WB252110 単－ 253号
計						5, 791	
単価						5, 791	円／掛m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一41号	足場	単管足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 460	5, 460	WB252110 単一 254号	
計						5, 460		
単価						5, 460	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一42号	足場	単管傾斜足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 668	4, 668	WB252110 単一 255号	
計						4, 668		
単価						4, 668	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一43号	組立架台	主ゲート 扉体組立架台	単位	式	数量	1	単価	501, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立架台経費		主ゲート 扉体組立架台	式	1		501, 000	WYB00058 単一 256号	
計						501, 000		
単価						501, 000	円／式	