

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 羽越管内日東道舗装修繕工事
工事地名	新潟県村上市岩沢地先外3箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	羽越河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484370022	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	86,284,000
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	79,750,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	196日間 自 令和 7年 3月19日 (当初) 至 令和 7年 7月31日 (1回変更) 至 令和 7年 9月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	日本海沿岸東北自動車道	2 2) 処 分 費 等	1,417,797
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月28日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗装修繕工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (岩沢工区)			式	1 0		23,720,058 0	-1	-23,720,058	
舗装工			式	1 0		20,992,138 0	-1	-20,992,138	
切削オーバーレイ工			式	1 0		18,025,280 0	-1	-18,025,280	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20)t=50mm ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	m2	3,200 0	5,130 5,130	16,416,000 0	-3,200	-16,416,000	単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	320 0	2,206 2,206	705,920 0	-320	-705,920	単-2号
殻処分		アスファルト殻	m3	320 0	2,823 2,823	903,360 0	-320	-903,360	単-3号
切削型注意喚起工			式	1 0		2,966,858 0	-1	-2,966,858	
ランパールストリップス		W350×L150×t12	m	800 0	1,848 1,848	1,478,400 0	-800	-1,478,400	単-4号
ランパールストリップス		W150×L170×t15	m	800 0	1,848 1,848	1,478,400 0	-800	-1,478,400	単-5号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	2 0	2,206 2,206	4,412 0	-2	-4,412	単-6号
殻処分		アスファルト殻	m3	2 0	2,823 2,823	5,646 0	-2	-5,646	単-7号

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1 0		844,640 0	-1	-844,640	
区画線工			式	1 0		844,640 0	-1	-844,640	
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	800 0	416.9 416.9	333,520 0	-800	-333,520	単-8号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	800 0	491.6 491.6	393,280 0	-800	-393,280	単-9号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	800 0	147.3 147.3	117,840 0	-800	-117,840	単-10号
仮設工			式	1 0		1,883,280 0	-1	-1,883,280	
交通管理工			式	1 0		1,883,280 0	-1	-1,883,280	
交通誘導警備員			人日	80 0	23,541 23,541	1,883,280 0	-80	-1,883,280	単-11号
直接工事費			式	1 0		23,720,058 0	-1	-23,720,058	
共通仮設費			式	1 0		4,998,076 0	-1	-4,998,076	
共通仮設費			式	1 0		700,206 0	-1	-700,206	
運搬費			式	1 0		346,044 0	-1	-346,044	

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗装修繕工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	4 0	86,511 86,511	346,044 0	-4	-346,044	単-12号	
技術管理費		式	1 0		58,395 0	-1	-58,395		
道路基本データ作成費		式	1 0		58,395 0	-1	-58,395	内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 0		295,767 0	-1	-295,767		
共通仮設費（率計上）		式	1 0		4,297,870 0	-1	-4,297,870		
純工事費		式	1 0		28,718,134 0	-1	-28,718,134		
現場管理費		式	1 0		11,394,441 0	-1	-11,394,441		
工事原価		式	1 1		62,076,705 77,324,301	1	15,247,596		
一般管理費等		式	1 1		10,423,295 12,445,699	1	2,022,404		
工事価格		式	1 1		72,500,000 89,770,000	1	17,270,000		
消費税相当額		式	1 1		7,250,000 8,977,000	1	1,727,000		
工事費計		式	1 1		79,750,000 98,747,000	1	18,997,000		

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗装修繕工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (古渡路工区)			式	1 0		5,458,691 0	-1	-5,458,691	
舗装工			式	1 0		5,247,531 0	-1	-5,247,531	
切削オーバーレイ工			式	1 0		4,506,320 0	-1	-4,506,320	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20)t=50mm ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	m2	800 0	5,130 5,130	4,104,000 0	-800	-4,104,000	単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	80 0	2,206 2,206	176,480 0	-80	-176,480	単-2号
殻処分		アスファルト殻	m3	80 0	2,823 2,823	225,840 0	-80	-225,840	単-3号
切削型注意喚起工			式	1 0		741,211 0	-1	-741,211	
ランパールストリップス		W350×L150×t12	m	200 0	1,848 1,848	369,600 0	-200	-369,600	単-4号
ランパールストリップス		W150×L170×t15	m	200 0	1,848 1,848	369,600 0	-200	-369,600	単-5号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	0.4 0	2,205 2,205	882 0	-0.4	-882	単-6号
殻処分		アスファルト殻	m3	0.4 0	2,823 2,823	1,129 0	-0.4	-1,129	単-7号

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1 0		211,160 0	-1	-211,160		
区画線工		式	1 0		211,160 0	-1	-211,160		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	200 0	416.9 416.9	83,380 0	-200	-83,380	単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	200 0	491.6 491.6	98,320 0	-200	-98,320	単-9号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	200 0	147.3 147.3	29,460 0	-200	-29,460	単-10号	
直接工事費		式	1 0		5,458,691 0	-1	-5,458,691		
共通仮設費		式	1 0		1,825,971 0	-1	-1,825,971		
共通仮設費		式	1 0		495,942 0	-1	-495,942		
運搬費		式	1 0		346,044 0	-1	-346,044		
建設機械運搬費		台	4 0	86,511 86,511	346,044 0	-4	-346,044	単-11号	
技術管理費		式	1 0		58,395 0	-1	-58,395		
道路基本データ作成費		式	1 0		58,395 0	-1	-58,395	内-1号	

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1 0		91,503 0	-1	-91,503		
共通仮設費（率計上）		式	1 0		1,330,029 0	-1	-1,330,029		
純工事費		式	1 0		7,284,662 0	-1	-7,284,662		
現場管理費		式	1 0		3,645,334 0	-1	-3,645,334		
工事原価		式	1 0		10,929,996 0	-1	-10,929,996		

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗装修繕工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (福田工区)			式	1 0		2,724,440 0	-1	-2,724,440	
舗装工			式	1 0		2,618,860 0	-1	-2,618,860	
切削オーバーレイ工			式	1 0		2,248,280 0	-1	-2,248,280	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20)t=50mm ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	m2	400 0	5,130 5,130	2,052,000 0	-400	-2,052,000	単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	40 0	2,084 2,084	83,360 0	-40	-83,360	単-2号
殻処分		アスファルト殻	m3	40 0	2,823 2,823	112,920 0	-40	-112,920	単-3号
切削型注意喚起工			式	1 0		370,580 0	-1	-370,580	
ランパールストリップス		W350×L150×t12	m	100 0	1,848 1,848	184,800 0	-100	-184,800	単-4号
ランパールストリップス		W150×L170×t15	m	100 0	1,848 1,848	184,800 0	-100	-184,800	単-5号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	0.2 0	2,080 2,080	416 0	-0.2	-416	単-6号
殻処分		アスファルト殻	m3	0.2 0	2,823 2,823	564 0	-0.2	-564	単-7号

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗装修繕工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1 0		105,580 0	-1	-105,580		
区画線工		式	1 0		105,580 0	-1	-105,580		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100 0	416.9 416.9	41,690 0	-100	-41,690	単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100 0	491.6 491.6	49,160 0	-100	-49,160	単-9号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	100 0	147.3 147.3	14,730 0	-100	-14,730	単-10号	
直接工事費		式	1 0		2,724,440 0	-1	-2,724,440		
共通仮設費		式	1 0		926,840 0	-1	-926,840		
共通仮設費		式	1 0		263,212 0	-1	-263,212		
運搬費		式	1 0		152,134 0	-1	-152,134		
建設機械運搬費		台	2 0	76,067 76,067	152,134 0	-2	-152,134	単-11号	
技術管理費		式	1 0		58,395 0	-1	-58,395		
道路基本データ作成費		式	1 0		58,395 0	-1	-58,395	内-1号	

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1 0		52,683 0	-1	-52,683		
共通仮設費（率計上）		式	1 0		663,628 0	-1	-663,628		
純工事費		式	1 0		3,651,280 0	-1	-3,651,280		
現場管理費		式	1 0		1,862,410 0	-1	-1,862,410		
工事原価		式	1 0		5,513,690 0	-1	-5,513,690		

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗装修繕工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (牧目工区)			式	1		2,729,345	1	-1,091,261	
				1		1,638,084			
舗装工			式	1		2,623,765	1	-1,024,585	
				1		1,599,180			
切削オーバーレイ工			式	1		2,253,160	-1	-2,253,160	
				0		0			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20)t=50mm ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	m2	400	5,130	2,052,000	-400	-2,052,000	単-1号
				0		5,130			
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	40	2,206	88,240	-40	-88,240	単-2号
				0		2,206			
殻処分		アスファルト殻	m3	40	2,823	112,920	-40	-112,920	単-3号
				0		2,823			
切削オーバーレイ工 (館ノ内橋)			式	0		0	1	1,183,870	
				1		1,183,870			
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	m2	0	0	0	339	1,098,360	単-4号
				339		3,240			
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	0	0	0	17	37,502	単-5号
				17		2,206			
殻処分		アスファルト殻	m3	0	0	0	17	48,008	単-6号
				17		2,824			
切削オーバーレイ工 (人力)(館ノ内橋)			式	0		0	1	284,190	
				1		284,190			

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事					(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
切削ホーバレイ(人力)		7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコ ン 新20FH 改質材入t=50mm	m2	0 14	0 19,940	0 279,160		14	279,160	単-7号	
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	0 1	0 2,206	0 2,206		1	2,206	単-8号	
殻処分		アスファルト殻	m3	0 1	0 2,824	0 2,824		1	2,824	単-9号	
切削型注意喚起工			式	1 0		370,605 0		-1	-370,605		
ランプ・ルストリップ・ス		W350×L150×t12	m	100 0	1,848 1,848	184,800 0		-100	-184,800	単-10号	
ランプ・ルストリップ・ス		W150×L170×t15	m	100 0	1,848 1,848	184,800 0		-100	-184,800	単-11号	
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	0.2 0	2,205 2,205	441 0		-0.2	-441	単-12号	
殻処分		アスファルト殻	m3	0.2 0	2,823 2,823	564 0		-0.2	-564	単-13号	
注意喚起溝工			式	0 1		0 131,120		1	131,120		
ランプ・ルストリップ・ス(型押式)		W270×L15×t15(センター)	回	0 1	0 65,560	0 65,560		1	65,560	単-14号	
ランプ・ルストリップ・ス(型押式)		W270×L15×t15(外側)	回	0 1	0 65,560	0 65,560		1	65,560	単-15号	

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1 1		105,580 38,904	1	-66,676	
区画線工			式	1 1		105,580 38,904	1	-66,676	
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100 0	416.9 416.9	41,690 0	-100	-41,690	単-16号
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100 0	491.6 491.6	49,160 0	-100	-49,160	単-17号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	100 0	147.3 147.3	14,730 0	-100	-14,730	単-18号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	0 60	0 147.3	0 8,838	60	8,838	単-19号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	0 60	0 161.4	0 9,684	60	9,684	単-20号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 20cm 常温	m	0 60	0 339.7	0 20,382	60	20,382	単-21号
直接工事費			式	1 1		2,729,345 1,638,084	1	-1,091,261	
共通仮設費			式	1 1		926,840 589,860	1	-336,980	
共通仮設費			式	1 1		262,288 186,757	1	-75,531	
運搬費			式	1 1		152,134 152,134	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	2	76,067	152,134	0	0	単-22号	
			2	76,067	152,134				
技術管理費		式	1		58,395	-1	-58,395		
			0		0				
道路基本データ作成費		式	1		58,395	-1	-58,395	内-1号	
			0		0				
現場環境改善費（率計上）		式	1		51,759	1	-17,136		
			1		34,623				
共通仮設費（率計上）		式	1		664,552	1	-261,449		
			1		403,103				
純工事費		式	1		3,656,185	1	-1,428,241		
			1		2,227,944				
現場管理費		式	1		1,864,259	1	-719,213		
			1		1,145,046				
工事原価		式	1		5,520,444	1	-2,147,454		
			1		3,372,990				

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	0		0				
			1		35,686,331				1
舗装工 (上助湧工区:丸山橋)		式	0		0				
			1		12,221,020				1
切削オーバーレイ工		式	0		0				
			1		11,653,500				1
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As 新20FH 改質材入	m2	0 3,090	0 3,505	0 10,830,450			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0 155	0 2,255	0 349,525			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 155	0 3,055	0 473,525			単-3号	
注意喚起溝工		式	0 1		0 567,520				
ランブルストリップス(型押式)	W270×L15×t15(センター)	回	0 4	0 70,940	0 283,760			単-4号	
ランブルストリップス(型押式)	W270×L15×t15(外側)	回	0 4	0 70,940	0 283,760			単-5号	
道路付属施設工		式	0 1		0 3,489,640				
道路付属物工		式	0 1		0 3,489,640				
ラバーポール	撤去・再設置	本	0 15	0 20,280	0 304,200			単-6号	
						15	304,200		

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ﾌﾞﾛｯｸ	撤去・再設置	個	0	0	0	81	1,720,440	単-7号	
			81	21,240	1,720,440				
車線分離標	設置	本	0	0	0	15	515,400	単-8号	
			15	34,360	515,400				
ﾌﾞﾛｯｸ	設置	個	0	0	0	40	949,600	単-9号	
			40	23,740	949,600				
構造物撤去工		式	0		0	1	437,664		
			1		437,664				
道路付属物撤去工		式	0		0	1	437,664		
			1		437,664				
車線分離標	撤去 ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	本	0	0	0	15	114,300	単-10号	
			15	7,620	114,300				
現場発生品運搬	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	t	0	0	0	0.03	876	単-11号	
			0.03	29,200	876				
処分費	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	t	0	0	0	0.03	2,400	単-12号	
			0.03	80,000	2,400				
車線分離標	撤去 ﾌﾞﾛｯｸ	個	0	0	0	40	304,800	単-13号	
			40	7,620	304,800				
現場発生品運搬	ﾌﾞﾛｯｸ	t	0	0	0	0.14	4,088	単-14号	
			0.14	29,200	4,088				
処分費	ﾌﾞﾛｯｸ	t	0	0	0	0.14	11,200	単-15号	
			0.14	80,000	11,200				
区画線工		式	0		0	1	420,900		
			1		420,900				

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	0 1		0 420,900	1	420,900		
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	0 600	0 174.6	0 104,760	600	104,760	単-16号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	0 600	0 159.4	0 95,640	600	95,640	単-17号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 常温	m	0 600	0 367.5	0 220,500	600	220,500	単-18号	
ワイヤーロープ 撤去・設置工		式	0 1		0 418,640	1	418,640		
ワイヤーロープ 撤去・設置工		式	0 1		0 418,640	1	418,640		
ワイヤーロープ 撤去・設置		回	0 8	0 52,330	0 418,640	8	418,640	単-19号	
舗装工 (上助湧工区:本線)		式	0 1		0 7,562,640	1	7,562,640		
切削オーバーレイ工		式	0 1		0 7,349,820	1	7,349,820		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 ⑥密粒度As 新20FH 改質材入	m2	0 1,950	0 3,505	0 6,834,750	1,950	6,834,750	単-20号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0 97	0 2,255	0 218,735	97	218,735	単-21号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 97	0 3,055	0 296,335	97	296,335	単-22号	

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗装修繕工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
注意喚起溝工		式	0 1		0 212, 820	1	212, 820		
ランプ・ルストリップ・ス(型押式)	W270×L15×t15(センター)	回	0 2	0 70, 940	0 141, 880	2	141, 880	単-23号	
ランプ・ルストリップ・ス(型押式)	W270×L15×t15(外側)	回	0 1	0 70, 940	0 70, 940	1	70, 940	単-24号	
区画線工		式	0 1		0 369, 551	1	369, 551		
区画線工		式	0 1		0 369, 551	1	369, 551		
熔融式区画線	熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 110	0 995. 2	0 109, 472	110	109, 472	単-25号	
熔融式区画線	熔融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 38	0 1, 116	0 42, 408	38	42, 408	単-26号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	0 510	0 174. 6	0 89, 046	510	89, 046	単-27号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 常温	m	0 350	0 367. 5	0 128, 625	350	128, 625	単-28号	
ワイヤーロープ 撤去・設置工		式	0 1		0 202, 720	1	202, 720		
ワイヤーロープ 撤去・設置工		式	0 1		0 202, 720	1	202, 720		
ワイヤーロープ 撤去・設置		回	0 4	0 50, 680	0 202, 720	4	202, 720	単-29号	

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗装修繕工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工 (上助測工区:ランプ OFF)			式	0 1		0 4, 063, 838	1	4, 063, 838	
切削オーバーレイ工			式	0 1		0 4, 063, 838	1	4, 063, 838	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度As(20) ⑥密粒度As 新20FH 改質材入	m2	0 668	0 5, 551	0 3, 708, 068	668	3, 708, 068	単-30号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	0 67	0 2, 255	0 151, 085	67	151, 085	単-31号
殻処分		アスファルト殻	m3	0 67	0 3, 055	0 204, 685	67	204, 685	単-32号
区画線工			式	0 1		0 141, 903	1	141, 903	
区画線工			式	0 1		0 141, 903	1	141, 903	
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 58	0 1, 116	0 64, 728	58	64, 728	単-33号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 20cm 常温	m	0 210	0 367. 5	0 77, 175	210	77, 175	単-34号
ワイヤーロープ 撤去・設置工			式	0 1		0 202, 720	1	202, 720	
ワイヤーロープ 撤去・設置工			式	0 1		0 202, 720	1	202, 720	

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ワイヤーロープ 撤去・設置		回	0	0	0	4	202,720	単-35号	
			4	50,680	202,720				
仮設工		式	0		0	1	3,499,570		
			1		3,499,570				
交通管理工		式	0		0	1	3,188,970		
			1		3,188,970				
交通誘導警備員		人日	0	0	0	127	3,188,970	単-36号	
			127	25,110	3,188,970				
規制看板設置・撤去工		式	0		0	1	310,600		
			1		310,600				
規制看板設置・撤去		式	0		0	1	310,600	内-1号	
			1		310,600				
舗装工 (上助湧工区:助湧川橋)		式	0		0	1	2,471,815		
			1		2,471,815				
切削オーバーレイ工		式	0		0	1	2,004,525		
			1		2,004,525				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As 新20FH 改質材入	m2	0 531	0 3,505	0 1,861,155	531	1,861,155	単-37号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0 27	0 2,255	0 60,885	27	60,885	単-38号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 27	0 3,055	0 82,485	27	82,485	単-39号	
切削オーバーレイ工 (人力)		式	0 1		0 325,410	1	325,410		

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削カーレーイ(人力)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As 新20FH 改質材入	m2	0	0	0			単-40号	
			22	14,550	320,100	22	320,100		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-41号	
			1	2,255	2,255	1	2,255		
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-42号	
			1	3,055	3,055	1	3,055		
注意喚起溝工		式	0		0				
			1		141,880	1	141,880		
ランプ・ルストリップ・ス(型押式)	W270×L15×t15(センター)	回	0	0	0			単-43号	
			1	70,940	70,940	1	70,940		
ランプ・ルストリップ・ス(型押式)	W270×L15×t15(外側)	回	0	0	0			単-44号	
			1	70,940	70,940	1	70,940		
区画線工		式	0		0				
			1		82,350	1	82,350		
区画線工		式	0		0				
			1		82,350	1	82,350		
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	0	0	0			単-45号	
			94	174.6	16,412	94	16,412		
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	0	0	0			単-46号	
			94	159.4	14,983	94	14,983		
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 常温	m	0	0	0			単-47号	
			24	261.2	6,268	24	6,268		
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 常温	m	0	0	0			単-48号	
			94	367.5	34,545	94	34,545		

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗裝修繕工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 20cm 常温	m	0 24	0 422.6	0 10,142	24	10,142	単-49号	
ワイヤーロープ 撤去・設置工		式	0 1		0 101,360	1	101,360		
ワイヤーロープ 撤去・設置工		式	0 1		0 101,360	1	101,360		
ワイヤーロープ 撤去・設置		回	0 2	0 50,680	0 101,360	2	101,360	単-50号	
直接工事費		式	0 1		0 35,686,331	1	35,686,331		
共通仮設費		式	0 1		0 10,319,380	1	10,319,380		
共通仮設費		式	0 1		0 4,243,380	1	4,243,380		
運搬費		式	0 1		0 329,200	1	329,200		
建設機械運搬費		台	0 4	0 82,300	0 329,200	4	329,200	単-51号	
技術管理費		式	0 1		0 3,441,180	1	3,441,180		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 3,378,000	1	3,378,000	内-2号	
道路基本データ作成費		式	0 1		0 63,180	1	63,180	内-3号	

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗装修繕工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費			0		0				
		式	1		51,000	1	51,000		
快適ﾄﾚ			0		0			内-4号	
		式	1		51,000	1	51,000		
現場環境改善費（率計上）			0		0				
		式	1		422,000	1	422,000		
共通仮設費（率計上）			0		0				
		式	1		6,076,000	1	6,076,000		
純工事費			0		0				
		式	1		46,005,711	1	46,005,711		
現場管理費			0		0				
		式	1		16,120,000	1	16,120,000		
工事原価			0		0				
		式	1		62,125,711	1	62,125,711		

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗装修繕工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	0 1		0 6,142,000	1	6,142,000		
舗装工 (荒川工区)		式	0 1		0 5,909,489	1	5,909,489		
切削オーバーレイ工		式	0 1		0 5,909,489	1	5,909,489		
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20)t=50mm ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	m2	0 959	0 5,551	0 5,323,409	959	5,323,409	単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0 96	0 3,050	0 292,800	96	292,800	単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 96	0 3,055	0 293,280	96	293,280	単-3号	
区画線工		式	0 1		0 232,511	1	232,511		
区画線工		式	0 1		0 232,511	1	232,511		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 99	0 995.2	0 98,524	99	98,524	単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 23	0 1,080	0 24,840	23	24,840	単-5号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 常温	m	0 297	0 367.5	0 109,147	297	109,147	単-6号	

設計内訳書

工事名	R 6 羽越管内日東道舗装修繕工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			0		0				
		式	1		6,142,000	1	6,142,000		
共通仮設費			0		0				
		式	1		1,750,600	1	1,750,600		
共通仮設費			0		0				
		式	1		265,600	1	265,600		
運搬費			0		0				
		式	1		164,600	1	164,600		
建設機械運搬費			0	0	0			単-7号	
		台	2	82,300	164,600	2	164,600		
現場環境改善費（率計上）			0		0				
		式	1		101,000	1	101,000		
共通仮設費（率計上）			0		0				
		式	1		1,485,000	1	1,485,000		
純工事費			0		0				
		式	1		7,892,600	1	7,892,600		
現場管理費			0		0				
		式	1		3,933,000	1	3,933,000		
工事原価			0		0				
		式	1		11,825,600	1	11,825,600		

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費	技術員1.75人		1		63,180			WYB00006
		式	1		63,180	0	0	単一 21号
合 計					58,395			
					0		-58,395	

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費	技術員1.75人		1		63,180			WYB00006
		式	1		63,180	0	0	単一 18号
合 計					58,395			
					0		-58,395	

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費	技術員1.75人		1		63,180			WYB00006
		式	1		63,180	0	0	単一 18号
合 計					58,395			
					0		-58,395	

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費	技術員1.75人		1		63,180			WYB00006
		式	1		63,180	0	0	単一 36号
合 計					58,395			
					0		-58,395	

一式当たり内訳書

規制看板設置・撤去
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
規制看板設置・撤去			0		0			WYB00026
		式	1		310,600	1	310,600	単一 74号
合 計					0			
					310,600		310,600	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3378千円		0		0			WB010610
		式	1		3,378,000	1	3,378,000	単一 79号
合 計					0			
					3,378,000		3,378,000	

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費	技術員1.75人		0		0			WYB00053
		式	1		63,180	1	63,180	単一 80号
合 計					0			
					63,180		63,180	

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0		0			WYB00007
		式	1		51,000	1	51,000	単一 81号
合 計					0			
					51,000		51,000	

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20)t=50mm ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,130
						1		5,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート		1	5,551	5,551	WB430210	
			m 2	1	5,551	5,551	単一 13号	
計						5,551		
単価						5,551		
						5,551	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,206
						1		2,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		1	2,387	2,387	CB430020	
			m 3	1	2,387	2,387		
計						2,387		
単価						2,387		
						2,387	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,823
						1		2,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2.35	1,300	3,055	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 14号	
計						3,055		
						3,055		
単価						3,055		
						3,055	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	ランフラストリップス	W350×L150×t12	単位	m	数量	1	単価	1,848
						1		1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランフラストリップス設置工		W350×L150×t12 夜間 時間の制約無		1	2,000	2,000	WYB00001	
			m	1	2,000	2,000		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	ランブールストリップス	W150×L170×t15	単位	m	数量	1	単価	1,848
						1		1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランブールストリップス設置工		W150×L170×t15 夜間 時間的制約無		1	2,000	2,000	WYB00002	
			m	1	2,000	2,000		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一6号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,206
						1		2,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		1	2,387	2,387	CB430020	
			m 3	1	2,387	2,387		
計						2,387		
						2,387		
単価						2,387		
						2,387	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,823
						1		2,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,300	3,055	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 14号	
計						3,055		
						3,055		
単価						3,055		
						3,055	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	416.9
						1		416.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	451.1	451.1	WB821210	
			m	1	451.1	451.1	単一 15号	
計						451.1		
						451.1		
単価						451.1		
						451.1	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	491.6
						1		491.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	531.9	531.9	WB821210	
			m	1	531.9	531.9	単一 16号	
計						531.9		
						531.9		
単価						531.9		
						531.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一10号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	147.3
						1		147.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	159.4	159.4	WB821210	
			m	1	159.4	159.4	単一 17号	
計						159.4		
						159.4		
単価						159.4		
						159.4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	80	単価	23,541
						80		23,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				20	27,650	553,000	WB010211	
			人日	20	27,650	553,000	単一 18号	
交通誘導警備員 B				60	24,740	1,484,400	WB010212	
			人日	60	24,740	1,484,400	単一 19号	
計						2,037,400		
						2,037,400		
単価						25,470		
						25,470	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	86,511
						1		86,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 10.4km 無 有 22600円		1	93,600	93,600	WB010010	
			台	1	93,600	93,600	単一 20号	
計						93,600		
						93,600		
単価						93,600		
						93,600	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20)t=50mm ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,130
						1		5,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート		1	5,551	5,551	WB430210	
			m 2	1	5,551	5,551	単一 12号	
計						5,551		
						5,551		
単価						5,551		
						5,551	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,206
						1		2,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		1	2,387	2,387	CB430020	
			m 3	1	2,387	2,387		
計						2,387		
						2,387		
単価						2,387		
						2,387	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	2,823
						1		2,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2.35	1,300	3,055	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 13号	
計						3,055		
						3,055		
単価						3,055		
						3,055	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	ランフラストリップス	W350×L150×t12	単位	m	数量	1	単価	1,848
						1		1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランフラストリップス設置工		W350×L150×t12 夜間 時間の制約無		1	2,000	2,000	WYB00001	
			m	1	2,000	2,000		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	ランブールストリップス	W150×L170×t15	単位	m	数量	1	単価	1,848
						1		1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランブールストリップス設置工		W150×L170×t15 夜間 時間的制約無		1	2,000	2,000	WYB00002	
			m	1	2,000	2,000		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一6号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,205
						1		2,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		1	2,387	2,387	CB430020	
			m 3	1	2,387	2,387		
計						2,387		
						2,387		
単価						2,387		
						2,387	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,823
						1		2,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,300	3,055	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 13号	
計						3,055		
						3,055		
単価						3,055		
						3,055	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	416.9
						1		416.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	451.1	451.1	WB821210	
			m	1	451.1	451.1	単一 14号	
計						451.1		
						451.1		
単価						451.1		
						451.1	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	491.6	
						1		491.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し	m	1	531.9	531.9	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	531.9	531.9	単一 15号		
計						531.9			
						531.9			
単価						531.9			
						531.9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一10号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	147.3	
						1		147.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	159.4	159.4	WB821210		
			m	1	159.4	159.4	単一 16号		
計						159.4			
						159.4			
単価						159.4			
						159.4			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一11号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	86,511
						1	86,511
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 10.4km 無 有 22600円		1	93,600	93,600	WB010010
			台	1	93,600	93,600	単一 17号
	計					93,600	
						93,600	
	単価					93,600	
						93,600	円／台

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20)t=50mm ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,130
						1		5,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート		1	5,551	5,551	WB430210	
			m 2	1	5,551	5,551	単一 12号	
計						5,551		
単価						5,551		
						5,551	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,084
						1		2,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用		1	2,255	2,255	CB430020	
			m 3	1	2,255	2,255		
計						2,255		
単価						2,255		
						2,255	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	2,823
						1		2,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2.35	1,300	3,055	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 13号	
計						3,055		
						3,055		
単価						3,055		
						3,055	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	ランフラストリップス	W350×L150×t12	単位	m	数量	1	単価	1,848
						1		1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランフラストリップス設置工		W350×L150×t12 夜間 時間の制約無		1	2,000	2,000	WYB00001	
			m	1	2,000	2,000		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	ランブールストリップス	W150×L170×t15	単位	m	数量	1	単価	1,848
						1		1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランブールストリップス設置工		W150×L170×t15 夜間 時間的制約無		1	2,000	2,000	WYB00002	
			m	1	2,000	2,000		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一6号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,080
						1		2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用		1	2,255	2,255	CB430020	
			m 3	1	2,255	2,255		
計						2,255		
						2,255		
単価						2,255		
						2,255	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,823
						1		2,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,300	3,055	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 13号	
計						3,055		
						3,055		
単価						3,055		
						3,055	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	416.9
						1		416.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	451.1	451.1	WB821210	
			m	1	451.1	451.1	単一 14号	
計						451.1		
						451.1		
単価						451.1		
						451.1	円/m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	491.6		
						1		491.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し		1	531.9	531.9	WB821210			
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	531.9	531.9	単一 15号			
計						531.9				
						531.9				
単価						531.9				
						531.9	円／m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単-10号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	147.3	
						1		147.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し		1	159.4	159.4	WB821210		
		無し 常温 白 全ての費用	m	1	159.4	159.4	単一 16号		
計						159.4			
						159.4			
単価						159.4			
						159.4			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	76, 067	
						1		76, 067	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 13. 9km 無 有 11300円		1	82, 300	82, 300	WB010010		
			台	1	82, 300	82, 300	単一 17号		
計						82, 300			
						82, 300			
単価						82, 300			
						82, 300			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20)t=50mm ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,130
						1		5,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート		1	5,551	5,551	WB430210	
			m 2	1	5,551	5,551	単一 23号	
計						5,551		
						5,551		
単価						5,551		
						5,551	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,206
						1		2,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		1	2,387	2,387	CB430020	
			m 3	1	2,387	2,387		
計						2,387		
						2,387		
単価						2,387		
						2,387	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	2,823
						1		2,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2.35	1,300	3,055	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 24号	
計						3,055		
						3,055		
単価						3,055		
						3,055	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一4号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	3,505	3,505	単一 25号	
計						0		
						3,505		
単価						0		
						3,505	円／m2	
変更積算単価								
						3,240	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一5号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2,387	2,387		
計						0		
						2,387		
単価						0		
						2,387	円／m3	
変更積算単価						2,206	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 26号	
計						0		
						3,055		
単価						0		
						3,055	円／m3	
変更積算単価						2,824	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一7号	切削オーバーレイ(人力)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		19,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		人力施工		0	0	0	WYB00003	
			m2	1	21,570	21,570	単一 27号	
計						0		
						21,570		
単価						0		
						21,570	円/m2	
変更積算単価						19,940	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一8号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2,387	2,387		
計						0		
						2,387		
単価						0		
						2,387	円/m3	
変更積算単価						2,206	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 26号	
計						0		
						3,055		
単価						0		
						3,055	円/m3	
変更積算単価						2,824	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	ランフラストリップス	W350×L150×t12	単位	m	数量	1	単価	1,848
						1		1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランフラストリップス設置工		W350×L150×t12 夜間 時間の制約無		1	2,000	2,000	WYB00001	
			m	1	2,000	2,000		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	ランブールストリップス	W150×L170×t15	単位	m	数量	1	単価	1,848
						1		1,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランブールストリップス設置工		W150×L170×t15 夜間 時間的制約無		1	2,000	2,000	WYB00002	
			m	1	2,000	2,000		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一12号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,205
						1		2,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		1	2,387	2,387	CB430020	
			m 3	1	2,387	2,387		
計						2,387		
						2,387		
単価						2,387		
						2,387	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,823
						1		2,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2.35	1,300	3,055	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 24号	
計						3,055		
						3,055		
単価						3,055		
						3,055	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一14号	ランフラストリップス(型押式)	W270×L15×t15(センター)	単位	回	数量	0	単価	0
						1		65,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意喚起溝工		ランフラストリップス(型押式)		0	0	0	WYB00004	
			回	1	70,940	70,940	単一 28号	
計						0		
						70,940		
単価						0		
						70,940	円／回	
変更積算単価								
						65,560	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一15号	ランブールストリップス(型押し)	W270×L15×t15(外側)	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		65,560
注意喚起溝工		ランブールストリップス(型押し)		0	0	0	WYB00013	
			回	1	70,940	70,940	単一	28号
計						0		
						70,940		
単価						0		
						70,940	円/回	
変更積算単価						65,560	円/回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一16号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	416.9
	名称	規格	単位	数量	単価	1		416.9
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	451.1	451.1	WB821210	
			m	1	451.1	451.1	単一	29号
計						451.1		
						451.1		
単価						451.1		
						451.1	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一17号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	491.6
						1		491.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	531.9	531.9	WB821210	
			m	1	531.9	531.9	単一 30号	
計						531.9		
単価						531.9		
						531.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一18号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	147.3
						1		147.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	159.4	159.4	WB821210	
			m	1	159.4	159.4	単一 31号	
計						159.4		
単価						159.4		
						159.4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		147.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	159.4	159.4	単一 32号	
計						0		
						159.4		
単価						0		
						159.4	円/m	
変更積算単価						147.3	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		161.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	174.6	174.6	単一 33号	
計						0		
						174.6		
単価						0		
						174.6	円/m	
変更積算単価						161.4	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一21号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		339.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペイント式区画線		常温式 実線 20cm 白		0	0	0	WYB00005	
			m	1	367.5	367.5	単一 34号	
計						0		
						367.5		
単価						0		
						367.5	円／m	
変更積算単価						339.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	76,067
						1		76,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 14.1km 無 有 11300円		1	82,300	82,300	WB010010	
			台	1	82,300	82,300	単一 35号	
計						82,300		
						82,300		
単価						82,300		
						82,300	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As 新20FH 改質材入	単位	m2	数量	0	単価	0
					1			3,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	3,505	3,505	単一 52号	
計						0		
						3,505		
単価						0		
						3,505	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
					1			2,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2,255	2,255		
計						0		
						2,255		
単価						0		
						2,255	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 53号	
計						0		
						3,055		
単価						0		
						3,055	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一4号	ランフラストリップス(型押式)	W270×L15×t15(センター)	単位	回	数量	0	単価	0
						1		70,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意喚起溝工		ランフラストリップス(型押式)		0	0	0	WYB00002	
			回	1	70,940	70,940	単一 54号	
計						0		
						70,940		
単価						0		
						70,940	円/回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 472-10-80-1-0	
単一5号	ランプストリップス(型押式)	W270×L15×t15(外側)	単位	回	数量	0	単価	0
						1		70,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意喚起溝工		ランプストリップス(型押式)		0	0	0	WYB00029	
			回	1	70,940	70,940	単一 54号	
計						0		
						70,940		
単価						0		
						70,940		
							円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一6号	ラバーポール	撤去・再設置	単位	本	数量	0	単価	0
						15		20,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラバーポール		撤去		0	0	0	WYB00054	
			本	15	7,620	114,300	単一 55号	
ラバーポール		設置		0	0	0	WYB00057	
			本	15	9,952	149,280	単一 56号	
アンカーコマ				0	0	0		
			個	15	1,800	27,000		
接着剤		7kg/セット		0	0	0		
			セット	1	13,500	13,500		
計						0		
						304,080		
単価						0		
						20,280	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0
単一7号	ブロック	撤去・再設置	単位	個	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック		撤去		0	0	0	WYB00043
			個	81	7,620	617,220	単一 57号
ブロック		設置		0	0	0	WYB00046
			個	81	9,952	806,112	単一 58号
アンカーコマ		2個1セット		0	0	0	
			セット	81	2,500	202,500	
接着剤		7kg/セット		0	0	0	
			セット	7	13,500	94,500	
計						0	
						1,720,332	
単価						0	
						21,240	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	車線分離標	設置	単位	本	数量	0	単価	0
					15			34,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 有 無	本	0	0	0	WB812400	
ラバーポール		可変式1本脚 φ200台座 緑 H650	本	15	9,074	136,110	単一 59号	
			本	0	0	0		
				15	25,280	379,200		
計						0		
						515,310		
単価						0		
						34,360	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一9号	ブロック	設置	単位	個	数量	0	単価	0
					40			23,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック		設置		0	0	0	WYB00033	
			個	40	9,952	398,080	単一 60号	
縁石		反射有/反射無		0	0	0		
			基	40	13,780	551,200		
計						0		
						949,280		
単価						0		
						23,740	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一10号	車線分離標	撤去 ラハローポール	単位	本	数量	0	単価	0
					1			7,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去				0	0	0	WYB00027	
			個	1	2,334	2,334	単一 61号	
アスファルト削孔				0	0	0	WYB00013	
			孔	2	2,643	5,286		
計						0		
						7,620		
単価						0		
						7,620	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一11号	現場発生品運搬	ラハローポール	単位	t	数量	0	単価	0
					1			29,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	16,120	16,120		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	13,080	13,080		
計						0		
						29,200		
単価						0		
						29,200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	処分費	ラバーホール	単位	t	数量	0	単価	0
						1		80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	80,000	80,000	単一 62号	
計						0		
						80,000		
単価						0		
						80,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一13号	車線分離標	撤去 フロック	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロック撤去				0	0	0	WYB00028	
			個	1	2,334	2,334	単一 61号	
アスファルト削孔				0	0	0	WYB00003	
			孔	2	2,643	5,286		
計						0		
						7,620		
単価						0		
						7,620	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一14号	現場発生品運搬	フック	単位	t	数量	0	単価	0
					1			29,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	16,120	16,120		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	13,080	13,080		
計						0		
						29,200		
単価						0		
						29,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	処分費	フック	単位	t	数量	0	単価	0
					1			80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	80,000	80,000	単一 63号	
計						0		
						80,000		
単価						0		
						80,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		174.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	174.6	174.6	単一 64号	
計						0		
						174.6		
単価						0		
						174.6	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		159.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	159.4	159.4	単一 65号	
計						0		
						159.4		
単価						0		
						159.4	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一18号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		367.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペイント式区画線		常温式 実線 20cm 白		0	0	0	WYB00004	
			m	1	367.5	367.5	単一 66号	
計						0		
						367.5		
単価						0		
						367.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一19号	ワイヤーロープ 撤去・設置		単位	回	数量	0	単価	0
						1		52,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーロープ 撤去・設置工				0	0	0	WYB00023	
			回	1	52,330	52,330	単一 67号	
計						0		
						52,330		
単価						0		
						52,330	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一20号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As 新20FH 改質材入	単位	m2	数量	0	単価	0
					1			3,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	3,505	3,505	単一 52号	
計						0		
						3,505		
単価						0		
						3,505	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一21号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
					1			2,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2,255	2,255		
計						0		
						2,255		
単価						0		
						2,255	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-22号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単- 53号	
計						0		
						3,055		
単価						0		
						3,055	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単-23号	ランフラストリップス(型押式)	W270×L15×t15(センター)	単位	回	数量	0	単価	0
						1		70,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意喚起溝工		ランフラストリップス(型押式)		0	0	0	WYB00025	
			回	1	70,940	70,940	単- 54号	
計						0		
						70,940		
単価						0		
						70,940	円/回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 472-10-80-1-0	
単－24号	ランﾌﾟﾙストリップｽ(型押式)	W270×L15×t15(外側)	単位	回	数量	0	単価	0
						1		70,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意喚起溝工		ランﾌﾟﾙストリップｽ(型押式)		0	0	0	WYB00037	
			回	1	70,940	70,940	単－ 54号	
計						0		
						70,940		
単価						0	円／回	
						70,940		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		995. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し		0	0	0	WB821210	
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	995. 2	995. 2	単－ 68号	
計						0		
						995. 2		
単価						0	円／m	
						995. 2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
					1			1,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1,116	0 1,116	WB821210 単一 69号	
計						0 1,116		
単価						0 1,116	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
					1			174.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	0 1	0 174.6	0 174.6	WB821210 単一 64号	
計						0 174.6		
単価						0 174.6	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一28号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		367.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ペイント式区画線		常温式 実線 20cm 白		0	0	0	WYB00009		
			m	1	367.5	367.5	単一 66号		
計						0			
						367.5			
単価						0			
						367.5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一29号	ワイヤーロープ 撤去・設置		単位	回	数量	0	単価	0
						1		50,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーロープ 撤去・設置工				0	0	0	WYB00019	
			回	1	50,680	50,680	単一 70号	
計						0		
						50,680		
単価						0		
						50,680	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一30号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度As(20) ⑥密粒度As 新20FH 改質材入	単位	m2	数量	0	単価	0
					1			5,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	5,551	5,551	単一	71号
計						0		
						5,551		
単価						0		
						5,551	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一31号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
					1			2,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2,255	2,255		
計						0		
						2,255		
単価						0		
						2,255	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 53号	
計						0		
						3,055		
単価						0		
						3,055	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	1,116	1,116	単一 69号	
計						0		
						1,116		
単価						0		
						1,116	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一34号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		367.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペイント式区画線		常温式 実線 20cm 白		0	0	0	WYB00011	
			m	1	367.5	367.5	単一 66号	
計						0		
						367.5		
単価						0		
						367.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一35号	ワイヤーロープ 撤去・設置		単位	回	数量	0	単価	0
						1		50,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーロープ 撤去・設置工				0	0	0	WYB00021	
			回	1	50,680	50,680	単一 70号	
計						0		
						50,680		
単価						0		
						50,680	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
					127			25,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211	
			人日	16	27,650	442,400	単一 72号	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	111	24,740	2,746,140	単一 73号	
計						0		
						3,188,540		
単価						0		
						25,110	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一37号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As 新20FH 改質材入	単位	m2	数量	0	単価	0
					1			3,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	3,505	3,505	単一 52号	
計						0		
						3,505		
単価						0		
						3,505	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一38号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2,255	2,255		
計						0		
						2,255		
単価						0		
						2,255	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一39号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 53号	
計						0		
						3,055		
単価						0		
						3,055	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一40号	切削オーバーレイ(人力)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As 新20FH 改質材入	単位	m2	数量	0	単価	0
					1			14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ工		人力施工		0	0	0	WYB00017	
			m2	1	14,550	14,550	単一 75号	
計						0		
						14,550		
単価						0		
						14,550	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一41号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
					1			2,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2,255	2,255		
計						0		
						2,255		
単価						0		
						2,255	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一 53号	
計						0		
						3,055		
単価						0		
						3,055	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一43号	ランフラストリップス(型押式)	W270×L15×t15(センター)	単位	回	数量	0	単価	0
						1		70,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意喚起溝工		ランフラストリップス(型押式)		0	0	0	WYB00008	
			回	1	70,940	70,940	単一 54号	
計						0		
						70,940		
単価						0		
						70,940	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一44号	ランプ・ルストリップ・ス(型押し)	W270×L15×t15(外側)	単位	回	数量	0	単価	0
						1		70,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意喚起溝工		ランプ・ルストリップ・ス(型押し)		0	0	0	WYB00039	
			回	1	70,940	70,940	単一 54号	
計						0		
						70,940		
単価						0		
						70,940	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		174.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	174.6	174.6	単一 64号	
計						0		
						174.6		
単価						0		
						174.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		159.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	159.4	159.4	単一 65号	
計						0		
						159.4		
単価						0		
						159.4	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		261.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 破線 30cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	261.2	261.2	単一 76号	
計						0		
						261.2		
単価						0		
						261.2	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一48号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		367.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペイント式区画線		常温式 実線 20cm 白		0	0	0	WYB00010	
			m	1	367.5	367.5	単一 66号	
計						0		
						367.5		
単価						0		
						367.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一49号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 20cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		422.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペイント式区画線		常温式 破線 20cm 白		0	0	0	WYB00016	
			m	1	422.6	422.6	単一 77号	
計						0		
						422.6		
単価						0		
						422.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一50号	ワイヤーロープ 撤去・設置		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		50,680
ワイヤーロープ 撤去・設置工				0	0	0	WYB00006	
			回	1	50,680	50,680	単一	70号
計						0		
						50,680		
単価						0		
						50,680	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		82,300
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 7.8km 無 有 11300円		0	0	0	WB010010	
			台	1	82,300	82,300	単一	78号
計						0		
						82,300		
単価						0		
						82,300	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20)t=50mm ⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	5,551	5,551	単一	8号
計						0		
						5,551		
単価						0		
						5,551	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 16.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	3,050	3,050		
計						0		
						3,050		
単価						0		
						3,050	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単一	9号
計						0		
						3,055		
単価						0		
						3,055	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		995.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	995.2	995.2	単一	10号
計						0		
						995.2		
単価						0		
						995.2	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
					1			1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				1	1,080	1,080	単一 11号	
計						0		
						1,080		
単価						0		
						1,080	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一6号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
					1			367.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペイント式区画線		常温式 実線 20cm 白	m	0	0	0	WYB00003	
				1	367.5	367.5	単一 12号	
計						0		
						367.5		
単価						0		
						367.5	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0
					1			82,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 14.1km 無 有 11300円		0	0	0	WB010010	
			台	1	82,300	82,300	単一	13号
	計					0		
						82,300		
	単価					0		
						82,300	円／台	