

鏡

1. 工事名

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その6 工事
工事地名	新潟県燕市新堀地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484330011	1 4) 単価適用年月	2024年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 5月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	234, 212, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	213, 092, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	300日間 自 令和 6年 5月30日 (当初) 至 令和 7年 3月25日 (1回変更) 至 令和 7年 3月25日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大河津分水路	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 3月27日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その6工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管			式	1		110,372,495	1	37,371,740	
				1		147,744,235			
河川土工			式	0		0	1	18,833,729	
				1		18,833,729			
掘削工(ICT)			式	0		0	1	2,416,946	
				1		2,416,946			
掘削(ICT)		土砂		0		0			単-1号
				m3		2,500			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			単-2号
				m3		2,470			
整地		残土受入れ地での処理		0		0			単-3号
				m3		2,500			
盛土工(ICT)			式	0		0	1	16,416,783	
				1		16,416,783			
路体(築堤)盛土(ICT)				0		0			単-4号
				m3		2,700			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			単-5号
				m3		6,970			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0		0			単-6号
				m3		3,400			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			単-7号
				m3		3,410			
整地		残土受入れ地での処理		0		0			単-8号
				m3		12,900			

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その6工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工			式	0 1		0 33,648,769	1	33,648,769	
作業土工			式	0 1		0 373,900	1	373,900	
床掘り		土砂	m3	0 1,000	0 245.8	0 245,800	1,000	245,800	単-9号
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 1,000	0 128.1	0 128,100	1,000	128,100	単-10号
固結工(ICT)			式	0 1		0 33,274,869	1	33,274,869	
中層混合処理 (ICT)		施工深度 5m<L≤8m 改良材添加量 313kg/m ³	m3	0 1,753	0 9,741	0 17,075,973	1,753	17,075,973	単-11号
中層混合処理 (ICT)		施工深度 5m<L≤8m 改良材添加量 289kg/m ³	m3	0 1,728	0 9,257	0 15,996,096	1,728	15,996,096	単-12号
スラーフ・ラント現場内移設			回	0 1	0 202,800	0 202,800	1	202,800	単-13号
樋門・樋管本体工			式	1 1		102,593,432 71,768,940	1	-30,824,492	
作業土工			式	1 1		3,640,036 4,190,179	1	550,143	
床掘り		土砂	m3	2,500 10	272.7 272.7	681,750 2,727	-2,490	-679,023	単-14号
埋戻し		土砂	m3	0 3	0 2,855	0 8,565	3	8,565	単-15号

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その6工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂			1,500	1,771	2,656,500			単-16号
		m3		1,900	1,771	3,364,900	400	708,400	
土材料				0	0	0			単-17号
		m3		10	1,529	15,290	10	15,290	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0	0	0			単-18号
		m3		10	998.1	9,981	10	9,981	
基面整正				460	418.4	192,464			単-19号
		m2		940	418.4	393,296	480	200,832	
整地	残土受入れ地での処理			940	116.3	109,322			単-20号
		m3		3,400	116.3	395,420	2,460	286,098	
作業土工(ICT)				0		0			
		式		1		1,352,520	1	1,352,520	
床掘り(ICT)				0	0	0			単-21号
		m3		3,400	397.8	1,352,520	3,400	1,352,520	
既製杭工				1		61,711,576			
		式		0		0	-1	-61,711,576	
既製コンクリート杭	PHC杭A種 杭径 300m m 杭長 30m 杭の打込長(掘削長) 32.5m			248	248,837	61,711,576			単-22号
		本		0	248,837	0	-248	-61,711,576	
函渠工				1		37,241,820			
		式		1		62,579,841	1	25,338,021	
プレキャストボックス	B1000×H1500			308	120,915	37,241,820			単-23号
		m		0	120,915	0	-308	-37,241,820	
プレキャストボックス	B1600×H1500			0	0	0			単-24号
		m		223	140,400	31,309,200	223	31,309,200	

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その6工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストボックス	B1000×H1500	m	0 306	0 93,310	0 28,552,860	306	28,552,860	単-25号	
段落防止用枕		式	0 1		0 93,901	1	93,901	内-1号	
伸縮目地 1600×1500	1600×1500	箇所	0 16	0 76,790	0 1,228,640	16	1,228,640	単-26号	
伸縮目地 1000×1500	1600×1500	箇所	0 22	0 63,420	0 1,395,240	22	1,395,240	単-27号	
マンホール工		式	0 1		0 3,535,600	1	3,535,600		
点検管理孔 (No. 2)		箇所	0 1	0 203,000	0 203,000	1	203,000	単-28号	
点検管理孔 (No. 3)		箇所	0 1	0 166,600	0 166,600	1	166,600	単-29号	
マンホール (No. 3)		基	0 1	0 3,166,000	0 3,166,000	1	3,166,000	単-30号	
暗渠工		式	0 1		0 110,800	1	110,800		
暗渠排水管 φ450	据付 直管 200～400mm	m	0 8	0 13,850	0 110,800	8	110,800	単-31号	
仮設工		式	1 1		7,779,063 23,492,797	1	15,713,734		
工事用道路工		式	1 1		6,494,294 19,372,462	1	12,878,168		

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その6工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土		m3	150	119.6	17,940	-150	-17,940	単-32号	
			0	119.6	0				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	2,843	2,278	6,476,354	-2,843	-6,476,354	単-33号	
			0	2,278	0				
敷鉄板	設置・撤去	m2	0	0	0	2,685	4,376,550	単-34号	
			2,685	1,630	4,376,550				
敷鉄板 【転用】	設置・撤去	m2	0	0	0	1,672	613,456	単-35号	
			1,672	366.9	613,456				
敷鉄板 【B工区引継分】	賃料	m2	0	0	0	17,270	14,382,456	単-36号	
			17,270	832.8	14,382,456				
水替工		式	1		1,243,473	1	1,119,677		
			1		2,363,150				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常 時排水	日	77	16,149	1,243,473	-77	-1,243,473	単-37号	
			0	16,149	0				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常 時排水	日	0	0	0	151	2,363,150	単-38号	
			151	15,650	2,363,150				
仮水路工		式	1		41,296	1	865,734		
			1		907,030				
床掘り	土砂	m3	160	258.1	41,296	230	59,363	単-39号	
			390	258.1	100,659				
床掘り	土砂	m3	0	0	0	70	15,631	単-40号	
			70	223.3	15,631				
埋戻し		m3	0	0	0	60	106,320	単-41号	
			60	1,772	106,320				

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その6 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0			単-42号
			m3	550	116. 4	64, 020	550	64, 020	
暗渠排水管 φ 800		据付 直管 200～400mm		0	0	0			単-43号
			m	20	31, 020	620, 400	20	620, 400	
防塵対策工			式	0 1		0 850, 155	1	850, 155	
散水			式	0 1		0 850, 155	1	850, 155	内-2号
直接工事費			式	1 1		110, 372, 495 147, 744, 235	1	37, 371, 740	
共通仮設費			式	1 1		18, 448, 769 35, 200, 770	1	16, 752, 001	
共通仮設費			式	1 1		7, 577, 267 21, 707, 321	1	14, 130, 054	
運搬費			式	1 1		6, 529, 149 6, 251, 768	1	-277, 381	
重建設機械分解組立輸送費			回	1 0	1, 834, 207 1, 834, 207	1, 834, 207 0	-1	-1, 834, 207	単-44号
重建設機械分解組立輸送費			回	0 1	0 1, 815, 000	0 1, 815, 000	1	1, 815, 000	単-45号
仮設材運搬費			t	491 0	9, 562 9, 562	4, 694, 942 0	-491	-4, 694, 942	単-46号
仮設材運搬費			t	0 464	0 9, 562	0 4, 436, 768	464	4, 436, 768	単-47号

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その6工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	0 1		0 13,767,813	1	13,767,813		
保守管理(ICT)		式	0 1		0 59,313	1	59,313	内-3号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 2,296,000	1	2,296,000	内-4号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 6,561,000	1	6,561,000	内-5号	
配合試験費		回	0 1	0 1,113,000	0 1,113,000	1	1,113,000	単-48号	
六価クロム溶出試験費		検体	0 3	0 7,300	0 21,900	3	21,900	単-49号	
pH処理費		式	0 1		0 316,600	1	316,600	内-6号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0 1		0 3,400,000	1	3,400,000	内-7号	
営繕費		式	0 1		0 357,000	1	357,000		
快適トイレ		式	0 1		0 357,000	1	357,000	内-8号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		1,048,118 1,330,740	1	282,622		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		10,871,502 13,493,449	1	2,621,947		

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その6 工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費				1		128,821,264			
		式		1		182,945,005	1	54,123,741	
現場管理費				1		38,440,118			
		式		1		49,941,705	1	11,501,587	
工事原価				1		167,261,382			
		式		1		232,886,710	1	65,625,328	
一般管理費等				1		26,458,618			
		式		1		33,713,290	1	7,254,672	
工事価格				1		193,720,000			
		式		1		266,600,000	1	72,880,000	
消費税相当額				1		19,372,000			
		式		1		26,660,000	1	7,288,000	
工事費計				1		213,092,000			
		式		1		293,260,000	1	80,168,000	

一式当たり内訳書

段落防止用枕

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 1	0 31, 570	0 31, 570	 1	 31, 570	CB240010
コンクリート規格:24-12-25BB W /C≦55%								
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 4	0 9, 320	0 37, 280	 4	 37, 280	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 0. 4	0 30, 600	0 12, 240	 0. 4	 12, 240	CB240010
コンクリート規格:18-8-25BB W/ C≦65%								
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 07	0 194, 000	0 13, 580	 0. 07	 13, 580	WB810010 単一 64号
<材料費>								
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	0 0. 07	0 122, 000	0 8, 540	 0. 07	 8, 540	
合 計					0 103, 210		 103, 210	
変更積算金額					0 93, 901		 93, 901	円／式

一式当たり内訳書

散水
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防塵対策(散水作業)3800L			0	0	0			WYB00028
		日	23	40,630	934,490	23	934,490	単一 90号
合 計					0			
					934,490		934,490	
変更積算金額					0			
					850,155		850,155	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 2500m3	式	0 1		0 12,173			WB010400 単一 99号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 2700m3	式	0 1		0 9,716			WB010420 単一 100号
床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 3400m3	式	0 1		0 19,997			WB010490 単一 101号
中層混合処理（ICT）保守点検	5m<L≦8m 施工数量3481m3	式	0 1		0 17,427			WYB00004 単一 102号
合 計					0 59,313			
変更積算金額					0 59,313			円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 103号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 104号
システム初期費 (ICT)	中層混合処理機トレンチャ式		0		0			
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	
合 計					0			
					2, 296, 000		2, 296, 000	
変更積算金額					0			
					2, 296, 000		2, 296, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 5号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2024. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

pH処理費
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
pH処理費			0		0			WYB00034
		式	1		316, 600	1	316, 600	
合 計					0			
					316, 600		316, 600	
変更積算金額					0			
					316, 600		316, 600	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元モデル納品費用・外注経費等費・
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元モデル納品費用・外注経費等費用	掘削工 (ICT) ・盛土工 (ICT)		0		0			WYB00029
		式	1		3,400,000	1	3,400,000	
合 計					0			
					3,400,000		3,400,000	
変更積算金額					0			
					3,400,000		3,400,000	円／式

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基 7ヶ月		0		0			WYB00030
		式	1		357, 000	1	357, 000	
合 計					0			
					357, 000		357, 000	
変更積算金額					0			
					357, 000		357, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 367. 6
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
掘削 （ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	367. 6	367. 6		
計						0 367. 6		
単 価						0 367. 6	円／m3	
変更積算単価						367. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		476. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5, 000m3以上	m 3	0	0	0	WB211810	
		バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 150m以下		1	476. 8	476. 8	単一 50号	
計						0		
						476. 8		
単価						0	円／m3	
						476. 8		
変更積算単価						476. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		128. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	128. 1	128. 1		
計						0		
						128. 1		
単価						0	円／m3	
						128. 1		
変更積算単価							円／m3	
						128. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土 (ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 257. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210570	
			m 3	1	257. 6	257. 6		
計						0 257. 6		
単価						0 257. 6	円／m3	
変更積算単価						257. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 647	1, 647		
計						0		
						1, 647		
単価						0		
						1, 647	円／m3	
変更積算単価						1, 647	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		241. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0	0	0	CB210020	
				1	241. 7	241. 7		
計						0		
						241. 7		
単価						0		
						241. 7	円／m3	
変更積算単価						241. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		518. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	518. 3	518. 3			
計						0			
						518. 3			
単価						0	円／m3		
						518. 3			
変更積算単価						518. 3	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		128. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	128. 1	128. 1		
計						0		
						128. 1		
単価						0	円／m3	
						128. 1		
変更積算単価						128. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		245. 8
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	245. 8	245. 8		
計						0		
						245. 8		
単 価						0	円／m3	
						245. 8		
変更積算単価							円／m3	
						245. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 128. 1
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	128. 1	128. 1		
計						0 128. 1		
単価						0 128. 1	円／m3	
変更積算単価						128. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	中層混合処理（ICT）	施工深度 5m<L≤8m 改良材添加量 313kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		9, 741
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	5m<L≤8m 1, 000m3以上 313kg/m3 特許料有		0	0	0	WYB00037	
			m3	100	9, 455	945, 500	単一 51号	
	I C T建設機械経費加算額	中層混合処理工 5m<L≤8m		0	0	0	WYB00035	
			日	0. 354	80, 640	28, 546. 56	単一 52号	
	計					0		
						974, 046. 56		
	単価					0		
						9, 741	円／m3	
	変更積算単価							
						9, 741	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	中層混合処理（ICT）	施工深度 5m<L≤8m 改良材添加量 289kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		9,257
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 289kg/m3 特許料有		0	0	0	WYB00041	
			m3	100	8,971	897,100	単一 53号	
	I C T建設機械経費加算額	中層混合処理工 5m<L≤8m		0	0	0	WYB00036	
			日	0.354	80,640	28,546.56	単一 52号	
	計					0		
						925,646.56		
	単価					0		
						9,257	円／m3	
	変更積算単価							
						9,257	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	スラリプラント現場内移設		単位	回	数量	0	単価	0
						1		202, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリプラント現場内移設		標準		0	0	0	WB223230	
			回	1	202, 800	202, 800	単－ 54号	
計						0		
						202, 800		
単価						0		
						202, 800		
変更積算単価								
						202, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	272. 7
						1		272. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り		1	299. 8	299. 8	CB210030	
			m 3	1	299. 8	299. 8		
計						299. 8		
						299. 8		
単価						299. 8	円／m3	
						299. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	3, 138	3, 138		
計						0		
						3, 138		
単価						0		
						3, 138	円／m3	
変更積算単価								
						2, 855	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 771
						1		1, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	1, 947	1, 947	CB210410	
			m 3	1	1, 947	1, 947		
計						1, 947		
						1, 947		
単価						1, 947		
						1, 947		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂		埋め戻し用		0	0	0		
			m 3	1. 2	1, 400	1, 680		
計						0		
						1, 680		
単価						0		
						1, 680	円／m3	
変更積算単価								
						1, 529	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		998. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 097	1, 097		
計						0		
						1, 097		
単価						0		
						1, 097	円／m3	
変更積算単価								
						998. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	418. 4
						1		418. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	459. 9	459. 9	CB210080	
			m 2	1	459. 9	459. 9		
計						459. 9		
						459. 9		
単価						459. 9		
						459. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116. 3
						1		116. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127. 9	127. 9	CB210610	
			m 3	1	127. 9	127. 9		
計						127. 9		
						127. 9		
単価						127. 9		
						127. 9		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	床掘り (ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		397. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り (I C T)		無し 無し		0	0	0	CB210130	
			m 3	1	437. 2	437. 2		
計						0		
						437. 2		
単価						0		
						437. 2	円／m3	
変更積算単価						397. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	既製コンクリート杭	PHC杭A種 杭径 300mm 杭長 30m 杭の打込長(掘削長) 32.5m	単位	本	数量	1	単価	248,837
						1		248,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管・既製コンクリート杭打工 [パイルハンマ工]		既製コンクリート杭 油圧パイルハンマ		1	134,900	134,900	WB230010	
		4～4.5t 既製コンクリート杭						
		32mを超え36m以下 既製コンクリート杭	本	1	134,900	134,900	単一 55号	
【材料費】								
PHC杭		A種 φ300 L=10.0m		3	46,200	138,600		
			本	3	46,200	138,600		
計						273,500		
						273,500		
単価						273,500		
						273,500	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	プレキャストボックス	B1000×H1500	単位	m	数量	10	単価	120, 915	
						10		120, 915	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【施工単価】PCボックスカルバート		B1000×H1500×L2000	m	10	97, 400	974, 000			
				10	97, 400	974, 000			
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	14. 5	1, 634	23, 693	CB221110		
				14. 5	1, 634	23, 693			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	7. 3	23, 070	168, 411	CB240010		
				7. 3	23, 070	168, 411			
コンクリート規格:24-12-40BB W/C≦55%									
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	10	9, 320	93, 200	CB240210		
				10	9, 320	93, 200			
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 15	188, 800	28, 320	WB810010		
				0. 15	188, 800	28, 320	単一 56号		
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D16 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 22	186, 700	41, 074	WB810010		
				0. 22	186, 700	41, 074	単一 57号		
計						1, 328, 698			
						1, 328, 698			
単価						132, 900	円／m		
						132, 900			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一24号	プレキャストボックス	B1600×H1500	単位	m	数量	0	0
						223	140, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		標準品 B1600×H1500×L2000		0	0	0	
			個	62	282, 600	17, 521, 200	
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		連結箱付標準品 B1600×H1500×L2000		0	0	0	
			個	48	282, 600	13, 564, 800	
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		連結箱付管理用孔品 B1600×H1500×L2000		0	0	0	
			個	1	345, 600	345, 600	
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		短尺加工品 B1600×H1500×L1020		0	0	0	
			個	1	229, 600	229, 600	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	70	21, 230	1, 486, 100	
コンクリート規格:18-12-40BB W/C≦65%							
【材料費】							
【材料費】PC鋼棒 L=5940mm		B種1号 径17 5m≦L<8m		0	0	0	WYB00013
			本	122	4, 798	585, 356	単一 58号
【材料費】PC鋼棒 L=5240mm		B種1号 径17 5m≦L<8m		0	0	0	WYB00011
			本	68	4, 235	287, 980	単一 59号
【材料費】PC鋼棒 L=2960mm		B種1号 径17 1m≦L<3m		0	0	0	WYB00009
			本	69	2, 497	172, 293	単一 60号
定着金具		M18ナット, ワッシャー, アンカープレート, グラウト漏止パッキン		0	0	0	
			個	256	750	192, 000	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	プレキャストボックス	B1600×H1500	単位	m	数量	0	単価	0
					223			140, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						34, 384, 929		
単価						0		
						154, 200	円／m	
変更積算単価								
						140, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一25号	プレキャストボックス	B1000×H1500	単位	m	数量	0	0
						306	93,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		標準品 B1000×H1500×L2000		0	0	0	
			m	168	97,400	16,363,200	
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		連結箱付標準品 B1000×H1500×L2000		0	0	0	
			m	134	97,400	13,051,600	
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		連結箱付管理用孔品 B1000×H1500×L2000		0	0	0	
			個	1	244,100	244,100	
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		短尺加工品 B1000×H1500×L1020		0	0	0	
			個	2	151,000	302,000	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用			0	0	0	CB240010
			m 3	66	21,230	1,401,180	
コンクリート規格:18-12-40BB W/C≦65%							
【材料費】							
【材料費】PC鋼棒 L=5940mmのうちL=970mm		B種1号 径13 5m≦L<8m		0	0	0	WYB00019
			本	2	461	922	単一 61号
【材料費】PC鋼棒 L=5240mmのうちL=270mm		B種1号 径13 5m≦L<8m		0	0	0	WYB00014
			本	2	127	254	単一 62号
【材料費】PC鋼棒 L=3980mmのうちL=2040mm		B種1号 径13 3m≦L<4m		0	0	0	WYB00012
			本	4	1,004	4,016	単一 63号
定着金具	M18ナット, ワッシャー, アンカープレート, グラウト漏止パッキン			0	0	0	
			個	8	750	6,000	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	プレキャストボックス	B1000×H1500	単位	m	数量	0	単価	0
						306		93, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						31, 373, 272		
単価						0		
						102, 600	円／m	
変更積算単価								
						93, 310	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	伸縮目地 1600×1500	1600×1500	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		76, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地		1600×1500		0	0	0	WYB00007	
			箇所	1	84, 400	84, 400		
計						0		
						84, 400		
単価						0	円／箇所	
						84, 400		
変更積算単価								
						76, 790	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	伸縮目地 1000×1500	1600×1500	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		63, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地		1000×1500		0	0	0	WYB00008	
			箇所	1	69, 700	69, 700		
計						0		
						69, 700		
単価						0	円／箇所	
						69, 700		
変更積算単価						63, 420	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	点検管理孔 (No. 2)		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		203, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		0	0	0	CB222840	
			基	1	26, 690	26, 690		
<マンホール材料費>								
蓋・受け枠		φ 600		0	0	0		
			組	1	78, 200	78, 200		
調整金具		調整高 45mm		0	0	0		
			個	1	5, 470	5, 470		
調整リング		φ 600×50		0	0	0		
			個	1	4, 160	4, 160		
斜壁		φ 600×900×450		0	0	0		
			個	1	25, 200	25, 200		
直壁		φ 900×1500		0	0	0		
			個	1	56, 800	56, 800		
連結直壁		φ 900×300		0	0	0		
			個	1	26, 600	26, 600		
計						0		
						223, 120		
単価						0		
						223, 200	円／箇所	
変更積算単価								
						203, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	点検管理孔 (No. 3)		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		166, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		0	0	0	CB222840	
			基	1	26, 690	26, 690		
	<マンホール材料費>							
	蓋・受け枠	φ 600		0	0	0		
			組	1	78, 200	78, 200		
	調整金具	調整高 45mm		0	0	0		
			個	1	5, 470	5, 470		
	調整リング	φ 600×100		0	0	0		
			個	1	6, 630	6, 630		
	斜壁	φ 600×900×450		0	0	0		
			個	1	25, 200	25, 200		
	直壁	φ 900×300		0	0	0		
			個	1	14, 300	14, 300		
	連結直壁	φ 900×300		0	0	0		
			個	1	26, 600	26, 600		
	計					0		
						183, 090		
	単価					0		
						183, 100		
	変更積算単価						円／箇所	
						166, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	マンホール (No. 3)		単位	基	数量	0	単価	0	
						1		3,166,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール設置		組立式箱型マンホール(2200A形)設置		0	0	0	WYB00001		
			基	1	97,750	97,750	単一 65号		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		0	0	0	CB222840		
			基	1	26,690	26,690			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホリ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0	CB240010		
			m 3	1	29,730	29,730			
コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%									
<防護コンクリート>									
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホリ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0	CB240010		
			m 3	1	29,730	29,730			
コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%									
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210		
			m 2	7	9,320	65,240			
<マンホール材料費>									
No. 3マンホール		調整リング、斜壁、直壁、頂版、基礎ブロック		0	0	0			
			基	1	2,780,000	2,780,000			
蓋・受け枠		φ 600		0	0	0			
			組	1	78,200	78,200			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	マンホール (No. 3)		単位	基	数量	0	単価	0
						1		3, 166, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整金具		調整高 25mm		0	0	0		
			個	1	3, 130	3, 130		
開口費				0		0	WYB00010	
			式	1		369, 200	単一 66号	
計						0		
						3, 479, 670		
単価						0		
						3, 480, 000	円／基	
変更積算単価								
						3, 166, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一31号	暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	0	0
	φ 450					8	13, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管敷設		VU φ 450		0	0	0	WYB00050
			m	8	3, 779	30, 232	単一 67号
埋設表示シート敷設				0	0	0	WYB00053
			m	8	103. 4	827. 2	単一 68号
埋設表示シート（材料費）				0	0	0	CB440830
			m	8	182. 6	1, 460. 8	
【材料費】							
硬質塩化ビニル管 支給品		VU φ 450		0	0	0	WYB00055
			m	8	0	0	単一 69号
下水道用硬質塩化ビニル管継手		硬質塩化ビニル用90° 自在支管		0	0	0	
			個	1	8, 660	8, 660	
下水道用硬質塩化ビニル管継手		VU 硬質塩化ビニル用キャップ		0	0	0	
			個	1	80, 600	80, 600	
計						0	
						121, 780	
単価						0	
						15, 230	円／m
変更積算単価							
						13, 850	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価	119. 6
						1		119. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	131. 5	131. 5	CB210610	
			m 3	1	131. 5	131. 5		
計						131. 5		
						131. 5		
単価						131. 5	円／m3	
						131. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	2, 843	単価	2, 278
						2, 843		2, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		2, 843	403. 1	1, 146, 013. 3	WB253610	
			m 2	2, 843	403. 1	1, 146, 013. 3	単一 70号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 239日 無 有		306	19, 510	5, 970, 060	WB253630	
			枚	306	19, 510	5, 970, 060	単一 71号	
計						7, 116, 073. 3		
						7, 116, 073. 3		
単価						2, 504		
						2, 504		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						2, 685		1, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	2, 685	403. 1	1, 082, 323. 5	単一 72号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 137日		0	0	0	WB253630	
		無 有	枚	289	12, 890	3, 725, 210	単一 73号	
計						0		
						4, 807, 533. 5		
単価						0		
						1, 791	円／m2	
変更積算単価								
						1, 630	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一 35号	敷鉄板 【転用】	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		366. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
< 転用180枚 >								
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	1	403. 1	403. 1	単一 72号	
計						0		
						403. 1		
単価						0		
						403. 1		
変更積算単価						366. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	敷鉄板 【B工区引継分】	賃料	単位	m2	数量	0 17, 270	単価	0 832. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<分水その5引継分 1, 859枚>								
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 125日 有 790日 無	枚	0 446	0 8, 500	0 3, 791, 000	WB253630	単一 74号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 125日 有 747日 無	枚	0 245	0 8, 500	0 2, 082, 500	WB253630	単一 75号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 125日 有 744日 無	枚	0 191	0 8, 500	0 1, 623, 500	WB253630	単一 76号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 125日 有 677日 無	枚	0 99	0 8, 500	0 841, 500	WB253630	単一 77号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 125日 有 673日 無	枚	0 101	0 8, 500	0 858, 500	WB253630	単一 78号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 125日 有 672日 無	枚	0 96	0 8, 500	0 816, 000	WB253630	単一 79号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 125日 有 671日 無	枚	0 102	0 8, 500	0 867, 000	WB253630	単一 80号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 125日 有 628日 無	枚	0 182	0 8, 500	0 1, 547, 000	WB253630	単一 81号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 125日 有 618日 無	枚	0 50	0 8, 500	0 425, 000	WB253630	単一 82号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 125日 有 611日 無	枚	0 207	0 8, 500	0 1, 759, 500	WB253630	単一 83号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	敷鉄板 【B工区引継分】	賃料	単位	m2	数量	0 17, 270	単価	0 832. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 125 日 有 600 日 無	枚	0	0	0	WB253630	
				140	8, 500	1, 190, 000	単一 84号	
計						0 15, 801, 500		
単価						0 915	円／m2	
変更積算単価						832. 8	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	ポンプ 排水	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	77	単価	16, 149
						77		16, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	87, 430	87, 430	WB252320	
			箇所	1	87, 430	87, 430	単一 85号	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		77	16, 610	1, 278, 970	WB252310	
			日	77	16, 610	1, 278, 970	単一 86号	
計						1, 366, 400		
						1, 366, 400		
単価						17, 750	円／日	
						17, 750		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	ポンプ 排水	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
						151		15, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				0	0	0	WB252320	
			箇所	1	87, 430	87, 430	単一 87号	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0	WB252310	
			日	151	16, 610	2, 508, 110	単一 88号	
計						0		
						2, 595, 540		
単価						0		
						17, 190		
変更積算単価						15, 650	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258. 1
						1		258. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1	283. 7	283. 7	CB210030	
			m 3	1	283. 7	283. 7		
計						283. 7		
						283. 7		
単価						283. 7	円／m3	
						283. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 223. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	245. 4	245. 4		
計						0 245. 4		
単価						0 245. 4	円／m3	
変更積算単価						223. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	1, 947	1, 947		
計						0		
						1, 947		
単価						0		
						1, 947	円／m3	
変更積算単価								
						1, 772	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		116. 4
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	127. 9	127. 9		
計						0		
						127. 9		
単価						0		
						127. 9	円／m3	
変更積算単価								
						116. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	0	単価	0
	φ 800					1		31, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管敷設		φ 800	m	0	0	0	WYB00006	
				1	34, 090	34, 090	単一 89号	
計						0		
						34, 090		
単価						0		
						34, 090	円／m	
変更積算単価								
						31, 020	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 834, 207
						1		1, 834, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クラ式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1. 0)	回	1	2, 016, 000	2, 016, 000	WB010350	
				1	2, 016, 000	2, 016, 000	単一 91号	
計						2, 016, 000		
						2, 016, 000		
単価						2, 016, 000		
						2, 016, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		1, 815, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)		0	0	0	WB010350	
			回	1	1, 994, 000	1, 994, 000	単一	92号
	計					0		
						1, 994, 000		
	単価					0		
						1, 994, 000	円／回	
	変更積算単価							
						1, 815, 000	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	仮設材運搬費		単位	t	数量	491	単価	9, 562	
						491		9, 562	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【搬入】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9. 62km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		491	3, 410	1, 674, 310	WB010020		
			t	491	3, 410	1, 674, 310	単一 93号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		491	1, 500	736, 500	WB010030		
			t	491	1, 500	736, 500	単一 94号		
【搬出】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9. 62km 12m以内 冬期割増 無		491	4, 092	2, 009, 172	WB010020		
			t	491	4, 092	2, 009, 172	単一 95号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		491	1, 500	736, 500	WB010030		
			t	491	1, 500	736, 500	単一 94号		
計						5, 156, 482			
						5, 156, 482			
単価						10, 510			
						10, 510			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一47号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	0
						464	9, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【搬入】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9. 62km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020
			t	464	3, 410	1, 582, 240	単一 96号
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030
			t	464	1, 500	696, 000	単一 97号
【搬出】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9. 62km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020
			t	464	4, 092	1, 898, 688	単一 98号
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030
			t	464	1, 500	696, 000	単一 97号
計						0	
						4, 872, 928	
単価						0	
						10, 510	円／t
変更積算単価						9, 562	円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	配合試験費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		1, 113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配合試験費				0		0	WYB00033	
			式	1		1, 113, 000	単一 106号	
計						0		
						1, 113, 000		
単価						0		
						1, 113, 000	円／回	
変更積算単価								
						1, 113, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	六価加ム溶出試験費		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価加ム溶出試験費				0	0	0		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						0		
						7, 300		
単価						0		
						7, 300	円／検体	
変更積算単価								
						7, 300	円／検体	