# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－44号 | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 11,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 4,219.74 | 42,197 | |
| 道路用側溝 | PUT-B300-L2000 | 個 | 5 | 14,300 | 71,500 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.624 | 1,900 | 1,185 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 18 | |
| 計 | | | | | 114,900 | |
| 単価 | | | | | 11,490 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－45号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由勾配側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 6,419.88 | 64,198 | |
| 自由勾配側溝 | FU-B300-C400-L2000 | 個 | 5 | 10,900 | 54,500 | |
| 生コンクリート | 18-8-40BB W/C≦65% | ｍ３ | 0.276 | 17,500 | 4,830 | |
| 生コンクリート | 18-8-25BB W/C≦65% | ｍ３ | 0.17 | 17,500 | 2,975 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.732 | 1,900 | 1,390 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 127,900 | |
| 単価 | | | | | 12,790 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－46号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 2,681 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 960.84 | 96,084 | |
| 道路用側溝蓋 | CT-B300-L500 | 枚 | 100 | 1,720 | 172,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 268,100 | |
| 単価 | | | | | 2,681 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－47号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 18,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 379.44 | 37,944 | |
| 鋼製格子蓋 | SG2T-300-L995 | 枚 | 100 | 18,400 | 1,840,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | 1,878,000 | |
| 単価 | | | | | 18,780 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－48号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 2,551 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 960.84 | 96,084 | |
| 自由勾配側溝蓋 | C-C-T-B300-L500 | 枚 | 100 | 1,590 | 159,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 255,100 | |
| 単価 | | | | | 2,551 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－49号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 18,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 379.44 | 37,944 | |
| 自由勾配側溝蓋(鋼製) | C-G-T-B300-L995 ﾎﾞﾙﾄ固定無 | 枚 | 100 | 18,100 | 1,810,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | 1,848,000 | |
| 単価 | | | | | 18,480 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－50号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 23,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 379.44 | 37,944 | |
| 鋼製格子蓋（ます用） | MSGT-500-500 | 枚 | 100 | 22,900 | 2,290,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | 2,328,000 | |
| 単価 | | | | | 23,280 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－51号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 34,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 960.84 | 96,084 | |
| 鋼製格子蓋（ます用） | MSGT-600-600 | 枚 | 100 | 33,900 | 3,390,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 916 | |
| 計 | | | | | 3,487,000 | |
| 単価 | | | | | 34,870 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－52号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 11,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | ｍ３ | 1 | 11,020 | 11,020 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 11,020 | |
| 単価 | | | | | 11,020 | 円／ｍ３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－53号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 19,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | ｍ３ | 1 | 19,470.17 | 19,470 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 19,470 | |
| 単価 | | | | | 19,470 | 円／ｍ３ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－54号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | Co殻(無筋)：ｴｲ･ｴｯｸｽ㈱ 山木戸工場 | t | 100 | 1,500 | 150,000 | | |
| 計 | | | | | | 150,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,500 | 円／ｔ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－55号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | Co殻(有筋)：ｴｲ･ｴｯｸｽ㈱ 山木戸工場 | t | 100 | 2,000 | 200,000 | | |
| 計 | | | | | | 200,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,000 | 円／ｔ | |
| | | | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－56号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | As殻(掘削)：㈱田中土木 | ｔ | 100 | 2,000 | 200,000 | |
| 計 | | | | | 200,000 | |
| 単価 | | | | | 2,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－57号 | 仮設防護柵設置 | 無し 無し Ｈ鋼基礎 | 単位 | ｍ | 数量 | 1 | 単価 | 1,518 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設防護柵設置 昼間 | Ｈ鋼 時間制約無 | ｍ | 1 | 1,518.78 | 1,518 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,518 | |
| 単価 | | | | | 1,518 | 円／ｍ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－58号 | 仮設防護柵撤去 | 無し 無し H鋼基礎 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,263 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設防護柵撤去 昼間 | H鋼 時間制約無 | m | 1 | 1,263.78 | 1,263 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,263 | |
| 単価 | | | | | 1,263 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－59号 | 仮設防護柵賃料 | H鋼基礎 103日 | 単位 | m | 数量 | 5 | 単価 | 4,614 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設防護柵賃料 | H鋼基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 5m/基 180日以内 | 基・日 | 103 | 190 | 19,570 | |
| 仮設防護柵基本料 | H鋼基礎式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 5m/基 | 基 | 1 | 3,500 | 3,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 23,070 | |
| 単価 | | | | | 4,614 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－60号 | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 19,790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員Ａ | | | 人 | 1 | 19,788 | 19,788 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 19,790 | | |
| 単価 | | | | | | 19,790 | 円／人日 | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－61号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員Ｂ | | | 人 | 1 | 17,850 | 17,850 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 17,850 | | |
| 単価 | | | | | | 17,850 | 円／人日 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－62号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道･東北･関東･北陸･中部 4.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 3,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分Ｂ | 製品長12m以内 10kmまで | t | 1 | 3,410 | 3,410 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,410 | |
| 単価 | | | | | 3,410 | 円／ t |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－63号 | 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み,取卸し(片道分) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み．取卸し費（仮設材等） | | t | 1 | 1,500 | 1,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,500 | |
| 単価 | | | | | 1,500 | 円／ t |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－64号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道･東北･関東･北陸･中部 4.2km<br>12m以内 冬期割増 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,092 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分Ｂ | 製品長12m以内 10kmまで | t | 1 | 4,092 | 4,092 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,092 | |
| 単価 | | | | | 4,092 | 円／ｔ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－65号 | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | 技術員1.75人/式 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 64,225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 36,700 | 64,225 | |
| 計 | | | | | 64,225 | |
| 単価 | | | | | 64,225 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－61号 | 鉄筋工　加工・組立 | 加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 359,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工　加工 | SD345 D13 標準 | t | 1 | 210,800 | 210,800 | WB240751<br>単－　85号 |
| 鉄筋工　組立 | 一般構造物 SD345 D13 標準 | t | 1 | 148,900 | 148,900 | WB240752<br>単－　86号 |
| 計 | | | | | 359,700 | |
| 単価 | | | | | 359,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－62号 | 土のう積工 | 製作・積立 側面並べ 耐候性 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 10 | 単価 | 10,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流用土 | | ｍ３ | 2.8 | 0 | 0 | |
| 土のう | 62×48cm(耐候性) | 袋 | 140 | 0 | 0 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.28 | 29,580 | 8,282 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.06 | 24,786 | 100,631 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0.3% | | 式 | 1 | | 287 | |
| 計 | | | | | 109,200 | |
| 単価 | | | | | 10,920 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－63号 | ゴムプレート設置 | ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置　t=10mm | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 19,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 2.33 | 24,786 | 57,751 | |
| ゴムプレート | ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ SBR t=10mm | ｍ２ | 100 | 18,500 | 1,850,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 249 | |
| 計 | | | | | 1,908,000 | |
| 単価 | | | | | 19,080 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－64号 | 発泡スチロール設置 | t=50mm | 単位 | ｍ２ | 数量 | 10 | 単価 | 2,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.17 | 29,580 | 5,028 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | 24,786 | 8,179 | |
| 発泡スチロール | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 t=50mm | ｍ２ | 10 | 1,310 | 13,100 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 393 | |
| 計 | | | | | 26,700 | |
| 単価 | | | | | 2,670 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－65号 | 足場（キャットウォーク）設置・撤去 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 4,772 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.7 | 29,580 | 79,866 | |
| とび工 | | 人 | 6.2 | 29,274 | 181,498 | |
| 普通作業員 | | 人 | 5.5 | 24,786 | 136,323 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% | | 式 | 1 | | 79,513 | |
| 計 | | | | | 477,200 | |
| 単価 | | | | | 4,772 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－66号 | 足場工 | 単管傾斜足場 必要 標準 | 単位 | 掛ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 4,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 29,580 | 44,370 | |
| とび工 | | 人 | 6.1 | 29,274 | 178,571 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | 24,786 | 66,922 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.8 | 52,800 | 42,240 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>28% | | 式 | 1 | | 92,897 | |
| 計 | | | | | 425,000 | |
| 単価 | | | | | 4,250 | 円／掛ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－67号 | 材料費（m） | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 641 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管 | VPφ65 | m | 1 | 641 | 641 | |
| 計 | | | | | 641 | |
| 単価 | | | | | 641 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－68号 | 鋼矢板（各種） | 鋼矢板材料 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 244,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板 | SYW295 Ⅳ型 L=15.0m | 枚 | 1 | 244,000 | 244,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 244,000 | |
| 単価 | | | | | 244,000 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－69号 | 鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０） | 陸上 25<Nmax≦50 IV型 15m以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 40,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.769 | 29,580 | 22,747 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.769 | 29,478 | 22,668 | |
| とび工 | | 人 | 1.538 | 29,274 | 45,023 | |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax≦50) IV型 | 日 | 0.769 | 191,100 | 146,955 | WK250240<br>単－　87号 |
| 杭打ち用ウォータジェット運転 | | 日 | 0.769 | 92,650 | 71,247 | WK250270<br>単－　88号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) | 日 | 0.769 | 96,840 | 74,469 | WK250560<br>単－　89号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>7% | | 式 | 1 | | 26,791 | |
| 計 | | | | | 409,900 | |
| 単価 | | | | | 40,990 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－70号 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入(Nmax≦50) IV型 陸上 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 157,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 29,580 | 14,790 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.5 | 29,478 | 14,739 | |
| とび工 | | 人 | 1 | 29,274 | 29,274 | |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax≦50) IV型 | 日 | 0.29 | 191,100 | 55,419 | WK250240 単－　87号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) | 日 | 0.45 | 96,840 | 43,578 | WK250560 単－　89号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 157,800 | |
| 単価 | | | | | 157,800 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－71号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由勾配側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 6,419.88 | 64,198 | |
| 自由勾配側溝 | FU-B300-C500-L2000 | 個 | 5 | 12,500 | 62,500 | |
| 生コンクリート | 18-8-40BB W/C≦65% | ｍ３ | 0.276 | 17,500 | 4,830 | |
| 生コンクリート | 18-8-25BB W/C≦65% | ｍ３ | 0.159 | 17,500 | 2,782 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.732 | 1,900 | 1,390 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 135,700 | |
| 単価 | | | | | 13,570 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－72号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 15,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由勾配側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 6,419.88 | 64,198 | |
| 自由勾配側溝 | FU-B300-C600-L2000 | 個 | 5 | 15,300 | 76,500 | |
| 生コンクリート | 18-8-40BB W/C≦65% | ｍ３ | 0.286 | 17,500 | 5,005 | |
| 生コンクリート | 18-8-25BB W/C≦65% | ｍ３ | 0.318 | 17,500 | 5,565 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.756 | 1,900 | 1,436 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 96 | |
| 計 | | | | | 152,800 | |
| 単価 | | | | | 15,280 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－73号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由勾配側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 6,419.88 | 64,198 | |
| 自由勾配側溝 | FU-B300-C700-L2000 | 個 | 5 | 16,900 | 84,500 | |
| 生コンクリート | 18-8-40BB W/C≦65% | ｍ３ | 0.286 | 17,500 | 5,005 | |
| 生コンクリート | 18-8-25BB W/C≦65% | ｍ３ | 0.318 | 17,500 | 5,565 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.756 | 1,900 | 1,436 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 96 | |
| 計 | | | | | 160,800 | |
| 単価 | | | | | 16,080 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－74号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm<br>1000を超え2000kg/個以下 無し<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.39m3/10m 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 59,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由勾配側溝 | Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 8,224.26 | 82,242 | |
| 自由勾配側溝 | FU-B500-C1300-L2000 土留式 | 個 | 5 | 94,700 | 473,500 | |
| 生コンクリート | 18-8-40BB W/C≦65% | ｍ３ | 1.473 | 17,500 | 25,777 | |
| 生コンクリート | 18-8-25BB W/C≦65% | ｍ３ | 0.509 | 17,500 | 8,907 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 1.788 | 1,900 | 3,397 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 77 | |
| 計 | | | | | 593,900 | |
| 単価 | | | | | 59,390 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－75号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm<br>1000を超え2000kg/個以下 無し<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.44m3/10m 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 62,330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由勾配側溝 | Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 8,224.26 | 82,242 | |
| 自由勾配側溝 | FU-B500-C1400-L2000 土留式 | 個 | 5 | 100,000 | 500,000 | |
| 生コンクリート | 18-8-40BB W/C≦65% | ｍ３ | 1.526 | 17,500 | 26,705 | |
| 生コンクリート | 18-8-25BB W/C≦65% | ｍ３ | 0.615 | 17,500 | 10,762 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 1.848 | 1,900 | 3,511 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 623,300 | |
| 単価 | | | | | 62,330 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－76号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 2,551 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 960.84 | 96,084 | |
| 自由勾配側溝蓋 | C-C-T-B300-L500 | 枚 | 100 | 1,590 | 159,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 255,100 | |
| 単価 | | | | | 2,551 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－77号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 3,771 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 960.84 | 96,084 | |
| 自由勾配側溝蓋 | C-C-T-B500-L500 | 枚 | 100 | 2,810 | 281,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 377,100 | |
| 単価 | | | | | 3,771 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－78号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 18,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 379.44 | 37,944 | |
| 自由勾配側溝蓋(鋼製) | C-G-T-B300-L995 | 枚 | 100 | 18,100 | 1,810,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | 1,848,000 | |
| 単価 | | | | | 18,480 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－79号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 34,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 960.84 | 96,084 | |
| 鋼製格子蓋(ます用) | MSGT-600-600 | 枚 | 100 | 33,900 | 3,390,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 916 | |
| 計 | | | | | 3,487,000 | |
| 単価 | | | | | 34,870 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－80号 | 鉄筋工　加工・組立 | 加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25<br>標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 306,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工　加工 | SD345 D16～D25 標準 | t | 1 | 184,200 | 184,200 | WB240751<br>単－　90号 |
| 鉄筋工　組立 | 一般構造物 SD345 D16～D25 標準 | t | 1 | 122,600 | 122,600 | WB240752<br>単－　91号 |
| 計 | | | | | 306,800 | |
| 単価 | | | | | 306,800 | 円／ｔ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－81号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 19,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | ｍ３ | 1 | 19,470.17 | 19,470 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 19,470 | |
| 単価 | | | | | 19,470 | 円／ｍ３ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－82号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | Co殻(有筋):ｴｲ･ｴｯｸｽ㈱ 山木戸工場 | ｔ | 100 | 2,000 | 200,000 | |
| 計 | | | | | 200,000 | |
| 単価 | | | | | 2,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－83号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 17,850 | 17,850 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 17,850 | |
| 単価 | | | | | 17,850 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－84号 | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | 技術員1.75人/式 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 64,225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 36,700 | 64,225 | |
| 計 | | | | | 64,225 | |
| 単価 | | | | | 64,225 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－85号 | 鉄筋工　加工 | SD345 D13 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 210,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | 29,580 | 5,916 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 2.3 | 31,518 | 72,491 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 24,786 | 4,957 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.04 | 52,800 | 2,112 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 112,000 | 115,360 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% | | 式 | 1 | | 9,964 | |
| 計 | | | | | 210,800 | |
| 単価 | | | | | 210,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－86号 | 鉄筋工　組立 | 一般構造物 SD345 D13 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 148,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 29,580 | 14,790 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 3.5 | 31,518 | 110,313 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | 24,786 | 7,435 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.11 | 52,800 | 5,808 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 10,554 | |
| 計 | | | | | 148,900 | |
| 単価 | | | | | 148,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－87号 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax≦50) IV型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 191,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 128 | 131 | 16,768 | |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.49 | 117,000 | 174,330 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 191,100 | |
| 単価 | | | | | 191,100 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－88号 | 杭打ち用ウォータジェット運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 92,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 134 | 131 | 17,554 | |
| 杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］ | 排ガス型（第３次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ | 供用日 | 1.49 | 50,400 | 75,096 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 92,650 | |
| 単価 | | | | | 92,650 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－89号 | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 96,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 28,764 | 28,764 | |
| 軽油 | | L | 92 | 131 | 12,052 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準）最大吊上能力２５ｔ吊 | 供用日 | 1.49 | 37,600 | 56,024 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 96,840 | |
| 単価 | | | | | 96,840 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－90号 | 鉄筋工　加工 | SD345 D16～D25 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 184,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 29,580 | 2,958 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 1.7 | 31,518 | 53,580 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 24,786 | 4,957 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.04 | 52,800 | 2,112 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 110,000 | 113,300 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% | | 式 | 1 | | 7,293 | |
| 計 | | | | | 184,200 | |
| 単価 | | | | | 184,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－91号 | 鉄筋工　組立 | 一般構造物 SD345 D16～D25 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 122,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 29,580 | 11,832 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 2.9 | 31,518 | 91,402 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 24,786 | 4,957 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.11 | 52,800 | 5,808 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 8,601 | |
| 計 | | | | | 122,600 | |
| 単価 | | | | | 122,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |