参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー389号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 55 長孔発破 L≦1.2km 4.00本	単位	m	数量	1 1	単価	513,200 576,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.32	49,234	15,754	
		人	0.32	53,187	17,019	
トンネル世話役			0.32	49,234	15,754	
		人	0.32	53,187	17,019	
トンネル特殊工			1.89	46,549	87,977	
		人	1.89	51,669	97,654	
トンネル作業員			0.32	31,717	10,149	
		人	0.32	34,368	10,997	
ドリルジャンボ運転			0.023	2,742,000	63,066	WK450651
		週	0.023	2,769,000	63,687	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.023	2,308,000	53,084	WYB00681
		週	0.023	2,307,000	53,061	単ー 835号
ホイールローダ運転			0.023	241,100	5,545	WK450831
		週	0.023	244,300	5,618	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.023	322,100	7,408	WK450821
		週	0.023	322,100	7,408	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.023	272,000	6,256	WK450801
		週	0.023	268,100	6,166	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		60.9	1,330	80,997	
		ｋｇ	60.9	1,900	115,710	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t		8.7	3,850	33,495	
		ｋｇ	8.7	3,850	33,495	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー389号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 55 長孔発破 L≦1.2km 4.00本	単位	m	数量	1 1	単価	513,200 576,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線6.0m	個	0.5 0.5	423 423	211 211	
電気雷管（小口価格）	DS段発 2～5段 脚線6.0m	個	6.5 6.5	442 442	2,873 2,873	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線6.0m	個	13.75 13.75	443 443	6,091 6,091	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線6.0m	個	1.5 1.5	461 461	691 691	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	7.25 7.25	2,298 3,080	16,660 22,330	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.28 2.28	32,320 35,470	73,689 80,871	WYB00692 単ー 839号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	4 4	4,062 4,425	16,248 17,700	WYB00693 単ー 840号
諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1 1		14,889 14,953	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,309 2,799	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 47	
計					513,200 576,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－389号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 55 長孔発破 L≦1.2km 4.00本	単位	m	数量	1 1	単価	513,200 576,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					513,200 576,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	集塵機運転	B 全断面 長孔発破 55m2	単位	m	数量	1 1	単価	12,470 12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.023 0.023	542,000 541,000	12,466 12,443	WK450641 単－ 841号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 7	
計					12,470 12,450	
単価					12,470 12,450	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	B 全断面 長孔発破 55m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	18,290 18,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.093 0.093	196,600 201,600	18,283 18,748	WYB00696 単－ 842号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 2	
計					18,290 18,750	
単価					18,290 18,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー392号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI 55 長孔発破 L≦1.2km 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	576,700 643,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル特殊工			2.28	46,549	106,131	
		人	2.28	51,669	117,805	
トンネル作業員			0.38	31,717	12,052	
		人	0.38	34,368	13,059	
ドリルジャンボ運転			0.028	2,742,000	76,776	WK450651
		週	0.028	2,769,000	77,532	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.028	2,308,000	64,624	WYB00970
		週	0.028	2,307,000	64,596	単ー 843号
ホイールローダ運転			0.028	241,100	6,750	WK450831
		週	0.028	244,300	6,840	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.028	322,100	9,018	WK450821
		週	0.028	322,100	9,018	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.028	272,000	7,616	WK450801
		週	0.028	268,100	7,506	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		48.1	1,330	63,973	
		ｋｇ	48.1	1,900	91,390	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t		7.7	3,850	29,645	
		ｋｇ	7.7	3,850	29,645	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー392号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI 55 長孔発破 L≦1.2km 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	576,700 643,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線4.5m		0.67	631	422	
		個	0.67	694	464	
電気雷管（中口価格）	DS段発 2～5段 脚線4.5m		8.33	411	3,423	
		個	8.33	521	4,339	
電気雷管（大口価格）	DS段発 6～10段 脚線4.5m		16.67	340	5,667	
		個	16.67	527	8,785	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線4.5m		0.67	435	291	
		個	0.67	543	363	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m		9.67	2,298	22,221	
		個	9.67	3,080	29,783	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		2.57	32,320	83,062	WYB00972
		ｍ３	2.57	35,470	91,157	単ー 844号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m		6.67	4,062	27,093	WYB00973
		本	6.67	4,425	29,514	単ー 845号
諸雑費（その他機械）（率） 11%			1		18,126	
		式	1		18,204	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			1		2,357	
		式	1		2,854	
諸雑費（まるめ）			1		37	
		式	1		24	
計					576,700	
					643,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－392号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI 55 長孔発破 L≦1.2km 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	576,700 643,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					576,700 643,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー393号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅠ 55 長孔発破 1.2km＜L 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	594,400 663,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル特殊工			2.66	46,549	123,820	
		人	2.66	51,669	137,439	
トンネル作業員			0.38	31,717	12,052	
		人	0.38	34,368	13,059	
ドリルジャンボ運転			0.028	2,742,000	76,776	WK450651
		週	0.028	2,769,000	77,532	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.028	2,308,000	64,624	WYB00976
		週	0.028	2,307,000	64,596	単ー 843号
ホイールローダ運転			0.028	241,100	6,750	WK450831
		週	0.028	244,300	6,840	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.028	322,100	9,018	WK450821
		週	0.028	322,100	9,018	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.028	272,000	7,616	WK450801
		週	0.028	268,100	7,506	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		48.1	1,330	63,973	
		ｋｇ	48.1	1,900	91,390	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t		7.7	3,850	29,645	
		ｋｇ	7.7	3,850	29,645	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー393号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＣＩ 55 長孔発破 1.2km＜L 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	594,400 663,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線4.5m	個	0.67 0.67	631 694	422 464	
電気雷管（中口価格）	DS段発 2～5段 脚線4.5m	個	8.33 8.33	411 521	3,423 4,339	
電気雷管（大口価格）	DS段発 6～10段 脚線4.5m	個	16.67 16.67	340 527	5,667 8,785	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線4.5m	個	0.67 0.67	435 543	291 363	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	9.67 9.67	2,298 3,080	22,221 29,783	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.57 2.57	32,320 35,470	83,062 91,157	WYB00978 単ー 844号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	6.67 6.67	4,062 4,425	27,093 29,514	WYB00979 単ー 845号
諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1 1		18,126 18,204	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,357 2,854	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 90	
計					594,400 663,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー393号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＣＩ 55 長孔発破 1.2km＜L 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	594,400 663,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					594,400 663,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	集塵機運転	ＣＩ 全断面 長孔発破 55m2	単位	m	数量	1 1	単価	15,180 15,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.028 0.028	542,000 541,000	15,176 15,148	WK450641 単－ 841号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 2	
計					15,180 15,150	
単価					15,180 15,150	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ 全断面 長孔発破 55m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	22,020 22,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.112 0.112	196,600 201,600	22,019 22,579	WYB00983 単－ 846号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					22,020 22,580	
単価					22,020 22,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー396号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ　全断面 長孔発破 55m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	22,020 22,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	 週	0.112 0.112	196,600 201,600	22,019 22,579	WYB00986 単ー 846号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		1 1	
計					22,020 22,580	
単価					22,020 22,580	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー397号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	914,900 1,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.49	49,234	24,124	
		人	0.49	53,187	26,061	
トンネル世話役			0.49	49,234	24,124	
		人	0.49	53,187	26,061	
トンネル特殊工			2.95	46,549	137,319	
		人	2.95	51,669	152,423	
トンネル作業員			0.49	31,717	15,541	
		人	0.49	34,368	16,840	
ドリルジャンボ運転			0.047	2,742,000	128,874	WK450651
		週	0.047	2,769,000	130,143	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.047	2,308,000	108,476	WYB00730
		週	0.047	2,307,000	108,429	単ー 847号
ホイールローダ運転			0.047	241,100	11,331	WK450831
		週	0.047	244,300	11,482	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.047	322,100	15,138	WK450821
		週	0.047	322,100	15,138	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.047	272,000	12,784	WK450801
		週	0.047	268,100	12,600	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		47.9	1,330	63,707	
		ｋｇ	47.9	1,900	91,010	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		4	553	2,212	
		個	4	605	2,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー397号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	914,900 1,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		38	316	12,008	
		個	38	494	18,772	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		20	392	7,840	
		個	20	499	9,980	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		4.41	32,320	142,531	WYB00741
		ｍ３	4.41	35,470	156,422	単ー 848号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m		8.67	4,542	39,379	WYB00742
		本	8.67	4,905	42,526	単ー 849号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５		0.232	176,000	40,832	
		t	0.232	176,000	40,832	
諸雑費（その他機械）（率） 17%			1		47,022	
		式	1		47,224	
諸雑費（その他材料）（率） 23%			1		70,957	
		式	1		83,251	
鏡吹付施工労務費 6%			1		10,619	
		式	1		11,719	
諸雑費（まるめ）			1		82	
		式	1		667	
計					914,900 1,004,000	
単価					914,900 1,004,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	集塵機運転	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	25,480 25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.047	542,000	25,474	WK450641
		週	0.047	541,000	25,427	単－ 841号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		3	
計					25,480 25,430	
単価					25,480 25,430	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	27,920 28,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.142	196,600	27,917	WYB00784
		週	0.142	201,600	28,627	単－ 850号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					27,920 28,630	
単価					27,920 28,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー400号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	37,160 38,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.189	196,600	37,157	WYB00787
		週	0.189	201,600	38,102	単ー 851号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		8	
計					37,160 38,110	
単価					37,160 38,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー401号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	914,900 1,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.49	49,234	24,124	
		人	0.49	53,187	26,061	
トンネル世話役			0.49	49,234	24,124	
		人	0.49	53,187	26,061	
トンネル特殊工			2.95	46,549	137,319	
		人	2.95	51,669	152,423	
トンネル作業員			0.49	31,717	15,541	
		人	0.49	34,368	16,840	
ドリルジャンボ運転			0.047	2,742,000	128,874	WK450651
		週	0.047	2,769,000	130,143	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.047	2,308,000	108,476	WYB00781
		週	0.047	2,307,000	108,429	単ー 847号
ホイールローダ運転			0.047	241,100	11,331	WK450831
		週	0.047	244,300	11,482	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.047	322,100	15,138	WK450821
		週	0.047	322,100	15,138	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.047	272,000	12,784	WK450801
		週	0.047	268,100	12,600	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		47.9	1,330	63,707	
		ｋｇ	47.9	1,900	91,010	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		4	553	2,212	
		個	4	605	2,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー401号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	914,900 1,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		38	316	12,008	
		個	38	494	18,772	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		20	392	7,840	
		個	20	499	9,980	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		4.41	32,320	142,531	WYB00789
		ｍ３	4.41	35,470	156,422	単ー 848号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m		8.67	4,542	39,379	WYB00790
		本	8.67	4,905	42,526	単ー 849号
H形鋼支保工 曲げ本体	ＳＳ４００ Ｈ－１２５		0.232	176,000	40,832	
		t	0.232	176,000	40,832	
諸雑費（その他機械）（率） 17%			1		47,022	
		式	1		47,224	
諸雑費（その他材料）（率） 23%			1		70,957	
		式	1		83,251	
鏡吹付施工労務費 6%			1		10,619	
		式	1		11,719	
諸雑費（まるめ）			1		82	
		式	1		667	
計					914,900 1,004,000	
単価					914,900 1,004,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー402号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 1.2km<L 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	937,000 1,028,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.49	49,234	24,124	
		人	0.49	53,187	26,061	
トンネル世話役			0.49	49,234	24,124	
		人	0.49	53,187	26,061	
トンネル特殊工			3.44	46,549	160,128	
		人	3.44	51,669	177,741	
トンネル作業員			0.49	31,717	15,541	
		人	0.49	34,368	16,840	
ドリルジャンボ運転			0.047	2,742,000	128,874	WK450651
		週	0.047	2,769,000	130,143	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.047	2,308,000	108,476	WYB00750
		週	0.047	2,307,000	108,429	単ー 847号
ホイールローダ運転			0.047	241,100	11,331	WK450831
		週	0.047	244,300	11,482	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.047	322,100	15,138	WK450821
		週	0.047	322,100	15,138	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.047	272,000	12,784	WK450801
		週	0.047	268,100	12,600	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		47.9	1,330	63,707	
		ｋｇ	47.9	1,900	91,010	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		4	553	2,212	
		個	4	605	2,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー402号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 1.2km<L 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	937,000 1,028,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		38	316	12,008	
		個	38	494	18,772	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		20	392	7,840	
		個	20	499	9,980	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		4.41	32,320	142,531	WYB00752
		ｍ３	4.41	35,470	156,422	単ー 848号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m		8.67	4,542	39,379	WYB00753
		本	8.67	4,905	42,526	単ー 849号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５		0.232	176,000	40,832	
		t	0.232	176,000	40,832	
諸雑費（その他機械）（率） 17%			1		47,022	
		式	1		47,224	
諸雑費（その他材料）（率） 23%			1		70,957	
		式	1		83,251	
鏡吹付施工労務費 5%			1		9,989	
		式	1		11,032	
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		36	
計					937,000 1,028,000	
単価					937,000 1,028,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	集塵機運転	ＣⅡ 全断面 長孔発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	25,480 25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.047 0.047	542,000 541,000	25,474 25,427	WK450641 単－ 841号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 3	
計					25,480 25,430	
単価					25,480 25,430	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣⅡ 全断面 長孔発破 60m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	37,160 38,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.189 0.189	196,600 201,600	37,157 38,102	WYB00802 単－ 851号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 8	
計					37,160 38,110	
単価					37,160 38,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー405号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	37,160 38,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.189	196,600	37,157	WYB00796
		週	0.189	201,600	38,102	単ー 851号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		8	
計					37,160 38,110	
単価					37,160 38,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー406号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 標準発破 L≦1.2km 10.83本 H-125 0.290t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	965,500 1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.51	49,234	25,109	
		人	0.51	53,187	27,125	
トンネル世話役			0.51	49,234	25,109	
		人	0.51	53,187	27,125	
トンネル特殊工			3.07	46,549	142,905	
		人	3.07	51,669	158,623	
トンネル作業員			0.51	31,717	16,175	
		人	0.51	34,368	17,527	
ドリルジャンボ運転			0.049	2,742,000	134,358	WK450651
		週	0.049	2,769,000	135,681	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.049	2,308,000	113,092	WYB00806
		週	0.049	2,307,000	113,043	単ー 852号
ホイールローダ運転			0.049	241,100	11,813	WK450831
		週	0.049	244,300	11,970	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.049	322,100	15,782	WK450821
		週	0.049	322,100	15,782	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.049	272,000	13,328	WK450801
		週	0.049	268,100	13,136	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		46.2	1,330	61,446	
		ｋｇ	46.2	1,900	87,780	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		38.5	316	12,166	
		個	38.5	494	19,019	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー406号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 標準発破 L≦1.2km 10.83本 H-125 0.290t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	965,500 1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		38.5	392	15,092	
		個	38.5	499	19,211	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		4.41	32,320	142,531	WYB00808
		ｍ３	4.41	35,470	156,422	単ー 848号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m		10.83	4,542	49,189	WYB00809
		本	10.83	4,905	53,121	単ー 853号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５		0.29	176,000	51,040	
		t	0.29	176,000	51,040	
諸雑費（その他機械）（率） 17%			1		49,023	
		式	1		49,234	
諸雑費（その他材料）（率） 23%			1		76,236	
		式	1		88,916	
鏡吹付施工労務費 6%			1		11,051	
		式	1		12,196	
諸雑費（まるめ）			1		55	
		式	1		49	
計					965,500 1,057,000	
単価					965,500 1,057,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー407号	集塵機運転	CⅡ 全断面 標準発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	26,560 26,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.049 0.049	542,000 541,000	26,558 26,509	WK450641 単ー 841号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 1	
計					26,560 26,510	
単価					26,560 26,510	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー408号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 標準発破 60m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	38,730 39,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.197 0.197	196,600 201,600	38,730 39,715	WYB00817 単ー 854号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					38,730 39,720	
単価					38,730 39,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー409号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 L≦1.2km 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,256,000 1,363,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.61	49,234	30,032	
		人	0.61	53,187	32,444	
トンネル世話役			0.61	49,234	30,032	
		人	0.61	53,187	32,444	
トンネル特殊工			3.66	46,549	170,369	
		人	3.66	51,669	189,108	
トンネル作業員			0.61	31,717	19,347	
		人	0.61	34,368	20,964	
ドリルジャンボ運転			0.058	2,742,000	159,036	WK450651
		週	0.058	2,769,000	160,602	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.058	2,308,000	133,864	WYB01197
		週	0.058	2,307,000	133,806	単ー 855号
ホイールローダ運転			0.058	241,100	13,983	WK450831
		週	0.058	244,300	14,169	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.058	322,100	18,681	WK450821
		週	0.058	322,100	18,681	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.058	272,000	15,776	WK450801
		週	0.058	268,100	15,549	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		36.3	1,330	48,279	
		ｋｇ	36.3	1,900	68,970	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		3.33	553	1,841	
		個	3.33	605	2,014	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー409号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 長孔発破 L≦1.2km 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,256,000 1,363,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		45	316	14,220	
		個	45	494	22,230	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		15.83	392	6,205	
		個	15.83	499	7,899	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		6.04	32,320	195,212	WYB01199
		ｍ３	6.04	35,470	214,238	単ー 856号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		13.33	5,683	75,754	WYB01200
		本	13.33	6,167	82,206	単ー 857号
H形鋼支保工 曲げ本体	ＳＳ４００ Ｈー１２５		0.378	176,000	66,528	
		t	0.378	176,000	66,528	
諸雑費（その他機械）（率） 22%			1		75,094	
		式	1		75,417	
諸雑費（その他材料）（率） 40%			1		163,215	
		式	1		185,634	
鏡吹付施工労務費 8%			1		17,579	
		式	1		19,401	
諸雑費（まるめ）			1		953	
		式	1		696	
計					1,256,000 1,363,000	
単価					1,256,000 1,363,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー410号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,284,000 1,394,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.61	49,234	30,032	
		人	0.61	53,187	32,444	
トンネル世話役			0.61	49,234	30,032	
		人	0.61	53,187	32,444	
トンネル特殊工			4.27	46,549	198,764	
		人	4.27	51,669	220,626	
トンネル作業員			0.61	31,717	19,347	
		人	0.61	34,368	20,964	
ドリルジャンボ運転			0.058	2,742,000	159,036	WK450651
		週	0.058	2,769,000	160,602	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.058	2,308,000	133,864	WYB01202
		週	0.058	2,307,000	133,806	単ー 855号
ホイールローダ運転			0.058	241,100	13,983	WK450831
		週	0.058	244,300	14,169	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.058	322,100	18,681	WK450821
		週	0.058	322,100	18,681	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.058	272,000	15,776	WK450801
		週	0.058	268,100	15,549	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		36.3	1,330	48,279	
		ｋｇ	36.3	1,900	68,970	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		3.33	553	1,841	
		個	3.33	605	2,014	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー410号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,284,000 1,394,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		45	316	14,220	
		個	45	494	22,230	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		15.83	392	6,205	
		個	15.83	499	7,899	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		6.04	32,320	195,212	WYB01204
		ｍ３	6.04	35,470	214,238	単ー 856号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		13.33	5,683	75,754	WYB01205
		本	13.33	6,167	82,206	単ー 857号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５		0.378	176,000	66,528	
		t	0.378	176,000	66,528	
諸雑費（その他機械）（率） 22%			1		75,094	
		式	1		75,417	
諸雑費（その他材料）（率） 40%			1		163,215	
		式	1		185,634	
鏡吹付施工労務費 7%			1		17,370	
		式	1		19,182	
諸雑費（まるめ）			1		767	
		式	1		397	
計					1,284,000	
					1,394,000	
単価					1,284,000	
					1,394,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー411号	集塵機運転	ＤＩ　全断面 長孔発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	31,440 31,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.058 0.058	542,000 541,000	31,436 31,378	WK450641 単ー 841号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 2	
計					31,440 31,380	
単価					31,440 31,380	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー412号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ　全断面 長孔発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	34,410 35,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.175 0.175	196,600 201,600	34,405 35,280	WYB01208 単ー 858号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 0	
計					34,410 35,280	
単価					34,410 35,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー413号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅠ 全断面 長孔発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	45,810 46,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.233	196,600	45,807	WYB01211
		週	0.233	201,600	46,972	単ー 859号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		8	
計					45,810 46,980	
単価					45,810 46,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー414号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,284,000 1,394,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.61	49,234	30,032	
		人	0.61	53,187	32,444	
トンネル世話役			0.61	49,234	30,032	
		人	0.61	53,187	32,444	
トンネル特殊工			4.27	46,549	198,764	
		人	4.27	51,669	220,626	
トンネル作業員			0.61	31,717	19,347	
		人	0.61	34,368	20,964	
ドリルジャンボ運転			0.058	2,742,000	159,036	WK450651
		週	0.058	2,769,000	160,602	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.058	2,308,000	133,864	WYB01224
		週	0.058	2,307,000	133,806	単ー 855号
ホイールローダ運転			0.058	241,100	13,983	WK450831
		週	0.058	244,300	14,169	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.058	322,100	18,681	WK450821
		週	0.058	322,100	18,681	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.058	272,000	15,776	WK450801
		週	0.058	268,100	15,549	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		36.3	1,330	48,279	
		ｋｇ	36.3	1,900	68,970	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		3.33	553	1,841	
		個	3.33	605	2,014	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー414号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,284,000 1,394,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		45	316	14,220	
		個	45	494	22,230	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		15.83	392	6,205	
		個	15.83	499	7,899	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		6.04	32,320	195,212	WYB01226
		ｍ３	6.04	35,470	214,238	単ー 856号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		13.33	5,683	75,754	WYB01227
		本	13.33	6,167	82,206	単ー 857号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈー１２５		0.378	176,000	66,528	
		t	0.378	176,000	66,528	
諸雑費（その他機械）（率） 22%			1		75,094	
		式	1		75,417	
諸雑費（その他材料）（率） 40%			1		163,215	
		式	1		185,634	
鏡吹付施工労務費 7%			1		17,370	
		式	1		19,182	
諸雑費（まるめ）			1		767	
		式	1		397	
計					1,284,000	
					1,394,000	
単価					1,284,000	
					1,394,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー415号	集塵機運転	ＤＩ 全断面 長孔発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	31,440 31,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.058 0.058	542,000 541,000	31,436 31,378	WK450641 単ー 841号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 2	
計					31,440 31,380	
単価					31,440 31,380	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー416号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 長孔発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	45,810 46,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.233 0.233	196,600 201,600	45,807 46,972	WYB01231 単ー 859号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 8	
計					45,810 46,980	
単価					45,810 46,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー417号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 標準発破 L≦1.2km 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,350,000 1,463,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.65	49,234	32,002	
		人	0.65	53,187	34,571	
トンネル世話役			0.65	49,234	32,002	
		人	0.65	53,187	34,571	
トンネル特殊工			3.92	46,549	182,472	
		人	3.92	51,669	202,542	
トンネル作業員			0.65	31,717	20,616	
		人	0.65	34,368	22,339	
ドリルジャンボ運転			0.062	2,742,000	170,004	WK450651
		週	0.062	2,769,000	171,678	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.062	2,308,000	143,096	WYB01115
		週	0.062	2,307,000	143,034	単ー 860号
ホイールローダ運転			0.062	241,100	14,948	WK450831
		週	0.062	244,300	15,146	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.062	322,100	19,970	WK450821
		週	0.062	322,100	19,970	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.062	272,000	16,864	WK450801
		週	0.062	268,100	16,622	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		35.2	1,330	46,816	
		ｋｇ	35.2	1,900	66,880	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		41.1	316	12,987	
		個	41.1	494	20,303	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー417号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 L≦1.2km 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,350,000 1,463,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		41.1	392	16,111	
		個	41.1	499	20,508	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		6.04	32,320	195,212	WYB01117
		ｍ３	6.04	35,470	214,238	単ー 856号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		16	5,683	90,928	WYB01118
		本	16	6,167	98,672	単ー 861号
H形鋼支保工 曲げ本体	ＳＳ４００ Ｈ－１２５		0.454	176,000	79,904	
		t	0.454	176,000	79,904	
諸雑費（その他機械）（率） 22%			1		80,274	
		式	1		80,619	
諸雑費（その他材料）（率） 40%			1		176,783	
		式	1		200,202	
鏡吹付施工労務費 8%			1		18,807	
		式	1		20,756	
諸雑費（まるめ）			1		204	
		式	1		445	
計					1,350,000 1,463,000	
単価					1,350,000 1,463,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー418号	集塵機運転	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	33,610 33,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.062	542,000	33,604	WK450641
		週	0.062	541,000	33,542	単ー 841号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		8	
計					33,610	
					33,550	
単価					33,610	
					33,550	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー419号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	36,770 37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.187	196,600	36,764	WYB01121
		週	0.187	201,600	37,699	単ー 862号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		1	
計					36,770	
					37,700	
単価					36,770	
					37,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー420号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,380,000 1,496,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.65	49,234	32,002	
		人	0.65	53,187	34,571	
トンネル世話役			0.65	49,234	32,002	
		人	0.65	53,187	34,571	
トンネル特殊工			4.57	46,549	212,728	
		人	4.57	51,669	236,127	
トンネル作業員			0.65	31,717	20,616	
		人	0.65	34,368	22,339	
ドリルジャンボ運転			0.062	2,742,000	170,004	WK450651
		週	0.062	2,769,000	171,678	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.062	2,308,000	143,096	WYB01129
		週	0.062	2,307,000	143,034	単ー 860号
ホイールローダ運転			0.062	241,100	14,948	WK450831
		週	0.062	244,300	15,146	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.062	322,100	19,970	WK450821
		週	0.062	322,100	19,970	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.062	272,000	16,864	WK450801
		週	0.062	268,100	16,622	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		35.2	1,330	46,816	
		ｋｇ	35.2	1,900	66,880	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		41.1	316	12,987	
		個	41.1	494	20,303	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー420号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,380,000 1,496,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		41.1	392	16,111	
		個	41.1	499	20,508	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		6.04	32,320	195,212	WYB01131
		ｍ３	6.04	35,470	214,238	単ー 856号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		16	5,683	90,928	WYB01132
		本	16	6,167	98,672	単ー 861号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５		0.454	176,000	79,904	
		t	0.454	176,000	79,904	
諸雑費（その他機械）（率） 22%			1		80,274	
		式	1		80,619	
諸雑費（その他材料）（率） 40%			1		176,783	
		式	1		200,202	
鏡吹付施工労務費 7%			1		18,574	
		式	1		20,512	
諸雑費（まるめ）			1		181	
		式	1		104	
計					1,380,000 1,496,000	
単価					1,380,000 1,496,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー421号	集塵機運転	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	33,610 33,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.062	542,000	33,604	WK450641
		週	0.062	541,000	33,542	単ー 841号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		8	
計					33,610 33,550	
単価					33,610 33,550	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー422号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	59,180 60,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用） 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.301	196,600	59,176	WYB01133
		週	0.301	201,600	60,681	単ー 863号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		9	
計					59,180 60,690	
単価					59,180 60,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー423号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,655,000 1,788,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.78	49,234	38,402	
		人	0.78	53,187	41,485	
トンネル世話役			0.78	49,234	38,402	
		人	0.78	53,187	41,485	
トンネル特殊工			5.47	46,549	254,623	
		人	5.47	51,669	282,629	
トンネル作業員			0.78	31,717	24,739	
		人	0.78	34,368	26,807	
ドリルジャンボ運転			0.075	2,742,000	205,650	WK450651
		週	0.075	2,769,000	207,675	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.075	2,308,000	173,100	WYB01152
		週	0.075	2,307,000	173,025	単ー 864号
ホイールローダ運転			0.075	241,100	18,082	WK450831
		週	0.075	244,300	18,322	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.075	322,100	24,157	WK450821
		週	0.075	322,100	24,157	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.075	272,000	20,400	WK450801
		週	0.075	268,100	20,107	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		35.2	1,330	46,816	
		ｋｇ	35.2	1,900	66,880	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		41.1	316	12,987	
		個	41.1	494	20,303	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー423号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,655,000 1,788,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	41.1 41.1	392 499	16,111 20,508	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	6.04 6.04	32,320 35,470	195,212 214,238	WYB01154 単ー 856号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	31 31	5,683 6,167	176,173 191,177	WYB01155 単ー 865号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.454 0.454	176,000 176,000	79,904 79,904	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	1 1		97,105 97,522	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1 1		210,881 237,204	
鏡吹付施工労務費 7%		式	1 1		22,243 24,564	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		13 8	
計					1,655,000 1,788,000	
単価					1,655,000 1,788,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー424号	集塵機運転	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	33,610 33,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.062	542,000	33,604	WK450641
		週	0.062	541,000	33,542	単ー 841号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		8	
計					33,610 33,550	
単価					33,610 33,550	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー425号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	59,180 60,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用） 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.301	196,600	59,176	WYB01147
		週	0.301	201,600	60,681	単ー 863号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		9	
計					59,180 60,690	
単価					59,180 60,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー426号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> (増しRB,ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付)	DⅠ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	2,203,000 2,365,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1.16	49,234	57,111	
		人	1.16	53,187	61,696	
トンネル世話役			1.16	49,234	57,111	
		人	1.16	53,187	61,696	
トンネル特殊工			8.11	46,549	377,512	
		人	8.11	51,669	419,035	
トンネル作業員			1.16	31,717	36,791	
		人	1.16	34,368	39,866	
ドリルジャンボ運転			0.111	2,742,000	304,362	WK450651
		週	0.111	2,769,000	307,359	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.111	2,308,000	256,188	WYB01282
		週	0.111	2,307,000	256,077	単ー 866号
ホイールローダ運転			0.111	241,100	26,762	WK450831
		週	0.111	244,300	27,117	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.111	322,100	35,753	WK450821
		週	0.111	322,100	35,753	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.111	272,000	30,192	WK450801
		週	0.111	268,100	29,759	単ー 838号
バックホウ運転			0.111	150,200	16,672	WK450701
		週	0.111	151,200	16,783	単ー 867号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		35.2	1,330	46,816	
		ｋｇ	35.2	1,900	66,880	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー426号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> (増しRB,ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付)	ＤＩ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	2,203,000 2,365,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		41.1	316	12,987	
		個	41.1	494	20,303	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		41.1	392	16,111	
		個	41.1	499	20,508	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		7.94	32,320	256,620	WYB01284
		ｍ３	7.94	35,470	281,631	単ー 868号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		31	5,683	176,173	WYB01285
		本	31	6,167	191,177	単ー 865号
H形鋼支保工 曲げ本体	ＳＳ４００ Ｈー１２５		0.454	176,000	79,904	
		t	0.454	176,000	79,904	
諸雑費（その他機械）（率） 22%			1		147,384	
		式	1		148,026	
諸雑費（その他材料）（率） 40%			1		235,444	
		式	1		264,161	
鏡吹付施工労務費 7%			1		32,998	
		式	1		36,441	
諸雑費（まるめ）			1		109	
		式	1		828	
計					2,203,000 2,365,000	
単価					2,203,000 2,365,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー427号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.969t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	2,111,000 2,269,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1	49,234	49,234	
		人	1	53,187	53,187	
トンネル世話役			1	49,234	49,234	
		人	1	53,187	53,187	
トンネル特殊工			7.02	46,549	326,773	
		人	7.02	51,669	362,716	
トンネル作業員			1	31,717	31,717	
		人	1	34,368	34,368	
ドリルジャンボ運転			0.092	2,742,000	252,264	WK450651
		週	0.092	2,769,000	254,748	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.092	2,308,000	212,336	WYB01264
		週	0.092	2,307,000	212,244	単ー 869号
ホイールローダ運転			0.092	241,100	22,181	WK450831
		週	0.092	244,300	22,475	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.092	322,100	29,633	WK450821
		週	0.092	322,100	29,633	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.092	272,000	25,024	WK450801
		週	0.092	268,100	24,665	単ー 838号
バックホウ運転			0.092	150,200	13,818	WK450701
		週	0.092	151,200	13,910	単ー 867号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		40.6	1,330	53,998	
		ｋｇ	40.6	1,900	77,140	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー427号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.969t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	2,111,000 2,269,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		47.4	316	14,978	
		個	47.4	494	23,415	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		47.4	392	18,580	
		個	47.4	499	23,652	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		10.23	32,320	330,633	WYB01266
		ｍ３	10.23	35,470	362,858	単ー 870号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		16	5,683	90,928	WYB01267
		本	16	6,167	98,672	単ー 861号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０		0.969	173,000	167,637	
		t	0.969	173,000	167,637	
諸雑費（その他機械）（率） 25%			1		138,814	
		式	1		139,418	
諸雑費（その他材料）（率） 37%			1		250,398	
		式	1		278,748	
鏡吹付施工労務費 8%			1		32,617	
		式	1		36,021	
諸雑費（まるめ）			1		203	
		式	1		306	
計					2,111,000 2,269,000	
単価					2,111,000 2,269,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー428号	集塵機運転	DⅡ 全断面 標準発破 70m2	単位	m	数量	1 1	単価	49,870 49,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.092	542,000	49,864	WK450641
		週	0.092	541,000	49,772	単ー 841号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		8	
計					49,870 49,780	
単価					49,870 49,780	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー429号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 全断面 標準発破 70m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	72,160 73,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.367	196,600	72,152	WYB01276
		週	0.367	201,600	73,987	単ー 871号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		3	
計					72,160 73,990	
単価					72,160 73,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー430号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 全断面 標準発破 70m2 1.4＜L≦2.2km	単位	m	数量	1 1	単価	90,240 92,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.459	196,600	90,239	WYB01279
		週	0.459	201,600	92,534	単ー 872号
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		6	
計					90,240 92,540	
単価					90,240 92,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー431号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.662t	単位	m	数量	1 1	単価	1,812,000 1,955,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1	49,234	49,234	
		人	1	53,187	53,187	
トンネル世話役			0.908	49,234	44,704	
		人	0.908	53,187	48,293	
トンネル特殊工			6.379	46,549	296,936	
		人	6.379	51,669	329,596	
トンネル作業員			0.908	31,717	28,799	
		人	0.908	34,368	31,206	
ドリルジャンボ運転			0.092	2,742,000	252,264	WK450651
		週	0.092	2,769,000	254,748	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.072	2,308,000	166,176	WYB01301
		週	0.072	2,307,000	166,104	単ー 873号
ホイールローダ運転			0.092	241,100	22,181	WK450831
		週	0.092	244,300	22,475	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.072	322,100	23,191	WK450821
		週	0.072	322,100	23,191	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.084	272,000	22,848	WK450801
		週	0.084	268,100	22,520	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		40.6	1,330	53,998	
		ｋｇ	40.6	1,900	77,140	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		47.4	316	14,978	
		個	47.4	494	23,415	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー431号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.662t	単位	m	数量	1 1	単価	1,812,000 1,955,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		47.4	392	18,580	
		個	47.4	499	23,652	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		7.95	32,320	256,944	WYB01303
		ｍ３	7.95	35,470	281,986	単ー 874号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		16	5,683	90,928	WYB01304
		本	16	6,167	98,672	単ー 861号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０		0.662	173,000	114,526	
		t	0.662	173,000	114,526	
諸雑費（その他機械）（率） 25%			1		121,665	
		式	1		122,259	
諸雑費（その他材料）（率） 37%			1		203,482	
		式	1		229,174	
鏡吹付施工労務費 8%			1		29,635	
		式	1		32,727	
諸雑費（まるめ）			1		931	
		式	1		129	
計					1,812,000 1,955,000	
単価					1,812,000 1,955,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー432号	集塵機運転	DⅡ 全断面 標準発破 70m2	単位	m	数量	1 1	単価	39,030 38,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.072	542,000	39,024	WK450641
		週	0.072	541,000	38,952	単ー 841号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		8	
計					39,030 38,960	
単価					39,030 38,960	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー433号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 全断面 標準発破 70m2 1.4＜L≦2.2km	単位	m	数量	1 1	単価	90,240 92,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.459	196,600	90,239	WYB01307
		週	0.459	201,600	92,534	単ー 872号
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		6	
計					90,240 92,540	
単価					90,240 92,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー434号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 40 標準発破 1.2km＜L 12.00本 H-150 0.485t	単位	m	数量	1 1	単価	1,195,000 1,287,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.595	49,234	29,294	
		人	0.595	53,187	31,646	
トンネル世話役			0.54	49,234	26,586	
		人	0.54	53,187	28,720	
トンネル特殊工			3.794	46,549	176,606	
		人	3.794	51,669	196,032	
トンネル作業員			0.54	31,717	17,127	
		人	0.54	34,368	18,558	
ドリルジャンボ運転			0.055	2,742,000	150,810	WK450651
		週	0.055	2,769,000	152,295	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.052	2,308,000	120,016	WYB01250
		週	0.052	2,307,000	119,964	単ー 875号
ホイールローダ運転			0.055	241,100	13,260	WK450831
		週	0.055	244,300	13,436	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.052	322,100	16,749	WK450821
		週	0.052	322,100	16,749	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.05	272,000	13,600	WK450801
		週	0.05	268,100	13,405	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		24.1	1,330	32,053	
		ｋｇ	24.1	1,900	45,790	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		28.2	316	8,911	
		個	28.2	494	13,930	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー434号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 40 標準発破 1.2km＜L 12.00本 H-150 0.485t	単位	m	数量	1 1	単価	1,195,000 1,287,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	28.2 28.2	392 499	11,054 14,071	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	5.76 5.76	32,320 35,470	186,163 204,307	WYB01256 単ー 876号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	12 12	5,683 6,167	68,196 74,004	WYB01258 単ー 877号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.485 0.485	173,000 173,000	83,905 83,905	
諸雑費（その他機械）（率） 25%		式	1 1		78,608 78,962	
諸雑費（その他材料）（率） 37%		式	1 1		144,404 161,322	
鏡吹付施工労務費 8%		式	1 1		17,625 19,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		33 440	
計					1,195,000 1,287,000	
単価					1,195,000 1,287,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー435号	集塵機運転	DⅡ 上半 標準発破 40m2	単位	m	数量	1 1	単価	28,190 28,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.052	542,000	28,184	WK450641
		週	0.052	541,000	28,132	単ー 841号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		8	
計					28,190 28,140	
単価					28,190 28,140	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー436号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 上半 標準発破 40m2 1.4＜L≦2.2km	単位	m	数量	1 1	単価	53,680 55,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.273	196,600	53,671	WYB01261
		週	0.273	201,600	55,036	単ー 878号
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		4	
計					53,680 55,040	
単価					53,680 55,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー437号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 標準発 L≦1.2km8.00本H-200 0.966t先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,603,000 1,719,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.74	49,234	36,433	
		人	0.74	53,187	39,358	
トンネル世話役			0.74	49,234	36,433	
		人	0.74	53,187	39,358	
トンネル特殊工			4.42	46,549	205,746	
		人	4.42	51,669	228,376	
トンネル作業員			0.74	31,717	23,470	
		人	0.74	34,368	25,432	
ドリルジャンボ運転			0.08	2,742,000	219,360	WK450651
		週	0.08	2,769,000	221,520	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.08	2,308,000	184,640	WYB00733
		週	0.08	2,307,000	184,560	単ー 879号
ホイールローダ運転			0.08	241,100	19,288	WK450831
		週	0.08	244,300	19,544	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.08	322,100	25,768	WK450821
		週	0.08	322,100	25,768	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.08	272,000	21,760	WK450801
		週	0.08	268,100	21,448	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		36.4	1,330	48,412	
		ｋｇ	36.4	1,900	69,160	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		4	553	2,212	
		個	4	605	2,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー437号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 標準発 L≦1.2km8.00本H-200 0.966t先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,603,000 1,719,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		46	316	14,536	
		個	46	494	22,724	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		17	392	6,664	
		個	17	499	8,483	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		7.35	32,320	237,552	WYB00735
		ｍ３	7.35	35,470	260,704	単ー 880号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		8	5,683	45,464	WYB00736
		本	8	6,167	49,336	単ー 881号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００		0.966	173,000	167,118	
		t	0.966	173,000	167,118	
先受けボルト	D25(SD345)L=3m		16.5	2,245	37,042	WYB00737
		本	16.5	2,572	42,438	単ー 882号
諸雑費（その他機械）（率） 19%			1		89,455	
		式	1		89,839	
諸雑費（その他材料）（率） 29%			1		162,110	
		式	1		180,491	
鏡吹付施工労務費 7%			1		18,595	
		式	1		20,521	
諸雑費（まるめ）			1		942	
		式	1		402	
計					1,603,000 1,719,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー437号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 標準発 L≦1.2km8.00本H-200 0.966t先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,603,000 1,719,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,603,000 1,719,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー438号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅢ 全断面 標準発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	46,990 48,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.239	196,600	46,987	WYB00739
		週	0.239	201,600	48,182	単ー 883号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		8	
計					46,990 48,190	
単価					46,990 48,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー439号	覆工コンクリート工等	B 55m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	309,900 350,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	46,515	6,977	
		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工			0.61	43,890	26,772	
		人	0.61	48,720	29,719	
トンネル作業員			0.15	29,925	4,488	
		人	0.15	32,445	4,866	
コンクリートポンプ車運転			0.02	251,800	5,036	WK450841
		週	0.02	254,100	5,082	単ー 884号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		9.3	23,500	218,550	
		ｍ３	9.3	26,500	246,450	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.07	1,930	42,595	
		ｍ２	22.07	2,300	50,761	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		251	
		式	1		254	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		5,222	
		式	1		5,944	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		96	
計					309,900 350,700	
単価					309,900 350,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー440号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 13.9m 1316m	単位	m	数量	1 1	単価	103,500 107,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.16	46,515	7,442	
		人	0.16	50,190	8,030	
トンネル特殊工			0.63	43,890	27,650	
		人	0.63	48,720	30,693	
トンネル作業員			0.16	29,925	4,788	
		人	0.16	32,445	5,191	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５		1	63,540	63,540	
		m	1	63,540	63,540	
諸雑費（まるめ）			1		80	
		式	1		46	
計					103,500 107,500	
単価					103,500 107,500	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー441号	防水工	通常断面 B 55m2 上半周長13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	31,800 34,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	46,515 50,190	6,977 7,528	
トンネル特殊工		人	0.29 0.29	43,890 48,720	12,728 14,128	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,925 32,445	4,488 4,866	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長13.9m 損料延長1296.8m	m	1 1	7,600 7,593	7,600 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 5	
計					31,800 34,120	
単価					31,800 34,120	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー442号	覆工コンクリート工等	CI 55m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	281,200 318,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	46,515	6,977	
		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工			0.61	43,890	26,772	
		人	0.61	48,720	29,719	
トンネル作業員			0.15	29,925	4,488	
		人	0.15	32,445	4,866	
コンクリートポンプ車運転			0.02	251,800	5,036	WK450841
		週	0.02	254,100	5,082	単ー 884号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		8.1	23,500	190,350	
		ｍ３	8.1	26,500	214,650	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.07	1,930	42,595	
		ｍ２	22.07	2,300	50,761	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		251	
		式	1		254	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		4,658	
		式	1		5,308	
諸雑費（まるめ）			1		73	
		式	1		32	
計					281,200 318,200	
単価					281,200 318,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー443号	防水工	通常断面 CI 55m2 上半周長13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	31,800 34,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	46,515 50,190	6,977 7,528	
トンネル特殊工		人	0.29 0.29	43,890 48,720	12,728 14,128	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,925 32,445	4,488 4,866	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長13.9m 損料延長1296.8m	m	1 1	7,600 7,593	7,600 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 5	
計					31,800 34,120	
単価					31,800 34,120	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー444号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1 1	単価	274,900 326,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	46,515	6,977	
		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工			0.61	43,890	26,772	
		人	0.61	48,720	29,719	
トンネル作業員			0.15	29,925	4,488	
		人	0.15	32,445	4,866	
コンクリートポンプ車運転			0.02	251,800	5,036	WK450841
		週	0.02	254,100	5,082	単ー 885号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		251	
		式	1		254	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		8.54	21,400	182,756	
		ｍ３	8.54	25,900	221,186	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.84	1,930	44,081	
		ｍ２	22.84	2,300	52,532	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		4,536	
		式	1		5,474	
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		59	
計					274,900 326,700	
単価					274,900 326,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー445号	防水工	通常断面 ＣII 60 13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	32,630 35,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158 0.158	46,515 50,190	7,349 7,930	
トンネル特殊工		人	0.295 0.295	43,890 48,720	12,947 14,372	
トンネル作業員		人	0.158 0.158	29,925 32,445	4,728 5,126	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 2	
計					32,630 35,030	
単価					32,630 35,030	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー446号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	104,400 108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	46,515 50,190	7,442 8,030	
トンネル特殊工		人	0.63 0.63	43,890 48,720	27,650 30,693	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	29,925 32,445	4,788 5,191	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1 1	64,421 64,421	64,421 64,421	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		99 65	
計					104,400 108,400	
単価					104,400 108,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー447号	防水工	通常断面 ＣII 60 13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	32,620 35,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158 0.158	46,515 50,190	7,349 7,930	
トンネル特殊工		人	0.295 0.295	43,890 48,720	12,947 14,372	
トンネル作業員		人	0.158 0.158	29,925 32,445	4,728 5,126	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,593 7,593	7,593 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 9	
計					32,620 35,030	
単価					32,620 35,030	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー448号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＤＩ 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1 1	単価	261,000 309,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	46,515	6,977	
		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工			0.61	43,890	26,772	
		人	0.61	48,720	29,719	
トンネル作業員			0.15	29,925	4,488	
		人	0.15	32,445	4,866	
コンクリートポンプ車運転			0.02	251,800	5,036	WK450841
		週	0.02	254,100	5,082	単ー 885号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		251	
		式	1		254	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		7.89	21,400	168,846	
		ｍ３	7.89	25,900	204,351	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.945	1,930	44,283	
		ｍ２	22.945	2,300	52,773	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		4,262	
		式	1		5,142	
諸雑費（まるめ）			1		85	
		式	1		85	
計					261,000 309,800	
単価					261,000 309,800	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー449号	防水工	通常断面 ＤＩ 60 13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	32,720 35,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158 0.158	46,515 50,190	7,349 7,930	
トンネル特殊工		人	0.297 0.297	43,890 48,720	13,035 14,469	
トンネル作業員		人	0.158 0.158	29,925 32,445	4,728 5,126	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 5	
計					32,720 35,130	
単価					32,720 35,130	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー450号	防水工	通常断面 ＤＩ 60 13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	32,710 35,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158 0.158	46,515 50,190	7,349 7,930	
トンネル特殊工		人	0.297 0.297	43,890 48,720	13,035 14,469	
トンネル作業員		人	0.158 0.158	29,925 32,445	4,728 5,126	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,593 7,593	7,593 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 2	
計					32,710 35,120	
単価					32,710 35,120	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー451号	覆工コンクリート工等	通常断面 DII 70 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1 1	単価	262,800 311,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	46,515	6,977	
		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工			0.61	43,890	26,772	
		人	0.61	48,720	29,719	
トンネル作業員			0.15	29,925	4,488	
		人	0.15	32,445	4,866	
コンクリートポンプ車運転			0.02	251,800	5,036	WK450841
		週	0.02	254,100	5,082	単ー 885号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		251	
		式	1		254	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		7.9	21,400	169,060	
		ｍ３	7.9	25,900	204,610	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		23.745	1,930	45,827	
		ｍ２	23.745	2,300	54,613	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		4,297	
		式	1		5,184	
諸雑費（まるめ）			1		92	
		式	1		44	
計					262,800 311,900	
単価					262,800 311,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー452号	防水工	通常断面 DII 70 13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	33,610 36,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.164 0.164	46,515 50,190	7,628 8,231	
トンネル特殊工		人	0.307 0.307	43,890 48,720	13,474 14,957	
トンネル作業員		人	0.164 0.164	29,925 32,445	4,907 5,320	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,593 7,593	7,593 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 9	
計					33,610 36,110	
単価					33,610 36,110	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー453号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＤIII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1 1	単価	274,500 326,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	46,515	6,977	
		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工			0.61	43,890	26,772	
		人	0.61	48,720	29,719	
トンネル作業員			0.15	29,925	4,488	
		人	0.15	32,445	4,866	
コンクリートポンプ車運転			0.02	251,800	5,036	WK450841
		週	0.02	254,100	5,082	単ー 885号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		251	
		式	1		254	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		8.67	21,400	185,538	
		ｍ３	8.67	25,900	224,553	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.353	1,930	43,141	
		ｍ２	22.353	2,300	51,411	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			1		2,286	
		式	1		2,759	
諸雑費（まるめ）			1		11	
		式	1		28	
計					274,500 326,200	
単価					274,500 326,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー454号	防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	32,060 34,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.154 0.154	46,515 50,190	7,163 7,729	
トンネル特殊工		人	0.289 0.289	43,890 48,720	12,684 14,080	
トンネル作業員		人	0.154 0.154	29,925 32,445	4,608 4,996	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					32,060 34,410	
単価					32,060 34,410	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー455号	防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	32,050 34,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.154 0.154	46,515 50,190	7,163 7,729	
トンネル特殊工		人	0.289 0.289	43,890 48,720	12,684 14,080	
トンネル作業員		人	0.154 0.154	29,925 32,445	4,608 4,996	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,593 7,593	7,593 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					32,050 34,400	
単価					32,050 34,400	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー456号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1 1	単価	194,700 193,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.03	120,000	123,600	
		t	1.03	117,000	120,510	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	71,032.5	71,032	
		t	1	73,342.5	73,342	
諸雑費（まるめ）			1		68	
		式	1		48	
計					194,700 193,900	
単価					194,700 193,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー457号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶL≦1.2km 8.00本 H-200 0.966t 先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,447,000 1,526,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.91	49,234	44,802	
		人	0.91	53,187	48,400	
トンネル世話役			0.91	49,234	44,802	
		人	0.91	53,187	48,400	
トンネル特殊工			4.56	46,549	212,263	
		人	4.56	51,669	235,610	
トンネル作業員			0.91	31,717	28,862	
		人	0.91	34,368	31,274	
ドリルジャンボ運転			0.061	2,742,000	167,262	WK450651
		週	0.061	2,769,000	168,909	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.061	2,308,000	140,788	WYB00756
		週	0.061	2,307,000	140,727	単ー 886号
ホイールローダ運転			0.061	241,100	14,707	WK450831
		週	0.061	244,300	14,902	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.061	322,100	19,648	WK450821
		週	0.061	322,100	19,648	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.061	282,600	17,238	WYB00758
		週	0.061	279,300	17,037	単ー 887号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		6.963	32,320	225,044	WYB00760
		ｍ３	6.963	35,470	246,977	単ー 888号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		8	5,683	45,464	WYB00761
		本	8	6,167	49,336	単ー 881号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー457号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶL≦1.2km 8.00本 H-200 0.966t 先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,447,000 1,526,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００		0.966	173,000	167,118	
		t	0.966	173,000	167,118	
先受ボルト	D25(SD345) L=3.0m		16.5	2,245	37,042	WYB00762
		本	16.5	2,572	42,438	単ー 889号
諸雑費（その他機械）（率） 29%			1		104,296	
		式	1		104,754	
諸雑費（その他材料）（率） 32%			1		151,893	
		式	1		161,878	
鏡吹付施工労務費 9%			1		25,733	
		式	1		28,375	
諸雑費（まるめ）			1		38	
		式	1		217	
計					1,447,000 1,526,000	
単価					1,447,000 1,526,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー458号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅢ 全断面 ﾌﾞﾚｰｶ掘削 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	24,190 24,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.123	196,600	24,181	WYB00764
		週	0.123	201,600	24,796	単ー 890号
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		4	
計					24,190 24,800	
単価					24,190 24,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー459号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶ L≦1.2km 8.00本 H-200 0.974t 鏡吹付	単位	m	数量	1 1	単価	1,414,000 1,487,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.92	49,234	45,295	
		人	0.92	53,187	48,932	
トンネル世話役			0.92	49,234	45,295	
		人	0.92	53,187	48,932	
トンネル特殊工			4.61	46,549	214,590	
		人	4.61	51,669	238,194	
トンネル作業員			0.92	31,717	29,179	
		人	0.92	34,368	31,618	
ドリルジャンボ運転			0.062	2,742,000	170,004	WK450651
		週	0.062	2,769,000	171,678	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.062	2,308,000	143,096	WYB00767
		週	0.062	2,307,000	143,034	単ー 860号
ホイールローダ運転			0.062	241,100	14,948	WK450831
		週	0.062	244,300	15,146	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.062	322,100	19,970	WK450821
		週	0.062	322,100	19,970	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.062	282,600	17,521	WYB00769
		週	0.062	279,300	17,316	単ー 891号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		7.019	32,320	226,854	WYB00771
		ｍ３	7.019	35,470	248,963	単ー 892号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		8	5,683	45,464	WYB00772
		本	8	6,167	49,336	単ー 881号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー459号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶ L≦1.2km 8.00本 H-200 0.974t 鏡吹付	単位	m	数量	1 1	単価	1,414,000 1,487,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００		0.974	173,000	168,502	
		t	0.974	173,000	168,502	
諸雑費（その他機械）（率） 29%			1		106,006	
		式	1		106,471	
諸雑費（その他材料）（率） 32%			1		141,062	
		式	1		149,376	
鏡吹付施工労務費 9%			1		26,015	
		式	1		28,686	
諸雑費（まるめ）			1		199	
		式	1		846	
計					1,414,000 1,487,000	
単価					1,414,000 1,487,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー460号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅢ 全断面 ﾌﾞﾚｰｶ掘削 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	24,380 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.124	196,600	24,378	WYB00774
		週	0.124	201,600	24,998	単ー 893号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					24,380 25,000	
単価					24,380 25,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー461号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1 1	単価	264,200 313,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	46,515	6,977	
		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工			0.61	43,890	26,772	
		人	0.61	48,720	29,719	
トンネル作業員			0.15	29,925	4,488	
		人	0.15	32,445	4,866	
コンクリートポンプ車運転			0.02	251,800	5,036	WK450841
		週	0.02	254,100	5,082	単ー 885号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		251	
		式	1		254	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		8.21	21,400	175,694	
		ｍ３	8.21	25,900	212,639	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.156	1,930	42,761	
		ｍ２	22.156	2,300	50,958	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			1		2,184	
		式	1		2,635	
諸雑費（まるめ）			1		37	
		式	1		19	
計					264,200 313,700	
単価					264,200 313,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー462号	防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	31,890 34,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.153 0.153	46,515 50,190	7,116 7,679	
トンネル特殊工		人	0.287 0.287	43,890 48,720	12,596 13,982	
トンネル作業員		人	0.153 0.153	29,925 32,445	4,578 4,964	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					31,890 34,230	
単価					31,890 34,230	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー463号	防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	31,890 34,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.153	46,515	7,116	
		人	0.153	50,190	7,679	
トンネル特殊工			0.287	43,890	12,596	
		人	0.287	48,720	13,982	
トンネル作業員			0.153	29,925	4,578	
		人	0.153	32,445	4,964	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０		1	7,593	7,593	
		m	1	7,593	7,593	
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		2	
計					31,890	
					34,220	
単価					31,890	
					34,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー464号	覆工コンクリート等	DIIIa-F 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	316,700 358,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	46,515	6,977	
		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工			0.61	43,890	26,772	
		人	0.61	48,720	29,719	
トンネル作業員			0.15	29,925	4,488	
		人	0.15	32,445	4,866	
コンクリートポンプ車運転			0.02	251,800	5,036	WK450841
		週	0.02	254,100	5,082	単ー 884号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		9.65	23,500	226,775	
		ｍ３	9.65	26,500	255,725	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.62	1,930	43,656	
		ｍ２	22.62	2,300	52,026	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		251	
		式	1		254	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			1		2,704	
		式	1		3,077	
諸雑費（まるめ）			1		41	
		式	1		23	
計					316,700 358,300	
単価					316,700 358,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー465号	防水工	通常断面 DIIIa-F 60m2 上半周長13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	32,560 34,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.16	46,515	7,442	
		人	0.16	50,190	8,030	
トンネル特殊工			0.29	43,890	12,728	
		人	0.29	48,720	14,128	
トンネル作業員			0.16	29,925	4,788	
		人	0.16	32,445	5,191	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長13.9m 損料延長1296.8m		1	7,600	7,600	
		m	1	7,593	7,593	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		8	
計					32,560 34,950	
単価					32,560 34,950	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー466号	防水工	通常断面 DIIIa-F 60m2 上半周長13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	32,560 34,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	46,515 50,190	7,442 8,030	
トンネル特殊工		人	0.29 0.29	43,890 48,720	12,728 14,128	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	29,925 32,445	4,788 5,191	
防水工作業台車損料	L=6.0m 上半周長13.9m 損料延長1298.0m	m	1 1	7,593 7,593	7,593 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 8	
計					32,560 34,950	
単価					32,560 34,950	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー467号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	196,700 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1.03	122,000	125,660	
		t	1.03	119,000	122,570	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	71,032.5	71,032	
		t	1	73,342.5	73,342	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		88	
計					196,700 196,000	
単価					196,700 196,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー468号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 80 長孔発破 L≦1.2km 5.00本	単位	m	数量	1 1	単価	639,700 722,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル特殊工			2.3	46,549	107,062	
		人	2.3	51,669	118,838	
トンネル作業員			0.38	31,717	12,052	
		人	0.38	34,368	13,059	
ドリルジャンボ運転			0.028	2,742,000	76,776	WK450651
		週	0.028	2,769,000	77,532	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.028	2,308,000	64,624	WYB00671
		週	0.028	2,307,000	64,596	単ー 843号
ホイールローダ運転			0.028	241,100	6,750	WK450831
		週	0.028	244,300	6,840	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.028	322,100	9,018	WK450821
		週	0.028	322,100	9,018	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.028	272,000	7,616	WK450801
		週	0.028	268,100	7,506	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		85.3	1,330	113,449	
		ｋｇ	85.3	1,900	162,070	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t		10.5	3,850	40,425	
		ｋｇ	10.5	3,850	40,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー468号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 80 長孔発破 L≦1.2km 5.00本	単位	m	数量	1 1	単価	639,700 722,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線6.0m	個	0.5 0.5	423 423	211 211	
電気雷管（小口価格）	DS段発 2～5段 脚線6.0m	個	6 6	442 442	2,652 2,652	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線6.0m	個	20 20	443 443	8,860 8,860	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線6.0m	個	5 5	461 461	2,305 2,305	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	8.75 8.75	2,298 3,080	20,107 26,950	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.65 2.65	32,320 35,470	85,648 93,995	WYB00673 単ー 894号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	5 5	4,062 4,425	20,310 22,125	WYB00674 単ー 895号
諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	1 1		21,421 21,513	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,939 3,595	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		59 88	
計					639,700 722,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー468号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 80 長孔発破 L≦1.2km 5.00本	単位	m	数量	1 1	単価	639,700 722,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					639,700 722,600	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー469号	集塵機運転	B 全断面 長孔発破 80m2	単位	m	数量	1 1	単価	15,180 15,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.028 0.028	542,000 541,000	15,176 15,148	WK450641 単ー 841号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 2	
計					15,180 15,150	
単価					15,180 15,150	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー470号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	B 全断面 長孔発破 80m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	22,220 22,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.113 0.113	196,600 201,600	22,215 22,780	WYB00677 単ー 896号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 0	
計					22,220 22,780	
単価					22,220 22,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー471号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅠ 80 長孔発破 L≦1.2km 8.00本	単位	m	数量	1 1	単価	702,300 788,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.45	49,234	22,155	
		人	0.45	53,187	23,934	
トンネル世話役			0.45	49,234	22,155	
		人	0.45	53,187	23,934	
トンネル特殊工			2.73	46,549	127,078	
		人	2.73	51,669	141,056	
トンネル作業員			0.45	31,717	14,272	
		人	0.45	34,368	15,465	
ドリルジャンボ運転			0.033	2,742,000	90,486	WK450651
		週	0.033	2,769,000	91,377	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.033	2,308,000	76,164	WYB00683
		週	0.033	2,307,000	76,131	単ー 897号
ホイールローダ運転			0.033	241,100	7,956	WK450831
		週	0.033	244,300	8,061	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.033	322,100	10,629	WK450821
		週	0.033	322,100	10,629	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.033	272,000	8,976	WK450801
		週	0.033	268,100	8,847	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		66.9	1,330	88,977	
		ｋｇ	66.9	1,900	127,110	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t		9.3	3,850	35,805	
		ｋｇ	9.3	3,850	35,805	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー471号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI 80 長孔発破 L≦1.2km 8.00本	単位	m	数量	1 1	単価	702,300 788,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線4.5m		0.67	631	422	
		個	0.67	694	464	
電気雷管（中口価格）	DS段発 2～5段 脚線4.5m		8.67	411	3,563	
		個	8.67	521	4,517	
電気雷管（大口価格）	DS段発 6～10段 脚線4.5m		25.67	340	8,727	
		個	25.67	527	13,528	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線4.5m		2	435	870	
		個	2	543	1,086	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m		11.67	2,298	26,817	
		個	11.67	3,080	35,943	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		2.986	32,320	96,507	WYB00685
		ｍ３	2.986	35,470	105,913	単ー 898号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m		8	4,062	32,496	WYB00686
		本	8	4,425	35,400	単ー 899号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		25,247	
		式	1		25,355	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			1		2,941	
		式	1		3,597	
諸雑費（まるめ）			1		57	
		式	1		48	
計					702,300	
					788,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー471号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＣＩ 80 長孔発破 L≦1.2km 8.00本	単位	m	数量	1 1	単価	702,300 788,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					702,300 788,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	集塵機運転	ＣＩ 全断面 長孔発破 80m2	単位	m	数量	1 1	単価	17,890 17,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.033 0.033	542,000 541,000	17,886 17,853	WK450641 単－ 841号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 7	
計					17,890 17,860	
単価					17,890 17,860	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ 全断面 長孔発破 80m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	26,150 26,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.133 0.133	196,600 201,600	26,147 26,812	WYB00689 単－ 900号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 8	
計					26,150 26,820	
単価					26,150 26,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー474号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 80 標準発破 L≦1.2km 12.50本	単位	m	数量	1 1	単価	1,134,000 1,251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.59	49,234	29,048	
		人	0.59	53,187	31,380	
トンネル世話役			0.59	49,234	29,048	
		人	0.59	53,187	31,380	
トンネル特殊工			3.51	46,549	163,386	
		人	3.51	51,669	181,358	
トンネル作業員			0.59	31,717	18,713	
		人	0.59	34,368	20,277	
ドリルジャンボ運転			0.055	2,742,000	150,810	WK450651
		週	0.055	2,769,000	152,295	単ー 834号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.055	2,308,000	126,940	WYB00848
		週	0.055	2,307,000	126,885	単ー 901号
ホイールローダ運転			0.055	241,100	13,260	WK450831
		週	0.055	244,300	13,436	単ー 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.055	322,100	17,715	WK450821
		週	0.055	322,100	17,715	単ー 837号
大型ブレーカ運転			0.055	272,000	14,960	WK450801
		週	0.055	268,100	14,745	単ー 838号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		63.3	1,330	84,189	
		ｋｇ	63.3	1,900	120,270	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		52.7	316	16,653	
		個	52.7	494	26,033	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー474号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 80 標準発破 L≦1.2km 12.50本	単位	m	数量	1 1	単価	1,134,000 1,251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		52.7	392	20,658	
		個	52.7	499	26,297	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		5.09	32,320	164,508	WYB00850
		ｍ３	5.09	35,470	180,542	単ー 902号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m		12.5	4,542	56,775	WYB00851
		本	12.5	4,905	61,312	単ー 903号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５		0.351	176,000	61,776	
		t	0.351	176,000	61,776	
諸雑費（その他機械）（率） 20%			1		64,737	
		式	1		65,015	
諸雑費（その他材料）（率） 25%			1		85,695	
		式	1		103,613	
鏡吹付施工労務費 7%			1		14,780	
		式	1		16,311	
諸雑費（まるめ）			1		349	
		式	1		360	
計					1,134,000 1,251,000	
単価					1,134,000 1,251,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー475号	集塵機運転	CⅡ 全断面 標準発破 80m2	単位	m	数量	1 1	単価	29,810 29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.055 0.055	542,000 541,000	29,810 29,755	WK450641 単ー 841号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					29,810 29,760	
単価					29,810 29,760	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー476号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 標準発破 80m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	42,860 43,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.218 0.218	196,600 201,600	42,858 43,948	WYB00854 単ー 904号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					42,860 43,950	
単価					42,860 43,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー477号	妻壁掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶｰ掘削)	B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,100 6,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	49,234	9,846	
		人	0.2	53,187	10,637	
トンネル特殊工			0.61	46,549	28,394	
		人	0.61	51,669	31,518	
トンネル作業員			0.2	31,717	6,343	
		人	0.2	34,368	6,873	
大型ブレーカ運転			0.102	54,390	5,547	WK450800
		日	0.102	53,620	5,469	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.003	9,513	9,541	
		時間	1.003	9,578	9,606	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,329	
		式	1		1,467	
計					61,000 65,570	
単価					6,100 6,557	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー478号	妻部ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	B L≦2.5km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	794.2 814.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.202	39,320	7,942	WYB00037
		日	0.202	40,310	8,142	単ー 907号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,942 8,142	
単価					794.2 814.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー479号	吹付コンクリート工（妻部）	B-L t=5cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	7,541 8,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.03	49,234	1,477	
		人	0.03	53,187	1,595	
トンネル特殊工			0.1	46,549	4,654	
		人	0.1	51,669	5,166	
トンネル作業員			0.03	31,717	951	
		人	0.03	34,368	1,031	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.05	461,500	23,075	WYB00150
		日	0.05	461,300	23,065	単ー 908号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.05	64,420	3,221	WK450820
		日	0.05	64,410	3,220	単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		1.2	32,320	38,784	WYB00154
		ｍ３	1.2	35,470	42,564	単ー 910号
諸雑費（率＋まるめ） 46%			1		3,248	
		式	1		3,579	
計					75,410 80,220	
単価					7,541 8,022	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー480号	ロックボルト（妻部）	B-L 117.7kN L=3.0m	単位	本	数量	6 6	単価	12,910 13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.1	49,234	4,923	
		人	0.1	53,187	5,318	
トンネル特殊工			0.31	46,549	14,430	
		人	0.31	51,669	16,017	
トンネル作業員			0.1	31,717	3,171	
		人	0.1	34,368	3,436	
ドリルジャンボ運転			0.05	548,400	27,420	WK450650
		日	0.05	553,800	27,690	単ー 911号
ロックボルト	耐力117.7KN以上 L=3.0m		6	4,062	24,372	WYB00156
		本	6	4,425	26,550	単ー 912号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		3,144	
		式	1		3,459	
計					77,460 82,470	
単価					12,910 13,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー481号	妻壁掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶｰ掘削)	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,100 6,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	49,234	9,846	
		人	0.2	53,187	10,637	
トンネル特殊工			0.61	46,549	28,394	
		人	0.61	51,669	31,518	
トンネル作業員			0.2	31,717	6,343	
		人	0.2	34,368	6,873	
大型ブレーカ運転			0.102	54,390	5,547	WK450800
		日	0.102	53,620	5,469	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.003	9,513	9,541	
		時間	1.003	9,578	9,606	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,329	
		式	1		1,467	
計					61,000 65,570	
単価					6,100 6,557	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー482号	妻部ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ Ｌ≦2.5km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	794.2 814.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.202	39,320	7,942	WYB00223
		日	0.202	40,310	8,142	単ー 907号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,942 8,142	
単価					794.2 814.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー483号	吹付コンクリート工（妻部）	CＩ-L t=5cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	6,783 7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.03	49,234	1,477	
		人	0.03	53,187	1,595	
トンネル特殊工			0.1	46,549	4,654	
		人	0.1	51,669	5,166	
トンネル作業員			0.03	31,717	951	
		人	0.03	34,368	1,031	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.048	461,500	22,152	WYB00226
		日	0.048	461,300	22,142	単ー 913号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.048	64,420	3,092	WK450820
		日	0.048	64,410	3,091	単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		1	32,320	32,320	WYB00227
		ｍ３	1	35,470	35,470	単ー 914号
諸雑費（率＋まるめ） 45%			1		3,184	
		式	1		3,505	
計					67,830 72,000	
単価					6,783 7,200	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー484号	ロックボルト（妻部）	CⅠ-L 117.7kN L=3.0m	単位	本	数量	8 8	単価	12,420 13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.12	49,234	5,908	
		人	0.12	53,187	6,382	
トンネル特殊工			0.37	46,549	17,223	
		人	0.37	51,669	19,117	
トンネル作業員			0.12	31,717	3,806	
		人	0.12	34,368	4,124	
ドリルジャンボ運転			0.067	548,400	36,742	WK450650
		日	0.067	553,800	37,104	単ー 911号
ロックボルト	耐力117.7KN以上 L=3.0m		8	4,062	32,496	WYB00230
		本	8	4,425	35,400	単ー 915号
諸雑費（率＋まるめ） 12%			1		3,225	
		式	1		3,473	
計					99,400 105,600	
単価					12,420 13,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー485号	妻壁掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶｰ掘削)	CⅡ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,100 6,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	49,234	9,846	
		人	0.2	53,187	10,637	
トンネル特殊工			0.61	46,549	28,394	
		人	0.61	51,669	31,518	
トンネル作業員			0.2	31,717	6,343	
		人	0.2	34,368	6,873	
大型ブレーカ運転			0.102	54,390	5,547	WK450800
		日	0.102	53,620	5,469	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.003	9,513	9,541	
		時間	1.003	9,578	9,606	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,329	
		式	1		1,467	
計					61,000 65,570	
単価					6,100 6,557	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー486号	妻部ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ L≦2.5km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	794.2 814.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.202	39,320	7,942	WYB00309
		日	0.202	40,310	8,142	単ー 907号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,942 8,142	
単価					794.2 814.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー487号	吹付コンクリート工（妻部）	CⅡ-L t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	10,470 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.037	49,234	1,821	
		人	0.037	53,187	1,967	
トンネル特殊工			0.11	46,549	5,120	
		人	0.11	51,669	5,683	
トンネル作業員			0.037	31,717	1,173	
		人	0.037	34,368	1,271	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.056	461,500	25,844	WYB00311
		日	0.056	461,300	25,832	単ー 916号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.056	64,420	3,607	WK450820
		日	0.056	64,410	3,606	単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		2	32,320	64,640	WYB00312
		ｍ３	2	35,470	70,940	単ー 917号
諸雑費（率＋まるめ） 31%			1		2,495	
		式	1		2,701	
計					104,700 112,000	
単価					10,470 11,200	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー488号	ロックボルト（妻部）	CⅡ-L 176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	8 8	単価	15,670 16,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	49,234 53,187	6,892 7,446	
トンネル特殊工		人	0.43 0.43	46,549 51,669	20,016 22,217	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	31,717 34,368	4,440 4,811	
ドリルジャンボ運転		日	0.083 0.083	548,400 553,800	45,517 45,965	WK450650 単ー 911号
ロックボルト	耐力176.5KN以上 L=3.0m	本	10 10	4,542 4,905	45,420 49,050	WYB00314 単ー 918号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,115 3,211	
計					125,400 132,700	
単価					15,670 16,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー489号	覆工コンクリート工等	B 80m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	353,200 399,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	46,515	6,977	
		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工			0.61	43,890	26,772	
		人	0.61	48,720	29,719	
トンネル作業員			0.15	29,925	4,488	
		人	0.15	32,445	4,866	
コンクリートポンプ車運転			0.02	251,800	5,036	WK450841
		週	0.02	254,100	5,082	単ー 884号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		10.81	23,500	254,035	
		ｍ３	10.81	26,500	286,465	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		25.66	1,930	49,523	
		ｍ２	25.66	2,300	59,018	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		251	
		式	1		254	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		6,071	
		式	1		6,909	
諸雑費（まるめ）			1		47	
		式	1		59	
計					353,200 399,900	
単価					353,200 399,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー490号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　非常駐車帯用 17m 52m	単位	m	数量	1 1	単価	1,095,000 1,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.12	46,515	5,581	
		人	0.12	50,190	6,022	
トンネル特殊工			0.7	43,890	30,723	
		人	0.7	48,720	34,104	
トンネル作業員			0.23	29,925	6,882	
		人	0.23	32,445	7,462	
スライドセントル損料（非常駐車帯用）	Ｌ＝６．０		1	1,051,635	1,051,635	
		m	1	1,051,635	1,051,635	
諸雑費（まるめ）			1		179	
		式	1		777	
計					1,095,000 1,100,000	
単価					1,095,000 1,100,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー491号	防水工	通常断面 B 80m2 上半周長17.0m 53.2m	単位	m	数量	1 1	単価	247,200 249,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	46,515 50,190	8,372 9,034	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	43,890 48,720	14,483 16,077	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	29,925 32,445	5,386 5,840	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長17.0m 損料延長26.6m	m	1 1	218,872 218,872	218,872 218,872	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		87 77	
計					247,200 249,900	
単価					247,200 249,900	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー492号	覆工コンクリート工等	CI 80m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	353,200 399,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	46,515	6,977	
		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工			0.61	43,890	26,772	
		人	0.61	48,720	29,719	
トンネル作業員			0.15	29,925	4,488	
		人	0.15	32,445	4,866	
コンクリートポンプ車運転			0.02	251,800	5,036	WK450841
		週	0.02	254,100	5,082	単ー 884号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		10.81	23,500	254,035	
		ｍ３	10.81	26,500	286,465	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		25.66	1,930	49,523	
		ｍ２	25.66	2,300	59,018	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		251	
		式	1		254	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		6,071	
		式	1		6,909	
諸雑費（まるめ）			1		47	
		式	1		59	
計					353,200 399,900	
単価					353,200 399,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー493号	防水工	通常断面 CI 80m2 上半周長17.0m 53.2m	単位	m	数量	1 1	単価	247,200 249,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	46,515 50,190	8,372 9,034	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	43,890 48,720	14,483 16,077	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	29,925 32,445	5,386 5,840	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長17.0m 損料延長26.6m	m	1 1	218,872 218,872	218,872 218,872	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		87 77	
計					247,200 249,900	
単価					247,200 249,900	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー494号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1 1	単価	303,500 361,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	46,515	6,977	
		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工			0.61	43,890	26,772	
		人	0.61	48,720	29,719	
トンネル作業員			0.15	29,925	4,488	
		人	0.15	32,445	4,866	
コンクリートポンプ車運転			0.02	251,800	5,036	WK450841
		週	0.02	254,100	5,082	単ー 885号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		251	
		式	1		254	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		9.57	21,400	204,798	
		ｍ３	9.57	25,900	247,863	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		25.949	1,930	50,081	
		ｍ２	25.949	2,300	59,682	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		5,097	
		式	1		6,150	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		56	
計					303,500 361,200	
単価					303,500 361,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー495号	防水工	通常断面 ＣII 80 17m 52m	単位	m	数量	1 1	単価	252,400 255,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.179	46,515	8,326	
		人	0.179	50,190	8,984	
トンネル特殊工			0.336	43,890	14,747	
		人	0.336	48,720	16,369	
トンネル作業員			0.179	29,925	5,356	
		人	0.179	32,445	5,807	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０		1	223,923	223,923	
		m	1	223,923	223,923	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		17	
計					252,400 255,100	
単価					252,400 255,100	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー496号	コンクリート工（妻部）	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	29,540 33,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	46,515 50,190	6,512 7,026	
トンネル特殊工		人	0.4 0.4	43,890 48,720	17,556 19,488	
トンネル作業員		人	0.54 0.54	29,925 32,445	16,159 17,520	
コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	時間	1.03 1.03	14,550 15,090	14,986 15,542	WYB00091 単ー 919号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	10.2 10.2	23,500 26,500	239,700 270,300	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		487 524	
計					295,400 330,400	
単価					29,540 33,040	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー497号	防水工（妻部）	厚0.8mm+3mm	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	3,553 4,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	46,515 50,190	3,721 4,015	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	43,890 48,720	6,583 7,308	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,925 32,445	2,394 2,595	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	11.6 11.6	1,930 2,300	22,388 26,680	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		444 532	
計					35,530 41,130	
単価					3,553 4,113	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー498号	コンクリート工（妻部）	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	27,400 32,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.14	46,515	6,512	
		人	0.14	50,190	7,026	
トンネル特殊工			0.4	43,890	17,556	
		人	0.4	48,720	19,488	
トンネル作業員			0.54	29,925	16,159	
		人	0.54	32,445	17,520	
コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h		1.03	14,550	14,986	WYB00099
		時間	1.03	15,090	15,542	単ー 919号
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		10.2	21,400	218,280	
		ｍ３	10.2	25,900	264,180	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		507	
		式	1		544	
計					274,000 324,300	
単価					27,400 32,430	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー499号	防水工（妻部）	厚0.8mm+3mm	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	3,553 4,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	46,515 50,190	3,721 4,015	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	43,890 48,720	6,583 7,308	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,925 32,445	2,394 2,595	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	11.6 11.6	1,930 2,300	22,388 26,680	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		444 532	
計					35,530 41,130	
単価					3,553 4,113	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー500号	足場工	坑内 手摺先行枠組足場 安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	100 100	単価	6,552 7,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1.4	46,515	65,121	
		人	1.4	50,190	70,266	
トンネル特殊工			7.7	43,890	337,953	
		人	7.7	48,720	375,144	
トンネル作業員			1.2	29,925	35,910	
		人	1.2	32,445	38,934	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.4	43,700	61,180	
		日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			1		155,036	
		式	1		169,596	
計					655,200 716,800	
単価					6,552 7,168	 円／掛m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー501号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,893 5,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	46,515	6,977	
		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工			0.44	43,890	19,311	
		人	0.44	48,720	21,436	
トンネル作業員			0.15	29,925	4,488	
		人	0.15	32,445	4,866	
大型ブレーカ運転			0.15	54,390	8,158	WK450800
		日	0.15	53,620	8,043	単ー 920号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		0.94	9,513	8,942	
		時間	0.94	9,578	9,003	単ー 921号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級		0.01	105,000	1,050	
		本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					48,930 52,060	
単価					4,893 5,206	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー502号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	871.6 931.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,890 48,720	4,389 4,872	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,214 5,349	4,327 4,439	単ー 922号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,716 9,311	
単価					871.6 931.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー503号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,692 1,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	46,515 50,190	3,256 3,513	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	43,890 48,720	6,583 7,308	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	29,925 32,445	2,094 2,271	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	9,513 9,578	4,280 4,310	 単ー 921号
振動ローラ運転		日	0.07 0.07	10,090 10,170	706 711	WK450850 単ー 923号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 7	
計					16,920 18,120	
単価					1,692 1,812	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー504号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	569.2 573.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３		0.48	11,860	5,692	
		時間	0.48	11,950	5,736	単ー 924号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,692 5,736	
単価					569.2 573.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー505号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,893 5,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	46,515 50,190	6,977 7,528	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	43,890 48,720	19,311 21,436	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,925 32,445	4,488 4,866	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	54,390 53,620	8,158 8,043	WK450800 単ー 920号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,513 9,578	8,942 9,003	 単ー 921号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 118,000	1,050 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					48,930 52,060	
単価					4,893 5,206	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー506号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	871.6 931.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,890 48,720	4,389 4,872	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,214 5,349	4,327 4,439	単ー 922号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,716 9,311	
単価					871.6 931.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー507号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,893 5,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	46,515 50,190	6,977 7,528	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	43,890 48,720	19,311 21,436	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,925 32,445	4,488 4,866	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	54,390 53,620	8,158 8,043	WK450800 単ー 920号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,513 9,578	8,942 9,003	 単ー 921号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 118,000	1,050 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					48,930 52,060	
単価					4,893 5,206	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー508号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	871.6 931.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,890 48,720	4,389 4,872	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,214 5,349	4,327 4,439	単ー 922号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,716 9,311	
単価					871.6 931.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー509号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	14,420 15,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）			100	2,878	287,800	WB450131
		ｍ２	100	3,073	307,300	単ー 925号
インバート型枠工（設置・撤去）			100	11,540	1,154,000	WB450132
		ｍ２	100	12,710	1,271,000	単ー 926号
諸雑費（まるめ）			1		200	
		式	1		700	
計					1,442,000 1,579,000	
単価					14,420 15,790	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー510号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	26,060 31,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	46,515 50,190	5,581 6,022	
トンネル特殊工		人	0.62 0.62	43,890 48,720	27,211 30,206	
トンネル作業員		人	0.12 0.12	29,925 32,445	3,591 3,893	
生コンクリート（平・上平単価）	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	10.4 10.4	20,700 25,200	215,280 262,080	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8 0.8	10,740 11,120	8,592 8,896	WK450090 単ー 927号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		345 303	
計					260,600 311,400	
単価					26,060 31,140	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー511号	増しロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	15,310 16,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.133	49,234	6,548	
		人	0.133	53,187	7,073	
トンネル特殊工			0.673	46,549	31,327	
		人	0.673	51,669	34,773	
トンネル作業員			0.133	31,717	4,218	
		人	0.133	34,368	4,570	
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		0.104	548,400	57,033	WYB00027
		日	0.104	553,800	57,595	単ー 928号
ロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4000		10	5,173	51,730	WYB00028
		本	10	5,657	56,570	単ー 929号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		2,244	
		式	1		2,219	
計					153,100 162,800	
単価					15,310 16,280	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー512号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,078 5,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	49,234 53,187	7,385 7,978	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	46,549 51,669	20,481 22,734	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	31,717 34,368	4,757 5,155	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	54,390 53,620	8,158 8,043	WK450800 単ー 930号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,513 9,578	8,942 9,003	 単ー 931号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 118,000	1,050 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					50,780 54,100	
単価					5,078 5,410	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー513号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	898.1 960.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	46,549 51,669	4,654 5,166	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,214 5,349	4,327 4,439	単ー 932号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,981 9,605	
単価					898.1 960.5	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー514号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,764 1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	49,234 53,187	3,446 3,723	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	46,549 51,669	6,982 7,750	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	31,717 34,368	2,220 2,405	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	9,513 9,578	4,280 4,310	 単ー 931号
振動ローラ運転		日	0.07 0.07	10,090 10,170	706 711	WK450850 単ー 933号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 1	
計					17,640 18,900	
単価					1,764 1,890	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー515号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	579.8 584.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48 0.48	12,080 12,180	5,798 5,846	単ー 934号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,798 5,846	
単価					579.8 584.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー516号	インバート吹付コンクリート	t=15cmσck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	61,200 65,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.22 0.22	49,234 53,187	10,831 11,701	
トンネル世話役		人	0.22 0.22	49,234 53,187	10,831 11,701	
トンネル特殊工		人	1.1 1.1	46,549 51,669	51,203 56,835	
トンネル作業員		人	0.22 0.22	31,717 34,368	6,977 7,560	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.22 0.22	461,500 461,300	101,530 101,486	WYB01253 単ー 935号
集塵機運転	電気式2000m3/min級	日	0.22 0.22	108,400 108,200	23,848 23,804	WYB01254 単ー 936号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.22 0.22	64,420 64,410	14,172 14,170	WK450820 単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	12 12	32,320 35,470	387,840 425,640	WYB01255 単ー 937号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		4,768 5,303	
計					612,000 658,200	
単価					61,200 65,820	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー517号	吹付コンクリート取壊し		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	9,498 10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.21	49,234	10,339	
		人	0.21	53,187	11,169	
トンネル世話役			0.21	49,234	10,339	
		人	0.21	53,187	11,169	
トンネル特殊工			1.04	46,549	48,410	
		人	1.04	51,669	53,735	
トンネル作業員			0.21	31,717	6,660	
		人	0.21	34,368	7,217	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ		0.21	56,520	11,869	WYB00804
		日	0.21	55,860	11,730	単ー 938号
バックホウ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 排ｶﾞｽ3次 山積0.45m3		0.21	30,040	6,308	WYB00810
		日	0.21	30,240	6,350	単ー 939号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級		0.01	105,000	1,050	
		本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		50	
計					94,980 102,600	
単価					9,498 10,260	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー518号	殻運搬（坑内）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t L≦2.5km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	419.4 430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（トンネル工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10ｔ積		0.83	5,054	4,194	WYB00002
		時間	0.83	5,181	4,300	単ー 940号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,194 4,300	
単価					419.4 430	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー519号	鋼製支保工撤去	H-125	単位	箇所	数量	10 10	単価	16,360 17,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.43	49,234	21,170	
		人	0.43	53,187	22,870	
トンネル世話役			0.43	49,234	21,170	
		人	0.43	53,187	22,870	
トンネル特殊工			2.17	46,549	101,011	
		人	2.17	51,669	112,121	
トンネル作業員			0.43	31,717	13,638	
		人	0.43	34,368	14,778	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t		0.43	12,230	5,258	WYB00017
		日	0.43	13,070	5,620	単ー 941号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		1,353	
		式	1		1,441	
計					163,600 179,700	
単価					16,360 17,970	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー520号	ロックボルト撤去		単位	本	数量	100 100	単価	2,030 2,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.55	49,234	27,078	
		人	0.55	53,187	29,252	
トンネル世話役			0.55	49,234	27,078	
		人	0.55	53,187	29,252	
トンネル特殊工			2.75	46,549	128,009	
		人	2.75	51,669	142,089	
トンネル作業員			0.55	31,717	17,444	
		人	0.55	34,368	18,902	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		3,391	
		式	1		3,705	
計					203,000 223,200	
単価					2,030 2,232	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー521号	上下半掘削		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	7,942 8,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	49,234 53,187	3,446 3,723	
トンネル世話役		人	0.07 0.07	49,234 53,187	3,446 3,723	
トンネル特殊工		人	0.37 0.37	46,549 51,669	17,223 19,117	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	31,717 34,368	2,220 2,405	
大型ブレーカ運転	油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級 排ｶﾞｽ3次 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.07 0.07	56,520 55,860	3,956 3,910	WYB00010 単ー 942号
バックホウ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 排ｶﾞｽ3次 山積0.45m3	日	0.07 0.07	30,040 30,240	2,102 2,116	WYB00008 単ー 943号
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.07 0.07	548,400 553,800	38,388 38,766	WYB00032 単ー 944号
集塵機運転	電気式2000m3/min級	日	0.07 0.07	108,400 108,200	7,588 7,574	WYB01257 単ー 945号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 118,000	1,050 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 6	
計					79,420 82,520	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－521号	上下半掘削		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	7,942 8,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,942 8,252	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー522号	ずり出し工(変状対策)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t L≦2.5km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	419.4 430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（トンネル工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10ｔ積		0.83	5,054	4,194	WYB00005
		時間	0.83	5,181	4,300	単ー 940号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,194 4,300	
単価					419.4 430	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー523号	鋼製支保鋼工再設置	H150×150	単位	t	数量	10 10	単価	375,800 383,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.96 1.96	49,234 53,187	96,498 104,246	
トンネル世話役		人	1.96 1.96	49,234 53,187	96,498 104,246	
トンネル特殊工		人	9.8 9.8	46,549 51,669	456,180 506,356	
トンネル作業員		人	1.96 1.96	31,717 34,368	62,165 67,361	
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	1.96 1.96	548,400 553,800	1,074,864 1,085,448	WYB01274 単ー 946号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	10 10	173,000 173,000	1,730,000 1,730,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		241,795 241,343	
計					3,758,000 3,839,000	
単価					375,800 383,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー524号	再吹付コンクリート	t=20cmσck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	74,720 81,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	49,234 53,187	7,877 8,509	
トンネル世話役		人	0.16 0.16	49,234 53,187	7,877 8,509	
トンネル特殊工		人	0.78 0.78	46,549 51,669	36,308 40,301	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	31,717 34,368	5,074 5,498	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.16 0.16	461,500 461,300	73,840 73,808	WYB01288 単ー 947号
集塵機運転	電気式2000m3/min級	日	0.16 0.16	108,400 108,200	17,344 17,312	WYB01289 単ー 948号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.16 0.16	64,420 64,410	10,307 10,305	WK450820 単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	18 18	32,320 35,470	581,760 638,460	WYB01290 単ー 949号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		6,813 7,598	
計					747,200 810,300	
単価					74,720 81,030	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー525号	ロックボルト再打設	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	19,280 20,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	49,234	7,385	
		人	0.15	53,187	7,978	
トンネル世話役			0.15	49,234	7,385	
		人	0.15	53,187	7,978	
トンネル特殊工			0.74	46,549	34,446	
		人	0.74	51,669	38,235	
トンネル作業員			0.15	31,717	4,757	
		人	0.15	34,368	5,155	
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		0.15	548,400	82,260	WYB00048
		日	0.15	553,800	83,070	単ー 950号
ロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4000		10	5,173	51,730	WYB00049
		本	10	5,657	56,570	単ー 929号
諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		4,837	
		式	1		4,914	
計					192,800 203,900	
単価					19,280 20,390	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー526号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,078 5,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	49,234 53,187	7,385 7,978	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	46,549 51,669	20,481 22,734	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	31,717 34,368	4,757 5,155	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	54,390 53,620	8,158 8,043	WK450800 単ー 930号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,513 9,578	8,942 9,003	 単ー 931号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 118,000	1,050 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					50,780 54,100	
単価					5,078 5,410	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー527号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	898.1 960.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	46,549 51,669	4,654 5,166	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,214 5,349	4,327 4,439	単ー 932号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,981 9,605	
単価					898.1 960.5	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー528号	インバートストラット設置	H-150×150	単位	t	数量	10 10	単価	412,300 422,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.33 2.33	49,234 53,187	114,715 123,925	
トンネル世話役		人	2.33 2.33	49,234 53,187	114,715 123,925	
トンネル特殊工		人	11.63 11.63	46,549 51,669	541,364 600,910	
トンネル作業員		人	2.33 2.33	31,717 34,368	73,900 80,077	
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	2.33 2.33	548,400 553,800	1,277,772 1,290,354	WYB00046 単ー 951号
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	2.33 2.33	12,230 13,070	28,495 30,453	WYB00050 単ー 952号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	10 10	173,000 173,000	1,730,000 1,730,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		242,039 241,356	
計					4,123,000 4,221,000	
単価					412,300 422,100	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー529号	インバート吹付コンクリート	t=20cmσck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	69,450 74,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.3 0.3	49,234 53,187	14,770 15,956	
トンネル世話役		人	0.3 0.3	49,234 53,187	14,770 15,956	
トンネル特殊工		人	1.52 1.52	46,549 51,669	70,754 78,536	
トンネル作業員		人	0.3 0.3	31,717 34,368	9,515 10,310	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.3 0.3	461,500 461,300	138,450 138,390	WYB01270 単ー 953号
集塵機運転	電気式2000m3/min級	日	0.3 0.3	108,400 108,200	32,520 32,460	WYB01271 単ー 954号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.3 0.3	64,420 64,410	19,326 19,323	WK450820 単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	12 12	32,320 35,470	387,840 425,640	WYB01272 単ー 937号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		6,555 7,329	
計					694,500 743,900	
単価					69,450 74,390	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	800 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）中越砂利鉱業㈱		100	800	80,000	
		ｔ	100	1,000	100,000	
計					80,000 100,000	
単価					800 1,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー531号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	B	単位	m3	数量	10 10	単価	6,454 6,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	46,515 50,190	9,303 10,038	
トンネル特殊工		人	0.58 0.58	43,890 48,720	25,456 28,257	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	29,925 32,445	5,985 6,489	
大型ブレーカ運転		日	0.2 0.2	54,390 53,620	10,878 10,724	WK450800 単ー 955号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.23 1.23	9,513 9,578	11,700 11,780	単ー 956号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,218 1,342	
計					64,540 68,630	
単価					6,454 6,863	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー532号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	B L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	967.6 1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	43,890 48,720	4,827 5,359	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,214 5,349	4,849 4,974	WYB00094 単ー 957号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 7	
計					9,676 10,340	
単価					967.6 1,034	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー533号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	B	単位	m3	数量	10 10	単価	6,454 6,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	46,515	9,303	
		人	0.2	50,190	10,038	
トンネル特殊工			0.58	43,890	25,456	
		人	0.58	48,720	28,257	
トンネル作業員			0.2	29,925	5,985	
		人	0.2	32,445	6,489	
大型ブレーカ運転			0.2	54,390	10,878	WK450800
		日	0.2	53,620	10,724	単ー 955号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.23	9,513	11,700	
		時間	1.23	9,578	11,780	単ー 956号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,218	
		式	1		1,342	
計					64,540 68,630	
単価					6,454 6,863	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー534号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	B L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	967.6 1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	43,890 48,720	4,827 5,359	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,214 5,349	4,849 4,974	WYB00204 単ー 957号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 7	
計					9,676 10,340	
単価					967.6 1,034	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー535号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,454 6,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	46,515	9,303	
		人	0.2	50,190	10,038	
トンネル特殊工			0.58	43,890	25,456	
		人	0.58	48,720	28,257	
トンネル作業員			0.2	29,925	5,985	
		人	0.2	32,445	6,489	
大型ブレーカ運転			0.2	54,390	10,878	WK450800
		日	0.2	53,620	10,724	単ー 955号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.23	9,513	11,700	
		時間	1.23	9,578	11,780	単ー 956号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,218	
		式	1		1,342	
計					64,540 68,630	
単価					6,454 6,863	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー536号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	ＣＩ Ｌ≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	967.6 1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工			0.11	43,890	4,827	
		人	0.11	48,720	5,359	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通		0.93	5,214	4,849	WYB00128
		時間	0.93	5,349	4,974	単ー 957号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		7	
計					9,676 10,340	
単価					967.6 1,034	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー537号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,454 6,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	46,515 50,190	9,303 10,038	
トンネル特殊工		人	0.58 0.58	43,890 48,720	25,456 28,257	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	29,925 32,445	5,985 6,489	
大型ブレーカ運転		日	0.2 0.2	54,390 53,620	10,878 10,724	WK450800 単ー 955号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.23 1.23	9,513 9,578	11,700 11,780	 単ー 956号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,218 1,342	
計					64,540 68,630	
単価					6,454 6,863	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー538号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	ＣＩ　Ｌ≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	967.6 1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	43,890 48,720	4,827 5,359	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,214 5,349	4,849 4,974	WYB00129 単ー 957号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 7	
計					9,676 10,340	
単価					967.6 1,034	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー539号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,454 6,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	46,515	9,303	
		人	0.2	50,190	10,038	
トンネル特殊工			0.58	43,890	25,456	
		人	0.58	48,720	28,257	
トンネル作業員			0.2	29,925	5,985	
		人	0.2	32,445	6,489	
大型ブレーカ運転			0.2	54,390	10,878	WK450800
		日	0.2	53,620	10,724	単ー 955号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.23	9,513	11,700	
		時間	1.23	9,578	11,780	単ー 956号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,218	
		式	1		1,342	
計					64,540 68,630	
単価					6,454 6,863	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー540号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	CⅡ L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	967.6 1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	43,890 48,720	4,827 5,359	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,214 5,349	4,849 4,974	WYB00216 単ー 957号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 7	
計					9,676 10,340	
単価					967.6 1,034	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー541号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,454 6,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	46,515 50,190	9,303 10,038	
トンネル特殊工		人	0.58 0.58	43,890 48,720	25,456 28,257	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	29,925 32,445	5,985 6,489	
大型ブレーカ運転		日	0.2 0.2	54,390 53,620	10,878 10,724	WK450800 単ー 955号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.23 1.23	9,513 9,578	11,700 11,780	 単ー 956号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,218 1,342	
計					64,540 68,630	
単価					6,454 6,863	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー542号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	CⅡ L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	967.6 1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	43,890 48,720	4,827 5,359	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,214 5,349	4,849 4,974	WYB00234 単ー 957号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 7	
計					9,676 10,340	
単価					967.6 1,034	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー543号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,454 6,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	46,515 50,190	9,303 10,038	
トンネル特殊工		人	0.58 0.58	43,890 48,720	25,456 28,257	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	29,925 32,445	5,985 6,489	
大型ブレーカ運転		日	0.2 0.2	54,390 53,620	10,878 10,724	WK450800 単ー 955号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	1.23 1.23	9,513 9,578	11,700 11,780	単ー 956号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,218 1,342	
計					64,540 68,630	
単価					6,454 6,863	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー544号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	CⅡ L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	967.6 1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	43,890 48,720	4,827 5,359	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,214 5,349	4,849 4,974	WYB00279 単ー 957号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 7	
計					9,676 10,340	
単価					967.6 1,034	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー545号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル特殊工			1.15	46,549	53,531	
		人	1.15	51,669	59,419	
トンネル作業員			0.38	31,717	12,052	
		人	0.38	34,368	13,059	
大型ブレーカ運転			0.192	54,390	10,442	WK450800
		日	0.192	53,620	10,295	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,513	17,865	
		時間	1.878	9,578	17,987	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		802	
		式	1		829	
計					113,400 121,800	
単価					11,340 12,180	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー546号	箱抜掘削	硬岩	単位	m3	数量	10 10	単価	11,630 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.39	49,234	19,201	
		人	0.39	53,187	20,742	
トンネル特殊工			1.18	46,549	54,927	
		人	1.18	51,669	60,969	
トンネル作業員			0.39	31,717	12,369	
		人	0.39	34,368	13,403	
大型ブレーカ運転			0.196	54,390	10,660	WK450800
		日	0.196	53,620	10,509	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.925	9,513	18,312	
		時間	1.925	9,578	18,437	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		831	
		式	1		940	
計					116,300 125,000	
単価					11,630 12,500	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー547号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,483 1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	39,320	14,823	WYB00097
		日	0.377	40,310	15,196	単ー 958号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		4	
計					14,830 15,200	
単価					1,483 1,520	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー548号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=5cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	9,352 9,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06 0.06	49,234 53,187	2,954 3,191	
トンネル特殊工		人	0.17 0.17	46,549 51,669	7,913 8,783	
トンネル作業員		人	0.06 0.06	31,717 34,368	1,903 2,062	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.084 0.084	461,500 461,300	38,766 38,749	WYB00214 単ー 959号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.084 0.084	64,420 64,410	5,411 5,410	WK450820 単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0.95 0.95	32,320 35,470	30,704 33,696	WYB00232 単ー 960号
諸雑費（率＋まるめ） 46%		式	1 1		5,869 6,449	
計					93,520 98,340	
単価					9,352 9,834	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー549号	コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,970 27,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		1.02	23,500	23,970	
		ｍ３	1.02	26,500	27,030	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					23,970 27,030	
単価					23,970 27,030	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー550号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル特殊工			1.15	46,549	53,531	
		人	1.15	51,669	59,419	
トンネル作業員			0.38	31,717	12,052	
		人	0.38	34,368	13,059	
大型ブレーカ運転			0.192	54,390	10,442	WK450800
		日	0.192	53,620	10,295	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,513	17,865	
		時間	1.878	9,578	17,987	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		802	
		式	1		829	
計					113,400 121,800	
単価					11,340 12,180	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー551号	箱抜掘削	中硬岩	単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.39	49,234	19,201	
		人	0.39	53,187	20,742	
トンネル特殊工			1.18	46,549	54,927	
		人	1.18	51,669	60,969	
トンネル作業員			0.39	31,717	12,369	
		人	0.39	34,368	13,403	
大型ブレーカ運転			0.196	54,390	10,660	WK450800
		日	0.196	53,620	10,509	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.625	9,513	15,458	
		時間	1.625	9,578	15,564	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		785	
		式	1		913	
計					113,400 122,100	
単価					11,340 12,210	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー552号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,483 1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	39,320	14,823	WYB00363
		日	0.377	40,310	15,196	単ー 958号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		4	
計					14,830 15,200	
単価					1,483 1,520	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー553号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,060 13,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.06	49,234	2,954	
		人	0.06	53,187	3,191	
トンネル特殊工			0.18	46,549	8,378	
		人	0.18	51,669	9,300	
トンネル作業員			0.06	31,717	1,903	
		人	0.06	34,368	2,062	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.089	461,500	41,073	WYB00367
		日	0.089	461,300	41,055	単ー 961号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.089	64,420	5,733	WK450820
		日	0.089	64,410	5,732	単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		2	32,320	64,640	WYB00368
		ｍ３	2	35,470	70,940	単ー 917号
諸雑費（率＋まるめ） 45%			1		5,919	
		式	1		6,520	
計					130,600 138,800	
単価					13,060 13,880	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー554号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	13,130 13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17 0.17	49,234 53,187	8,369 9,041	
トンネル特殊工		人	0.5 0.5	46,549 51,669	23,274 25,834	
トンネル作業員		人	0.17 0.17	31,717 34,368	5,391 5,842	
ドリルジャンボ運転		日	0.083 0.083	548,400 553,800	45,517 45,965	WK450650 単ー 911号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	10 10	4,542 4,905	45,420 49,050	WYB00369 単ー 962号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		3,329 3,568	
計					131,300 139,300	
単価					13,130 13,930	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー555号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	109,000 119,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	49,234 53,187	33,971 36,699	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	46,549 51,669	32,118 35,651	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	31,717 34,368	21,884 23,713	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		21,027 23,037	
計					109,000 119,100	
単価					109,000 119,100	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー556号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000 207,000	
単価					207,000 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー557号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	10 10	単価	10,420 11,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1.3 1.3	46,549 51,669	60,513 67,169	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	31,717 34,368	22,201 24,057	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		21,486 23,674	
計					104,200 114,900	
単価					10,420 11,490	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー558号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	17,160 18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.1	49,234	4,923	
		人	0.1	53,187	5,318	
トンネル特殊工			0.1	46,549	4,654	
		人	0.1	51,669	5,166	
トンネル作業員			0.2	31,717	6,343	
		人	0.2	34,368	6,873	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊		0.1	12,360	1,236	WYB00374
		日	0.1	13,210	1,321	単ー 963号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		2	
計					17,160 18,680	
単価					17,160 18,680	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー559号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	10 10	単価	126.6 139.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.01 0.01	46,549 51,669	465 516	
トンネル作業員		人	0.01 0.01	31,717 34,368	317 343	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		484 532	
計					1,266 1,391	
単価					126.6 139.1	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー560号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	21,830 26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	21,400 25,900	21,828 26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					21,830 26,420	
単価					21,830 26,420	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー561号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル特殊工			1.15	46,549	53,531	
		人	1.15	51,669	59,419	
トンネル作業員			0.38	31,717	12,052	
		人	0.38	34,368	13,059	
大型ブレーカ運転			0.192	54,390	10,442	WK450800
		日	0.192	53,620	10,295	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,513	17,865	
		時間	1.878	9,578	17,987	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		802	
		式	1		829	
計					113,400 121,800	
単価					11,340 12,180	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー562号	箱抜掘削	中硬岩	単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.39	49,234	19,201	
		人	0.39	53,187	20,742	
トンネル特殊工			1.18	46,549	54,927	
		人	1.18	51,669	60,969	
トンネル作業員			0.39	31,717	12,369	
		人	0.39	34,368	13,403	
大型ブレーカ運転			0.196	54,390	10,660	WK450800
		日	0.196	53,620	10,509	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.625	9,513	15,458	
		時間	1.625	9,578	15,564	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		785	
		式	1		913	
計					113,400 122,100	
単価					11,340 12,210	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー563号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,483 1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	39,320	14,823	WYB00379
		日	0.377	40,310	15,196	単ー 958号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		4	
計					14,830 15,200	
単価					1,483 1,520	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー564号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,060 13,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.06	49,234	2,954	
		人	0.06	53,187	3,191	
トンネル特殊工			0.18	46,549	8,378	
		人	0.18	51,669	9,300	
トンネル作業員			0.06	31,717	1,903	
		人	0.06	34,368	2,062	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.089	461,500	41,073	WYB00382
		日	0.089	461,300	41,055	単ー 961号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.089	64,420	5,733	WK450820
		日	0.089	64,410	5,732	単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		2	32,320	64,640	WYB00383
		ｍ３	2	35,470	70,940	単ー 917号
諸雑費（率＋まるめ） 45%			1		5,919	
		式	1		6,520	
計					130,600 138,800	
単価					13,060 13,880	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー565号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	13,130 13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17 0.17	49,234 53,187	8,369 9,041	
トンネル特殊工		人	0.5 0.5	46,549 51,669	23,274 25,834	
トンネル作業員		人	0.17 0.17	31,717 34,368	5,391 5,842	
ドリルジャンボ運転		日	0.083 0.083	548,400 553,800	45,517 45,965	WK450650 単ー 911号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	10 10	4,542 4,905	45,420 49,050	WYB00385 単ー 962号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		3,329 3,568	
計					131,300 139,300	
単価					13,130 13,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー566号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	109,000 119,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	49,234 53,187	33,971 36,699	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	46,549 51,669	32,118 35,651	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	31,717 34,368	21,884 23,713	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		21,027 23,037	
計					109,000 119,100	
単価					109,000 119,100	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー567号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000 207,000	
単価					207,000 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー568号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	10 10	単価	10,420 11,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1.3 1.3	46,549 51,669	60,513 67,169	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	31,717 34,368	22,201 24,057	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		21,486 23,674	
計					104,200 114,900	
単価					10,420 11,490	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー569号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	17,160 18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	49,234 53,187	4,923 5,318	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	46,549 51,669	4,654 5,166	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	31,717 34,368	6,343 6,873	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0.1 0.1	12,360 13,210	1,236 1,321	WYB00391 単ー 963号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 2	
計					17,160 18,680	
単価					17,160 18,680	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー570号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	10 10	単価	126.6 139.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.01 0.01	46,549 51,669	465 516	
トンネル作業員		人	0.01 0.01	31,717 34,368	317 343	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		484 532	
計					1,266 1,391	
単価					126.6 139.1	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー571号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	21,830 26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	21,400 25,900	21,828 26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					21,830 26,420	
単価					21,830 26,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー572号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル特殊工			1.15	46,549	53,531	
		人	1.15	51,669	59,419	
トンネル作業員			0.38	31,717	12,052	
		人	0.38	34,368	13,059	
大型ブレーカ運転			0.192	54,390	10,442	WK450800
		日	0.192	53,620	10,295	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,513	17,865	
		時間	1.878	9,578	17,987	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		802	
		式	1		829	
計					113,400 121,800	
単価					11,340 12,180	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー573号	箱抜掘削	中硬岩	単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.39	49,234	19,201	
		人	0.39	53,187	20,742	
トンネル特殊工			1.18	46,549	54,927	
		人	1.18	51,669	60,969	
トンネル作業員			0.39	31,717	12,369	
		人	0.39	34,368	13,403	
大型ブレーカ運転			0.196	54,390	10,660	WK450800
		日	0.196	53,620	10,509	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.625	9,513	15,458	
		時間	1.625	9,578	15,564	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		785	
		式	1		913	
計					113,400 122,100	
単価					11,340 12,210	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー574号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,483 1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	39,320	14,823	WYB00411
		日	0.377	40,310	15,196	単ー 958号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		4	
計					14,830 15,200	
単価					1,483 1,520	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー575号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,060 13,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.06	49,234	2,954	
		人	0.06	53,187	3,191	
トンネル特殊工			0.18	46,549	8,378	
		人	0.18	51,669	9,300	
トンネル作業員			0.06	31,717	1,903	
		人	0.06	34,368	2,062	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.089	461,500	41,073	WYB00414
		日	0.089	461,300	41,055	単ー 961号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.089	64,420	5,733	WK450820
		日	0.089	64,410	5,732	単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		2	32,320	64,640	WYB00415
		ｍ３	2	35,470	70,940	単ー 917号
諸雑費（率＋まるめ） 45%			1		5,919	
		式	1		6,520	
計					130,600 138,800	
単価					13,060 13,880	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー576号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	13,130 13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17 0.17	49,234 53,187	8,369 9,041	
トンネル特殊工		人	0.5 0.5	46,549 51,669	23,274 25,834	
トンネル作業員		人	0.17 0.17	31,717 34,368	5,391 5,842	
ドリルジャンボ運転		日	0.083 0.083	548,400 553,800	45,517 45,965	WK450650 単ー 911号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	10 10	4,542 4,905	45,420 49,050	WYB00416 単ー 962号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		3,329 3,568	
計					131,300 139,300	
単価					13,130 13,930	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー577号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	109,000 119,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	49,234 53,187	33,971 36,699	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	46,549 51,669	32,118 35,651	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	31,717 34,368	21,884 23,713	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		21,027 23,037	
計					109,000 119,100	
単価					109,000 119,100	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー578号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000	
					207,000	
単価					207,000	
					207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー579号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	10 10	単価	10,420 11,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1.3 1.3	46,549 51,669	60,513 67,169	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	31,717 34,368	22,201 24,057	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		21,486 23,674	
計					104,200 114,900	
単価					10,420 11,490	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー580号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	17,160 18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	49,234 53,187	4,923 5,318	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	46,549 51,669	4,654 5,166	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	31,717 34,368	6,343 6,873	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0.1 0.1	12,360 13,210	1,236 1,321	WYB00421 単ー 963号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 2	
計					17,160 18,680	
単価					17,160 18,680	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー581号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	10 10	単価	126.6 139.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.01 0.01	46,549 51,669	465 516	
トンネル作業員		人	0.01 0.01	31,717 34,368	317 343	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		484 532	
計					1,266 1,391	
単価					126.6 139.1	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー582号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	21,830 26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	21,400 25,900	21,828 26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					21,830 26,420	
単価					21,830 26,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー583号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル特殊工			1.15	46,549	53,531	
		人	1.15	51,669	59,419	
トンネル作業員			0.38	31,717	12,052	
		人	0.38	34,368	13,059	
大型ブレーカ運転			0.192	54,390	10,442	WK450800
		日	0.192	53,620	10,295	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,513	17,865	
		時間	1.878	9,578	17,987	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		802	
		式	1		829	
計					113,400 121,800	
単価					11,340 12,180	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー584号	箱抜掘削	中硬岩	単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.39	49,234	19,201	
		人	0.39	53,187	20,742	
トンネル特殊工			1.18	46,549	54,927	
		人	1.18	51,669	60,969	
トンネル作業員			0.39	31,717	12,369	
		人	0.39	34,368	13,403	
大型ブレーカ運転			0.196	54,390	10,660	WK450800
		日	0.196	53,620	10,509	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.625	9,513	15,458	
		時間	1.625	9,578	15,564	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		785	
		式	1		913	
計					113,400 122,100	
単価					11,340 12,210	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー585号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,483 1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	39,320	14,823	WYB00427
		日	0.377	40,310	15,196	単ー 958号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		4	
計					14,830 15,200	
単価					1,483 1,520	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー586号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,060 13,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.06	49,234	2,954	
		人	0.06	53,187	3,191	
トンネル特殊工			0.18	46,549	8,378	
		人	0.18	51,669	9,300	
トンネル作業員			0.06	31,717	1,903	
		人	0.06	34,368	2,062	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.089	461,500	41,073	WYB00430
		日	0.089	461,300	41,055	単ー 961号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.089	64,420	5,733	WK450820
		日	0.089	64,410	5,732	単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		2	32,320	64,640	WYB00431
		ｍ３	2	35,470	70,940	単ー 917号
諸雑費（率＋まるめ） 45%			1		5,919	
		式	1		6,520	
計					130,600 138,800	
単価					13,060 13,880	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー587号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	13,130 13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.17	49,234	8,369	
		人	0.17	53,187	9,041	
トンネル特殊工			0.5	46,549	23,274	
		人	0.5	51,669	25,834	
トンネル作業員			0.17	31,717	5,391	
		人	0.17	34,368	5,842	
ドリルジャンボ運転			0.083	548,400	45,517	WK450650
		日	0.083	553,800	45,965	単ー 911号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m		10	4,542	45,420	WYB00432
		本	10	4,905	49,050	単ー 962号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		3,329	
		式	1		3,568	
計					131,300 139,300	
単価					13,130 13,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー588号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	109,000 119,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	49,234 53,187	33,971 36,699	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	46,549 51,669	32,118 35,651	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	31,717 34,368	21,884 23,713	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		21,027 23,037	
計					109,000 119,100	
単価					109,000 119,100	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー589号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000 207,000	
単価					207,000 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー590号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	10 10	単価	10,420 11,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1.3 1.3	46,549 51,669	60,513 67,169	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	31,717 34,368	22,201 24,057	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		21,486 23,674	
計					104,200 114,900	
単価					10,420 11,490	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー591号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	17,160 18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.1	49,234	4,923	
		人	0.1	53,187	5,318	
トンネル特殊工			0.1	46,549	4,654	
		人	0.1	51,669	5,166	
トンネル作業員			0.2	31,717	6,343	
		人	0.2	34,368	6,873	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊		0.1	12,360	1,236	WYB00437
		日	0.1	13,210	1,321	単ー 963号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		2	
計					17,160 18,680	
単価					17,160 18,680	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー592号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	10 10	単価	126.6 139.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.01 0.01	46,549 51,669	465 516	
トンネル作業員		人	0.01 0.01	31,717 34,368	317 343	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		484 532	
計					1,266 1,391	
単価					126.6 139.1	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー593号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	21,830 26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	21,400 25,900	21,828 26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					21,830 26,420	
単価					21,830 26,420	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー594号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル特殊工			1.15	46,549	53,531	
		人	1.15	51,669	59,419	
トンネル作業員			0.38	31,717	12,052	
		人	0.38	34,368	13,059	
大型ブレーカ運転			0.192	54,390	10,442	WK450800
		日	0.192	53,620	10,295	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,513	17,865	
		時間	1.878	9,578	17,987	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		802	
		式	1		829	
計					113,400 121,800	
単価					11,340 12,180	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー595号	箱抜掘削	軟岩	単位	m3	数量	10 10	単価	9,044 9,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.3	49,234	14,770	
		人	0.3	53,187	15,956	
トンネル特殊工			0.91	46,549	42,359	
		人	0.91	51,669	47,018	
トンネル作業員			0.3	31,717	9,515	
		人	0.3	34,368	10,310	
大型ブレーカ運転			0.152	54,390	8,267	WK450800
		日	0.152	53,620	8,150	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.493	9,513	14,202	
		時間	1.493	9,578	14,299	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		1,327	
		式	1		1,457	
計					90,440 97,190	
単価					9,044 9,719	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー596号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,483 1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	39,320	14,823	WYB00501
		日	0.377	40,310	15,196	単ー 958号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		4	
計					14,830 15,200	
単価					1,483 1,520	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー597号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=20cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	16,780 17,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06 0.06	49,234 53,187	2,954 3,191	
トンネル特殊工		人	0.19 0.19	46,549 51,669	8,844 9,817	
トンネル作業員		人	0.06 0.06	31,717 34,368	1,903 2,062	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.097 0.097	461,500 461,300	44,765 44,746	WYB00504 単ー 964号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.097 0.097	64,420 64,410	6,248 6,247	WK450820 単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	3 3	32,320 35,470	96,960 106,410	WYB00505 単ー 965号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		6,126 6,727	
計					167,800 179,200	
単価					16,780 17,920	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー598号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	15,710 16,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	49,234 53,187	8,862 9,573	
トンネル特殊工		人	0.54 0.54	46,549 51,669	25,136 27,901	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	31,717 34,368	5,709 6,186	
ドリルジャンボ運転		日	0.104 0.104	548,400 553,800	57,033 57,595	WK450650 単ー 911号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	10 10	5,683 6,167	56,830 61,670	WYB00506 単ー 966号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		3,530 3,875	
計					157,100 166,800	
単価					15,710 16,680	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー599号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	109,000 119,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	49,234 53,187	33,971 36,699	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	46,549 51,669	32,118 35,651	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	31,717 34,368	21,884 23,713	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		21,027 23,037	
計					109,000 119,100	
単価					109,000 119,100	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－600号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000 207,000	
単価					207,000 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー601号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	17,160 18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.1	49,234	4,923	
		人	0.1	53,187	5,318	
トンネル特殊工			0.1	46,549	4,654	
		人	0.1	51,669	5,166	
トンネル作業員			0.2	31,717	6,343	
		人	0.2	34,368	6,873	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊		0.1	12,360	1,236	WYB00511
		日	0.1	13,210	1,321	単ー 963号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		2	
計					17,160 18,680	
単価					17,160 18,680	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー602号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	21,830 26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		1.02	21,400	21,828	
		ｍ３	1.02	25,900	26,418	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					21,830 26,420	
単価					21,830 26,420	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー603号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1 1	単価	194,700 193,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.03	120,000	123,600	
		t	1.03	117,000	120,510	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	71,032.5	71,032	
		t	1	73,342.5	73,342	
諸雑費（まるめ）			1		68	
		式	1		48	
計					194,700 193,900	
単価					194,700 193,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー604号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	196,700 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1.03	122,000	125,660	
		t	1.03	119,000	122,570	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	71,032.5	71,032	
		t	1	73,342.5	73,342	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		88	
計					196,700 196,000	
単価					196,700 196,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー605号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	49,234	18,708	
		人	0.38	53,187	20,211	
トンネル特殊工			1.15	46,549	53,531	
		人	1.15	51,669	59,419	
トンネル作業員			0.38	31,717	12,052	
		人	0.38	34,368	13,059	
大型ブレーカ運転			0.192	54,390	10,442	WK450800
		日	0.192	53,620	10,295	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,513	17,865	
		時間	1.878	9,578	17,987	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		802	
		式	1		829	
計					113,400 121,800	
単価					11,340 12,180	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー606号	箱抜掘削	軟岩	単位	m3	数量	10 10	単価	9,044 9,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.3 0.3	49,234 53,187	14,770 15,956	
トンネル特殊工		人	0.91 0.91	46,549 51,669	42,359 47,018	
トンネル作業員		人	0.3 0.3	31,717 34,368	9,515 10,310	
大型ブレーカ運転		日	0.152 0.152	54,390 53,620	8,267 8,150	WK450800 単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.493 1.493	9,513 9,578	14,202 14,299	 単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,327 1,457	
計					90,440 97,190	
単価					9,044 9,719	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－607号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,483 1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	39,320	14,823	WYB00396
		日	0.377	40,310	15,196	単－ 958号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		4	
計					14,830 15,200	
単価					1,483 1,520	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー608号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=20cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	16,780 17,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06 0.06	49,234 53,187	2,954 3,191	
トンネル特殊工		人	0.19 0.19	46,549 51,669	8,844 9,817	
トンネル作業員		人	0.06 0.06	31,717 34,368	1,903 2,062	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.097 0.097	461,500 461,300	44,765 44,746	WYB00401 単ー 964号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.097 0.097	64,420 64,410	6,248 6,247	WK450820 単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	3 3	32,320 35,470	96,960 106,410	WYB00402 単ー 965号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		6,126 6,727	
計					167,800 179,200	
単価					16,780 17,920	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー609号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	15,710 16,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	49,234 53,187	8,862 9,573	
トンネル特殊工		人	0.54 0.54	46,549 51,669	25,136 27,901	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	31,717 34,368	5,709 6,186	
ドリルジャンボ運転		日	0.104 0.104	548,400 553,800	57,033 57,595	WK450650 単ー 911号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	10 10	5,683 6,167	56,830 61,670	WYB00403 単ー 966号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		3,530 3,875	
計					157,100 166,800	
単価					15,710 16,680	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー610号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	109,000 119,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	49,234 53,187	33,971 36,699	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	46,549 51,669	32,118 35,651	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	31,717 34,368	21,884 23,713	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		21,027 23,037	
計					109,000 119,100	
単価					109,000 119,100	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー611号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000 207,000	
単価					207,000 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー612号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	17,160 18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.1	49,234	4,923	
		人	0.1	53,187	5,318	
トンネル特殊工			0.1	46,549	4,654	
		人	0.1	51,669	5,166	
トンネル作業員			0.2	31,717	6,343	
		人	0.2	34,368	6,873	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊		0.1	12,360	1,236	WYB00407
		日	0.1	13,210	1,321	単ー 963号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		2	
計					17,160 18,680	
単価					17,160 18,680	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー613号	コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,970 27,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		1.02	23,500	23,970	
		ｍ３	1.02	26,500	27,030	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					23,970 27,030	
単価					23,970 27,030	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー614号	箱抜掘削	軟岩	単位	m3	数量	10 10	単価	9,044 9,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.3	49,234	14,770	
		人	0.3	53,187	15,956	
トンネル特殊工			0.91	46,549	42,359	
		人	0.91	51,669	47,018	
トンネル作業員			0.3	31,717	9,515	
		人	0.3	34,368	10,310	
大型ブレーカ運転			0.152	54,390	8,267	WK450800
		日	0.152	53,620	8,150	単ー 905号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.493	9,513	14,202	
		時間	1.493	9,578	14,299	単ー 906号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		1,327	
		式	1		1,457	
計					90,440 97,190	
単価					9,044 9,719	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー615号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,483 1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	39,320	14,823	WYB00442
		日	0.377	40,310	15,196	単ー 958号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		4	
計					14,830 15,200	
単価					1,483 1,520	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー616号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=20cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	16,780 17,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06 0.06	49,234 53,187	2,954 3,191	
トンネル特殊工		人	0.19 0.19	46,549 51,669	8,844 9,817	
トンネル作業員		人	0.06 0.06	31,717 34,368	1,903 2,062	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.097 0.097	461,500 461,300	44,765 44,746	WYB00450 単ー 964号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.097 0.097	64,420 64,410	6,248 6,247	WK450820 単ー 909号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	3 3	32,320 35,470	96,960 106,410	WYB00451 単ー 965号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		6,126 6,727	
計					167,800 179,200	
単価					16,780 17,920	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー617号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	15,710 16,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.18	49,234	8,862	
		人	0.18	53,187	9,573	
トンネル特殊工			0.54	46,549	25,136	
		人	0.54	51,669	27,901	
トンネル作業員			0.18	31,717	5,709	
		人	0.18	34,368	6,186	
ドリルジャンボ運転			0.104	548,400	57,033	WK450650
		日	0.104	553,800	57,595	単ー 911号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		10	5,683	56,830	WYB00452
		本	10	6,167	61,670	単ー 966号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		3,530	
		式	1		3,875	
計					157,100 166,800	
単価					15,710 16,680	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー618号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	10 10	単価	10,420 11,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1.3 1.3	46,549 51,669	60,513 67,169	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	31,717 34,368	22,201 24,057	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		21,486 23,674	
計					104,200 114,900	
単価					10,420 11,490	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー619号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	10 10	単価	126.6 139.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.01 0.01	46,549 51,669	465 516	
トンネル作業員		人	0.01 0.01	31,717 34,368	317 343	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		484 532	
計					1,266 1,391	
単価					126.6 139.1	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー620号	コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,970 27,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		1.02	23,500	23,970	
		ｍ３	1.02	26,500	27,030	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					23,970	
					27,030	
単価					23,970	
					27,030	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー621号	ラジオ再放送設備立上げ		単位	箇所	数量	1 1	単価	70,220 74,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	1.5 1.5	29,925 32,445	44,887 48,667	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	日	0.5 0.5	43,350 45,060	21,675 22,530	単ー 967号
HIVE28	曲げ加工品 L4.0m(ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄ28×2個含む)	本	1 1	3,650 3,650	3,650 3,650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 3	
計					70,220 74,850	
単価					70,220 74,850	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー622号	坑口付工	支保工,吹付,外型枠等(つなぎ梁,やらず含む)	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,566,000 3,686,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.51 2.51	27,510 30,030	69,050 75,375	
特殊作業員		人	12.52 12.52	29,190 30,450	365,458 381,234	
普通作業員		人	2.51 2.51	23,100 24,360	57,981 61,143	
ドリルジャンボ運転		日	0.917 0.917	548,400 553,800	502,882 507,834	WK450650 単ー 968号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	1.207 1.207	461,500 461,300	557,030 556,789	WYB00459 単ー 969号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.357 0.357	64,880 64,870	23,162 23,158	WK450820 単ー 970号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	25.09 25.09	32,320 35,470	810,908 889,942	WYB00460 単ー 971号
等辺山形鋼	中形 ＳＳ４００ ６×５０×５０	t	0.381 0.381	126,000 122,000	48,006 46,482	
キーストンプレート	650×25×1.2 黒皮品	t	0.515 0.515	265,000 265,000	136,475 136,475	
H形鋼支保工 曲げ本体	ＳＳ４００ Ｈー２００	t	4.162 4.162	173,000 173,000	720,026 720,026	
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	18 18	5,683 6,167	102,294 111,006	WYB00461 単ー 972号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー622号	坑口付工	支保工,吹付,外型枠等(つなぎ梁,やらず含む)	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,566,000 3,686,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		172,728 176,536	
計					3,566,000 3,686,000	
単価					3,566,000 3,686,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	10,610 11,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1 1	10,609.3 11,424.4	10,609 11,424	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 6	
計					10,610 11,430	
単価					10,610 11,430	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	600 800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）中越砂利鉱業㈱	ｔ	100 100	600 800	60,000 80,000	
計					60,000 80,000	
単価					600 800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー625号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	190,300 189,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1.03	122,000	125,660	
		t	1.03	119,000	122,570	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	64,575	64,575	
		t	1	66,675	66,675	
諸雑費（まるめ）			1		65	
		式	1		55	
計					190,300 189,300	
単価					190,300 189,300	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー626号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1 1	単価	188,200 187,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.03	120,000	123,600	
		t	1.03	117,000	120,510	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	64,575	64,575	
		t	1	66,675	66,675	
諸雑費（まるめ）			1		25	
		式	1		15	
計					188,200 187,200	
単価					188,200 187,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー627号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1 1	単価	189,300 188,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２		1.03	121,000	124,630	
		t	1.03	118,000	121,540	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	64,575	64,575	
		t	1	66,675	66,675	
諸雑費（まるめ）			1		95	
		式	1		85	
計					189,300 188,300	
単価					189,300 188,300	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー628号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1 1	単価	113,400 114,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16 0.16	27,510 30,030	4,401 4,804	
特殊作業員		人	0.63 0.63	29,190 30,450	18,389 19,183	
普通作業員		人	0.16 0.16	23,100 24,360	3,696 3,897	
スライドセントル損料	L=10.5m 上半周長13.9m 損料延長962.9m	m	1 1	86,840 86,840	86,840 86,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		74 76	
計					113,400 114,800	
単価					113,400 114,800	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー629号	型枠工（バラセントル）	組立(据付)･解体 R(m)13.9L(m)7.0m	単位	基	数量	1 1	単価	71,150,000 71,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			14.5	27,510	398,895	
		人	14.5	30,030	435,435	
普通作業員			9	23,100	207,900	
		人	9	24,360	219,240	
設備機械工			12	27,405	328,860	
		人	12	29,190	350,280	
とび工			31	29,820	924,420	
		人	31	32,025	992,775	
特殊作業員			60.5	29,190	1,765,995	
		人	60.5	30,450	1,842,225	
電工			6.5	25,830	167,895	
		人	6.5	27,090	176,085	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		12.5	43,700	546,250	
		日	12.5	44,900	561,250	
バラセントル損料	上半周長13.9m L7.00m 全損		1	66,800,000	66,800,000	
		基	1	66,800,000	66,800,000	
諸雑費（まるめ）			1		9,785	
		式	1		2,710	
計					71,150,000 71,380,000	
単価					71,150,000 71,380,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー630号	型枠工（バラセントル）	移動(据付)	単位	回	数量	1 1	単価	239,300 263,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.96 0.96	46,515 50,190	44,654 48,182	
トンネル特殊工		人	3.78 3.78	43,890 48,720	165,904 184,161	
トンネル作業員		人	0.96 0.96	29,925 32,445	28,728 31,147	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 10	
計					239,300 263,500	
単価					239,300 263,500	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー631号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	4,677 4,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.4	27,510	38,514	
		人	1.4	30,030	42,042	
とび工			7.7	29,820	229,614	
		人	7.7	32,025	246,592	
普通作業員			1.2	23,100	27,720	
		人	1.2	24,360	29,232	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.4	43,700	61,180	
		日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			1		110,672	
		式	1		117,974	
計					467,700 498,700	
単価					4,677 4,987	 円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー632号	継ぎ部防水工	ﾄﾝﾈﾙ外面 W=200	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	27,110 29,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16 0.16	27,510 30,030	4,401 4,804	
特殊作業員		人	0.1 0.1	29,190 30,450	2,919 3,045	
普通作業員		人	0.62 0.62	23,100 24,360	14,322 15,103	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材	t=3.2㎜	ｍ２	1.25 1.25	2,000 2,400	2,500 3,000	
プライマー	１８Ｌ缶	Ｌ	0.37 0.37	420 420	155 155	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		2,813 2,983	
計					27,110 29,090	
単価					27,110 29,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー633号	銘板設置	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1 1	単価	150,700 150,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2 0.2	23,100 24,360	4,620 4,872	
銘板	品質等表示用　５００×５００×８　字厚５ｍｍ	枚	1 1	146,000 146,000	146,000 146,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 28	
計					150,700 150,900	
単価					150,700 150,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー634号	先行削孔(長尺鋼管先受け)	φ114.3 L=0.3m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	213,700 225,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.3 0.3	49,234 53,187	14,770 15,956	
トンネル世話役		人	0.3 0.3	49,234 53,187	14,770 15,956	
トンネル特殊工		人	1.49 1.49	46,549 51,669	69,358 76,986	
トンネル作業員		人	0.3 0.3	31,717 34,368	9,515 10,310	
ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.185 0.185	548,400 553,800	101,454 102,453	WYB00522 単ー 973号
親子ビット	φ150	個	0.032 0.032	108,000 108,000	3,456 3,456	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1 1		377 483	
計					213,700 225,600	
単価					213,700 225,600	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー635号	鋼管打設工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,197,000 6,340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			3.13	49,234	154,102	
		人	3.13	53,187	166,475	
トンネル世話役			3.13	49,234	154,102	
		人	3.13	53,187	166,475	
トンネル特殊工			15.63	46,549	727,560	
		人	15.63	51,669	807,586	
トンネル作業員			3.13	31,717	99,274	
		人	3.13	34,368	107,571	
ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		2.767	548,400	1,517,422	WYB00520
		日	2.767	553,800	1,532,364	単ー 974号
先頭管	L=3,770mm(有効長)ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む		21	44,200	928,200	
		本	21	44,200	928,200	
中間管	L=3,050mm(有効長)		42	27,000	1,134,000	
		本	42	27,000	1,134,000	
端末管	L=3,050mm(有効長)		21	24,000	504,000	
		本	21	24,000	504,000	
パイロットデバイス			1.085	240,000	260,400	
		本	1.085	240,000	260,400	
リングロストビット			21	27,200	571,200	
		本	21	27,200	571,200	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		146,740	
		式	1		161,729	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー635号	鋼管打設工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,197,000 6,340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,197,000 6,340,000	
単価					6,197,000 6,340,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー636号	注入工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	3,819,000 4,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.82	49,234	40,371	
		人	0.82	53,187	43,613	
トンネル世話役			0.82	49,234	40,371	
		人	0.82	53,187	43,613	
トンネル特殊工			4.1	46,549	190,850	
		人	4.1	51,669	211,842	
トンネル作業員			0.82	31,717	26,007	
		人	0.82	34,368	28,181	
ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		0.115	548,400	63,066	WYB00572
		日	0.115	553,800	63,687	単ー 975号
注入材	シリカレジン		3,150	780	2,457,000	
		ｋｇ	3,150	910	2,866,500	
インサートパッカー	L=12.5m用 （φ80）		21	37,400	785,400	
		組	21	37,400	785,400	
逆止弁			21	1,560	32,760	
		個	21	1,560	32,760	
逆止弁ストッパー			4.2	3,740	15,708	
		個	4.2	3,740	15,708	
コーキング材	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ		42	870	36,540	
		本	42	870	36,540	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料	電動型･流量計付き 流量･圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式		1.229	16,600	20,401	
		日･台	1.229	16,600	20,401	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー636号	注入工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	3,819,000 4,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 43%		 式	1 1		110,526 121,755	
計					3,819,000 4,270,000	
単価					3,819,000 4,270,000	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー637号	水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	21,480 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.67	49,234	32,986	
		人	0.67	53,187	35,635	
トンネル特殊工			0.74	46,549	34,446	
		人	0.74	51,669	38,235	
トンネル作業員			1.34	31,717	42,500	
		人	1.34	34,368	46,053	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		0.3	92,000	27,600	
		日	0.3	141,000	42,300	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分		0.3	6,010	1,803	
		日	0.3	6,430	1,929	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	69,200	3,460	
		本	0.05	69,200	3,460	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.04	115,000	4,600	
		個	0.04	115,000	4,600	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	39,000	1,950	
		本	0.05	39,000	1,950	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.0m		0.3	52,000	15,600	
		本	0.3	52,000	15,600	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.0m		0.51	38,300	19,533	
		本	0.51	38,300	19,533	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.24	57,600	13,824	
		個	0.24	57,600	13,824	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー637号	水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	21,480 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.16	32,400	5,184	
		個	0.16	32,400	5,184	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.02	129,000	2,580	
		個	0.02	129,000	2,580	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０		10.6	414	4,388	
		m	10.6	414	4,388	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		4,346	
		式	1		4,729	
計					214,800 240,000	
単価					21,480 24,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー638号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	27,070 30,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.84	49,234	41,356	
		人	0.84	53,187	44,677	
トンネル特殊工			0.91	46,549	42,359	
		人	0.91	51,669	47,018	
トンネル作業員			1.68	31,717	53,284	
		人	1.68	34,368	57,738	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		0.39	92,000	35,880	
		日	0.39	141,000	54,990	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分		0.39	6,010	2,343	
		日	0.39	6,430	2,507	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.07	69,200	4,844	
		本	0.07	69,200	4,844	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	115,000	5,750	
		個	0.05	115,000	5,750	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.06	39,000	2,340	
		本	0.06	39,000	2,340	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.47	56,300	26,461	
		本	0.47	56,300	26,461	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.45	44,000	19,800	
		本	0.45	44,000	19,800	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.28	57,600	16,128	
		個	0.28	57,600	16,128	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー638号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	27,070 30,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用　径95mm		0.2	32,400	6,480	
		個	0.2	32,400	6,480	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用　径95mm		0.03	129,000	3,870	
		個	0.03	129,000	3,870	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０		10.6	414	4,388	
		m	10.6	414	4,388	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		5,417	
		式	1		5,909	
計					270,700 302,900	
単価					27,070 30,290	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー639号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	27,070 30,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.84	49,234	41,356	
		人	0.84	53,187	44,677	
トンネル特殊工			0.91	46,549	42,359	
		人	0.91	51,669	47,018	
トンネル作業員			1.68	31,717	53,284	
		人	1.68	34,368	57,738	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		0.39	92,000	35,880	
		日	0.39	141,000	54,990	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分		0.39	6,010	2,343	
		日	0.39	6,430	2,507	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.07	69,200	4,844	
		本	0.07	69,200	4,844	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	115,000	5,750	
		個	0.05	115,000	5,750	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.06	39,000	2,340	
		本	0.06	39,000	2,340	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.47	56,300	26,461	
		本	0.47	56,300	26,461	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.45	44,000	19,800	
		本	0.45	44,000	19,800	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.28	57,600	16,128	
		個	0.28	57,600	16,128	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー639号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	27,070 30,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.2	32,400	6,480	
		個	0.2	32,400	6,480	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.03	129,000	3,870	
		個	0.03	129,000	3,870	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０		10.6	414	4,388	
		m	10.6	414	4,388	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		5,417	
		式	1		5,909	
計					270,700 302,900	
単価					27,070 30,290	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー640号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	27,070 30,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.84	49,234	41,356	
		人	0.84	53,187	44,677	
トンネル特殊工			0.91	46,549	42,359	
		人	0.91	51,669	47,018	
トンネル作業員			1.68	31,717	53,284	
		人	1.68	34,368	57,738	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		0.39	92,000	35,880	
		日	0.39	141,000	54,990	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分		0.39	6,010	2,343	
		日	0.39	6,430	2,507	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.07	69,200	4,844	
		本	0.07	69,200	4,844	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	115,000	5,750	
		個	0.05	115,000	5,750	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.06	39,000	2,340	
		本	0.06	39,000	2,340	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.47	56,300	26,461	
		本	0.47	56,300	26,461	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.45	44,000	19,800	
		本	0.45	44,000	19,800	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.28	57,600	16,128	
		個	0.28	57,600	16,128	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー640号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	27,070 30,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.2	32,400	6,480	
		個	0.2	32,400	6,480	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.03	129,000	3,870	
		個	0.03	129,000	3,870	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０		10.6	414	4,388	
		m	10.6	414	4,388	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		5,417	
		式	1		5,909	
計					270,700 302,900	
単価					27,070 30,290	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー641号	水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	21,480 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.67	49,234	32,986	
		人	0.67	53,187	35,635	
トンネル特殊工			0.74	46,549	34,446	
		人	0.74	51,669	38,235	
トンネル作業員			1.34	31,717	42,500	
		人	1.34	34,368	46,053	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		0.3	92,000	27,600	
		日	0.3	141,000	42,300	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分		0.3	6,010	1,803	
		日	0.3	6,430	1,929	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	69,200	3,460	
		本	0.05	69,200	3,460	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.04	115,000	4,600	
		個	0.04	115,000	4,600	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	39,000	1,950	
		本	0.05	39,000	1,950	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.0m		0.3	52,000	15,600	
		本	0.3	52,000	15,600	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.0m		0.51	38,300	19,533	
		本	0.51	38,300	19,533	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.24	57,600	13,824	
		個	0.24	57,600	13,824	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー641号	水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	21,480 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.16	32,400	5,184	
		個	0.16	32,400	5,184	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.02	129,000	2,580	
		個	0.02	129,000	2,580	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０		10.6	414	4,388	
		m	10.6	414	4,388	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		4,346	
		式	1		4,729	
計					214,800 240,000	
単価					21,480 24,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー642号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,413,000 5,476,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ		1	11,025	11,025	
		本	1	11,550	11,550	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）		2	665	1,330	
		本	2	800	1,600	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）		1	375	375	
		本	1	450	450	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）		3	179.5	538	
		本	3	212.75	638	
配電線用架線金具（Uボルト）	１３×２２０mm		3	234.5	703	
		個	3	277.5	832	
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形		3	567.5	1,702	
		個	3	637.5	1,912	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用　３８mm２		3	470	1,410	
		個	3	520	1,560	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	３８mm２		12	181.8	2,181	
		個	12	194.1	2,329	
配電用避雷器	８．４ＫＶ　一般型		3	3,240	9,720	
		個	3	3,420	10,260	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		1	152.75	152	
		個	1	170.5	170	
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大		3	327.5	982	
		個	3	367.5	1,102	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー642号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,413,000 5,476,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		1.7	486	826	
		ｋｇ	1.7	486	826	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		4	277	1,108	
		個	4	303	1,212	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		1	1,342.5	1,342	
		個	1	1,407.5	1,407	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		13	41.5	539	
		本	13	47.75	620	
厚鋼電線管	Ｇ７０		10	1,585	15,850	
		m	10	1,981.7	19,817	
厚鋼電線管	Ｇ２８		10	513.4	5,134	
		m	10	644	6,440	
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）		5.6	96.5	540	
		m	5.6	96.5	540	
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）		7	132	924	
		個	7	132	924	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心		10	799.2	7,992	
		m	10	902.4	9,024	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２		5	226.8	1,134	
		m	5	237.9	1,189	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３８ｍｍ２		10	179.4	1,794	
		m	10	190.5	1,905	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー642号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,413,000 5,476,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm		5	1,400	7,000	
		本	5	1,510	7,550	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２mm２×５００		5	645	3,225	
		本	5	650	3,250	
接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付		1	26,000	26,000	
		枚	1	26,000	26,000	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　１００Ａ（高圧水切カバー）		3	618	1,854	
		個	3	670	2,010	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　Ｔ１　２個用（高圧分岐カバー）		12	426	5,112	
		個	12	462	5,544	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		1	5,850	5,850	
		個	1	5,850	5,850	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　３８mm２　３心		1	14,700	14,700	
		組	1	16,300	16,300	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８mm２　３心		1	11,200	11,200	
		組	1	12,200	12,200	
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ		647	6,180	3,998,460	
		供用日	647	6,180	3,998,460	単ー 976号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ		647	441	285,327	
		供用日	647	441	285,327	単ー 977号
電気通信技術者			1.05	36,225	38,036	
		人	1.05	38,115	40,020	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー642号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,413,000 5,476,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	26 26	25,830 27,090	671,580 704,340	
普通作業員		人	12 12	23,100 24,360	277,200 292,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		155 522	
計					5,413,000 5,476,000	
単価					5,413,000 5,476,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー643号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,987,000 7,051,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ		1	15,435	15,435	
		本	1	16,170	16,170	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）		2	931	1,862	
		本	2	1,120	2,240	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）		1	525	525	
		本	1	630	630	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）		3	251.3	753	
		本	3	297.85	893	
配電線用架線金具（Uボルト）	１３×２２０mm		3	328.3	984	
		個	3	388.5	1,165	
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形		3	794.5	2,383	
		個	3	892.5	2,677	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用　３８mm２		3	658	1,974	
		個	3	728	2,184	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	３８mm２		12	272.7	3,272	
		個	12	291.15	3,493	
配電用避雷器	８．４ＫＶ　一般型		3	4,860	14,580	
		個	3	5,130	15,390	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		1	213.85	213	
		個	1	238.7	238	
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大		3	458.5	1,375	
		個	3	514.5	1,543	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー643号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,987,000 7,051,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		1.7	486	826	
		ｋｇ	1.7	486	826	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		4	277	1,108	
		個	4	303	1,212	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		1	1,879.5	1,879	
		個	1	1,970.5	1,970	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		13	58.1	755	
		本	13	66.85	869	
厚鋼電線管	Ｇ７０		10	1,585	15,850	
		m	10	1,981.7	19,817	
厚鋼電線管	Ｇ２８		10	513.4	5,134	
		m	10	644	6,440	
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）		5.6	96.5	540	
		m	5.6	96.5	540	
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）		7	132	924	
		個	7	132	924	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心		10	1,065.6	10,656	
		m	10	1,203.2	12,032	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２		5	302.4	1,512	
		m	5	317.2	1,586	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３８ｍｍ２		10	239.2	2,392	
		m	10	254	2,540	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー643号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,987,000 7,051,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm		5	1,400	7,000	
		本	5	1,510	7,550	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２mm２×５００		5	645	3,225	
		本	5	650	3,250	
接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付		1	26,000	26,000	
		枚	1	26,000	26,000	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　１００Ａ（高圧水切カバー）		3	618	1,854	
		個	3	670	2,010	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　Ｔ１　２個用（高圧分岐カバー）		12	426	5,112	
		個	12	462	5,544	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		1	5,850	5,850	
		個	1	5,850	5,850	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　３８mm２　３心		1	14,700	14,700	
		組	1	16,300	16,300	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８mm２　３心		1	11,200	11,200	
		組	1	12,200	12,200	
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ		882	6,180	5,450,760	
		供用日	882	6,180	5,450,760	単ー 976号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ		882	441	388,962	
		供用日	882	441	388,962	単ー 977号
電気通信技術者			1.05	36,225	38,036	
		人	1.05	38,115	40,020	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー643号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,987,000 7,051,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	26 26	25,830 27,090	671,580 704,340	
普通作業員		人	12 12	23,100 24,360	277,200 292,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		589 515	
計					6,987,000 7,051,000	
単価					6,987,000 7,051,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー644号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	7,342 7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ		10	7,925	79,250	
		本	10	8,300	83,000	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５		33	64	2,112	
		個	33	78	2,574	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）		33	51.75	1,707	
		個	33	61.75	2,037	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		80	41.5	3,320	
		本	80	47.75	3,820	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ２		1,210	447	540,870	
		m	1,210	474.6	574,266	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		10	1,342.5	13,425	
		個	10	1,407.5	14,075	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		4.8	486	2,332	
		ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		16	277	4,432	
		個	16	303	4,848	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		4	5,850	23,400	
		個	4	5,850	23,400	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		4	152.75	611	
		個	4	170.5	682	
電工			35.43	25,830	915,156	
		人	35.43	27,090	959,798	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー644号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	7,342 7,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	58.43 58.43	23,100 24,360	1,349,733 1,423,354	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		652 814	
計					2,937,000 3,095,000	
単価					7,342 7,737	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー645号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	1,323 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心		100	757.05	75,705	
		m	100	808.95	80,895	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	746	37,300	
		個	50	783	39,150	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	251	12,550	
		個	50	261	13,050	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	67	6,700	
		個	100	67	6,700	
諸雑費（まるめ）			1		45	
		式	1		5	
計					132,300 139,800	
単価					1,323 1,398	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー646号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	2,080 2,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心		100	1,514.1	151,410	
		m	100	1,617.9	161,790	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	746	37,300	
		個	50	783	39,150	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	251	12,550	
		個	50	261	13,050	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	67	6,700	
		個	100	67	6,700	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		10	
計					208,000	
					220,700	
単価					2,080	
					2,207	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー647号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	973 1,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心		100	429	42,900	
		m	100	479.7	47,970	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	746	37,300	
		個	50	783	39,150	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		50	208	10,400	
		個	50	216	10,800	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	67	6,700	
		個	100	67	6,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		80	
計					97,300	
					104,700	
単価					973	
					1,047	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー648号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	6,565 6,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ		10	4,755	47,550	
		本	10	4,980	49,800	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５		33	38.4	1,267	
		個	33	46.8	1,544	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）		33	31.05	1,024	
		個	33	37.05	1,222	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		80	24.9	1,992	
		本	80	28.65	2,292	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ２		1,210	223.5	270,435	
		m	1,210	237.3	287,133	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		10	805.5	8,055	
		個	10	844.5	8,445	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		4.8	486	2,332	
		ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		16	277	4,432	
		個	16	303	4,848	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		4	5,850	23,400	
		個	4	5,850	23,400	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		4	91.65	366	
		個	4	102.3	409	
電工			35.43	25,830	915,156	
		人	35.43	27,090	959,798	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー648号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	6,565 6,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	58.43 58.43	23,100 24,360	1,349,733 1,423,354	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		258 423	
計					2,626,000 2,765,000	
単価					6,565 6,912	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー649号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	2,585 2,747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心		100	2,018.8	201,880	
		m	100	2,157.2	215,720	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	746	37,300	
		個	50	783	39,150	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	251	12,550	
		個	50	261	13,050	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	67	6,700	
		個	100	67	6,700	
諸雑費（まるめ）			1		70	
		式	1		80	
計					258,500	
					274,700	
単価					2,585	
					2,747	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー650号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	101,500 105,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００		1	3,260	3,260	
		面	1	3,260	3,260	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ		2	1,474	2,948	
		個	2	1,474	2,948	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ		1	3,360	3,360	
		個	1	2,700	2,700	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ		1	1,130	1,130	
		本	1	1,170	1,170	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		1	410	410	
		本	1	450	450	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		10	276.45	2,764	
		m	10	297.9	2,979	
電工			3.39	25,830	87,563	
		人	3.39	27,090	91,835	
諸雑費（まるめ）			1		65	
		式	1		58	
計					101,500 105,400	
単価					101,500 105,400	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー651号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	109,000 112,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００		1	4,890	4,890	
		面	1	4,890	4,890	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ		2	2,211	4,422	
		個	2	2,211	4,422	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ		1	5,040	5,040	
		個	1	4,050	4,050	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ		1	1,130	1,130	
		本	1	1,170	1,170	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		1	410	410	
		本	1	450	450	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		10	552.9	5,529	
		m	10	595.8	5,958	
電工			3.39	25,830	87,563	
		人	3.39	27,090	91,835	
諸雑費（まるめ）			1		16	
		式	1		25	
計					109,000 112,800	
単価					109,000 112,800	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー652号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	118,100 121,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００		1	7,335	7,335	
		面	1	7,335	7,335	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ		2	3,316.5	6,633	
		個	2	3,316.5	6,633	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ		1	7,560	7,560	
		個	1	6,075	6,075	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ		1	1,130	1,130	
		本	1	1,170	1,170	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		1	410	410	
		本	1	450	450	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		10	737.2	7,372	
		m	10	794.4	7,944	
電工			3.39	25,830	87,563	
		人	3.39	27,090	91,835	
諸雑費（まるめ）			1		97	
		式	1		58	
計					118,100 121,500	
単価					118,100 121,500	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー653号	低圧電動機設備	3回路以下 設置のみ 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	79,800 82,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００		1	4,890	4,890	
		面	1	4,890	4,890	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ		2	2,211	4,422	
		個	2	2,211	4,422	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ		1	5,040	5,040	
		個	1	4,050	4,050	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ		1	1,130	1,130	
		本	1	1,170	1,170	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		1	410	410	
		本	1	450	450	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		10	552.9	5,529	
		m	10	595.8	5,958	
電工			2.26	25,830	58,375	
		人	2.26	27,090	61,223	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		7	
計					79,800 82,170	
単価					79,800 82,170	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー654号	工事用照明	設置･撤去 2年未満 設備費含む 2個	単位	個	数量	10 10	単価	18,020 20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ		20	2,050	41,000	
		個	20	2,050	41,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）		10	3,150	31,500	
		個	10	5,100	51,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶーＲ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心		100	68.7	6,870	
		m	100	73.2	7,320	
電工			3.9	25,830	100,737	
		人	3.9	27,090	105,651	
諸雑費（まるめ）			1		93	
		式	1		29	
計					180,200	
					205,000	
単価					18,020	
					20,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー655号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1 1	単価	3,266,000 3,455,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40.8 40.8	24,339 25,659	993,031 1,046,887	
設備機械工		人	40.8 40.8	28,706 30,688	1,171,204 1,252,070	
電工		人	40.8 40.8	27,003 28,325	1,101,722 1,155,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		43 383	
計					3,266,000 3,455,000	
単価					3,266,000 3,455,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー656号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1 1	単価	1,633,000 1,728,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	20.4 20.4	24,339 25,659	496,515 523,443	
設備機械工		人	20.4 20.4	28,706 30,688	585,602 626,035	
電工		人	20.4 20.4	27,003 28,325	550,861 577,830	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 692	
計					1,633,000 1,728,000	
単価					1,633,000 1,728,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー657号	坑内照明	労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	3,121 3,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 2年未満(損率30%)		20	5,100	102,000	WYB00240
		個	20	7,800	156,000	単ー 978号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100mm2 3心 2年未満(損率30%)		100	1,515	151,500	WYB00241
		m	100	1,618	161,800	単ー 979号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	746	37,300	
		個	50	783	39,150	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	251	12,550	
		個	50	261	13,050	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	67	6,700	
		個	100	67	6,700	
アンカーボルト	Ｍ８		40	51	2,040	
		個	40	51	2,040	
諸雑費（まるめ）			1		10	
		式	1		60	
計					312,100 378,800	
単価					3,121 3,788	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー658号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 267日	単位	個	数量	10 10	単価	10,260 12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	30 30	2,050 2,050	61,500 61,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10 10	3,150 5,100	31,500 51,000	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100 100	95.7 98.4	9,570 9,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 60	
計					102,600 122,400	
単価					10,260 12,240	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー659号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 191日	単位	個	数量	10 10	単価	8,207 10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	20 20	2,050 2,050	41,000 41,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10 10	3,150 5,100	31,500 51,000	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	ｍ	100 100	95.7 98.4	9,570 9,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 60	
計					82,070 101,900	
単価					8,207 10,190	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー660号	坑内照明	労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	3,121 3,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 2年未満(損率30%)		20	5,100	102,000	WYB00266
		個	20	7,800	156,000	単ー 978号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100mm2 3心 2年未満(損率30%)		100	1,515	151,500	WYB00267
		m	100	1,618	161,800	単ー 979号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	746	37,300	
		個	50	783	39,150	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	251	12,550	
		個	50	261	13,050	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	67	6,700	
		個	100	67	6,700	
アンカーボルト	Ｍ８		40	51	2,040	
		個	40	51	2,040	
諸雑費（まるめ）			1		10	
		式	1		60	
計					312,100 378,800	
単価					3,121 3,788	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー661号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 398日	単位	個	数量	10 10	単価	12,310 14,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	40 40	2,050 2,050	82,000 82,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10 10	3,150 5,100	31,500 51,000	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100 100	95.7 98.4	9,570 9,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 60	
計					123,100 142,900	
単価					12,310 14,290	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー662号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 251日	単位	個	数量	10 10	単価	10,260 12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	30 30	2,050 2,050	61,500 61,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10 10	3,150 5,100	31,500 51,000	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100 100	95.7 98.4	9,570 9,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 60	
計					102,600 122,400	
単価					10,260 12,240	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー663号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	1 1	単価	13,330 13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･超低騒音･大容量ﾀﾝｸ型)]損料	排出ｶﾞｽ3次 定格容量(50/60Hz)20/25kVA	 日	1 1	5,880 5,900	5,880 5,900	
軽油	１．２号	 L	56 56	133 140	7,448 7,840	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		2 0	
計					13,330 13,740	
単価					13,330 13,740	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー664号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1 1	単価	87,680 92,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	27,510 30,030	13,755 15,015	
特殊作業員		人	0.1 0.1	29,190 30,450	2,919 3,045	
普通作業員		人	2 2	23,100 24,360	46,200 48,720	
バックホウ運転		日	0.5 0.5	49,600 51,240	24,800 25,620	WK250540 単ー 980号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 0	
計					87,680 92,400	
単価					87,680 92,400	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー665号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	904 918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	22 22	19.85 19.32	436 425	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1 1	468 493	468 493	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					904 918	
単価					904 918	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー666号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ100mm 70m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	13,040 13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	340 340	19.85 19.32	6,749 6,568	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　４段全揚程７０ｍ	日	1 1	3,280 3,450	3,280 3,450	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	1.4 1.4	2,150 2,170	3,010 3,038	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 4	
計					13,040 13,060	
単価					13,040 13,060	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	単位	m	数量	100 100	単価	2,260 2,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 100A	m	50 50	4,520 4,520	226,000 226,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					226,000 226,000	
単価					2,260 2,260	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 1年未満(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	1,356 1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 100A	m	30 30	4,520 4,520	135,600 135,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					135,600 135,600	
単価					1,356 1,356	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー669号	ガス管 (SGP)白	SGP 50A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	単位	m	数量	100 100	単価	920 920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 50A	m	50 50	1,840 1,840	92,000 92,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					92,000 92,000	
単価					920 920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー670号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	904 918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		22	19.85	436	
		ｋｗＨ	22	19.32	425	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		1	468	468	
		日	1	493	493	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					904 918	
単価					904 918	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー671号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ100mm 70m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	13,040 13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	340 340	19.85 19.32	6,749 6,568	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　４段全揚程７０ｍ	日	1 1	3,280 3,450	3,280 3,450	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	1.4 1.4	2,150 2,170	3,010 3,038	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 4	
計					13,040 13,060	
単価					13,040 13,060	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー672号	ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 1年未満(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	1,356 1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 100A	m	30 30	4,520 4,520	135,600 135,600	
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		0 0	
計					135,600 135,600	
単価					1,356 1,356	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー673号	排水管損料	SGP 50A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	単位	m	数量	100 100	単価	920 920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 50A	m	50 50	1,840 1,840	92,000 92,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		0 0	
計					92,000 92,000	
単価					920 920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー674号	軸流ファン運転費	各種 65kWh 0m 251日	単位	式	数量	1 1	単価	15,250,000 16,560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		277,355	19.85	5,505,496	
		ｋｗＨ	277,355	19.32	5,358,498	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型) 2000m3/min 4.9kPa		251	38,800	9,738,800	
		日	251	44,600	11,194,600	
風管	※別途計上するため0円		0	0	0	
		ｍ・日	0	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		5,704	
		式	1		6,902	
計					15,250,000 16,560,000	
単価					15,250,000 16,560,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー675号	風管損料	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm 3年以内(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	2,160 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm	m	30 30	7,200 7,200	216,000 216,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					216,000 216,000	
単価					2,160 2,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー676号	軸流ファン運転費	各種 65kWh 0m 552日	単位	式	数量	1 1	単価	33,530,000 36,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		609,960	19.85	12,107,706	
		ｋｗＨ	609,960	19.32	11,784,427	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型) 2000m3/min 4.9kPa		552	38,800	21,417,600	
		日	552	44,600	24,619,200	
風管	※別途計上するため0円		0	0	0	
		ｍ・日	0	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		4,694	
		式	1		6,373	
計					33,530,000 36,410,000	
単価					33,530,000 36,410,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー677号	軸流ファン運転費	各種 0kWh 0m 73日	単位	式	数量	1 1	単価	2,833,000 3,256,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		0	19.85	0	
		ｋｗＨ	0	19.32	0	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型) 2000m3/min 4.9kPa		73	38,800	2,832,400	
		日	73	44,600	3,255,800	
風管	※別途計上するため0円		0	0	0	
		ｍ・日	0	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		600	
		式	1		200	
計					2,833,000 3,256,000	
単価					2,833,000 3,256,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー678号	風管損料	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm 3年以内(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	2,160 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm	m	30 30	7,200 7,200	216,000 216,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					216,000 216,000	
単価					2,160 2,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー679号	発動発電機運転	150kVA	単位	日	数量	1 1	単価	60,160 62,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･超低騒音･大容量ﾀﾝｸ型)]損料	排出ｶﾞｽ3次 定格容量(50/60Hz)125/150kVA		1	17,600	17,600	
		日	1	17,700	17,700	
軽油	１．２号		320	133	42,560	
		L	320	140	44,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					60,160 62,500	
単価					60,160 62,500	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー680号	伸縮風管損料	φ1500 3年以内(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	55,130 76,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮風管（市中価格）	φ1500		30	183,750	5,512,500	
		m	30	253,750	7,612,500	
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					5,513,000	
					7,613,000	
単価					55,130	
					76,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー681号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1 1	単価	2,955,000 3,145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14 14	27,510 30,030	385,140 420,420	
特殊作業員		人	12.5 12.5	29,190 30,450	364,875 380,625	
普通作業員		人	10 10	23,100 24,360	231,000 243,600	
設備機械工		人	9 9	27,405 29,190	246,645 262,710	
電工		人	8 8	25,830 27,090	206,640 216,720	
とび工		人	35 35	29,820 32,025	1,043,700 1,120,875	
溶接工		人	5 5	29,820 32,550	149,100 162,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.5 7.5	43,700 44,900	327,750 336,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		150 550	
計					2,955,000 3,145,000	
単価					2,955,000 3,145,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー682号	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1 1	単価	4,341,000 4,578,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.5 14.5	27,510 30,030	398,895 435,435	
特殊作業員		人	60.5 60.5	29,190 30,450	1,765,995 1,842,225	
普通作業員		人	9 9	23,100 24,360	207,900 219,240	
設備機械工		人	12 12	27,405 29,190	328,860 350,280	
とび工		人	31 31	29,820 32,025	924,420 992,775	
電工		人	6.5 6.5	25,830 27,090	167,895 176,085	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	12.5 12.5	43,700 44,900	546,250 561,250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		785 710	
計					4,341,000 4,578,000	
単価					4,341,000 4,578,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー683号	スライドセントル組立・解体	組立 標準(1.0)	単位	基	数量	1 1	単価	2,727,000 2,874,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.5 8.5	27,510 30,030	233,835 255,255	
特殊作業員		人	40.5 40.5	29,190 30,450	1,182,195 1,233,225	
普通作業員		人	7 7	23,100 24,360	161,700 170,520	
設備機械工		人	7 7	27,405 29,190	191,835 204,330	
とび工		人	17.5 17.5	29,820 32,025	521,850 560,437	
電工		人	5 5	25,830 27,090	129,150 135,450	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7 7	43,700 44,900	305,900 314,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		535 483	
計					2,727,000 2,874,000	
単価					2,727,000 2,874,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー684号	スライドセントル移動		単位	式	数量	1 1	単価	1,659,000 1,788,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			8	46,515	372,120	
		人	8	50,190	401,520	
トンネル作業員			39	29,925	1,167,075	
		人	39	32,445	1,265,355	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次） 山積０．２８ｍ３		8	14,970	119,760	
		日	8	15,110	120,880	単ー 981号
諸雑費（まるめ）			1		45	
		式	1		245	
計					1,659,000 1,788,000	
単価					1,659,000 1,788,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー685号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1 1	単価	916,900 966,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.8 3.8	27,510 30,030	104,538 114,114	
特殊作業員		人	14.3 14.3	29,190 30,450	417,417 435,435	
普通作業員		人	2.4 2.4	23,100 24,360	55,440 58,464	
設備機械工		人	2.4 2.4	27,405 29,190	65,772 70,056	
とび工		人	4.3 4.3	29,820 32,025	128,226 137,707	
電工		人	1.4 1.4	25,830 27,090	36,162 37,926	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.5 2.5	43,700 44,900	109,250 112,250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		95 48	
計					916,900 966,000	
単価					916,900 966,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー686号	ターンテーブル設備設置撤去	10t車用	単位	回	数量	1 1	単価	253,800 275,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1	46,515	46,515	
		人	1	50,190	50,190	
トンネル特殊工			3	43,890	131,670	
		人	3	48,720	146,160	
トンネル作業員			1	29,925	29,925	
		人	1	32,445	32,445	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1	43,700	43,700	
		日	1	44,900	44,900	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		1,990	
		式	1		2,205	
計					253,800 275,900	
単価					253,800 275,900	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー687号	濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1 1	単価	993,900 1,055,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7 7	27,510 30,030	192,570 210,210	
電工		人	5 5	25,830 27,090	129,150 135,450	
設備機械工		人	13 13	27,405 29,190	356,265 379,470	
普通作業員		人	8 8	23,100 24,360	184,800 194,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3 3	43,700 44,900	131,100 134,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 290	
計					993,900 1,055,000	
単価					993,900 1,055,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー688号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	88,040 112,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	173 173	19.85 19.32	3,434 3,342	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力３０ｍ３／ｈ	日	1 1	84,600 109,000	84,600 109,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 58	
計					88,040 112,400	
単価					88,040 112,400	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー689号	薬品費		単位	式	数量	1 1	単価	9,597,000 13,490,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤（超大口価格）	PAC		42,240	38	1,605,120	
		ｋｇ	42,240	60	2,534,400	
高分子凝集剤（超大口価格）	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）		1,267	880	1,114,960	
		ｋｇ	1,267	986	1,249,262	
炭酸ガス（超大口価格）	ﾎﾞﾝﾍﾞ		37,171	185	6,876,635	
		ｋｇ	37,171	261	9,701,631	
諸雑費（まるめ）			1		285	
		式	1		4,707	
計					9,597,000 13,490,000	
単価					9,597,000 13,490,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー690号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1 1	単価	18,220 19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.2 0.2	27,405 29,190	5,481 5,838	
普通作業員		人	0.5 0.5	23,100 24,360	11,550 12,180	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		1,189 1,252	
計					18,220 19,270	
単価					18,220 19,270	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー691号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	130,000 160,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		351	19.85	6,967	
		ｋｗＨ	351	19.32	6,781	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力６０ｍ３／ｈ		1	123,000	123,000	
		日	1	154,000	154,000	
諸雑費（まるめ）			1		33	
		式	1		19	
計					130,000 160,800	
単価					130,000 160,800	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー692号	薬品費		単位	式	数量	1 1	単価	32,660,000 46,490,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤（超大口価格）	PAC		140,680	38	5,345,840	
		ｋｇ	140,680	60	8,440,800	
高分子凝集剤（超大口価格）	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）		1,920	880	1,689,600	
		ｋｇ	1,920	986	1,893,120	
炭酸ガス（超大口価格）	ﾎﾞﾝﾍﾞ		138,511	185	25,624,535	
		ｋｇ	138,511	261	36,151,371	
諸雑費（まるめ）			1		25	
		式	1		4,709	
計					32,660,000 46,490,000	
単価					32,660,000 46,490,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー693号	鋼製水槽設置	6m3	単位	箇所	数量	1 1	単価	156,100 168,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	4 4	29,925 32,445	119,700 129,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		32,195 34,815	
計					156,100 168,800	
単価					156,100 168,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー694号	鋼製水槽撤去	6m3	単位	箇所	数量	1 1	単価	34,130 36,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	1 1	29,925 32,445	29,925 32,445	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					34,130 36,650	
単価					34,130 36,650	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー695号	鋼製水槽撤去	2m3	単位	箇所	数量	1 1	単価	34,130 36,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	1 1	29,925 32,445	29,925 32,445	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					34,130 36,650	
単価					34,130 36,650	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	水中ポンプ運転管理	6吋 7.5kw	単位	台・日	数量	1 1	単価	7,481 8,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0.25 0.25	29,925 32,445	7,481 8,111	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,481 8,111	
単価					7,481 8,111	円／台・日

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	水中ポンプ運転管理	4吋 5.5kw	単位	台・日	数量	1 1	単価	5,985 6,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0.2 0.2	29,925 32,445	5,985 6,489	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,985 6,489	
単価					5,985 6,489	円／台・日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー698号	泥土運搬	無 35km以下 良好	単位	回	数量	1 1	単価	1,430 1,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック４ｔ積級運転	良好	日	0.04 0.04	35,770 39,150	1,430 1,566	WK450190 単ー 982号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,430 1,566	
単価					1,430 1,566	円／回

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー699号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	32,000 32,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	脱水ｹｰｷ(射水市入会)	ｍ３	100 100	32,000 32,000	3,200,000 3,200,000	
計					3,200,000 3,200,000	
単価					32,000 32,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	脱水ｹｰｷ(富山市婦中町吉谷)	ｔ	100 100	25,000 25,000	2,500,000 2,500,000	
計					2,500,000 2,500,000	
単価					25,000 25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー701号	pH一次処理設備設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	295,900 312,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	27,510 30,030	55,020 60,060	
設備機械工		人	2 2	27,405 29,190	54,810 58,380	
電工		人	2 2	25,830 27,090	51,660 54,180	
普通作業員		人	2 2	23,100 24,360	46,200 48,720	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	1 1	88,200 91,500	88,200 91,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 60	
計					295,900 312,900	
単価					295,900 312,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー702号	pH一次処理設備撤去		単位	箇所	数量	1 1	単価	253,500 268,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			2	27,510	55,020	
		人	2	30,030	60,060	
設備機械工			2	27,405	54,810	
		人	2	29,190	58,380	
電工			2	25,830	51,660	
		人	2	27,090	54,180	
普通作業員			2	23,100	46,200	
		人	2	24,360	48,720	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1	43,700	43,700	
		日	1	44,900	44,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		2,110	
		式	1		2,160	
計					253,500 268,400	
単価					253,500 268,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー703号	pH一次処理設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	71,990 71,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	114.93 114.93	19.85 19.32	2,281 2,220	
pH一次処理設備		日	1 1	69,700 69,700	69,700 69,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 0	
計					71,990 71,920	
単価					71,990 71,920	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー704号	pH一次処理設備保守点検		単位	回	数量	1 1	単価	9,670 10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.1 0.1	27,405 29,190	2,740 2,919	
普通作業員		人	0.3 0.3	23,100 24,360	6,930 7,308	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 3	
計					9,670 10,230	
単価					9,670 10,230	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー705号	中和処理設備設置	240m3/h 炭酸ガス式	単位	箇所	数量	1 1	単価	295,900 312,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	27,510 30,030	55,020 60,060	
設備機械工		人	2 2	27,405 29,190	54,810 58,380	
電工		人	2 2	25,830 27,090	51,660 54,180	
普通作業員		人	2 2	23,100 24,360	46,200 48,720	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	1 1	88,200 91,500	88,200 91,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 60	
計					295,900 312,900	
単価					295,900 312,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー706号	中和処理設備運転	240m3/h 炭酸ガス式	単位	日	数量	1 1	単価	71,990 71,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	114.93 114.93	19.85 19.32	2,281 2,220	
中和処理設備	240m3/h 炭酸ガス式 付属設備含む	日	1 1	69,700 69,700	69,700 69,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 0	
計					71,990 71,920	
単価					71,990 71,920	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー707号	中和処理設備運転	240m3/h 炭酸ガス式 発動発電機期間	単位	日	数量	1 1	単価	89,820 90,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備	240m3/h 炭酸ガス式 付属設備含む		1	69,700	69,700	
		日	1	69,700	69,700	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排ｶﾞｽ1次 45kVA		1	20,120	20,120	WYB00158
		日	1	20,890	20,890	単ー 983号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					89,820 90,590	
単価					89,820 90,590	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー708号	中和処理設備保守点検	240m3/h 炭酸ガス式	単位	回	数量	1 1	単価	9,670 10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.1 0.1	27,405 29,190	2,740 2,919	
普通作業員		人	0.3 0.3	23,100 24,360	6,930 7,308	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 3	
計					9,670 10,230	
単価					9,670 10,230	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー709号	排水管(鋼管)設置	坑内 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	100 100	単価	2,409 2,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.68 1.68	46,515 50,190	78,145 84,319	
トンネル特殊工		人	3.42 3.42	43,890 48,720	150,103 166,622	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.84 0.84	15,020 16,010	12,616 13,448	WYB00065 単ー 984号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		36 11	
計					240,900 264,400	
単価					2,409 2,644	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー710号	排水管(鋼管)撤去	坑内 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	100 100	単価	1,205 1,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	46,515 50,190	39,072 42,159	
トンネル特殊工		人	1.71 1.71	43,890 48,720	75,051 83,311	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.42 0.42	15,020 16,010	6,308 6,724	WYB00067 単ー 985号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		69 6	
計					120,500 132,200	
単価					1,205 1,322	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー711号	排水管(鋼管)設置	坑外 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	100 100	単価	1,325 1,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.68 1.68	24,990 26,145	41,983 43,923	
普通作業員		人	3.42 3.42	23,100 24,360	79,002 83,311	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.84 0.84	13,700 14,590	11,508 12,255	WYB00069 単ー 986号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 11	
計					132,500 139,500	
単価					1,325 1,395	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー712号	排水管(鋼管)撤去	坑外 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	100 100	単価	662.5 697.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.84 0.84	24,990 26,145	20,991 21,961	
普通作業員		人	1.71 1.71	23,100 24,360	39,501 41,655	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.42 0.42	13,700 14,590	5,754 6,127	WYB00061 単ー 987号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 7	
計					66,250 69,750	
単価					662.5 697.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー713号	集水装置装置加工		単位	式	数量	1 1	単価	135,700 148,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.5 1.5	46,515 50,190	69,772 75,285	
トンネル特殊工		人	1.5 1.5	43,890 48,720	65,835 73,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		93 35	
計					135,700 148,400	
単価					135,700 148,400	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー714号	鋼製水槽設置	2m3	単位	箇所	数量	1 1	単価	57,390 61,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	46,515 50,190	23,257 25,095	
トンネル作業員		人	1 1	29,925 32,445	29,925 32,445	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 5	
計					57,390 61,750	
単価					57,390 61,750	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー715号	防音扉設置・撤去	全断面支保工･覆工兼用	単位	回	数量	1 1	単価	922,600 972,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			3.36	27,510	92,433	
		人	3.36	30,030	100,900	
とび工			10.15	29,820	302,673	
		人	10.15	32,025	325,053	
普通作業員			10.15	23,100	234,465	
		人	10.15	24,360	247,254	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		3.36	43,700	146,832	
		日	3.36	44,900	150,864	
トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m		6.79	19,680	133,627	WYB00272
		日	6.79	19,850	134,781	単ー 988号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		12,570	
		式	1		13,448	
計					922,600 972,300	
単価					922,600 972,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填 383日	単位	ｍ２	数量	58 58	単価	85,180 81,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填	 基・日	383 383	12,900 12,400	4,940,700 4,749,200	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		300 800	
計					4,941,000 4,750,000	
単価					85,180 81,890	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー717号	防音壁砂充填		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	11,780 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08 0.08	27,510 30,030	2,200 2,402	
普通作業員		人	0.16 0.16	23,100 24,360	3,696 3,897	
バックホウ（クローラ）運転	標準 山積0.8m3	日	0.08 0.08	58,490 60,390	4,679 4,831	WYB00274 単ー 989号
購入土(ほぐし)	砂質土 ㈱野手組	ｍ３	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 0	
計					11,780 12,330	
単価					11,780 12,330	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	10,610 11,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無		1	10,609.3	10,609	
		ｍ３	1	11,424.4	11,424	
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		6	
計					10,610	
					11,430	
単価					10,610	
					11,430	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,410 1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)中越砂利鉱業㈱		2.35	600	1,410	
		t	2.35	800	1,880	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,410	
					1,880	
単価					1,410	
					1,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填 597日	単位	ｍ２	数量	58 58	単価	132,700 127,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填	基・日	597 597	12,900 12,400	7,701,300 7,402,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		700 200	
計					7,702,000 7,403,000	
単価					132,700 127,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー721号	防音壁鉄骨組立･解体		単位	t	数量	1 1	単価	77,010 82,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	27,510 30,030	5,502 6,006	
とび工		人	1.41 1.41	29,820 32,025	42,046 45,155	
鉄骨工		人	0.26 0.26	30,030 32,025	7,807 8,326	
普通作業員		人	0.53 0.53	23,100 24,360	12,243 12,910	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.2 0.2	43,700 44,900	8,740 8,980	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		672 723	
計					77,010 82,100	
単価					77,010 82,100	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー722号	防音壁パネル組立･解体		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,179 3,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.12	27,510	30,811	
		人	1.12	30,030	33,633	
とび工			5.3	29,820	158,046	
		人	5.3	32,025	169,732	
普通作業員			2.51	23,100	57,981	
		人	2.51	24,360	61,143	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.12	43,700	48,944	
		日	1.12	44,900	50,288	
トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m		1.12	19,680	22,041	WYB00278
		日	1.12	19,850	22,232	単ー 990号
諸雑費（まるめ）			1		77	
		式	1		72	
計					317,900 337,100	
単価					3,179 3,371	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－723号	防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 692日	単位	t	数量	1 1	単価	227,000 212,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む		692	328	226,976	
		t・日	692	307	212,444	
諸雑費（まるめ）			1		24	
		式	1		56	
計					227,000	
					212,500	
単価					227,000	
					212,500	円／ｔ

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－724号	防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 692日	単位	t	数量	1 1	単価	227,000 220,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む		692	328	226,976	
		t・日	692	318	220,056	
諸雑費（まるめ）			1		24	
		式	1		44	
計					227,000	
					220,100	
単価					227,000	
					220,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー725号	防音壁ﾊﾟﾈﾙ賃料	H1000×W2000	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	16,610 20,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁パネル賃料	H1000×W2000	 m2･日	692 692	24 30	16,608 20,760	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		2 0	
計					16,610 20,760	
単価					16,610 20,760	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー726号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8m/本 0m/本 11m/本 無し 購入土(砂)	単位	本	数量	1 1	単価	393,200 402,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.71	27,510	19,532	
		人	0.71	30,030	21,321	
とび工			0.71	29,820	21,172	
		人	0.71	32,025	22,737	
特殊作業員			0.71	29,190	20,724	
		人	0.71	30,450	21,619	
普通作業員			0.71	23,100	16,401	
		人	0.71	24,360	17,295	
購入土	※別途計上より0円		1.901	0	0	
		ｍ３	1.901	0	0	
クローラクレーン運転（掘削用）			0.71	104,500	74,195	WK230420
		日	0.71	101,700	72,207	単ー 991号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm		0.71	38,360	27,235	WK230180
		日	0.71	38,360	27,235	単ー 992号
空気圧縮機運転			0.71	12,560	8,917	WK230140
		日	0.71	13,020	9,244	単ー 993号
空気圧縮機運転			2.13	31,180	66,413	WK230150
		日	2.13	32,270	68,735	単ー 994号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			0.71	74,120	52,625	WK230430
		日	0.71	75,780	53,803	単ー 995号
諸雑費（率＋まるめ） 28%			1		85,986	
		式	1		87,904	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー726号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8m/本 0m/本 11m/本 無し 購入土(砂)	単位	本	数量	1 1	単価	393,200 402,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					393,200 402,100	
単価					393,200 402,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー727号	バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下	単位	本	数量	10 10	単価	6,213 6,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.172	27,510	4,731	
		人	0.172	30,030	5,165	
とび工			0.345	29,820	10,287	
		人	0.345	32,025	11,048	
普通作業員			0.172	23,100	3,973	
		人	0.172	24,360	4,189	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第2次)235kW		0.172	250,100	43,017	WK250010
		日	0.172	255,000	43,860	単ー 996号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			1		122	
		式	1		128	
計					62,130 64,390	
単価					6,213 6,439	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー728号	H形鋼杭賃料	H350 11m/本 692日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1 1	単価	84,260 89,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３５０型（１３５ｋｇ／ｍ）		1.485	48,440	71,933	
		t	1.485	51,900	77,071	
H形鋼　修理費及び損耗費			1.485	8,295	12,318	
		t	1.485	8,650.5	12,845	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		4	
計					84,260 89,920	
単価					84,260 89,920	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－729号	防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 807日	単位	t	数量	1 1	単価	247,800 247,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む		807	307	247,749	
		t・日	807	307	247,749	
諸雑費（まるめ）			1		51	
		式	1		51	
計					247,800	
					247,800	
単価					247,800	
					247,800	円／ｔ

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 807日	単位	t	数量	1 1	単価	256,700 256,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む		807	318	256,626	
		t・日	807	318	256,626	
諸雑費（まるめ）			1		74	
		式	1		74	
計					256,700	
					256,700	
単価					256,700	
					256,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー731号	防音壁ﾊﾟﾈﾙ賃料	H1000×W2000	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	24,210 24,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁パネル賃料	H1000×W2000	ｍ２・日	807 807	30 30	24,210 24,210	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					24,210 24,210	
単価					24,210 24,210	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－732号	H形鋼杭賃料	H350 11m/本 807日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1 1	単価	96,210 102,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３５０型（１３５ｋｇ／ｍ）		1.485	56,490	83,887	
		t	1.485	60,525	89,879	
H形鋼　修理費及び損耗費			1.485	8,295	12,318	
		t	1.485	8,650.5	12,845	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		76	
計					96,210 102,800	
単価					96,210 102,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー733号	ダンプカー用泥落装置設置撤去	設置・撤去 全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm	単位	基	数量	1 1	単価	274,800 288,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	27,510 30,030	41,265 45,045	
特殊作業員		人	4.5 4.5	29,190 30,450	131,355 137,025	
普通作業員		人	1.5 1.5	23,100 24,360	34,650 36,540	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	43,700 44,900	65,550 67,350	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,980 2,140	
計					274,800 288,100	
単価					274,800 288,100	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー734号	ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 639日 基本料有り	単位	基	数量	1 1	単価	4,709,000 4,709,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 24ヶ月未満		639	7,200	4,600,800	
		供用日	639	7,200	4,600,800	
ダンプカー用泥落装置基本料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm		1	108,000	108,000	
		台	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）			1		200	
		式	1		200	
計					4,709,000 4,709,000	
単価					4,709,000 4,709,000	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー735号	ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 897日 基本料有り	単位	基	数量	1 1	単価	5,760,000 5,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 24ヶ月以上		897	6,300	5,651,100	
		供用日	897	6,300	5,651,100	
ダンプカー用泥落装置基本料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm		1	108,000	108,000	
		台	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）			1		900	
		式	1		900	
計					5,760,000 5,760,000	
単価					5,760,000 5,760,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	800 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)中越砂利鉱業㈱		100	800	80,000	
		ｔ	100	1,000	100,000	
計					80,000 100,000	
単価					800 1,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	現場除雪	運搬路 C 36697m2 35455m2 32566m2 32566m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無	単位	式	数量	1 1	単価	4,697,664 4,707,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級		331.756	14,160	4,697,664	
		時間	331.756	14,190	4,707,617	単－ 997号
計					4,697,664 4,707,617	
単価					4,697,664 4,707,617	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー738号	現場除雪	現場内 C 406m2 406m2 256m2 256m2	単位	式	数量	1 1	単価	1,419,005 1,502,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.995 6.995	27,510 30,030	192,432 210,059	
普通作業員		人	41.97 41.97	23,100 24,360	969,507 1,022,389	
軽作業員		人	13.99 13.99	18,375 19,320	257,066 270,286	
計					1,419,005 1,502,734	
単価					1,419,005 1,502,734	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー739号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	15,440 17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	15,435 17,010	15,435 17,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 0	
計					15,440 17,010	
単価					15,440 17,010	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー740号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,490 3,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08 1.08	27,510 30,030	29,710 32,432	
特殊作業員		人	3.35 3.35	29,190 30,450	97,786 102,007	
普通作業員		人	6.38 6.38	23,100 24,360	147,378 155,416	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		74,126 78,245	
計					349,000 368,100	
単価					3,490 3,681	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー741号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,280 1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	7.28 7.28	15,700 15,700	114,296 114,296	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126 126	108 108	13,608 13,608	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0 0	600 600	0 0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	t	0 0	163,000 163,000	0 0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0 0	117,000 114,000	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					128,000 128,000	
単価					1,280 1,280	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー742号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,622 1,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート(平･上平単価)	18-8-40BB W/C≦65%		7.28	20,400	148,512	
		ｍ３	7.28	24,900	181,272	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用		126	108	13,608	
		Ｌ	126	108	13,608	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０		0	600	0	
		ｍ２	0	600	0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０		0	163,000	0	
		ｔ	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３		0	117,000	0	
		ｔ	0	114,000	0	
諸雑費（まるめ）			1		80	
		式	1		20	
計					162,200 194,900	
単価					1,622 1,949	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー743号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 374.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	265.9 265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	※使用しない	本	0 0	0 0	0 0	
キャップ付スリップバー	※不要なので0円	本	0 0	0 0	0 0	
クロスバー	※不要なので0円	ｋｇ	0 0	0 0	0 0	
チェアー	※不要なので0円	個	0 0	0 0	0 0	
目地板	※使用しない	ｍ２	0 0	0 0	0 0	
注入目地材	加熱注入式 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	374.5 374.5	710 710	265,895 265,895	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					265,900 265,900	
単価					265.9 265.9	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー744号	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 24.1m2/1000m 0kg/1000m	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	27.48 28.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	※使用しない		0	0	0	
		本	0	0	0	
キャップ付スリップバー	※不要なので0円		0	0	0	
		本	0	0	0	
クロスバー	※不要なので0円		0	0	0	
		ｋｇ	0	0	0	
チェアー	※不要なので0円		0	0	0	
		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10㎜		24.1	1,140	27,474	
		ｍ２	24.1	1,190	28,679	
注入目地材	※使用しない		0	0	0	
		ｋｇ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		1	
計					27,480 28,680	
単価					27.48 28.68	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	プレキャスト側溝設置	据付 監査歩廊付側溝 500×300 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	4,804 5,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.3	27,510	8,253	
		人	0.3	30,030	9,009	
特殊作業員			0.2	29,190	5,838	
		人	0.2	30,450	6,090	
普通作業員			0.6	23,100	13,860	
		人	0.6	24,360	14,616	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		0.3	43,700	13,110	
		日	0.3	44,900	13,470	
諸雑費（率＋まるめ） 17%			1		6,979	
		式	1		7,335	
計					48,040	
					50,520	
単価					4,804	
					5,052	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー746号	プレキャスト側溝設置	据付 監視員通路壁付側溝 650×375 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	5,233 5,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26 0.26	27,510 30,030	7,152 7,807	
特殊作業員		人	0.26 0.26	29,190 30,450	7,589 7,917	
普通作業員		人	0.79 0.79	23,100 24,360	18,249 19,244	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.26 0.26	43,700 44,900	11,362 11,674	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		7,978 8,388	
計					52,330 55,030	
単価					5,233 5,503	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー747号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	7,165 7,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	4,479.3	44,793	
		m	10	4,479.3	44,793	
ベンチフリューム	BF-Ⅰ-B300-L2000		5	5,010	25,050	
		個	5	5,010	25,050	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.6	3,000	1,800	
		ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		7	
計					71,650	
					71,650	
単価					7,165	
					7,165	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－748号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.5m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	13,390 13,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	6,812.4	68,124	
		m	10	6,812.4	68,124	
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000		5	8,870	44,350	
		個	5	8,870	44,350	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.53	27,900	14,787	
		ｍ３	0.53	27,900	14,787	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.159	27,900	4,436	
		ｍ３	0.159	27,900	4,436	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.72	3,000	2,160	
		ｍ３	0.72	3,000	2,160	
諸雑費（まるめ）			1		43	
		式	1		43	
計					133,900	
					133,900	
単価					13,390	
					13,390	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.88m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	29,520 29,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	8,773.8	87,738	
		m	10	8,773.8	87,738	
自由勾配側溝	FU-B600-H1000-L2000		5	33,800	169,000	
		個	5	33,800	169,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.933	27,900	26,030	
		ｍ３	0.933	27,900	26,030	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.318	27,900	8,872	
		ｍ３	0.318	27,900	8,872	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.176	3,000	3,528	
		ｍ３	1.176	3,000	3,528	
諸雑費（まるめ）			1		32	
		式	1		32	
計					295,200	
					295,200	
単価					29,520	
					29,520	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー750号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.88m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	31,920 31,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	8,773.8	87,738	
		m	10	8,773.8	87,738	
自由勾配側溝	FU-B600-H1200-L2000		5	38,600	193,000	
		個	5	38,600	193,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.933	27,900	26,030	
		ｍ３	0.933	27,900	26,030	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.318	27,900	8,872	
		ｍ３	0.318	27,900	8,872	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.176	3,000	3,528	
		ｍ３	1.176	3,000	3,528	
諸雑費（まるめ）			1		32	
		式	1		32	
計					319,200	
					319,200	
単価					31,920	
					31,920	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.56m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	28,860 28,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	6,812.4	68,124	
		m	10	6,812.4	68,124	
自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000 横断型		5	39,400	197,000	
		個	5	39,400	197,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.594	27,900	16,572	
		ｍ３	0.594	27,900	16,572	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.159	27,900	4,436	
		ｍ３	0.159	27,900	4,436	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.792	3,000	2,376	
		ｍ３	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）			1		92	
		式	1		92	
計					288,600	
					288,600	
単価					28,860	
					28,860	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー752号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	76,480 76,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	8,773.8	87,738	
		m	10	8,773.8	87,738	
自由勾配側溝	FU-B600-H1100-L2000 横断型		5	124,000	620,000	
		個	5	124,000	620,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		1.484	27,900	41,403	
		ｍ３	1.484	27,900	41,403	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.36	27,900	10,044	
		ｍ３	0.36	27,900	10,044	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.86	3,000	5,580	
		ｍ３	1.86	3,000	5,580	
諸雑費（まるめ）			1		35	
		式	1		35	
計					764,800	
					764,800	
単価					76,480	
					76,480	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー753号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	87,280 87,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	8,773.8	87,738	
		m	10	8,773.8	87,738	
自由勾配側溝	FU-B600-H1200-L2000 横断型		5	144,000	720,000	
		個	5	144,000	720,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		1.484	27,900	41,403	
		ｍ３	1.484	27,900	41,403	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.647	27,900	18,051	
		ｍ３	0.647	27,900	18,051	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.86	3,000	5,580	
		ｍ３	1.86	3,000	5,580	
諸雑費（まるめ）			1		28	
		式	1		28	
計					872,800	
					872,800	
単価					87,280	
					87,280	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー754号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	2,821 2,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	990.15 990.15	99,015 99,015	
自由勾配側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100 100	1,830 1,830	183,000 183,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					282,100 282,100	
単価					2,821 2,821	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー755号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	5,361 5,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	990.15	99,015	
		枚	100	990.15	99,015	
自由勾配側溝蓋	C-C-T-B600-L500		100	4,370	437,000	
		枚	100	4,370	437,000	
諸雑費（まるめ）			1		85	
		式	1		85	
計					536,100	
					536,100	
単価					5,361	
					5,361	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー756号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	20,220 20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	416.85	41,685	
		枚	100	416.85	41,685	
自由勾配側溝蓋	C-G-T-B300-L995 普通目 T-25		100	19,800	1,980,000	
		枚	100	19,800	1,980,000	
諸雑費（まるめ）			1		315	
		式	1		315	
計					2,022,000	
					2,022,000	
単価					20,220	
					20,220	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー757号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	56,500 56,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	990.15 990.15	99,015 99,015	
自由勾配側溝蓋	C-G-T-B600-L995 普通目 T-25	枚	100 100	55,500 55,500	5,550,000 5,550,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		985 985	
計					5,650,000 5,650,000	
単価					56,500 56,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー758号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	22,820 22,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	416.85	41,685	
		枚	100	416.85	41,685	
自由勾配側溝蓋	C-G-T-B300-L995 横断用 普通目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定		100	22,400	2,240,000	
		枚	100	22,400	2,240,000	
諸雑費（まるめ）			1		315	
		式	1		315	
計					2,282,000	
					2,282,000	
単価					22,820	
					22,820	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー759号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	47,000 47,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	990.15 990.15	99,015 99,015	
自由勾配側溝蓋	C-G-T-B600-L995 横断用 普通目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100 100	46,000 46,000	4,600,000 4,600,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		985 985	
計					4,700,000 4,700,000	
単価					47,000 47,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	プレキャスト集水桝設置	据付 監査歩廊付集水桝 500×300 L=1000 蓋含む	単位	箇所	数量	10 10	単価	2,565 2,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	27,510 30,030	5,502 6,006	
特殊作業員		人	0.1 0.1	29,190 30,450	2,919 3,045	
普通作業員		人	0.1 0.1	23,100 24,360	2,310 2,436	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.33 0.33	43,700 44,900	14,421 14,817	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		498 526	
計					25,650 26,830	
単価					2,565 2,683	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	プレキャスト集水桝設置	据付 監視員通路壁付集水桝 650×375 L=1000 蓋含む	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,839 5,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	27,510 30,030	11,004 12,012	
特殊作業員		人	0.1 0.1	29,190 30,450	2,919 3,045	
普通作業員		人	0.6 0.6	23,100 24,360	13,860 14,616	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.45 0.45	43,700 44,900	19,665 20,205	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		942 992	
計					48,390 50,870	
単価					4,839 5,087	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	プレキャスト集水桝設置	据付 監視員通路壁付集水桝 650×300 L=1000 蓋含む	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,839 5,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.4	27,510	11,004	
		人	0.4	30,030	12,012	
特殊作業員			0.1	29,190	2,919	
		人	0.1	30,450	3,045	
普通作業員			0.6	23,100	13,860	
		人	0.6	24,360	14,616	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		0.45	43,700	19,665	
		日	0.45	44,900	20,205	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		942	
		式	1		992	
計					48,390 50,870	
単価					4,839 5,087	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー763号	プレキャスト集水桝	設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	65,980 65,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.286 0.286	31,395 31,395	8,978 8,978	
特殊作業員		人	0.571 0.571	32,445 32,445	18,526 18,526	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.286 0.286	96,100 96,100	27,484 27,484	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		10,992 10,992	
計					65,980 65,980	
単価					65,980 65,980	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー764号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	23,900 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	990.15 990.15	99,015 99,015	
集水桝蓋	MSGT-500-500 普通目 T-25	枚	100 100	22,900 22,900	2,290,000 2,290,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		985 985	
計					2,390,000 2,390,000	
単価					23,900 23,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー765号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	41,820 41,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	416.85	41,685	
		枚	100	416.85	41,685	
集水桝蓋	S-600-600-t12		100	41,400	4,140,000	
		枚	100	41,400	4,140,000	
諸雑費（まるめ）			1		315	
		式	1		315	
計					4,182,000	
					4,182,000	
単価					41,820	
					41,820	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	6,098 6,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43 0.43	31,395 31,395	13,499 13,499	
型わく工		人	0.86 0.86	32,130 32,130	27,631 27,631	
普通作業員		人	0.52 0.52	25,620 25,620	13,322 13,322	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		6,528 6,528	
計					60,980 60,980	
単価					6,098 6,098	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー767号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,748 4,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	31,395 31,395	18,837 18,837	
特殊作業員		人	1.1 1.1	32,445 32,445	35,689 35,689	
普通作業員		人	1.6 1.6	25,620 25,620	40,992 40,992	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1 12.1	27,900 27,900	337,590 337,590	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89 0.89	46,130 46,130	41,055 41,055	WK240050 単ー 998号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1 1		637 637	
計					474,800 474,800	
単価					4,748 4,748	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー768号	鋳鉄管吊込み据付(機械)	管径150㎜	単位	m	数量	10 10	単価	2,479 2,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.15 0.15	23,100 24,360	3,465 3,654	
配管工		人	0.09 0.09	24,990 26,145	2,249 2,353	
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	時間	1.34 1.34	7,467 7,891	10,005 10,573	WYB00075 単ー 999号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0.17 0.17	53,340 54,620	9,067 9,285	WYB00072 単ー1000号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 5	
計					24,790 25,870	
単価					2,479 2,587	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－769号	T型継手接合 据付 呼び径150㎜	特殊押輪、抜出金具なし	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,428 2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.05 0.05	23,100 24,360	1,155 1,218	
配管工		人	0.05 0.05	24,990 26,145	1,249 1,307	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		24 25	
計					2,428 2,550	
単価					2,428 2,550	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	配管支持金具設置	φ150用 PS-C1-1	単位	箇所	数量	1 1	単価	693 730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.03 0.03	23,100 24,360	693 730	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					693 730	
単価					693 730	円／箇所

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	配管支持金具設置	φ150用 PS-C4-1	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,155 1,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.05 0.05	23,100 24,360	1,155 1,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,155 1,218	
単価					1,155 1,218	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー772号	配管支持金具設置	φ150用 PS-C4-2	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,155 1,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.05 0.05	23,100 24,360	1,155 1,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,155 1,218	
単価					1,155 1,218	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー773号	金属拡張アンカー打設	管径150㎜用	単位	箇所	数量	100 100	単価	2,325 2,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.4	27,510	38,514	
		人	1.4	30,030	42,042	
特殊作業員			4.2	29,190	122,598	
		人	4.2	30,450	127,890	
普通作業員			2.8	23,100	64,680	
		人	2.8	24,360	68,208	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		6,708	
		式	1		7,060	
計					232,500 245,200	
単価					2,325 2,452	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー774号	鋳鉄管切断	管径150㎜	単位	箇所	数量	1 1	単価	20,390 21,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18 0.18	29,190 30,450	5,254 5,481	
普通作業員		人	0.59 0.59	23,100 24,360	13,629 14,372	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		1,507 1,587	
計					20,390 21,440	
単価					20,390 21,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー775号	加工管据付	SGP-PD M1 150A×2000×16K	単位	本	数量	1 1	単価	36,620 38,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.588 0.588	23,100 24,360	13,582 14,323	
配管工		人	0.588 0.588	24,990 26,145	14,694 15,373	
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	時間	0.588 0.588	7,467 7,891	4,390 4,639	WYB00104 単ー1001号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0.074 0.074	53,340 54,620	3,947 4,041	WYB00105 単ー1002号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 4	
計					36,620 38,380	
単価					36,620 38,380	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー776号	加工管据付	SGP-PD M3 150A×235/235×10K	単位	本	数量	1 1	単価	18,310 19,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.294 0.294	23,100 24,360	6,791 7,161	
配管工		人	0.294 0.294	24,990 26,145	7,347 7,686	
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	時間	0.294 0.294	7,467 7,891	2,195 2,319	WYB00107 単ー1003号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0.037 0.037	53,340 54,620	1,973 2,020	WYB00108 単ー1004号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					18,310 19,190	
単価					18,310 19,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー777号	加工管据付	SGP-PD M4 150A×2030×10K	単位	本	数量	1 1	単価	36,620 38,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			0.588	23,100	13,582	
		人	0.588	24,360	14,323	
配管工			0.588	24,990	14,694	
		人	0.588	26,145	15,373	
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t		0.588	7,467	4,390	WYB00089
		時間	0.588	7,891	4,639	単ー1001号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊		0.074	53,340	3,947	WYB00093
		日	0.074	54,620	4,041	単ー1002号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		4	
計					36,620 38,380	
単価					36,620 38,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー778号	仕切弁バタフライ弁設置(人力)	管径150㎜	単位	基	数量	1 1	単価	11,050 11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.37 0.37	23,100 24,360	8,547 9,013	
配管工		人	0.1 0.1	24,990 26,145	2,499 2,614	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 3	
計					11,050 11,630	
単価					11,050 11,630	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー779号	フランジ蓋設置工	管径150㎜	単位	基	数量	1 1	単価	5,827 6,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12 0.12	23,100 24,360	2,772 2,923	
配管工		人	0.12 0.12	24,990 26,145	2,998 3,137	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		57 60	
計					5,827 6,120	
単価					5,827 6,120	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー780号	フランジ継手 据付	管径150mm 10K	単位	基	数量	1 1	単価	5,827 6,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12 0.12	23,100 24,360	2,772 2,923	
配管工		人	0.12 0.12	24,990 26,145	2,998 3,137	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		57 60	
計					5,827 6,120	
単価					5,827 6,120	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー781号	加工管据付	SGP-PD 150A 加工管M1	単位	式	数量	1 1	単価	250,400 250,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	31,395 31,395	62,790 62,790	
特殊作業員		人	2 2	32,445 32,445	64,890 64,890	
普通作業員		人	2 2	25,620 25,620	51,240 51,240	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		71,480 71,480	
計					250,400 250,400	
単価					250,400 250,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー782号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	357 396.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	357	35,700	
		枚	100	396.9	39,690	
ハンドホール蓋	※別途計上につき0円		100	0	0	
		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					35,700	
					39,690	
単価					357	
					396.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー783号	プレキャストハンドホール設置	坑内作業 A～Cﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	10 10	単価	23,080 24,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	27,510 30,030	55,020 60,060	
普通作業員		人	4 4	23,100 24,360	92,400 97,440	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	2 2	41,650 43,040	83,300 86,080	WYB00111 単ー1005号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 20	
計					230,800 243,600	
単価					23,080 24,360	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー784号	プレキャストハンドホール設置	坑内作業 A～Cﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	10 10	単価	23,080 24,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	27,510 30,030	55,020 60,060	
普通作業員		人	4 4	23,100 24,360	92,400 97,440	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	2 2	41,650 43,040	83,300 86,080	WYB00117 単ー1005号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 20	
計					230,800 243,600	
単価					23,080 24,360	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー785号	プレキャストハンドホール設置	坑内作業 A～Cﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	10 10	単価	23,080 24,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	27,510 30,030	55,020 60,060	
普通作業員		人	4 4	23,100 24,360	92,400 97,440	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	2 2	41,650 43,040	83,300 86,080	WYB00121 単ー1005号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 20	
計					230,800 243,600	
単価					23,080 24,360	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー786号	プレキャストハンドホール設置	坑内作業 Dﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	10 10	単価	14,420 15,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25 1.25	27,510 30,030	34,387 37,537	
普通作業員		人	2.5 2.5	23,100 24,360	57,750 60,900	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	1.25 1.25	41,650 43,040	52,062 53,800	WYB00125 単ー1006号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 63	
計					144,200 152,300	
単価					14,420 15,230	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー787号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	185,300 185,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	109,000 109,000	112,270 112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1 1	72,975 72,975	72,975 72,975	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		55 55	
計					185,300 185,300	
単価					185,300 185,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー788号	プレキャスト側溝設置	据付 監視員通路壁付側溝 650×375 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	6,030 6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26 0.26	31,395 31,395	8,162 8,162	
特殊作業員		人	0.26 0.26	32,445 32,445	8,435 8,435	
普通作業員		人	0.79 0.79	25,620 25,620	20,239 20,239	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.26 0.26	54,900 54,900	14,274 14,274	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		9,190 9,190	
計					60,300 60,300	
単価					6,030 6,030	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー789号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,886 3,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08 1.08	31,395 31,395	33,906 33,906	
特殊作業員		人	3.35 3.35	32,445 32,445	108,690 108,690	
普通作業員		人	6.38 6.38	25,620 25,620	163,455 163,455	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		82,549 82,549	
計					388,600 388,600	
単価					3,886 3,886	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー790号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,201 2,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-40BB W/C≦60%		7.28	28,200	205,296	
		ｍ３	7.28	28,200	205,296	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用		126	117	14,742	
		Ｌ	126	117	14,742	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０		0	600	0	
		ｍ２	0	600	0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０		0	163,000	0	
		ｔ	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３		0	104,000	0	
		ｔ	0	104,000	0	
諸雑費（まるめ）			1		62	
		式	1		62	
計					220,100	
					220,100	
単価					2,201	
					2,201	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー791号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100 100	単価	17,960 22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	357	35,700	
		枚	100	396.9	39,690	
蓋版	S-B700-L350-t9		100	17,600	1,760,000	
		枚	100	22,000	2,200,000	
諸雑費（まるめ）			1		300	
		式	1		310	
計					1,796,000	
					2,240,000	
単価					17,960	
					22,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－792号	U型側溝	据付け L=5000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10 10	単価	6,067 8,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	4,043.8	40,438	
		m	10	4,469.64	44,696	
長尺ベンチフリューム	BF-Ⅰ-B300-L5000		2	9,380	18,760	
		個	2	17,800	35,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.6	2,450	1,470	
		ｍ３	0.6	2,450	1,470	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		4	
計					60,670 81,770	
単価					6,067 8,177	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー793号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	8,222 9,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,239.86	52,398	
		m	10	5,791.65	57,916	
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF-Ⅱ-B300-L2000 ｿｹｯﾄ付		5	5,670	28,350	
		個	5	6,200	31,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.6	2,450	1,470	
		ｍ３	0.6	2,450	1,470	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		4	
計					82,220	
					90,390	
単価					8,222	
					9,039	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー794号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	10,510 11,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	27,510 30,030	24,759 27,027	
型わく工		人	1.6 1.6	29,190 31,080	46,704 49,728	
普通作業員		人	1.2 1.2	23,100 24,360	27,720 29,232	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		5,917 6,313	
計					105,100 112,300	
単価					10,510 11,230	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー795号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	5,713 5,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8 2.8	27,510 30,030	77,028 84,084	
特殊作業員		人	3.8 3.8	29,190 30,450	110,922 115,710	
普通作業員		人	5.4 5.4	23,100 24,360	124,740 131,544	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1 12.1	15,700 15,700	189,970 189,970	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	43,700 44,900	65,550 67,350	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		3,090 3,242	
計					571,300 591,900	
単価					5,713 5,919	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー796号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	6,282 7,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8 2.8	27,510 30,030	77,028 84,084	
特殊作業員		人	3.8 3.8	29,190 30,450	110,922 115,710	
普通作業員		人	5.4 5.4	23,100 24,360	124,740 131,544	
生コンクリート(平･上平単価)	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1 12.1	20,400 24,900	246,840 301,290	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	43,700 44,900	65,550 67,350	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		3,120 3,222	
計					628,200 703,200	
単価					6,282 7,032	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー797号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-B4-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	6,453 7,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用　耐雪型	Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　塗装		1	18,453.71	18,453	
		m	1	19,009.21	19,009	
ガードレール（耐雪型）　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　　塗装		1	-12,000	-12,000	
		m	1	-12,000	-12,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,453 7,009	
単価					6,453 7,009	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー798号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10 10	単価	26,690 28,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1 1.1	42,210 44,625	46,431 49,087	
橋りょう特殊工		人	3 3	34,125 37,485	102,375 112,455	
溶接工		人	1 1	29,820 32,550	29,820 32,550	
普通作業員		人	1.4 1.4	23,100 24,360	32,340 34,104	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.7 0.7	77,000 79,900	53,900 55,930	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,034 2,274	
計					266,900 286,400	
単価					26,690 28,640	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－799号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,380 6,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13 0.13	29,820 32,550	3,876 4,231	
普通作業員		人	0.07 0.07	23,100 24,360	1,617 1,705	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76 0.76	377 455	286 345	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34 0.34	1,740 2,040	591 693	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1 1		10 11	
計					6,380 6,985	
単価					6,380 6,985	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー800号	上部工架設・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10 10	単価	8,142 8,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34 0.34	42,210 44,625	14,351 15,172	
橋りょう特殊工		人	1 1	34,125 37,485	34,125 37,485	
溶接工		人	0.13 0.13	29,820 32,550	3,876 4,231	
普通作業員		人	0.17 0.17	23,100 24,360	3,927 4,141	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.29 0.29	77,000 79,900	22,330 23,171	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,811 3,050	
計					81,420 87,250	
単価					8,142 8,725	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー801号	覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	509 541.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27 0.27	27,510 30,030	7,427 8,108	
とび工		人	0.8 0.8	29,820 32,025	23,856 25,620	
普通作業員		人	0.12 0.12	23,100 24,360	2,772 2,923	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.21 0.21	77,000 79,900	16,170 16,779	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		675 730	
計					50,900 54,160	
単価					509 541.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー802号	高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100 100	単価	1,673 1,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.87 0.87	27,510 30,030	23,933 26,126	
とび工		人	2.8 2.8	29,820 32,025	83,496 89,670	
普通作業員		人	1.2 1.2	23,100 24,360	27,720 29,232	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.4 0.4	77,000 79,900	30,800 31,960	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,351 1,412	
計					167,300 178,400	
単価					1,673 1,784	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－803号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 24.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1 1	単価	3,850 3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで		0	0	0	
		t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					3,850	
					3,850	
単価					3,850	
					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－804号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）			1	1,500	1,500	
		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,500	
					1,500	
単価					1,500	
					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー805号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10 10	単価	6,485 7,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.278	27,510	7,647	
		人	0.278	30,030	8,348	
特殊作業員			0.278	29,190	8,114	
		人	0.278	30,450	8,465	
普通作業員			0.278	23,100	6,421	
		人	0.278	24,360	6,772	
耐候性大型土のう	φ110×110 短期仮設（1年）対応		10	2,620	26,200	
		袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下		0.278	56,080	15,590	WK250500
		日	0.278	57,920	16,101	単ー1007号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		878	
		式	1		934	
計					64,850	
					78,320	
単価					6,485	
					7,832	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー806号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10 10	単価	745.9 783.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069 0.069	27,510 30,030	1,898 2,072	
特殊作業員		人	0.069 0.069	29,190 30,450	2,014 2,101	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069 0.069	51,410 53,080	3,547 3,662	WK250500 単ー1008号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,459 7,835	
単価					745.9 783.5	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー807号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10 10	単価	7,385 8,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.278	27,510	7,647	
		人	0.278	30,030	8,348	
特殊作業員			0.278	29,190	8,114	
		人	0.278	30,450	8,465	
普通作業員			0.278	23,100	6,421	
		人	0.278	24,360	6,772	
耐候性大型土のう	φ110×110 短期仮設（3年）対応		10	3,520	35,200	
		袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下		0.278	56,080	15,590	WK250500
		日	0.278	57,920	16,101	単ー1007号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		878	
		式	1		934	
計					73,850	
					83,620	
単価					7,385	
					8,362	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー808号	仮設防護柵賃料	B種 H鋼基礎 L=5.0m 30日	単位	台	数量	1 1	単価	8,050 8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵賃料	B種 H鋼基礎 L=5.0m	日･台	30 30	160 160	4,800 4,800	
仮設防護柵整備費	B種 H鋼基礎 L=5.0m	台	1 1	3,250 3,250	3,250 3,250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,050 8,050	
単価					8,050 8,050	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー809号	仮囲い設置・撤去	設置･撤去 574日	単位	m	数量	10 10	単価	17,630 22,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49 0.49	27,510 30,030	13,479 14,714	
普通作業員		人	2.449 2.449	23,100 24,360	56,571 59,657	
仮囲い仮設材損料	単管土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ	供用日	574 574	173 244	99,302 140,056	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,948 7,373	
計					176,300 221,800	
単価					17,630 22,180	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー810号	仮囲い設置・撤去	設置･撤去 621日	単位	m	数量	10 10	単価	18,440 23,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49 0.49	27,510 30,030	13,479 14,714	
普通作業員		人	2.449 2.449	23,100 24,360	56,571 59,657	
仮囲い仮設材損料	単管土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ	供用日	621 621	173 244	107,433 151,524	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,917 7,405	
計					184,400 233,300	
単価					18,440 23,330	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー811号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1 1	単価	490,000 507,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7 2.7	29,190 30,450	78,813 82,215	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4 1.4	43,700 44,900	61,180 62,860	
運搬費等率 250%		式	1 1		349,982 362,687	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 38	
計					490,000 507,800	
単価					490,000 507,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー812号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1 1	単価	1,672,000 1,734,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4 5.4	29,190 30,450	157,626 164,430	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2 2	43,700 44,900	87,400 89,800	
運搬費等率 582%		式	1 1		1,426,051 1,479,618	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		923 152	
計					1,672,000 1,734,000	
単価					1,672,000 1,734,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー813号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1 1	単価	1,208,000 1,254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5 5.5	29,190 30,450	160,545 167,475	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	43,700 44,900	65,550 67,350	
運搬費等率 434%		式	1 1		981,252 1,019,140	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		653 35	
計					1,208,000 1,254,000	
単価					1,208,000 1,254,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－814号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 18.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで		1	3,570	3,570	
		t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,570	
					3,570	
単価					3,570	
					3,570	円／ｔ

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－815号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 18.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1 1	単価	4,284 4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで		1	4,284	4,284	
		t	1	4,284	4,284	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,284	
					4,284	
単価					4,284	
					4,284	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－816号	伐採･除根・集積・積込		単位	式	数量	1 1	単価	2,087,000 2,202,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.5 8.5	27,510 30,030	233,835 255,255	
特殊作業員		人	12 12	29,190 30,450	350,280 365,400	
普通作業員		人	15.5 15.5	23,100 24,360	358,050 377,580	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	日	9 9	53,340 54,570	480,060 491,130	単－1009号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	6 6	10,810 10,810	64,860 64,860	単－1010号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	9 9	37,360 41,030	336,240 369,270	単－1011号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	6 6	43,930 46,280	263,580 277,680	単－1012号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		95 825	
計					2,087,000 2,202,000	
単価					2,087,000 2,202,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－817号	準備費（処分費用積上げ分）	1718千円	単位	式	数量	1 1	単価	1,718,000 1,718,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1 1		1,718,000 1,718,000	
計					1,718,000 1,718,000	
単価					1,718,000 1,718,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－818号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1 1	単価	3,786,457 4,461,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1 1	1,660,000 1,660,000	1,660,000 1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1 1		2,126,457 2,801,324	
計					3,786,457 4,461,324	
単価					3,786,457 4,461,324	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－819号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1 1	単価	4,205,586 4,461,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用		1	1,660,000	1,660,000	
		現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%		1		2,545,586	
		式	1		2,801,324	
計					4,205,586	
					4,461,324	
単価					4,205,586	
					4,461,324	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－820号	保安管理費	13.5月	単位	式	数量	1 1	単価	9,356,000 9,866,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			405	23,100	9,355,500	
		人	405	24,360	9,865,800	
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		200	
計					9,356,000	
					9,866,000	
単価					9,356,000	
					9,866,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー821号	保安管理費	19.5月	単位	式	数量	1 1	単価	13,520,000 14,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	585 585	23,100 24,360	13,513,500 14,250,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6,500 9,400	
計					13,520,000 14,260,000	
単価					13,520,000 14,260,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー822号	法面監視員	軽作業員	単位	人	数量	1 1	単価	18,380 19,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1 1	18,375 19,320	18,375 19,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 0	
計					18,380 19,320	
単価					18,380 19,320	円／人

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－823号	電力基本料金	8289千円	単位	式	数量	1 1	単価	8,289,000 8,289,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1 1		8,289,000 8,289,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,289,000 8,289,000	
単価					8,289,000 8,289,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－824号	電力基本料金	12500千円	単位	式	数量	1 1	単価	12,500,000 12,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1 1		12,500,000 12,500,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					12,500,000 12,500,000	
単価					12,500,000 12,500,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－825号	施工合理化調査	［ﾄﾝﾈﾙ工(NATM)発破工法］ 技術員15.8人	単位	式	数量	1 1	単価	499,300 499,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	15.8 15.8	31,600 31,600	499,280 499,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					499,300 499,300	
単価					499,300 499,300	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－826号	施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)	［仮設電気設備工］ 技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	15,800 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	31,600 31,600	15,800 15,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,800 15,800	
単価					15,800 15,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－827号	施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)	[ﾄﾝﾈﾙ濁水処理工] 技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	15,800 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	31,600 31,600	15,800 15,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,800 15,800	
単価					15,800 15,800	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－828号	施工合理化調査	[ﾄﾝﾈﾙ工(NATM)発破工法] 技術員15.8人	単位	式	数量	1 1	単価	530,900 530,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	15.8 15.8	33,600 33,600	530,880 530,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					530,900 530,900	
単価					530,900 530,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－829号	施工合理化調査	［仮設備工(防音扉工)］技術員15.8人	単位	式	数量	1 1	単価	530,900 530,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	15.8 15.8	33,600 33,600	530,880 530,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					530,900 530,900	
単価					530,900 530,900	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－830号	施工合理化調査	［トンネル濁水処理工］技術員2.6人	単位	式	数量	1 1	単価	87,360 87,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	2.6 2.6	33,600 33,600	87,360 87,360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					87,360 87,360	
単価					87,360 87,360	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー831号	施工形態動向調査(オンライン調査)	［重建設機械分解・組立］技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－832号	火薬庫類損料	大規模 2年まで	単位	式	数量	1 1	単価	1,656,000 1,656,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬庫　損料	２級火薬庫　２ｔ庫　５．０ｍ２		1	620,000	620,000	
		１現場	1	620,000	620,000	
火工品庫　損料	鋼製移動式　１ｔ庫　３．２ｍ２		1	523,000	523,000	
		１現場	1	523,000	523,000	
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２		1	459,000	459,000	
		１現場	1	459,000	459,000	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２		1	54,000	54,000	
		１現場	1	54,000	54,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,656,000 1,656,000	
単価					1,656,000 1,656,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－833号	快適ﾄｲﾚ費用	供用15ヶ月	単位	基	数量	1 1	単価	765,000 765,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費		基･月	15 15	51,000 51,000	765,000 765,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					765,000 765,000	
単価					765,000 765,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－834号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1 1	単価	2,742,000 2,769,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5 5	548,400 553,800	2,742,000 2,769,000	WK450650 単－1013号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,742,000 2,769,000	
単価					2,742,000 2,769,000	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－835号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	5 5	461,500 461,300	2,307,500 2,306,500	WYB00691 単－1014号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－836号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1 1	単価	241,100 244,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5 5	48,220 48,860	241,100 244,300	WK450830 単－1015号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					241,100 244,300	
単価					241,100 244,300	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－837号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	322,100 322,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5 5	64,420 64,410	322,100 322,050	WK450820 単－1016号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 50	
計					322,100 322,100	
単価					322,100 322,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー838号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1 1	単価	272,000 268,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		 日	5 5	54,390 53,620	271,950 268,100	WK450800 単ー 930号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		50 0	
計					272,000 268,100	
単価					272,000 268,100	 円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー839号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費 （まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー840号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,062 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 178,000	81,180 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					406,200 442,500	
単価					4,062 4,425	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－841号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1 1	単価	542,000 541,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5 5	108,400 108,200	542,000 541,000	単－1017号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					542,000 541,000	
単価					542,000 541,000	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－842号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 40,310	196,600 201,550	WYB00697 単－1018号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー843号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB00971
		日	5	461,300	2,306,500	単ー1014号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー844号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー845号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,062 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 178,000	81,180 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					406,200 442,500	
単価					4,062 4,425	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－846号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	39,320	196,600	WYB00984
		日	5	40,310	201,550	単－1018号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－847号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB00731
		日	5	461,300	2,306,500	単－1014号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー848号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー849号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,542 4,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,730 3,730	373,000 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 178,000	81,180 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					454,200 490,500	
単価					4,542 4,905	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－850号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	39,320	196,600	WYB00785
		日	5	40,310	201,550	単－1018号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－851号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	39,320	196,600	WYB00788
		日	5	40,310	201,550	単－1018号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー852号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB00807
		日	5	461,300	2,306,500	単ー1014号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー853号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,542 4,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,730 3,730	373,000 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 178,000	81,180 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					454,200 490,500	
単価					4,542 4,905	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－854号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	39,320	196,600	WYB00818
		日	5	40,310	201,550	単－1018号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－855号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB01198
		日	5	461,300	2,306,500	単－1014号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー856号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費 （まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー857号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	5,683 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 178,000	108,240 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					568,300 616,700	
単価					5,683 6,167	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－858号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 40,310	196,600 201,550	WYB01209 単－1018号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－859号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 40,310	196,600 201,550	WYB01212 単－1018号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー860号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB01116
		日	5	461,300	2,306,500	単ー1014号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー861号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	5,683 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 178,000	108,240 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					568,300 616,700	
単価					5,683 6,167	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－862号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 40,310	196,600 201,550	WYB01122 単－1018号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－863号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 40,310	196,600 201,550	WYB01134 単－1018号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー864号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB01153
		日	5	461,300	2,306,500	単ー1014号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー865号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	5,683 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 178,000	108,240 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					568,300 616,700	
単価					5,683 6,167	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－866号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	5 5	461,500 461,300	2,307,500 2,306,500	WYB01283 単－1014号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－867号	バックホウ運転		単位	週	数量	1 1	単価	150,200 151,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	5 5	30,040 30,240	150,200 151,200	WK450700 単－1019号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					150,200 151,200	
単価					150,200 151,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー868号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー869号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB01265
		日	5	461,300	2,306,500	単ー1014号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー870号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－871号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 40,310	196,600 201,550	WYB01277 単－1018号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－872号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 40,310	196,600 201,550	WYB01280 単－1018号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー873号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB01302
		日	5	461,300	2,306,500	単ー1014号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー874号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費 （まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー875号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB01251
		日	5	461,300	2,306,500	単ー1014号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー876号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー877号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	5,683 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 178,000	108,240 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					568,300 616,700	
単価					5,683 6,167	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－878号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	39,320	196,600	WYB01262
		日	5	40,310	201,550	単－1018号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－879号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB00734
		日	5	461,300	2,306,500	単－1014号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー880号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費 （まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー881号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	5,683 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 178,000	108,240 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					568,300 616,700	
単価					5,683 6,167	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー882号	先受けボルト	D25(SD345)L=3m	単位	本	数量	100 100	単価	2,245 2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.194	120,000	143,280	
		t	1.194	117,000	139,698	
ドライモルタル	ロックボルト用		0.66	123,000	81,180	
		ｍ３	0.66	178,000	117,480	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		22	
計					224,500 257,200	
単価					2,245 2,572	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－883号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	39,320	196,600	WYB00740
		日	5	40,310	201,550	単－1018号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－884号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1 1	単価	251,800 254,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転			5	50,350	251,750	WK450840
		日	5	50,820	254,100	単－1020号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					251,800 254,100	
単価					251,800 254,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー885号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1 1	単価	251,800 254,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5 5	50,350 50,820	251,750 254,100	WK450840 単ー1020号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 0	
計					251,800 254,100	
単価					251,800 254,100	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー886号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	5 5	461,500 461,300	2,307,500 2,306,500	WYB00757 単ー1014号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー887号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1 1	単価	282,600 279,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ		5	56,520	282,600	WYB00759
		日	5	55,860	279,300	単ー1021号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					282,600 279,300	
単価					282,600 279,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー888号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー889号	先受ボルト	D25(SD345) L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	2,245 2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.194	120,000	143,280	
		t	1.194	117,000	139,698	
ドライモルタル	ロックボルト用		0.66	123,000	81,180	
		ｍ３	0.66	178,000	117,480	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		22	
計					224,500 257,200	
単価					2,245 2,572	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－890号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通		5	39,320	196,600	WYB00765
		日	5	40,310	201,550	単－1022号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－891号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1 1	単価	282,600 279,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ		5	56,520	282,600	WYB00770
		日	5	55,860	279,300	単－1021号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					282,600 279,300	
単価					282,600 279,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー892号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費 （まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー893号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	39,320	196,600	WYB00775
		日	5	40,310	201,550	単ー1018号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー894号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー895号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,062 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 178,000	81,180 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					406,200 442,500	
単価					4,062 4,425	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－896号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	39,320	196,600	WYB00678
		日	5	40,310	201,550	単－1018号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－897号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB00684
		日	5	461,300	2,306,500	単－1014号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー898号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー899号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,062 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 178,000	81,180 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					406,200 442,500	
単価					4,062 4,425	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－900号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	39,320	196,600	WYB00690
		日	5	40,310	201,550	単－1018号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	円／週

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－901号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB00849
		日	5	461,300	2,306,500	単－1014号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,307,000	
単価					2,308,000 2,307,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー902号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー903号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,542 4,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,730 3,730	373,000 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 178,000	81,180 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					454,200 490,500	
単価					4,542 4,905	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－904号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	 日	5 5	39,320 40,310	196,600 201,550	WYB00855 単－1018号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 50	
計					196,600 201,600	
単価					196,600 201,600	 円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー905号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1 1	単価	54,390 53,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	 L	48 48	133 140	6,384 6,720	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	 日	1 1	48,000 46,900	48,000 46,900	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1	 	6 0	
計					54,390 53,620	
単価					54,390 53,620	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー906号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	9,513 9,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2 9.2	133 140	1,223 1,288	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,513 9,578	
単価					9,513 9,578	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー907号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	日	数量	1 1	単価	39,320 40,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	133 140	10,374 10,920	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,600 19,800	27,440 27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,070 1,190	1,498 1,666	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 4	
計					39,320 40,310	
単価					39,320 40,310	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー908号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.32	7,820 7,612	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 88	
計					461,500 461,300	
単価					461,500 461,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー909号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1 1	単価	64,420 64,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	24 24	19.85 19.32	476 463	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4 1.4	29,200 29,200	40,880 40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 9	
計					64,420 64,410	
単価					64,420 64,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー910号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費 （まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー911号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1 1	単価	548,400 553,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		544	19.85	10,798	
		ｋｗＨ	544	19.32	10,510	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		1.4	384,000	537,600	
		供用日	1.4	388,000	543,200	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		90	
計					548,400 553,800	
単価					548,400 553,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー912号	ロックボルト	耐力117.7KN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,062 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 178,000	81,180 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					406,200 442,500	
単価					4,062 4,425	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー913号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.32	7,820 7,612	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 88	
計					461,500 461,300	
単価					461,500 461,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー914号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー915号	ロックボルト	耐力117.7KN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,062 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 178,000	81,180 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					406,200 442,500	
単価					4,062 4,425	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー916号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.32	7,820 7,612	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 88	
計					461,500 461,300	
単価					461,500 461,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー917号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー918号	ロックボルト	耐力176.5KN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,542 4,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,730 3,730	373,000 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 178,000	81,180 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					454,200 490,500	
単価					4,542 4,905	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー919号	コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	単位	時間	数量	1 1	単価	14,550 15,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14 0.14	27,195 28,350	3,807 3,969	
軽油	１．２号	L	16 16	133 140	2,128 2,240	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1 1	8,610 8,880	8,610 8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 1	
計					14,550 15,090	
単価					14,550 15,090	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー920号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1 1	単価	54,390 53,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48 48	133 140	6,384 6,720	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 46,900	48,000 46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 0	
計					54,390 53,620	
単価					54,390 53,620	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー921号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	9,513 9,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2 9.2	133 140	1,223 1,288	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,513 9,578	
単価					9,513 9,578	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー922号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1 1	単価	5,214 5,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	133 140	1,463 1,540	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,520 3,550	3,520 3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	231 259	231 259	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,214 5,349	
単価					5,214 5,349	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー923号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1 1	単価	10,090 10,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12 12	133 140	1,596 1,680	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7 1.7	4,993.8 4,993.8	8,489 8,489	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 1	
計					10,090 10,170	
単価					10,090 10,170	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー924号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	11,860 11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	27,195 28,350	4,351 4,536	
軽油	１．２号	L	16 16	133 140	2,128 2,240	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1 1	5,380 5,170	5,380 5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 4	
計					11,860 11,950	
単価					11,860 11,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー925号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,878 3,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.5	27,510	41,265	
		人	1.5	30,030	45,045	
型わく工			5.9	29,190	172,221	
		人	5.9	31,080	183,372	
普通作業員			1.5	23,100	34,650	
		人	1.5	24,360	36,540	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		39,664	
		式	1		42,343	
計					287,800 307,300	
単価					2,878 3,073	 円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー926号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	11,540 12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			4	46,515	186,060	
		人	4	50,190	200,760	
トンネル特殊工			16.1	43,890	706,629	
		人	16.1	48,720	784,392	
トンネル作業員			4	29,925	119,700	
		人	4	32,445	129,780	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		141,611	
		式	1		156,068	
計					1,154,000 1,271,000	
単価					11,540 12,710	 円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー927号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1 1	単価	10,740 11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16 16	133 140	2,128 2,240	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1 1	8,610 8,880	8,610 8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 0	
計					10,740 11,120	
単価					10,740 11,120	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー928号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	548,400 553,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		544	19.85	10,798	
		ｋｗＨ	544	19.32	10,510	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		1.4	384,000	537,600	
		供用日	1.4	388,000	543,200	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		90	
計					548,400 553,800	
単価					548,400 553,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー929号	ロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4000	単位	本	数量	100 100	単価	5,173 5,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじり棒鋼ロックボルト	耐力176.5kN以上 TD24×4000	本	100 100	4,090 4,090	409,000 409,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 178,000	108,240 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					517,300 565,700	
単価					5,173 5,657	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー930号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1 1	単価	54,390 53,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48 48	133 140	6,384 6,720	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 46,900	48,000 46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 0	
計					54,390 53,620	
単価					54,390 53,620	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー931号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	9,513 9,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2 9.2	133 140	1,223 1,288	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,513 9,578	
単価					9,513 9,578	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー932号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1 1	単価	5,214 5,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	133 140	1,463 1,540	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,520 3,550	3,520 3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	231 259	231 259	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,214 5,349	
単価					5,214 5,349	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー933号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1 1	単価	10,090 10,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12 12	133 140	1,596 1,680	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7 1.7	4,993.8 4,993.8	8,489 8,489	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 1	
計					10,090 10,170	
単価					10,090 10,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー934号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	12,080 12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	28,558 29,766	4,569 4,762	
軽油	１．２号	L	16 16	133 140	2,128 2,240	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1 1	5,380 5,170	5,380 5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 8	
計					12,080 12,180	
単価					12,080 12,180	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー935号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.32	7,820 7,612	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 88	
計					461,500 461,300	
単価					461,500 461,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー936号	集塵機運転	電気式2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	108,400 108,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	493 493	19.85 19.32	9,786 9,524	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 76	
計					108,400 108,200	
単価					108,400 108,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー937号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー938号	大型ブレーカ（ベースマシン含む） 運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ	単位	日	数量	1 1	単価	56,520 55,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64 64	133 140	8,512 8,960	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 46,900	48,000 46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 0	
計					56,520 55,860	
単価					56,520 55,860	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー939号	バックホウ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 排ｶﾞｽ3次 山積0.45m3	単位	日	数量	1 1	単価	30,040 30,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	29 29	133 140	3,857 4,060	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.4 1.4	18,700 18,700	26,180 26,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 0	
計					30,040 30,240	
単価					30,040 30,240	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー940号	ダンプトラック（トンネル工事用） 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10ｔ積	単位	時間	数量	1 1	単価	5,054 5,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.8 9.8	133 140	1,303 1,372	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,520 3,550	3,520 3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	231 259	231 259	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,054 5,181	
単価					5,054 5,181	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー941号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,230 13,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	10 10	133 140	1,330 1,400	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 8,330	10,892 11,662	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					12,230 13,070	
単価					12,230 13,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー942号	大型ブレーカ運転	油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級 排ｶﾞｽ3次 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	単位	日	数量	1 1	単価	56,520 55,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64 64	133 140	8,512 8,960	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 46,900	48,000 46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 0	
計					56,520 55,860	
単価					56,520 55,860	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー943号	バックホウ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 排ｶﾞｽ3次 山積0.45m3	単位	日	数量	1 1	単価	30,040 30,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	29 29	133 140	3,857 4,060	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.4 1.4	18,700 18,700	26,180 26,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 0	
計					30,040 30,240	
単価					30,040 30,240	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー944号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	548,400 553,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		544	19.85	10,798	
		ｋｗＨ	544	19.32	10,510	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		1.4	384,000	537,600	
		供用日	1.4	388,000	543,200	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		90	
計					548,400 553,800	
単価					548,400 553,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー945号	集塵機運転	電気式2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	108,400 108,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		493	19.85	9,786	
		ｋｗＨ	493	19.32	9,524	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級		1	98,600	98,600	
		日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）			1		14	
		式	1		76	
計					108,400 108,200	
単価					108,400 108,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー946号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	548,400 553,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		544	19.85	10,798	
		ｋｗＨ	544	19.32	10,510	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		1.4	384,000	537,600	
		供用日	1.4	388,000	543,200	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		90	
計					548,400 553,800	
単価					548,400 553,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー947号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.32	7,820 7,612	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 88	
計					461,500 461,300	
単価					461,500 461,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー948号	集塵機運転	電気式2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	108,400 108,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	493 493	19.85 19.32	9,786 9,524	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 76	
計					108,400 108,200	
単価					108,400 108,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー949号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー950号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	548,400 553,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		544	19.85	10,798	
		ｋｗＨ	544	19.32	10,510	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		1.4	384,000	537,600	
		供用日	1.4	388,000	543,200	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		90	
計					548,400 553,800	
単価					548,400 553,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー951号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	548,400 553,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.85 19.32	10,798 10,510	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 388,000	537,600 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 90	
計					548,400 553,800	
単価					548,400 553,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー952号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,230 13,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	10 10	133 140	1,330 1,400	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 8,330	10,892 11,662	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					12,230 13,070	
単価					12,230 13,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー953号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.32	7,820 7,612	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 88	
計					461,500 461,300	
単価					461,500 461,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー954号	集塵機運転	電気式2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	108,400 108,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	493 493	19.85 19.32	9,786 9,524	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 76	
計					108,400 108,200	
単価					108,400 108,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー955号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1 1	単価	54,390 53,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48 48	133 140	6,384 6,720	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 46,900	48,000 46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 0	
計					54,390 53,620	
単価					54,390 53,620	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー956号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	9,513 9,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2 9.2	133 140	1,223 1,288	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,513 9,578	
単価					9,513 9,578	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー957号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	単位	時間	数量	1 1	単価	5,214 5,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	133 140	1,463 1,540	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,520 3,550	3,520 3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	231 259	231 259	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,214 5,349	
単価					5,214 5,349	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー958号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	日	数量	1 1	単価	39,320 40,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	133 140	10,374 10,920	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,600 19,800	27,440 27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,070 1,190	1,498 1,666	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 4	
計					39,320 40,310	
単価					39,320 40,310	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー959号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.32	7,820 7,612	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 88	
計					461,500 461,300	
単価					461,500 461,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー960号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費 （まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー961号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.32	7,820 7,612	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 88	
計					461,500 461,300	
単価					461,500 461,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー962号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,542 4,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,730 3,730	373,000 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 178,000	81,180 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					454,200 490,500	
単価					4,542 4,905	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー963号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	12,360 13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	133 140	1,463 1,540	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 8,330	10,892 11,662	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 8	
計					12,360 13,210	
単価					12,360 13,210	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー964号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.32	7,820 7,612	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 88	
計					461,500 461,300	
単価					461,500 461,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー965号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー966号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	5,683 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 178,000	108,240 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					568,300 616,700	
単価					5,683 6,167	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー967号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	単位	日	数量	1 1	単価	43,350 45,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	21 21	133 140	2,793 2,940	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	供用日	1.39 1.39	9,610 9,900	13,357 13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 9	
計					43,350 45,060	
単価					43,350 45,060	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー968号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1 1	単価	548,400 553,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		544	19.85	10,798	
		ｋｗＨ	544	19.32	10,510	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		1.4	384,000	537,600	
		供用日	1.4	388,000	543,200	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		90	
計					548,400 553,800	
単価					548,400 553,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー969号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.32	7,820 7,612	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 88	
計					461,500 461,300	
単価					461,500 461,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー970号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1 1	単価	64,880 64,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	24 24	19.85 19.32	476 463	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4 1.4	29,200 29,200	40,880 40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	6,200 6,200	8,680 8,680	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 7	
計					64,880 64,870	
単価					64,880 64,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー971号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	13,400	6,030	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,150	3,759	
		ｍ３	0.73	5,620	4,102	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	4,800	2,352	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	315	1,842	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	325	7,312	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	350	11,025	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		8	
計					32,320 35,470	
単価					32,320 35,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー972号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	5,683 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 178,000	108,240 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					568,300 616,700	
単価					5,683 6,167	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー973号	ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	548,400 553,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.85 19.32	10,798 10,510	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 388,000	537,600 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 90	
計					548,400 553,800	
単価					548,400 553,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー974号	ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	548,400 553,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		544	19.85	10,798	
		ｋｗＨ	544	19.32	10,510	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		1.4	384,000	537,600	
		供用日	1.4	388,000	543,200	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		90	
計					548,400 553,800	
単価					548,400 553,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー975号	ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	548,400 553,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		544	19.85	10,798	
		ｋｗＨ	544	19.32	10,510	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		1.4	384,000	537,600	
		供用日	1.4	388,000	543,200	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		90	
計					548,400 553,800	
単価					548,400 553,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー976号	キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	単位	供用日	数量	1 1	単価	6,180 6,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ		1	6,180	6,180	
		供用日	1	6,180	6,180	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,180	
					6,180	
単価					6,180	
					6,180	円／供用日

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー977号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ	単位	供用日	数量	1 1	単価	441 441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ		1	441	441	
		供用日	1	441	441	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					441	
					441	
単価					441	
					441	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－978号	照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 2年未満(損率30%)	単位	個	数量	100 100	単価	5,100 7,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 防滴･防塵型		30	17,000	510,000	
		個	30	26,000	780,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					510,000	
					780,000	
単価					5,100	
					7,800	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－979号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100mm2 3心 2年未満(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	1,515 1,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心		30	5,047	151,410	
		m	30	5,393	161,790	
諸雑費（まるめ）			1		90	
		式	1		10	
計					151,500	
					161,800	
単価					1,515	
					1,618	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー980号	バックホウ運転		単位	日	数量	1 1	単価	49,600 51,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	69 69	133 140	9,177 9,660	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16 1.16	11,400 11,400	13,224 13,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 6	
計					49,600 51,240	
単価					49,600 51,240	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー981号	バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	14,970 15,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	20 20	133 140	2,660 2,800	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1.39 1.39	8,850 8,850	12,301 12,301	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					14,970 15,110	
単価					14,970 15,110	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー982号	ダンプトラック４ｔ積級運転	良好	単位	日	数量	1 1	単価	35,770 39,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	22,680 24,360	22,680 24,360	
軽油	１．２号	L	34 34	133 140	4,522 4,760	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.17 1.17	7,090 8,310	8,295 9,722	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17 1.17	233 261	272 305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 3	
計					35,770 39,150	
単価					35,770 39,150	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー983号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排ｶﾞｽ1次 45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	20,120 20,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	124 124	133 140	16,492 17,360	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1 1	3,620 3,530	3,620 3,530	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 0	
計					20,120 20,890	
単価					20,120 20,890	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー984号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	15,020 16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	31 31	133 140	4,123 4,340	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 8,330	10,892 11,662	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 8	
計					15,020 16,010	
単価					15,020 16,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー985号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	15,020 16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	31 31	133 140	4,123 4,340	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 8,330	10,892 11,662	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 8	
計					15,020 16,010	
単価					15,020 16,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー986号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	13,700 14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	31 31	133 140	4,123 4,340	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.23 1.23	7,780 8,330	9,569 10,245	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 5	
計					13,700 14,590	
単価					13,700 14,590	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー987号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	13,700 14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	31 31	133 140	4,123 4,340	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.23 1.23	7,780 8,330	9,569 10,245	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 5	
計					13,700 14,590	
単価					13,700 14,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー988号	トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	単位	日	数量	1 1	単価	19,680 19,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	25 25	133 140	3,325 3,500	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1.5 1.5	10,900 10,900	16,350 16,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 0	
計					19,680 19,850	
単価					19,680 19,850	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー989号	バックホウ（クローラ）運転	標準 山積0.8m3	単位	日	数量	1 1	単価	58,490 60,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	107 107	133 140	14,231 14,980	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.64 1.64	10,400 10,400	17,056 17,056	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 4	
計					58,490 60,390	
単価					58,490 60,390	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー990号	トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	単位	日	数量	1 1	単価	19,680 19,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	25 25	133 140	3,325 3,500	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1.5 1.5	10,900 10,900	16,350 16,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 0	
計					19,680 19,850	
単価					19,680 19,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー991号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1 1	単価	104,500 101,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	60 60	133 140	7,980 8,400	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.08 1.08	64,100 60,100	69,228 64,908	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		97 42	
計					104,500 101,700	
単価					104,500 101,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー992号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm	単位	日	数量	1 1	単価	38,360 38,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	28,000 28,000	38,360 38,360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					38,360 38,360	
単価					38,360 38,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー993号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1 1	単価	12,560 13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	66 66	133 140	8,778 9,240	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33 1.33	2,840 2,840	3,777 3,777	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 3	
計					12,560 13,020	
単価					12,560 13,020	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー994号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1 1	単価	31,180 32,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	156 156	133 140	20,748 21,840	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33 1.33	7,840 7,840	10,427 10,427	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 3	
計					31,180 32,270	
単価					31,180 32,270	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー995号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1 1	単価	74,120 75,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	102 102	133 140	13,566 14,280	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	32,700 32,500	33,354 33,150	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 0	
計					74,120 75,780	
単価					74,120 75,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー996号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第2次)235kW	単位	日	数量	1 1	単価	250,100 255,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			1	27,195	27,195	
		人	1	28,350	28,350	
軽油	１．２号		570	133	75,810	
		L	570	140	79,800	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第２次）　振り子式　４７３ｋＮ		1.2	91,500	109,800	
		供用日	1.2	91,500	109,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊		1.2	31,000	37,200	
		供用日	1.2	30,800	36,960	
諸雑費（まるめ）			1		95	
		式	1		90	
計					250,100 255,000	
単価					250,100 255,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー997号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1 1	単価	14,160 14,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19 0.19	27,195 28,350	5,167 5,386	
軽油	１．２号	L	15 15	133 140	1,995 2,100	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1 1	6,990 6,700	6,990 6,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 4	
計					14,160 14,190	
単価					14,160 14,190	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー998号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1 1	単価	46,130 46,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,925 29,925	29,925 29,925	
軽油		L	37 37	145 145	5,365 5,365	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6 1.6	6,770 6,770	10,832 10,832	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					46,130 46,130	
単価					46,130 46,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー999号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	7,467 7,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	27,195 28,350	4,623 4,819	
軽油	１．２号	L	5.3 5.3	133 140	704 742	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	2,140 2,330	2,140 2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,467 7,891	
単価					7,467 7,891	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1000号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	53,340 54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	18 18	133 140	2,394 2,520	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.27 1.27	18,700 18,700	23,749 23,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 1	
計					53,340 54,620	
単価					53,340 54,620	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1001号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	7,467 7,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	27,195 28,350	4,623 4,819	
軽油	１．２号	L	5.3 5.3	133 140	704 742	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	2,140 2,330	2,140 2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,467 7,891	
単価					7,467 7,891	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1002号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	53,340 54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	18 18	133 140	2,394 2,520	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.27 1.27	18,700 18,700	23,749 23,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 1	
計					53,340 54,620	
単価					53,340 54,620	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1003号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	7,467 7,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	27,195 28,350	4,623 4,819	
軽油	１．２号	L	5.3 5.3	133 140	704 742	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	2,140 2,330	2,140 2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,467 7,891	
単価					7,467 7,891	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1004号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	53,340 54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	18 18	133 140	2,394 2,520	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.27 1.27	18,700 18,700	23,749 23,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 1	
計					53,340 54,620	
単価					53,340 54,620	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1005号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	41,650 43,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	34 34	133 140	4,522 4,760	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.5 1.5	6,620 6,620	9,930 9,930	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 0	
計					41,650 43,040	
単価					41,650 43,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1006号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	41,650 43,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	34 34	133 140	4,522 4,760	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	日	1.5 1.5	6,620 6,620	9,930 9,930	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 0	
計					41,650 43,040	
単価					41,650 43,040	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1007号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1 1	単価	56,080 57,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	98 98	133 140	13,034 13,720	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39 1.39	11,400 11,400	15,846 15,846	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 4	
計					56,080 57,920	
単価					56,080 57,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1008号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1 1	単価	51,410 53,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	74 74	133 140	9,842 10,360	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26 1.26	11,400 11,400	14,364 14,364	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 6	
計					51,410 53,080	
単価					51,410 53,080	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1009号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	53,340 54,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	58 58	133 140	7,714 8,120	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.66 1.66	11,100 10,900	18,426 18,094	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 6	
計					53,340 54,570	
単価					53,340 54,570	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1010号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	10,810 10,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0	27,195 28,350	0 0	
軽油	１．２号	L	0 0	133 140	0 0	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	供用日	1.78 1.78	6,070 6,070	10,804 10,804	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					10,810 10,810	
単価					10,810 10,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1011号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	37,360 41,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	22,680 24,360	22,680 24,360	
軽油	１．２号	L	34 34	133 140	4,522 4,760	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28 1.28	7,560 8,880	9,676 11,366	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	377 421	482 538	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 6	
計					37,360 41,030	
単価					37,360 41,030	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1012号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	43,930 46,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 28,350	27,195 28,350	
軽油	１．２号	L	33 33	133 140	4,389 4,620	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21 1.21	10,200 11,000	12,342 13,310	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 0	
計					43,930 46,280	
単価					43,930 46,280	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1013号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1 1	単価	548,400 553,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.85 19.32	10,798 10,510	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 388,000	537,600 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 90	
計					548,400 553,800	
単価					548,400 553,800	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1014号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.32	7,820 7,612	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 88	
計					461,500 461,300	
単価					461,500 461,300	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1015号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1 1	単価	48,220 48,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92 92	133 140	12,236 12,880	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4 1.4	25,700 25,700	35,980 35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 0	
計					48,220 48,860	
単価					48,220 48,860	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1016号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1 1	単価	64,420 64,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	24 24	19.85 19.32	476 463	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4 1.4	29,200 29,200	40,880 40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 9	
計					64,420 64,410	
単価					64,420 64,410	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1017号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1 1	単価	108,400 108,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	493 493	19.85 19.32	9,786 9,524	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 76	
計					108,400 108,200	
単価					108,400 108,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1018号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	日	数量	1 1	単価	39,320 40,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	133 140	10,374 10,920	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,600 19,800	27,440 27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,070 1,190	1,498 1,666	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 4	
計					39,320 40,310	
単価					39,320 40,310	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1019号	バックホウ運転		単位	日	数量	1 1	単価	30,040 30,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	 L	29 29	133 140	3,857 4,060	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	 供用日	1.4 1.4	18,700 18,700	26,180 26,180	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		3 0	
計					30,040 30,240	
単価					30,040 30,240	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1020号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1 1	単価	50,350 50,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	68 68	133 140	9,044 9,520	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4 1.4	29,500 29,500	41,300 41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 0	
計					50,350 50,820	
単価					50,350 50,820	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1021号	大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ	単位	日	数量	1 1	単価	56,520 55,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64 64	133 140	8,512 8,960	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 46,900	48,000 46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 0	
計					56,520 55,860	
単価					56,520 55,860	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1022号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	単位	日	数量	1 1	単価	39,320 40,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	133 140	10,374 10,920	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,600 19,800	27,440 27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,070 1,190	1,498 1,666	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 4	
計					39,320 40,310	
単価					39,320 40,310	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー7号	送水設備設置（1系統）	鉄筋杭打込み番線固定	単位	式	数量	1 1	単価	156,100 156,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	2 2	30,450 30,450	60,900 60,900	
配管工		人	2 2	26,145 26,145	52,290 52,290	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		12,880 12,880	
計					156,100 156,100	
単価					156,100 156,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー8号	送水設備設置（2系統）	鉄筋杭打込み番線固定	単位	式	数量	1 1	単価	2,385,000 2,385,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	18 18	30,030 30,030	540,540 540,540	
特殊作業員		人	34 34	30,450 30,450	1,035,300 1,035,300	
配管工		人	25 25	26,145 26,145	653,625 653,625	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		155,535 155,535	
計					2,385,000 2,385,000	
単価					2,385,000 2,385,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー9号	送水設備設置（3系統）	鉄筋杭打込み番線固定	単位	式	数量	1 1	単価	2,248,000 2,248,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	17 17	30,030 30,030	510,510 510,510	
特殊作業員		人	31 31	30,450 30,450	943,950 943,950	
配管工		人	24 24	26,145 26,145	627,480 627,480	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		166,060 166,060	
計					2,248,000 2,248,000	
単価					2,248,000 2,248,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー10号	送水設備設置（4系統）	鉄筋杭打込み番線固定	単位	式	数量	1 1	単価	717,500 717,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,030 30,030	150,150 150,150	
特殊作業員		人	10 10	30,450 30,450	304,500 304,500	
配管工		人	9 9	26,145 26,145	235,305 235,305	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		27,545 27,545	
計					717,500 717,500	
単価					717,500 717,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー11号	トラック［普通型］	１０～１１ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	50,430 50,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
軽油		L	47 47	141 141	6,627 6,627	
トラック［普通型］	１０～１１ｔ積	供用日	1.15 1.15	16,900 16,900	19,435 19,435	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					50,430 50,430	
単価					50,430 50,430	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー12号	水位計設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	88,830 88,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	1 1	55,860 55,860	55,860 55,860	
地質調査員		人	1 1	32,970 32,970	32,970 32,970	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					88,830 88,830	
単価					88,830 88,830	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー13号	送水設備設置		単位	式	数量	1 1	単価	1,366,000 1,366,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6 6	30,030 30,030	180,180 180,180	
特殊作業員		人	12 12	30,450 30,450	365,400 365,400	
法面工		人	6 6	35,595 35,595	213,570 213,570	
配管工		人	12 12	26,145 26,145	313,740 313,740	
普通作業員		人	12 12	24,360 24,360	292,320 292,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		790 790	
計					1,366,000 1,366,000	
単価					1,366,000 1,366,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー14号	送水設備設置（延長分）		単位	式	数量	1 1	単価	225,800 225,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	2 2	30,450 30,450	60,900 60,900	
法面工		人	1 1	35,595 35,595	35,595 35,595	
配管工		人	1 1	26,145 26,145	26,145 26,145	
普通作業員		人	3 3	24,360 24,360	73,080 73,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					225,800 225,800	
単価					225,800 225,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー15号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	27,500 27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ｍ３	100 100	27,500 27,500	2,750,000 2,750,000	
計					2,750,000 2,750,000	
単価					27,500 27,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー16号	導入管土工		単位	m	数量	96 96	単価	31,270 31,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10 10	30,030 30,030	300,300 300,300	
特殊作業員		人	57 57	30,450 30,450	1,735,650 1,735,650	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	10 10	8,410 8,410	84,100 84,100	
モノレール運搬		日	10 10	55,830 55,830	558,300 558,300	
埋戻し砂		ｍ３	17 17	3,000 3,000	51,000 51,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		272,650 272,650	
計					3,002,000 3,002,000	
単価					31,270 31,270	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー17号	導入管敷設工		単位	m	数量	96 96	単価	14,260 14,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6 6	30,030 30,030	180,180 180,180	
配管工		人	26 26	26,145 26,145	679,770 679,770	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	6 6	8,410 8,410	50,460 50,460	
モノレール運搬		日	6 6	55,830 55,830	334,980 334,980	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		123,610 123,610	
計					1,369,000 1,369,000	
単価					14,260 14,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー18号	中間水槽土工		単位	式	数量	1 1	単価	476,600 476,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 30,030	60,060 60,060	
特殊作業員		人	8 8	30,450 30,450	243,600 243,600	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,410 8,410	16,820 16,820	
モノレール運搬		日	2 2	55,830 55,830	111,660 111,660	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.41 0.41	2,820 2,820	1,156 1,156	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		43,304 43,304	
計					476,600 476,600	
単価					476,600 476,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー19号	中間水槽型枠工	普通型枠	単位	式	数量	1 1	単価	1,094,000 1,094,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 30,030	60,060 60,060	
型わく工		人	23 23	31,080 31,080	714,840 714,840	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,410 8,410	16,820 16,820	
モノレール運搬		日	2 2	55,830 55,830	111,660 111,660	
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	個	4 4	2,700 2,700	10,800 10,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		179,820 179,820	
計					1,094,000 1,094,000	
単価					1,094,000 1,094,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー20号	中間水槽生コン打設	18-8-25BB W/C≦60%	単位	式	数量	1 1	単価	870,400 870,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 30,030	60,060 60,060	
特殊作業員		人	14 14	30,450 30,450	426,300 426,300	
型わく工		人	4 4	31,080 31,080	124,320 124,320	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,410 8,410	16,820 16,820	
モノレール運搬		日	2 2	55,830 55,830	111,660 111,660	
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	ｍ３	1.65 1.65	28,200 28,200	46,530 46,530	
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	個	4 4	2,700 2,700	10,800 10,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		73,910 73,910	
計					870,400 870,400	
単価					870,400 870,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー21号	中間水槽内配管工	排泥管φ125	単位	m	数量	7 7	単価	18,910 18,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	30,030	30,030	
		人	1	30,030	30,030	
配管工			1	26,145	26,145	
		人	1	26,145	26,145	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ		1	8,410	8,410	
		日	1	8,410	8,410	
モノレール運搬			1	55,830	55,830	
		日	1	55,830	55,830	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		11,985	
		式	1		11,985	
計					132,400	
					132,400	
単価					18,910	
					18,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー22号	中間水槽蓋設置工	縞鋼板蓋 S-1100-550-t9	単位	枚	数量	2 2	単価	120,600 120,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1 人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
配管工		1 人	1 1	26,145 26,145	26,145 26,145	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	1 日	1 1	8,410 8,410	8,410 8,410	
モノレール運搬		1 日	1 1	55,830 55,830	55,830 55,830	
側溝蓋	S-1100-550-t9	2 枚	2 2	54,400 54,400	108,800 108,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		1 式	1 1		11,985 11,985	
計					241,200 241,200	
単価					120,600 120,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー23号	バルブピット土工		単位	式	数量	1 1	単価	715,000 715,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 30,030	90,090 90,090	
特殊作業員		人	12 12	30,450 30,450	365,400 365,400	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	3 3	8,410 8,410	25,230 25,230	
モノレール運搬		日	3 3	55,830 55,830	167,490 167,490	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.65 0.65	2,820 2,820	1,833 1,833	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		64,957 64,957	
計					715,000 715,000	
単価					715,000 715,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー24号	護岸基礎補強型枠工	普通型枠	単位	式	数量	1 1	単価	859,700 859,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	30,030 30,030	120,120 120,120	
特殊作業員		人	4 4	30,450 30,450	121,800 121,800	
型わく工		人	7 7	31,080 31,080	217,560 217,560	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	4 4	8,410 8,410	33,640 33,640	
モノレール運搬		日	4 4	55,830 55,830	223,320 223,320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		143,260 143,260	
計					859,700 859,700	
単価					859,700 859,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー25号	護岸基礎補強生コン打設	18-8-25BB W/C≦60%	単位	式	数量	1 1	単価	676,300 676,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 30,030	60,060 60,060	
特殊作業員		人	14 14	30,450 30,450	426,300 426,300	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,410 8,410	16,820 16,820	
モノレール運搬		日	2 2	55,830 55,830	111,660 111,660	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		61,460 61,460	
計					676,300 676,300	
単価					676,300 676,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー26号	バルブピット型枠工	普通型枠	単位	式	数量	1 1	単価	1,374,000 1,374,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 30,030	90,090 90,090	
特殊作業員		人	12 12	30,450 30,450	365,400 365,400	
型わく工		人	16 16	31,080 31,080	497,280 497,280	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	3 3	8,410 8,410	25,230 25,230	
モノレール運搬		日	3 3	55,830 55,830	167,490 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		228,510 228,510	
計					1,374,000 1,374,000	
単価					1,374,000 1,374,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー27号	バルブビット生コン打設	18-8-25BB W/C≦60%	単位	式	数量	1 1	単価	725,100 725,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 30,030	60,060 60,060	
特殊作業員		人	14 14	30,450 30,450	426,300 426,300	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,410 8,410	16,820 16,820	
モノレール運搬		日	2 2	55,830 55,830	111,660 111,660	
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	ｍ３	1.54 1.54	28,200 28,200	43,428 43,428	
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	個	2 2	2,700 2,700	5,400 5,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		61,432 61,432	
計					725,100 725,100	
単価					725,100 725,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー28号	バルブピット内配管工		単位	式	数量	1 1	単価	161,200 161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
配管工		人	2 2	26,145 26,145	52,290 52,290	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,410 8,410	8,410 8,410	
モノレール運搬		日	1 1	55,830 55,830	55,830 55,830	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		14,640 14,640	
計					161,200 161,200	
単価					161,200 161,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー29号	バルブピット蓋設置工	縞鋼板蓋 S-1600-800-t9	単位	組	数量	2 2	単価	181,400 181,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
配管工		人	1 1	26,145 26,145	26,145 26,145	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,410 8,410	8,410 8,410	
モノレール運搬		日	1 1	55,830 55,830	55,830 55,830	
側溝蓋	S-1600-800-t9	枚	2 2	115,200 115,200	230,400 230,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		11,985 11,985	
計					362,800 362,800	
単価					181,400 181,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー30号	孔口保護工	土のう	単位	袋	数量	16 16	単価	5,352 5,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,030 30,030	15,015 15,015	
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
モノレール運搬		日	0.5 0.5	55,830 55,830	27,915 27,915	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	16 16	17 17	272 272	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,783 7,783	
計					85,640 85,640	
単価					5,352 5,352	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー31号	孔口保護掘削		単位	ｍ３	数量	0.03 0.03	単価	2,844,000 2,844,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,030 30,030	15,015 15,015	
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
モノレール運搬		日	0.5 0.5	55,830 55,830	27,915 27,915	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,755 7,755	
計					85,340 85,340	
単価					2,844,000 2,844,000	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー32号	水位計設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	88,830 88,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	1 1	55,860 55,860	55,860 55,860	
地質調査員		人	1 1	32,970 32,970	32,970 32,970	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					88,830 88,830	
単価					88,830 88,830	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー33号	流出管設置	継手等手間含む	単位	式	数量	1 1	単価	510,300 510,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 30,030	90,090 90,090	
特殊作業員		人	9 9	30,450 30,450	274,050 274,050	
普通作業員		人	6 6	24,360 24,360	146,160 146,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					510,300 510,300	
単価					510,300 510,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー34号	仮設ステージ		単位	式	数量	1 1	単価	675,400 675,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 30,030	90,090 90,090	
特殊作業員		人	10 10	30,450 30,450	304,500 304,500	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	3 3	8,410 8,410	25,230 25,230	
モノレール運搬		日	3 3	55,830 55,830	167,490 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		88,090 88,090	
計					675,400 675,400	
単価					675,400 675,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー35号	配管材置場伐採	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬準備含む	単位	式	数量	1 1	単価	509,900 509,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 30,030	60,060 60,060	
特殊作業員		人	8 8	30,450 30,450	243,600 243,600	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,410 8,410	16,820 16,820	
モノレール運搬		日	2 2	55,830 55,830	111,660 111,660	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		77,760 77,760	
計					509,900 509,900	
単価					509,900 509,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー36号	仮設屋根	流量計点検用仮設屋根	単位	箇所	数量	2 2	単価	352,300 352,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 30,030	90,090 90,090	
特殊作業員		人	10 10	30,450 30,450	304,500 304,500	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	3 3	8,410 8,410	25,230 25,230	
モノレール運搬		日	3 3	55,830 55,830	167,490 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		117,390 117,390	
計					704,700 704,700	
単価					352,300 352,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー37号	仮設導水管布設工	上段Bor～仮設中間槽	単位	m	数量	34 34	単価	19,300 19,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 30,030	90,090 90,090	
配管工		人	12 12	26,145 26,145	313,740 313,740	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	3 3	8,410 8,410	25,230 25,230	
モノレール運搬		日	3 3	55,830 55,830	167,490 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		59,650 59,650	
計					656,200 656,200	
単価					19,300 19,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー38号	仮設導水管布設工	仮設中間槽～北原荘、長崎排水池、利賀乃家	単位	m	数量	13 13	単価	46,040 46,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 30,030	90,090 90,090	
配管工		人	10 10	26,145 26,145	261,450 261,450	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	3 3	8,410 8,410	25,230 25,230	
モノレール運搬		日	3 3	55,830 55,830	167,490 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		54,340 54,340	
計					598,600 598,600	
単価					46,040 46,040	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー23号	貯水槽増設	配管･養生材設置含む	単位	式	数量	1 1	単価	1,144,000 1,144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,030 30,030	45,045 45,045	
配管工		人	3 3	26,145 26,145	78,435 78,435	
とび工		人	6.5 6.5	32,025 32,025	208,162 208,162	
普通作業員		人	5 5	24,360 24,360	121,800 121,800	
仮設架台材料費	枠組足場	組	1 1	58,940 58,940	58,940 58,940	
仮設架台材料費	土台H鋼	本	4 4	16,500 16,500	66,000 66,000	
材料費	（貯水槽増設）	式	1 1		481,000 481,000	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	2 2	11,000 11,000	22,000 22,000	
軽油		L	62 62	141 141	8,742 8,742	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		53,876 53,876	
計					1,144,000 1,144,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー23号	貯水槽増設	配管・養生材設置含む	単位	式	数量	1 1	単価	1,144,000 1,144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,144,000 1,144,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー24号	水位計計画準備		単位	式	数量	1 1	単価	221,300 221,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	2 2	55,860 55,860	111,720 111,720	
主任地質調査員		人	1 1	43,575 43,575	43,575 43,575	
地質調査員		人	2 2	32,970 32,970	65,940 65,940	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					221,300 221,300	
単価					221,300 221,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー25号	水位計設置		単位	回	数量	1 1	単価	88,830 88,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	1 1	55,860 55,860	55,860 55,860	
地質調査員		人	1 1	32,970 32,970	32,970 32,970	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					88,830 88,830	
単価					88,830 88,830	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー26号	ボーリング	地表 ﾚｷ質土 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	単位	m	数量	10 10	単価	21,550 21,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64 0.64	30,030 30,030	19,219 19,219	
特殊作業員		人	0.64 0.64	30,450 30,450	19,488 19,488	
普通作業員		人	1.29 1.29	24,360 24,360	31,424 31,424	
ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式・ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	日	0.64 0.64	151,700 151,700	97,088 97,088	WYB00024 単ー 69号
削孔材料損耗費	ﾚｷ質土	m	10 10	4,801 4,801	48,010 48,010	WYB00043 単ー 70号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1 1		271 271	
計					215,500 215,500	
単価					21,550 21,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー27号	ボーリング	地表 軟岩 径90mm 80m/本超 10° 以内	単位	m	数量	10 10	単価	24,580 24,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	30,030 30,030	21,021 21,021	
特殊作業員		人	0.7 0.7	30,450 30,450	21,315 21,315	
普通作業員		人	1.4 1.4	24,360 24,360	34,104 34,104	
ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	日	0.7 0.7	151,700 151,700	106,190 106,190	WYB00049 単ー　71号
削孔材料損耗費	軟岩	m	10 10	6,289 6,289	62,890 62,890	WYB00051 単ー　72号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1 1		280 280	
計					245,800 245,800	
単価					24,580 24,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー28号	ボーリング	地表 岩塊･玉石 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	単位	m	数量	10 10	単価	31,100 31,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.88 0.88	30,030 30,030	26,426 26,426	
特殊作業員		人	0.88 0.88	30,450 30,450	26,796 26,796	
普通作業員		人	1.76 1.76	24,360 24,360	42,873 42,873	
ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	日	0.88 0.88	151,700 151,700	133,496 133,496	WYB00057 単ー 73号
削孔材料損耗費	岩塊･玉石	m	10 10	8,108 8,108	81,080 81,080	WYB00059 単ー 74号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1 1		329 329	
計					311,000 311,000	
単価					31,100 31,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー29号	保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現地加工無し VP40 80m超10° 以内	単位	m	数量	10 10	単価	1,881 1,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17 0.17	30,030 30,030	5,105 5,105	
特殊作業員		人	0.17 0.17	30,450 30,450	5,176 5,176	
普通作業員		人	0.35 0.35	24,360 24,360	8,526 8,526	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,810 18,810	
単価					1,881 1,881	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー30号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	427.2 427.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.295	30,030	8,858	
		人	0.295	30,030	8,858	
とび工			0.295	32,025	9,447	
		人	0.295	32,025	9,447	
普通作業員			0.295	24,360	7,186	
		人	0.295	24,360	7,186	
バックホウ（クローラ型）運転			0.295	56,980	16,809	WK250590
		日	0.295	56,980	16,809	単ー　75号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		420	
		式	1		420	
計					42,720	
					42,720	
単価					427.2	
					427.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー31号	敷鉄板賃料	各種 無 22日 無 有	単位	枚	数量	1 1	単価	715 715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×914×1829 90日以内	枚・日	22 22	15 15	330 330	
整備費（敷鉄板）	22×914×1829	枚	1 1	385 385	385 385	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					715 715	
単価					715 715	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー32号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	427.9 427.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.295	30,030	8,858	
		人	0.295	30,030	8,858	
とび工			0.295	32,025	9,447	
		人	0.295	32,025	9,447	
普通作業員			0.295	24,360	7,186	
		人	0.295	24,360	7,186	
バックホウ（クローラ型）運転			0.295	57,220	16,879	WK250590
		日	0.295	57,220	16,879	単ー　76号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		420	
		式	1		420	
計					42,790	
					42,790	
単価					427.9	
					427.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー33号	ロードマット賃料	1500×4000 22日	単位	枚	数量	1 1	単価	11,400 11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードマット賃料	1500×4000	枚･日	22 22	350 350	7,700 7,700	
ロードマット基本料	1500×4000	枚	1 1	3,700 3,700	3,700 3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,400 11,400	
単価					11,400 11,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー34号	口元導水パイプ設置（1シーズン目）	φ75mm 6.0m	単位	式	数量	1 1	単価	4,241 4,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,030 30,030	1,501 1,501	
特殊作業員		人	0.05 0.05	30,450 30,450	1,522 1,522	
普通作業員		人	0.05 0.05	24,360 24,360	1,218 1,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,241 4,241	
単価					4,241 4,241	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー35号	口元導水パイプ設置（2シーズン目）	φ75mm 9.0m	単位	式	数量	1 1	単価	4,241 4,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,030 30,030	1,501 1,501	
特殊作業員		人	0.05 0.05	30,450 30,450	1,522 1,522	
普通作業員		人	0.05 0.05	24,360 24,360	1,218 1,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,241 4,241	
単価					4,241 4,241	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー36号	導水パイプ設置（1シーズン目）	φ75mm 5.0m	単位	式	数量	1 1	単価	4,241 4,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,030 30,030	1,501 1,501	
特殊作業員		人	0.05 0.05	30,450 30,450	1,522 1,522	
普通作業員		人	0.05 0.05	24,360 24,360	1,218 1,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,241 4,241	
単価					4,241 4,241	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー37号	導水パイプ設置（2シーズン目）	φ75mm 7.6m	単位	式	数量	1 1	単価	4,241 4,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,030 30,030	1,501 1,501	
特殊作業員		人	0.05 0.05	30,450 30,450	1,522 1,522	
普通作業員		人	0.05 0.05	24,360 24,360	1,218 1,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,241 4,241	
単価					4,241 4,241	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー38号	導水管設置（1シーズン目）	45m	単位	式	数量	1 1	単価	1,641,000 1,641,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10 10	30,030 30,030	300,300 300,300	
特殊作業員		人	20 20	30,450 30,450	609,000 609,000	
普通作業員		人	30 30	24,360 24,360	730,800 730,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		900 900	
計					1,641,000 1,641,000	
単価					1,641,000 1,641,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー39号	導水管設置（2シーズン目）	52m	単位	式	数量	1 1	単価	1,641,000 1,641,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10 10	30,030 30,030	300,300 300,300	
特殊作業員		人	20 20	30,450 30,450	609,000 609,000	
普通作業員		人	30 30	24,360 24,360	730,800 730,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		900 900	
計					1,641,000 1,641,000	
単価					1,641,000 1,641,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー40号	導水管敷設（1シーズン目）	φ50 1,520m	単位	式	数量	1 1	単価	2,834,000 2,834,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10 10	30,030 30,030	300,300 300,300	
特殊作業員		人	32 32	30,450 30,450	974,400 974,400	
普通作業員		人	64 64	24,360 24,360	1,559,040 1,559,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		260 260	
計					2,834,000 2,834,000	
単価					2,834,000 2,834,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー41号	導水管敷設（2シーズン目）	φ50 366m	単位	式	数量	1 1	単価	941,900 941,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,030 30,030	150,150 150,150	
特殊作業員		人	10 10	30,450 30,450	304,500 304,500	
普通作業員		人	20 20	24,360 24,360	487,200 487,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					941,900 941,900	
単価					941,900 941,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー42号	導水管接続（1シーズン目）	φ50 1,520m	単位	式	数量	1 1	単価	753,500 753,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	30,030 30,030	120,120 120,120	
特殊作業員		人	8 8	30,450 30,450	243,600 243,600	
普通作業員		人	16 16	24,360 24,360	389,760 389,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					753,500 753,500	
単価					753,500 753,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー43号	導水管接続（2シーズン目）	φ50 366m	単位	式	数量	1 1	単価	753,500 753,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	30,030 30,030	120,120 120,120	
特殊作業員		人	8 8	30,450 30,450	243,600 243,600	
普通作業員		人	16 16	24,360 24,360	389,760 389,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					753,500 753,500	
単価					753,500 753,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー44号	中間水槽設置（1シーズン目）	2個	単位	個	数量	3 3	単価	28,280 28,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,840 84,840	
単価					28,280 28,280	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー45号	中間水槽設置（2シーズン目）	1個	単位	個	数量	3 3	単価	28,280 28,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,840 84,840	
単価					28,280 28,280	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー46号	中間水槽移設（2シーズン目）	1個	単位	個	数量	1 1	単価	84,840 84,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,840 84,840	
単価					84,840 84,840	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー47号	水位計設置		単位	回	数量	1 1	単価	88,830 88,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	1 1	55,860 55,860	55,860 55,860	
地質調査員		人	1 1	32,970 32,970	32,970 32,970	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					88,830 88,830	
単価					88,830 88,830	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー48号	導水管接続		単位	式	数量	1 1	単価	358,900 358,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	4 4	30,450 30,450	121,800 121,800	
普通作業員		人	8.5 8.5	24,360 24,360	207,060 207,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					358,900 358,900	
単価					358,900 358,900	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー49号	接続配管布設	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ取付、水槽接続配管	単位	式	数量	1 1	単価	346,300 346,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,030 30,030	150,150 150,150	
配管工		人	7.5 7.5	26,145 26,145	196,087 196,087	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		63 63	
計					346,300 346,300	
単価					346,300 346,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー50号	接続配管敷設	仮設ﾀﾝｸ給水接続	単位	式	数量	1 1	単価	799,600 799,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	9 9	30,030 30,030	270,270 270,270	
配管工		人	18.5 18.5	26,145 26,145	483,682 483,682	
運転手（一般）		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1 1	11,000 11,000	11,000 11,000	
軽油		L	31 31	139 139	4,309 4,309	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	日	1 1	5,893 5,893	5,893 5,893	単ー　77号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		86 86	
計					799,600 799,600	
単価					799,600 799,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー51号	接続配管敷設	ﾒｰﾀｰ取付	単位	式	数量	1 1	単価	746,400 746,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
配管工		人	1.5 1.5	26,145 26,145	39,217 39,217	
直読式水道メーター		箇所	3 3	225,000 225,000	675,000 675,000	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1 1		2,153 2,153	
計					746,400 746,400	
単価					746,400 746,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー52号	導水管撤去	390m	単位	式	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 30,030	60,060 60,060	
特殊作業員		人	4 4	30,450 30,450	121,800 121,800	
普通作業員		人	8 8	24,360 24,360	194,880 194,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー53号	送水管設置	設置費	単位	式	数量	1 1	単価	1,029,000 1,029,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	30,030 30,030	120,120 120,120	
特殊作業員		人	4 4	30,450 30,450	121,800 121,800	
法面工		人	8 8	35,595 35,595	284,760 284,760	
配管工		人	8 8	26,145 26,145	209,160 209,160	
普通作業員		人	12 12	24,360 24,360	292,320 292,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					1,029,000 1,029,000	
単価					1,029,000 1,029,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー54号	発動発電機運転	37/45ｋVA	単位	台・日	数量	1 1	単価	24,590 24,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型）］	排出ｶﾞｽ3次 定格容量(50/60Hz)37/45ｋVA	供用日	1 1	5,300 5,300	5,300 5,300	
軽油		L	136.8 136.8	141 141	19,288 19,288	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					24,590 24,590	
単価					24,590 24,590	円／台・日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー55号	ルート設定(現場踏査)	L=148m	単位	m	数量	148 148	単価	355.1 355.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.75 1.75	30,030 30,030	52,552 52,552	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					52,560 52,560	
単価					355.1 355.1	円／m

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー56号	ルート設定(現場踏査)	L=160m	単位	m	数量	160 160	単価	341.6 341.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.82 1.82	30,030 30,030	54,654 54,654	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					54,660 54,660	
単価					341.6 341.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー57号	レール架設撤去	複軌条ﾚｰﾙ 3t/45° L=148m	単位	m	数量	100 100	単価	35,410 35,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	19.4 19.4	30,030 30,030	582,582 582,582	
特殊作業員		人	77.8 77.8	30,450 30,450	2,369,010 2,369,010	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		589,408 589,408	
計					3,541,000 3,541,000	
単価					35,410 35,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー58号	レール架設撤去	複軌条ﾚｰﾙ 3t/45° L=160m	単位	m	数量	100 100	単価	35,890 35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	19.7 19.7	30,030 30,030	591,591 591,591	
特殊作業員		人	78.8 78.8	30,450 30,450	2,399,460 2,399,460	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		597,949 597,949	
計					3,589,000 3,589,000	
単価					35,890 35,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	モノレール運転	3t	単位	日	数量	1 1	単価	65,770 65,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2 2	30,450 30,450	60,900 60,900	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		4,870 4,870	
計					65,770 65,770	
単価					65,770 65,770	円／日

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	保守点検費	動力車、台車 L=148m	単位	回	数量	1 1	単価	61,870 61,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.06 2.06	30,030 30,030	61,861 61,861	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					61,870 61,870	
単価					61,870 61,870	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	保守点検費	動力車、台車 L=160m	単位	回	数量	1 1	単価	62,470 62,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.08 2.08	30,030 30,030	62,462 62,462	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					62,470 62,470	
単価					62,470 62,470	円／回

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	保守点検費	ﾚｰﾙ構造 L=148m	単位	回	数量	1 1	単価	75,380 75,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.51 2.51	30,030 30,030	75,375 75,375	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					75,380 75,380	
単価					75,380 75,380	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	保守点検費	ﾚｰﾙ構造 L=160m	単位	回	数量	1 1	単価	79,280 79,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.64 2.64	30,030 30,030	79,279 79,279	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					79,280 79,280	
単価					79,280 79,280	円／回

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	動力車賃料	3t積/45 返納整備費含む	単位	台	数量	1 1	単価	2,574,000 2,574,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力車賃料(4週8休補正)	3t積/45 90日以内	台	1 1	2,340,000 2,340,000	2,340,000 2,340,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		234,000 234,000	
計					2,574,000 2,574,000	
単価					2,574,000 2,574,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	重量物用平台車賃料	3t積/45 返納整備費含む	単位	台	数量	1 1	単価	1,177,000 1,177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重量物用平台車賃料(4週8休補正)	3t積/45 90日以内		1	1,070,000	1,070,000	
		台	1	1,070,000	1,070,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		107,000	
		式	1		107,000	
計					1,177,000 1,177,000	
単価					1,177,000 1,177,000	円／台

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	レール賃料	3t積/45 返納整備費含む	単位	m	数量	1 1	単価	29,260 29,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レール賃料(4週8休補正)	3t積/45 90日以内		1	26,600	26,600	
		m	1	26,600	26,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		2,660	
		式	1		2,660	
計					29,260 29,260	
単価					29,260 29,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 19.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1 1	3,570 3,570	3,570 3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,570 3,570	
単価					3,570 3,570	円／ｔ

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー69号	ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	単位	日	数量	1 1	単価	151,700 151,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		1	126,000	126,000	
		日	1	126,000	126,000	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ		1	5,560	5,560	
		日	1	5,560	5,560	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ		1	270	270	
		日	1	270	270	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA		1	19,850	19,850	WYB00040
		日	1	19,850	19,850	単ー　78号
諸雑費（まるめ）			1		20	
		式	1		20	
計					151,700	
					151,700	
単価					151,700	
					151,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー70号	削孔材料損耗費	ﾚｷ質土	単位	m	数量	10 10	単価	4,801 4,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.04 0.04	69,200 69,200	2,768 2,768	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.03 0.03	115,000 115,000	3,450 3,450	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.04 0.04	39,000 39,000	1,560 1,560	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.2 0.2	56,300 56,300	11,260 11,260	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.22 0.22	44,000 44,000	9,680 9,680	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.2 0.2	57,600 57,600	11,520 11,520	
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.16 0.16	32,400 32,400	5,184 5,184	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.02 0.02	129,000 129,000	2,580 2,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					48,010 48,010	
単価					4,801 4,801	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー71号	ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	単位	日	数量	1 1	単価	151,700 151,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		1	126,000	126,000	
		日	1	126,000	126,000	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ		1	5,560	5,560	
		日	1	5,560	5,560	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ		1	270	270	
		日	1	270	270	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA		1	19,850	19,850	WYB00050
		日	1	19,850	19,850	単ー　78号
諸雑費（まるめ）			1		20	
		式	1		20	
計					151,700	
					151,700	
単価					151,700	
					151,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー72号	削孔材料損耗費	軟岩	単位	m	数量	10 10	単価	6,289 6,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.05 0.05	69,200 69,200	3,460 3,460	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.04 0.04	115,000 115,000	4,600 4,600	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.05 0.05	39,000 39,000	1,950 1,950	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.29 0.29	56,300 56,300	16,327 16,327	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.34 0.34	44,000 44,000	14,960 14,960	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.24 0.24	57,600 57,600	13,824 13,824	
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.16 0.16	32,400 32,400	5,184 5,184	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.02 0.02	129,000 129,000	2,580 2,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					62,890 62,890	
単価					6,289 6,289	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー73号	ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	単位	日	数量	1 1	単価	151,700 151,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		1	126,000	126,000	
		日	1	126,000	126,000	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ		1	5,560	5,560	
		日	1	5,560	5,560	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ		1	270	270	
		日	1	270	270	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA		1	19,850	19,850	WYB00058
		日	1	19,850	19,850	単ー　78号
諸雑費（まるめ）			1		20	
		式	1		20	
計					151,700	
					151,700	
単価					151,700	
					151,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー74号	削孔材料損耗費	岩塊･玉石	単位	m	数量	10 10	単価	8,108 8,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.06 0.06	69,200 69,200	4,152 4,152	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.05 0.05	115,000 115,000	5,750 5,750	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.05 0.05	39,000 39,000	1,950 1,950	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.38 0.38	56,300 56,300	21,394 21,394	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.5 0.5	44,000 44,000	22,000 22,000	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.28 0.28	57,600 57,600	16,128 16,128	
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.18 0.18	32,400 32,400	5,832 5,832	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.03 0.03	129,000 129,000	3,870 3,870	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					81,080 81,080	
単価					8,108 8,108	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー75号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1 1	単価	56,980 56,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油		L	119 119	139 139	16,541 16,541	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06 1.06	11,400 11,400	12,084 12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					56,980 56,980	
単価					56,980 56,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー76号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1 1	単価	57,220 57,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油		L	119 119	141 141	16,779 16,779	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06 1.06	11,400 11,400	12,084 12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					57,220 57,220	
単価					57,220 57,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー77号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	単位	日	数量	1 1	単価	5,893 5,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22.4 22.4	139 139	3,113 3,113	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	日	1 1	2,780 2,780	2,780 2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,893 5,893	
単価					5,893 5,893	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー78号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA	単位	日	数量	1 1	単価	19,850 19,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		98 L 98	139 139	13,622 13,622	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	1.3 日 1.3	4,790 4,790	6,227 6,227	
諸雑費（まるめ）		1 式 1		1 1	
計				19,850 19,850	
単価				19,850 19,850	円／日