参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー656号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 55 長孔発破 L≦1.2km 4.00本	単位	m	数量	1 1	単価	576,400 582,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.32 0.32	53,187 55,486	17,019 17,755	
トンネル世話役		人	0.32 0.32	53,187 55,486	17,019 17,755	
トンネル特殊工		人	1.89 1.89	51,669 53,133	97,654 100,421	
トンネル作業員		人	0.32 0.32	34,368 35,368	10,997 11,317	
ドリルジャンボ運転		週	0.023 0.023	2,769,000 2,776,000	63,687 63,848	WK450651 単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.023 0.023	2,307,000 2,311,000	53,061 53,153	WYB00681 単ー1117号
ホイールローダ運転		週	0.023 0.023	244,300 250,800	5,618 5,768	WK450831 単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.023 0.023	322,100 322,400	7,408 7,415	WK450821 単ー1119号
大型ブレーカ運転		週	0.023 0.023	268,100 271,500	6,166 6,244	WK450801 単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	60.9 60.9	1,900 1,900	115,710 115,710	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t	ｋｇ	8.7 8.7	3,850 3,850	33,495 33,495	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー656号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 55 長孔発破 L≦1.2km 4.00本	単位	m	数量	1 1	単価	576,400 582,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線6.0m	個	0.5 0.5	423 423	211 211	
電気雷管（小口価格）	DS段発 2～5段 脚線6.0m	個	6.5 6.5	442 442	2,873 2,873	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線6.0m	個	13.75 13.75	443 443	6,091 6,091	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線6.0m	個	1.5 1.5	461 461	691 691	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	7.25 7.25	3,080 3,080	22,330 22,330	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.28 2.28	35,470 35,820	80,871 81,669	WYB00692 単ー1121号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	4 4	4,425 4,425	17,700 17,700	WYB00693 単ー1122号
諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1 1		14,953 15,007	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,799 2,807	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		47 40	
計					576,400 582,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー656号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 55 長孔発破 L≦1.2km 4.00本	単位	m	数量	1 1	単価	576,400 582,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					576,400 582,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	集塵機運転	B 全断面 長孔発破 55m2	単位	m	数量	1 1	単価	12,450 12,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.023	541,000	12,443	WK450641
		週	0.023	547,000	12,581	単－1123号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		9	
計					12,450 12,590	
単価					12,450 12,590	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	B 全断面 長孔発破 55m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	18,750 19,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.093	201,600	18,748	WYB00696
		週	0.093	207,000	19,251	単－1124号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		9	
計					18,750 19,260	
単価					18,750 19,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー659号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI 55 長孔発破 L≦1.2km 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	643,300 650,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル特殊工			2.28	51,669	117,805	
		人	2.28	53,133	121,143	
トンネル作業員			0.38	34,368	13,059	
		人	0.38	35,368	13,439	
ドリルジャンボ運転			0.028	2,769,000	77,532	WK450651
		週	0.028	2,776,000	77,728	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.028	2,307,000	64,596	WYB00970
		週	0.028	2,311,000	64,708	単ー1125号
ホイールローダ運転			0.028	244,300	6,840	WK450831
		週	0.028	250,800	7,022	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.028	322,100	9,018	WK450821
		週	0.028	322,400	9,027	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.028	268,100	7,506	WK450801
		週	0.028	271,500	7,602	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		48.1	1,900	91,390	
		ｋｇ	48.1	1,900	91,390	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t		7.7	3,850	29,645	
		ｋｇ	7.7	3,850	29,645	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー659号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI 55 長孔発破 L≦1.2km 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	643,300 650,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線4.5m	個	0.67 0.67	694 694	464 464	
電気雷管（中口価格）	DS段発 2～5段 脚線4.5m	個	8.33 8.33	521 521	4,339 4,339	
電気雷管（大口価格）	DS段発 6～10段 脚線4.5m	個	16.67 16.67	527 527	8,785 8,785	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線4.5m	個	0.67 0.67	543 543	363 363	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	9.67 9.67	3,080 3,080	29,783 29,783	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.57 2.57	35,470 35,820	91,157 92,057	WYB00972 単ー1126号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	6.67 6.67	4,425 4,425	29,514 29,514	WYB00973 単ー1127号
諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1 1		18,204 18,269	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,854 2,863	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		24 91	
計					643,300 650,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー659号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI 55 長孔発破 L≦1.2km 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	643,300 650,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					643,300 650,400	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー660号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅠ 55 長孔発破 1.2km＜L 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	663,000 670,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル特殊工			2.66	51,669	137,439	
		人	2.66	53,133	141,333	
トンネル作業員			0.38	34,368	13,059	
		人	0.38	35,368	13,439	
ドリルジャンボ運転			0.028	2,769,000	77,532	WK450651
		週	0.028	2,776,000	77,728	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.028	2,307,000	64,596	WYB00976
		週	0.028	2,311,000	64,708	単ー1125号
ホイールローダ運転			0.028	244,300	6,840	WK450831
		週	0.028	250,800	7,022	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.028	322,100	9,018	WK450821
		週	0.028	322,400	9,027	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.028	268,100	7,506	WK450801
		週	0.028	271,500	7,602	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		48.1	1,900	91,390	
		ｋｇ	48.1	1,900	91,390	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t		7.7	3,850	29,645	
		ｋｇ	7.7	3,850	29,645	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー660号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅠ 55 長孔発破 1.2km＜L 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	663,000 670,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線4.5m	個	0.67 0.67	694 694	464 464	
電気雷管（中口価格）	DS段発 2～5段 脚線4.5m	個	8.33 8.33	521 521	4,339 4,339	
電気雷管（大口価格）	DS段発 6～10段 脚線4.5m	個	16.67 16.67	527 527	8,785 8,785	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線4.5m	個	0.67 0.67	543 543	363 363	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	9.67 9.67	3,080 3,080	29,783 29,783	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.57 2.57	35,470 35,820	91,157 92,057	WYB00978 単ー1126号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	6.67 6.67	4,425 4,425	29,514 29,514	WYB00979 単ー1127号
諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1 1		18,204 18,269	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,854 2,863	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 1	
計					663,000 670,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー660号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＣＩ 55 長孔発破 1.2km＜L 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	663,000 670,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					663,000 670,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	集塵機運転	ＣＩ　全断面 長孔発破 55m2	単位	m	数量	1 1	単価	15,150 15,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.028 0.028	541,000 547,000	15,148 15,316	WK450641 単－1123号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 4	
計					15,150 15,320	
単価					15,150 15,320	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ　全断面 長孔発破 55m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	22,580 23,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.112 0.112	201,600 207,000	22,579 23,184	WYB00983 単－1128号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 6	
計					22,580 23,190	
単価					22,580 23,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ　全断面 長孔発破 55m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	22,580 23,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.112	201,600	22,579	WYB00986
		週	0.112	207,000	23,184	単－1128号
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		6	
計					22,580 23,190	
単価					22,580 23,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー664号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,004,000 1,016,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.49	53,187	26,061	
		人	0.49	55,486	27,188	
トンネル世話役			0.49	53,187	26,061	
		人	0.49	55,486	27,188	
トンネル特殊工			2.95	51,669	152,423	
		人	2.95	53,133	156,742	
トンネル作業員			0.49	34,368	16,840	
		人	0.49	35,368	17,330	
ドリルジャンボ運転			0.047	2,769,000	130,143	WK450651
		週	0.047	2,776,000	130,472	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.047	2,307,000	108,429	WYB00730
		週	0.047	2,311,000	108,617	単ー1129号
ホイールローダ運転			0.047	244,300	11,482	WK450831
		週	0.047	250,800	11,787	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.047	322,100	15,138	WK450821
		週	0.047	322,400	15,152	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.047	268,100	12,600	WK450801
		週	0.047	271,500	12,760	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		47.9	1,900	91,010	
		ｋｇ	47.9	1,900	91,010	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		4	605	2,420	
		個	4	605	2,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー664号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,004,000 1,016,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	38 38	494 494	18,772 18,772	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	20 20	499 499	9,980 9,980	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	4.41 4.41	35,470 35,820	156,422 157,966	WYB00741 単ー1130号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	8.67 8.67	4,905 4,905	42,526 42,526	WYB00742 単ー1131号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈー１２５	t	0.232 0.232	176,000 181,000	40,832 41,992	
諸雑費（その他機械）（率） 17%		式	1 1		47,224 47,393	
諸雑費（その他材料）（率） 23%		式	1 1		83,251 83,873	
鏡吹付施工労務費 6%		式	1 1		11,719 12,075	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		667 757	
計					1,004,000 1,016,000	
単価					1,004,000 1,016,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	集塵機運転	ＣⅡ 全断面 長孔発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	25,430 25,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.047	541,000	25,427	WK450641
		週	0.047	547,000	25,709	単－1123号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		1	
計					25,430 25,710	
単価					25,430 25,710	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣⅡ 全断面 長孔発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	28,630 29,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.142	201,600	28,627	WYB00784
		週	0.142	207,000	29,394	単－1132号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		6	
計					28,630 29,400	
単価					28,630 29,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	38,110 39,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	 週	0.189 0.189	201,600 207,000	38,102 39,123	WYB00787 単－1133号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		8 7	
計					38,110 39,130	
単価					38,110 39,130	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー668号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,004,000 1,016,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.49	53,187	26,061	
		人	0.49	55,486	27,188	
トンネル世話役			0.49	53,187	26,061	
		人	0.49	55,486	27,188	
トンネル特殊工			2.95	51,669	152,423	
		人	2.95	53,133	156,742	
トンネル作業員			0.49	34,368	16,840	
		人	0.49	35,368	17,330	
ドリルジャンボ運転			0.047	2,769,000	130,143	WK450651
		週	0.047	2,776,000	130,472	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.047	2,307,000	108,429	WYB00781
		週	0.047	2,311,000	108,617	単ー1129号
ホイールローダ運転			0.047	244,300	11,482	WK450831
		週	0.047	250,800	11,787	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.047	322,100	15,138	WK450821
		週	0.047	322,400	15,152	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.047	268,100	12,600	WK450801
		週	0.047	271,500	12,760	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		47.9	1,900	91,010	
		ｋｇ	47.9	1,900	91,010	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		4	605	2,420	
		個	4	605	2,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー668号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,004,000 1,016,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		38	494	18,772	
		個	38	494	18,772	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		20	499	9,980	
		個	20	499	9,980	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		4.41	35,470	156,422	WYB00789
		ｍ３	4.41	35,820	157,966	単ー1130号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m		8.67	4,905	42,526	WYB00790
		本	8.67	4,905	42,526	単ー1131号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５		0.232	176,000	40,832	
		t	0.232	181,000	41,992	
諸雑費（その他機械）（率） 17%			1		47,224	
		式	1		47,393	
諸雑費（その他材料）（率） 23%			1		83,251	
		式	1		83,873	
鏡吹付施工労務費 6%			1		11,719	
		式	1		12,075	
諸雑費（まるめ）			1		667	
		式	1		757	
計					1,004,000 1,016,000	
単価					1,004,000 1,016,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー669号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 1.2km<L 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,028,000 1,041,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.49	53,187	26,061	
		人	0.49	55,486	27,188	
トンネル世話役			0.49	53,187	26,061	
		人	0.49	55,486	27,188	
トンネル特殊工			3.44	51,669	177,741	
		人	3.44	53,133	182,777	
トンネル作業員			0.49	34,368	16,840	
		人	0.49	35,368	17,330	
ドリルジャンボ運転			0.047	2,769,000	130,143	WK450651
		週	0.047	2,776,000	130,472	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.047	2,307,000	108,429	WYB00750
		週	0.047	2,311,000	108,617	単ー1129号
ホイールローダ運転			0.047	244,300	11,482	WK450831
		週	0.047	250,800	11,787	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.047	322,100	15,138	WK450821
		週	0.047	322,400	15,152	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.047	268,100	12,600	WK450801
		週	0.047	271,500	12,760	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		47.9	1,900	91,010	
		ｋｇ	47.9	1,900	91,010	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		4	605	2,420	
		個	4	605	2,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー669号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 1.2km<L 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,028,000 1,041,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	38 38	494 494	18,772 18,772	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	20 20	499 499	9,980 9,980	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	4.41 4.41	35,470 35,820	156,422 157,966	WYB00752 単ー1130号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	8.67 8.67	4,905 4,905	42,526 42,526	WYB00753 単ー1131号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈー１２５	t	0.232 0.232	176,000 181,000	40,832 41,992	
諸雑費（その他機械）（率） 17%		式	1 1		47,224 47,393	
諸雑費（その他材料）（率） 23%		式	1 1		83,251 83,873	
鏡吹付施工労務費 5%		式	1 1		11,032 11,364	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		36 433	
計					1,028,000 1,041,000	
単価					1,028,000 1,041,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	集塵機運転	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	25,430 25,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.047 0.047	541,000 547,000	25,427 25,709	WK450641 単－1123号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 1	
計					25,430 25,710	
単価					25,430 25,710	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	38,110 39,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.189 0.189	201,600 207,000	38,102 39,123	WYB00802 単－1133号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 7	
計					38,110 39,130	
単価					38,110 39,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー672号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	38,110 39,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	 週	0.189 0.189	201,600 207,000	38,102 39,123	WYB00796 単ー1133号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		8 7	
計					38,110 39,130	
単価					38,110 39,130	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー673号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 標準発破 L≦1.2km 10.83本 H-125 0.290t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,057,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.51	53,187	27,125	
		人	0.51	55,486	28,297	
トンネル世話役			0.51	53,187	27,125	
		人	0.51	55,486	28,297	
トンネル特殊工			3.07	51,669	158,623	
		人	3.07	53,133	163,118	
トンネル作業員			0.51	34,368	17,527	
		人	0.51	35,368	18,037	
ドリルジャンボ運転			0.049	2,769,000	135,681	WK450651
		週	0.049	2,776,000	136,024	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.049	2,307,000	113,043	WYB00806
		週	0.049	2,311,000	113,239	単ー1134号
ホイールローダ運転			0.049	244,300	11,970	WK450831
		週	0.049	250,800	12,289	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.049	322,100	15,782	WK450821
		週	0.049	322,400	15,797	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.049	268,100	13,136	WK450801
		週	0.049	271,500	13,303	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		46.2	1,900	87,780	
		ｋｇ	46.2	1,900	87,780	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		38.5	494	19,019	
		個	38.5	494	19,019	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー673号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 標準発破 L≦1.2km 10.83本 H-125 0.290t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,057,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		38.5	499	19,211	
		個	38.5	499	19,211	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		4.41	35,470	156,422	WYB00808
		ｍ３	4.41	35,820	157,966	単ー1130号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m		10.83	4,905	53,121	WYB00809
		本	10.83	4,905	53,121	単ー1135号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５		0.29	176,000	51,040	
		t	0.29	181,000	52,490	
諸雑費（その他機械）（率） 17%			1		49,234	
		式	1		49,410	
諸雑費（その他材料）（率） 23%			1		88,916	
		式	1		89,605	
鏡吹付施工労務費 6%			1		12,196	
		式	1		12,567	
諸雑費（まるめ）			1		49	
		式	1		430	
計					1,057,000 1,070,000	
単価					1,057,000 1,070,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	集塵機運転	CⅡ 全断面 標準発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	26,510 26,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.049	541,000	26,509	WK450641
		週	0.049	547,000	26,803	単－1123号
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		7	
計					26,510 26,810	
単価					26,510 26,810	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 標準発破 60m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	39,720 40,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.197	201,600	39,715	WYB00817
		週	0.197	207,000	40,779	単－1136号
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		1	
計					39,720 40,780	
単価					39,720 40,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー676号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅠ 60 長孔発破 L≦1.2km 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,363,000 1,379,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.61	53,187	32,444	
		人	0.61	55,486	33,846	
トンネル世話役			0.61	53,187	32,444	
		人	0.61	55,486	33,846	
トンネル特殊工			3.66	51,669	189,108	
		人	3.66	53,133	194,466	
トンネル作業員			0.61	34,368	20,964	
		人	0.61	35,368	21,574	
ドリルジャンボ運転			0.058	2,769,000	160,602	WK450651
		週	0.058	2,776,000	161,008	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.058	2,307,000	133,806	WYB01197
		週	0.058	2,311,000	134,038	単ー1137号
ホイールローダ運転			0.058	244,300	14,169	WK450831
		週	0.058	250,800	14,546	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.058	322,100	18,681	WK450821
		週	0.058	322,400	18,699	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.058	268,100	15,549	WK450801
		週	0.058	271,500	15,747	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		36.3	1,900	68,970	
		ｋｇ	36.3	1,900	68,970	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		3.33	605	2,014	
		個	3.33	605	2,014	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー676号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 L≦1.2km 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,363,000 1,379,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	45 45	494 494	22,230 22,230	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	15.83 15.83	499 499	7,899 7,899	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	6.04 6.04	35,470 35,820	214,238 216,352	WYB01199 単ー1138号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	13.33 13.33	6,167 6,167	82,206 82,206	WYB01200 単ー1139号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈー１２５	t	0.378 0.378	176,000 181,000	66,528 68,418	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	1 1		75,417 75,688	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1 1		185,634 187,235	
鏡吹付施工労務費 8%		式	1 1		19,401 19,990	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		696 228	
計					1,363,000 1,379,000	
単価					1,363,000 1,379,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー677号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,394,000 1,411,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.61	53,187	32,444	
		人	0.61	55,486	33,846	
トンネル世話役			0.61	53,187	32,444	
		人	0.61	55,486	33,846	
トンネル特殊工			4.27	51,669	220,626	
		人	4.27	53,133	226,877	
トンネル作業員			0.61	34,368	20,964	
		人	0.61	35,368	21,574	
ドリルジャンボ運転			0.058	2,769,000	160,602	WK450651
		週	0.058	2,776,000	161,008	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.058	2,307,000	133,806	WYB01202
		週	0.058	2,311,000	134,038	単ー1137号
ホイールローダ運転			0.058	244,300	14,169	WK450831
		週	0.058	250,800	14,546	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.058	322,100	18,681	WK450821
		週	0.058	322,400	18,699	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.058	268,100	15,549	WK450801
		週	0.058	271,500	15,747	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		36.3	1,900	68,970	
		ｋｇ	36.3	1,900	68,970	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		3.33	605	2,014	
		個	3.33	605	2,014	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー677号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,394,000 1,411,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	45 45	494 494	22,230 22,230	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	15.83 15.83	499 499	7,899 7,899	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	6.04 6.04	35,470 35,820	214,238 216,352	WYB01204 単ー1138号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	13.33 13.33	6,167 6,167	82,206 82,206	WYB01205 単ー1139号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈー１２５	t	0.378 0.378	176,000 181,000	66,528 68,418	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	1 1		75,417 75,688	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1 1		185,634 187,235	
鏡吹付施工労務費 7%		式	1 1		19,182 19,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		397 47	
計					1,394,000 1,411,000	
単価					1,394,000 1,411,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	集塵機運転	ＤＩ 全断面 長孔発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	31,380 31,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.058	541,000	31,378	WK450641
		週	0.058	547,000	31,726	単－1123号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		4	
計					31,380 31,730	
単価					31,380 31,730	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 長孔発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	35,280 36,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.175	201,600	35,280	WYB01208
		週	0.175	207,000	36,225	単－1140号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		5	
計					35,280 36,230	
単価					35,280 36,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅠ 全断面 長孔発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	46,980 48,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.233	201,600	46,972	WYB01211
		週	0.233	207,000	48,231	単－1141号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		9	
計					46,980 48,240	
単価					46,980 48,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー681号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,394,000 1,411,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.61	53,187	32,444	
		人	0.61	55,486	33,846	
トンネル世話役			0.61	53,187	32,444	
		人	0.61	55,486	33,846	
トンネル特殊工			4.27	51,669	220,626	
		人	4.27	53,133	226,877	
トンネル作業員			0.61	34,368	20,964	
		人	0.61	35,368	21,574	
ドリルジャンボ運転			0.058	2,769,000	160,602	WK450651
		週	0.058	2,776,000	161,008	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.058	2,307,000	133,806	WYB01224
		週	0.058	2,311,000	134,038	単ー1137号
ホイールローダ運転			0.058	244,300	14,169	WK450831
		週	0.058	250,800	14,546	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.058	322,100	18,681	WK450821
		週	0.058	322,400	18,699	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.058	268,100	15,549	WK450801
		週	0.058	271,500	15,747	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		36.3	1,900	68,970	
		ｋｇ	36.3	1,900	68,970	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		3.33	605	2,014	
		個	3.33	605	2,014	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー681号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,394,000 1,411,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	45 45	494 494	22,230 22,230	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	15.83 15.83	499 499	7,899 7,899	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	6.04 6.04	35,470 35,820	214,238 216,352	WYB01226 単ー1138号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	13.33 13.33	6,167 6,167	82,206 82,206	WYB01227 単ー1139号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈー１２５	t	0.378 0.378	176,000 181,000	66,528 68,418	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	1 1		75,417 75,688	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1 1		185,634 187,235	
鏡吹付施工労務費 7%		式	1 1		19,182 19,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		397 47	
計					1,394,000 1,411,000	
単価					1,394,000 1,411,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	集塵機運転	ＤＩ　全断面 長孔発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	31,380 31,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.058	541,000	31,378	WK450641
		週	0.058	547,000	31,726	単－1123号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		4	
計					31,380 31,730	
単価					31,380 31,730	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ　全断面 長孔発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	46,980 48,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.233	201,600	46,972	WYB01231
		週	0.233	207,000	48,231	単－1141号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		9	
計					46,980 48,240	
単価					46,980 48,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー684号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 標準発破 L≦1.2km 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,463,000 1,481,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.65	53,187	34,571	
		人	0.65	55,486	36,065	
トンネル世話役			0.65	53,187	34,571	
		人	0.65	55,486	36,065	
トンネル特殊工			3.92	51,669	202,542	
		人	3.92	53,133	208,281	
トンネル作業員			0.65	34,368	22,339	
		人	0.65	35,368	22,989	
ドリルジャンボ運転			0.062	2,769,000	171,678	WK450651
		週	0.062	2,776,000	172,112	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.062	2,307,000	143,034	WYB01115
		週	0.062	2,311,000	143,282	単ー1142号
ホイールローダ運転			0.062	244,300	15,146	WK450831
		週	0.062	250,800	15,549	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.062	322,100	19,970	WK450821
		週	0.062	322,400	19,988	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.062	268,100	16,622	WK450801
		週	0.062	271,500	16,833	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		35.2	1,900	66,880	
		ｋｇ	35.2	1,900	66,880	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		41.1	494	20,303	
		個	41.1	494	20,303	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー684号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 L≦1.2km 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,463,000 1,481,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	41.1 41.1	499 499	20,508 20,508	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	6.04 6.04	35,470 35,820	214,238 216,352	WYB01117 単ー1138号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	16 16	6,167 6,167	98,672 98,672	WYB01118 単ー1143号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.454 0.454	176,000 181,000	79,904 82,174	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	1 1		80,619 80,908	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1 1		200,202 201,955	
鏡吹付施工労務費 8%		式	1 1		20,756 21,386	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		445 698	
計					1,463,000 1,481,000	
単価					1,463,000 1,481,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	集塵機運転	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	33,550 33,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.062	541,000	33,542	WK450641
		週	0.062	547,000	33,914	単－1123号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		6	
計					33,550 33,920	
単価					33,550 33,920	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	37,700 38,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.187	201,600	37,699	WYB01121
		週	0.187	207,000	38,709	単－1144号
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		1	
計					37,700 38,710	
単価					37,700 38,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー687号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,496,000 1,515,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.65	53,187	34,571	
		人	0.65	55,486	36,065	
トンネル世話役			0.65	53,187	34,571	
		人	0.65	55,486	36,065	
トンネル特殊工			4.57	51,669	236,127	
		人	4.57	53,133	242,817	
トンネル作業員			0.65	34,368	22,339	
		人	0.65	35,368	22,989	
ドリルジャンボ運転			0.062	2,769,000	171,678	WK450651
		週	0.062	2,776,000	172,112	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.062	2,307,000	143,034	WYB01129
		週	0.062	2,311,000	143,282	単ー1142号
ホイールローダ運転			0.062	244,300	15,146	WK450831
		週	0.062	250,800	15,549	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.062	322,100	19,970	WK450821
		週	0.062	322,400	19,988	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.062	268,100	16,622	WK450801
		週	0.062	271,500	16,833	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		35.2	1,900	66,880	
		ｋｇ	35.2	1,900	66,880	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		41.1	494	20,303	
		個	41.1	494	20,303	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－687号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ　60 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,496,000 1,515,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	41.1 41.1	499 499	20,508 20,508	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	6.04 6.04	35,470 35,820	214,238 216,352	WYB01131 単－1138号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	16 16	6,167 6,167	98,672 98,672	WYB01132 単－1143号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.454 0.454	176,000 181,000	79,904 82,174	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	1 1		80,619 80,908	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1 1		200,202 201,955	
鏡吹付施工労務費 7%		式	1 1		20,512 21,130	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		104 418	
計					1,496,000 1,515,000	
単価					1,496,000 1,515,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	集塵機運転	ＤＩ　全断面 標準発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	33,550 33,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.062	541,000	33,542	WK450641
		週	0.062	547,000	33,914	単－1123号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		6	
計					33,550 33,920	
単価					33,550 33,920	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ　全断面 標準発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	60,690 62,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.301	201,600	60,681	WYB01133
		週	0.301	207,000	62,307	単－1145号
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		3	
計					60,690 62,310	
単価					60,690 62,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー690号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,788,000 1,810,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.78	53,187	41,485	
		人	0.78	55,486	43,279	
トンネル世話役			0.78	53,187	41,485	
		人	0.78	55,486	43,279	
トンネル特殊工			5.47	51,669	282,629	
		人	5.47	53,133	290,637	
トンネル作業員			0.78	34,368	26,807	
		人	0.78	35,368	27,587	
ドリルジャンボ運転			0.075	2,769,000	207,675	WK450651
		週	0.075	2,776,000	208,200	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.075	2,307,000	173,025	WYB01152
		週	0.075	2,311,000	173,325	単ー1146号
ホイールローダ運転			0.075	244,300	18,322	WK450831
		週	0.075	250,800	18,810	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.075	322,100	24,157	WK450821
		週	0.075	322,400	24,180	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.075	268,100	20,107	WK450801
		週	0.075	271,500	20,362	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		35.2	1,900	66,880	
		ｋｇ	35.2	1,900	66,880	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		41.1	494	20,303	
		個	41.1	494	20,303	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー690号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,788,000 1,810,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	41.1 41.1	499 499	20,508 20,508	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	6.04 6.04	35,470 35,820	214,238 216,352	WYB01154 単ー1138号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	31 31	6,167 6,167	191,177 191,177	WYB01155 単ー1147号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.454 0.454	176,000 181,000	79,904 82,174	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	1 1		97,522 97,872	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1 1		237,204 238,957	
鏡吹付施工労務費 7%		式	1 1		24,564 25,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 813	
計					1,788,000 1,810,000	
単価					1,788,000 1,810,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	集塵機運転	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	33,550 33,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.062	541,000	33,542	WK450641
		週	0.062	547,000	33,914	単－1123号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		6	
計					33,550 33,920	
単価					33,550 33,920	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	60,690 62,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.301	201,600	60,681	WYB01147
		週	0.301	207,000	62,307	単－1145号
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		3	
計					60,690 62,310	
単価					60,690 62,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー693号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> (増しRB,ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付)	DⅠ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	2,365,000 2,394,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1.16	53,187	61,696	
		人	1.16	55,486	64,363	
トンネル世話役			1.16	53,187	61,696	
		人	1.16	55,486	64,363	
トンネル特殊工			8.11	51,669	419,035	
		人	8.11	53,133	430,908	
トンネル作業員			1.16	34,368	39,866	
		人	1.16	35,368	41,026	
ドリルジャンボ運転			0.111	2,769,000	307,359	WK450651
		週	0.111	2,776,000	308,136	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.111	2,307,000	256,077	WYB01282
		週	0.111	2,311,000	256,521	単ー1148号
ホイールローダ運転			0.111	244,300	27,117	WK450831
		週	0.111	250,800	27,838	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.111	322,100	35,753	WK450821
		週	0.111	322,400	35,786	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.111	268,100	29,759	WK450801
		週	0.111	271,500	30,136	単ー1120号
バックホウ運転			0.111	151,200	16,783	WK450701
		週	0.111	153,300	17,016	単ー1149号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		35.2	1,900	66,880	
		ｋｇ	35.2	1,900	66,880	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー693号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> (増しRB,ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付)	ＤＩ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	2,365,000 2,394,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	41.1 41.1	494 494	20,303 20,303	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	41.1 41.1	499 499	20,508 20,508	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	7.94 7.94	35,470 35,820	281,631 284,410	WYB01284 単ー1150号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	31 31	6,167 6,167	191,177 191,177	WYB01285 単ー1147号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.454 0.454	176,000 181,000	79,904 82,174	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	1 1		148,026 148,595	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1 1		264,161 266,180	
鏡吹付施工労務費 7%		式	1 1		36,441 37,540	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		828 140	
計					2,365,000 2,394,000	
単価					2,365,000 2,394,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー694号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.969t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	2,269,000 2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1	53,187	53,187	
		人	1	55,486	55,486	
トンネル世話役			1	53,187	53,187	
		人	1	55,486	55,486	
トンネル特殊工			7.02	51,669	362,716	
		人	7.02	53,133	372,993	
トンネル作業員			1	34,368	34,368	
		人	1	35,368	35,368	
ドリルジャンボ運転			0.092	2,769,000	254,748	WK450651
		週	0.092	2,776,000	255,392	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.092	2,307,000	212,244	WYB01264
		週	0.092	2,311,000	212,612	単ー1151号
ホイールローダ運転			0.092	244,300	22,475	WK450831
		週	0.092	250,800	23,073	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.092	322,100	29,633	WK450821
		週	0.092	322,400	29,660	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.092	268,100	24,665	WK450801
		週	0.092	271,500	24,978	単ー1120号
バックホウ運転			0.092	151,200	13,910	WK450701
		週	0.092	153,300	14,103	単ー1149号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		40.6	1,900	77,140	
		ｋｇ	40.6	1,900	77,140	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー694号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.969t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	2,269,000 2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		47.4	494	23,415	
		個	47.4	494	23,415	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		47.4	499	23,652	
		個	47.4	499	23,652	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		10.23	35,470	362,858	WYB01266
		ｍ３	10.23	35,820	366,438	単ー1152号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		16	6,167	98,672	WYB01267
		本	16	6,167	98,672	単ー1143号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０		0.969	173,000	167,637	
		ｔ	0.969	178,000	172,482	
諸雑費（その他機械）（率） 25%			1		139,418	
		式	1		139,954	
諸雑費（その他材料）（率） 37%			1		278,748	
		式	1		281,865	
鏡吹付施工労務費 8%			1		36,021	
		式	1		37,107	
諸雑費（まるめ）			1		306	
		式	1		124	
計					2,269,000	
					2,300,000	
単価					2,269,000	
					2,300,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	集塵機運転	DⅡ 全断面 標準発破 70m2	単位	m	数量	1 1	単価	49,780 50,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.092	541,000	49,772	WK450641
		週	0.092	547,000	50,324	単－1123号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		6	
計					49,780 50,330	
単価					49,780 50,330	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 全断面 標準発破 70m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	73,990 75,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.367	201,600	73,987	WYB01276
		週	0.367	207,000	75,969	単－1153号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		1	
計					73,990 75,970	
単価					73,990 75,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 全断面 標準発破 70m2 1.4＜L≦2.2km	単位	m	数量	1 1	単価	92,540 95,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.459	201,600	92,534	WYB01279
		週	0.459	207,000	95,013	単－1154号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		7	
計					92,540 95,020	
単価					92,540 95,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー698号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.662t	単位	m	数量	1 1	単価	1,955,000 1,982,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1	53,187	53,187	
		人	1	55,486	55,486	
トンネル世話役			0.908	53,187	48,293	
		人	0.908	55,486	50,381	
トンネル特殊工			6.379	51,669	329,596	
		人	6.379	53,133	338,935	
トンネル作業員			0.908	34,368	31,206	
		人	0.908	35,368	32,114	
ドリルジャンボ運転			0.092	2,769,000	254,748	WK450651
		週	0.092	2,776,000	255,392	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.072	2,307,000	166,104	WYB01301
		週	0.072	2,311,000	166,392	単ー1155号
ホイールローダ運転			0.092	244,300	22,475	WK450831
		週	0.092	250,800	23,073	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.072	322,100	23,191	WK450821
		週	0.072	322,400	23,212	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.084	268,100	22,520	WK450801
		週	0.084	271,500	22,806	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		40.6	1,900	77,140	
		ｋｇ	40.6	1,900	77,140	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		47.4	494	23,415	
		個	47.4	494	23,415	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー698号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.662t	単位	m	数量	1 1	単価	1,955,000 1,982,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	47.4 47.4	499 499	23,652 23,652	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	7.95 7.95	35,470 35,820	281,986 284,769	WYB01303 単ー1156号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	16 16	6,167 6,167	98,672 98,672	WYB01304 単ー1143号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.662 0.662	173,000 178,000	114,526 117,836	
諸雑費（その他機械）（率） 25%		式	1 1		122,259 122,718	
諸雑費（その他材料）（率） 37%		式	1 1		229,174 231,429	
鏡吹付施工労務費 8%		式	1 1		32,727 33,714	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		129 864	
計					1,955,000 1,982,000	
単価					1,955,000 1,982,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	集塵機運転	DⅡ 全断面 標準発破 70m2	単位	m	数量	1 1	単価	38,960 39,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.072	541,000	38,952	WK450641
		週	0.072	547,000	39,384	単－1123号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		6	
計					38,960 39,390	
単価					38,960 39,390	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 全断面 標準発破 70m2 1.4＜L≦2.2km	単位	m	数量	1 1	単価	92,540 95,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.459	201,600	92,534	WYB01307
		週	0.459	207,000	95,013	単－1154号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		7	
計					92,540 95,020	
単価					92,540 95,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー701号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 40 標準発破 1.2km＜L 12.00本 H-150 0.485t	単位	m	数量	1 1	単価	1,287,000 1,304,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.595	53,187	31,646	
		人	0.595	55,486	33,014	
トンネル世話役			0.54	53,187	28,720	
		人	0.54	55,486	29,962	
トンネル特殊工			3.794	51,669	196,032	
		人	3.794	53,133	201,586	
トンネル作業員			0.54	34,368	18,558	
		人	0.54	35,368	19,098	
ドリルジャンボ運転			0.055	2,769,000	152,295	WK450651
		週	0.055	2,776,000	152,680	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.052	2,307,000	119,964	WYB01250
		週	0.052	2,311,000	120,172	単ー1157号
ホイールローダ運転			0.055	244,300	13,436	WK450831
		週	0.055	250,800	13,794	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.052	322,100	16,749	WK450821
		週	0.052	322,400	16,764	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.05	268,100	13,405	WK450801
		週	0.05	271,500	13,575	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		24.1	1,900	45,790	
		ｋｇ	24.1	1,900	45,790	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		28.2	494	13,930	
		個	28.2	494	13,930	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー701号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 40 標準発破 1.2km＜L 12.00本 H-150 0.485t	単位	m	数量	1 1	単価	1,287,000 1,304,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	28.2 28.2	499 499	14,071 14,071	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	5.76 5.76	35,470 35,820	204,307 206,323	WYB01256 単ー1158号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	12 12	6,167 6,167	74,004 74,004	WYB01258 単ー1159号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.485 0.485	173,000 178,000	83,905 86,330	
諸雑費（その他機械）（率） 25%		式	1 1		78,962 79,246	
諸雑費（その他材料）（率） 37%		式	1 1		161,322 162,965	
鏡吹付施工労務費 8%		式	1 1		19,464 20,051	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		440 645	
計					1,287,000 1,304,000	
単価					1,287,000 1,304,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	集塵機運転	DⅡ 上半 標準発破 40m2	単位	m	数量	1 1	単価	28,140 28,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.052	541,000	28,132	WK450641
		週	0.052	547,000	28,444	単－1123号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		6	
計					28,140 28,450	
単価					28,140 28,450	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 上半 標準発破 40m2 1.4＜L≦2.2km	単位	m	数量	1 1	単価	55,040 56,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.273	201,600	55,036	WYB01261
		週	0.273	207,000	56,511	単－1160号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		9	
計					55,040 56,520	
単価					55,040 56,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー704号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 標準発 L≦1.2km8.00本H-200 0.966t先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,719,000 1,740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.74	53,187	39,358	
		人	0.74	55,486	41,059	
トンネル世話役			0.74	53,187	39,358	
		人	0.74	55,486	41,059	
トンネル特殊工			4.42	51,669	228,376	
		人	4.42	53,133	234,847	
トンネル作業員			0.74	34,368	25,432	
		人	0.74	35,368	26,172	
ドリルジャンボ運転			0.08	2,769,000	221,520	WK450651
		週	0.08	2,776,000	222,080	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.08	2,307,000	184,560	WYB00733
		週	0.08	2,311,000	184,880	単ー1161号
ホイールローダ運転			0.08	244,300	19,544	WK450831
		週	0.08	250,800	20,064	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.08	322,100	25,768	WK450821
		週	0.08	322,400	25,792	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.08	268,100	21,448	WK450801
		週	0.08	271,500	21,720	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		36.4	1,900	69,160	
		ｋｇ	36.4	1,900	69,160	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m		4	605	2,420	
		個	4	605	2,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー704号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 標準発 L≦1.2km8.00本H-200 0.966t先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,719,000 1,740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		46	494	22,724	
		個	46	494	22,724	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m		17	499	8,483	
		個	17	499	8,483	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		7.35	35,470	260,704	WYB00735
		ｍ３	7.35	35,820	263,277	単ー1162号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		8	6,167	49,336	WYB00736
		本	8	6,167	49,336	単ー1163号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００		0.966	173,000	167,118	
		t	0.966	178,000	171,948	
先受けボルト	D25(SD345)L=3m		16.5	2,572	42,438	WYB00737
		本	16.5	2,501	41,266	単ー1164号
諸雑費（その他機械）（率） 19%			1		89,839	
		式	1		90,161	
諸雑費（その他材料）（率） 29%			1		180,491	
		式	1		182,298	
鏡吹付施工労務費 7%			1		20,521	
		式	1		21,145	
諸雑費（まるめ）			1		402	
		式	1		109	
計					1,719,000 1,740,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－704号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 標準発 L≦1.2km8.00本H-200 0.966t先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,719,000 1,740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,719,000 1,740,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅢ 全断面 標準発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	48,190 49,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.239	201,600	48,182	WYB00739
		週	0.239	207,000	49,473	単－1165号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					48,190 49,480	
単価					48,190 49,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー706号	覆工コンクリート工等	B 55m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	350,700 380,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	50,190	7,528	
		人	0.15	52,500	7,875	
トンネル特殊工			0.61	48,720	29,719	
		人	0.61	50,190	30,615	
トンネル作業員			0.15	32,445	4,866	
		人	0.15	33,495	5,024	
コンクリートポンプ車運転			0.02	254,100	5,082	WK450841
		週	0.02	258,900	5,178	単ー1166号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		9.3	26,500	246,450	
		ｍ３	9.3	29,500	274,350	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.07	2,300	50,761	
		ｍ２	22.07	2,300	50,761	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		254	
		式	1		258	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		5,944	
		式	1		6,502	
諸雑費（まるめ）			1		96	
		式	1		37	
計					350,700 380,600	
単価					350,700 380,600	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー707号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 13.9m 1316m	単位	m	数量	1 1	単価	107,500 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	50,190 52,500	8,030 8,400	
トンネル特殊工		人	0.63 0.63	48,720 50,190	30,693 31,619	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	32,445 33,495	5,191 5,359	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1 1	63,540 63,540	63,540 63,540	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		46 82	
計					107,500 109,000	
単価					107,500 109,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー708号	防水工	通常断面 B 55m2 上半周長13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	34,120 35,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	50,190 52,500	7,528 7,875	
トンネル特殊工		人	0.29 0.29	48,720 50,190	14,128 14,555	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	32,445 33,495	4,866 5,024	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長13.9m 損料延長1296.8m	m	1 1	7,593 7,593	7,593 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 3	
計					34,120 35,050	
単価					34,120 35,050	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー709号	覆工コンクリート工等	CI 55m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	318,200 344,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	50,190	7,528	
		人	0.15	52,500	7,875	
トンネル特殊工			0.61	48,720	29,719	
		人	0.61	50,190	30,615	
トンネル作業員			0.15	32,445	4,866	
		人	0.15	33,495	5,024	
コンクリートポンプ車運転			0.02	254,100	5,082	WK450841
		週	0.02	258,900	5,178	単ー1166号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		8.1	26,500	214,650	
		ｍ３	8.1	29,500	238,950	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.07	2,300	50,761	
		ｍ２	22.07	2,300	50,761	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		254	
		式	1		258	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		5,308	
		式	1		5,794	
諸雑費（まるめ）			1		32	
		式	1		45	
計					318,200 344,500	
単価					318,200 344,500	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー710号	防水工	通常断面 CI 55m2 上半周長13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	34,120 35,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	50,190 52,500	7,528 7,875	
トンネル特殊工		人	0.29 0.29	48,720 50,190	14,128 14,555	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	32,445 33,495	4,866 5,024	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長13.9m 損料延長1296.8m	m	1 1	7,593 7,593	7,593 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 3	
計					34,120 35,050	
単価					34,120 35,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー711号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1 1	単価	326,700 328,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	50,190	7,528	
		人	0.15	52,500	7,875	
トンネル特殊工			0.61	48,720	29,719	
		人	0.61	50,190	30,615	
トンネル作業員			0.15	32,445	4,866	
		人	0.15	33,495	5,024	
コンクリートポンプ車運転			0.02	254,100	5,082	WK450841
		週	0.02	258,900	5,178	単ー1167号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		254	
		式	1		258	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		8.54	25,900	221,186	
		ｍ３	8.54	25,900	221,186	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.84	2,300	52,532	
		ｍ２	22.84	2,300	52,532	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		5,474	
		式	1		5,474	
諸雑費（まるめ）			1		59	
		式	1		58	
計					326,700 328,200	
単価					326,700 328,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー712号	防水工	通常断面 ＣII 60 13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	35,030 36,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158 0.158	50,190 52,500	7,930 8,295	
トンネル特殊工		人	0.295 0.295	48,720 50,190	14,372 14,806	
トンネル作業員		人	0.158 0.158	32,445 33,495	5,126 5,292	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 7	
計					35,030 36,000	
単価					35,030 36,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー713号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	108,400 109,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	50,190 52,500	8,030 8,400	
トンネル特殊工		人	0.63 0.63	48,720 50,190	30,693 31,619	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	32,445 33,495	5,191 5,359	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1 1	64,421 64,421	64,421 64,421	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 1	
計					108,400 109,800	
単価					108,400 109,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー714号	防水工	通常断面 ＣII 60 13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	35,030 35,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.158	50,190	7,930	
		人	0.158	52,500	8,295	
トンネル特殊工			0.295	48,720	14,372	
		人	0.295	50,190	14,806	
トンネル作業員			0.158	32,445	5,126	
		人	0.158	33,495	5,292	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０		1	7,593	7,593	
		m	1	7,593	7,593	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		4	
計					35,030 35,990	
単価					35,030 35,990	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー715号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＤＩ 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1 1	単価	309,800 311,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	50,190 52,500	7,528 7,875	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	48,720 50,190	29,719 30,615	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	32,445 33,495	4,866 5,024	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,100 258,900	5,082 5,178	WK450841 単ー1167号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 258	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	7.89 7.89	25,900 25,900	204,351 204,351	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.945 22.945	2,300 2,300	52,773 52,773	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1 1		5,142 5,142	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 84	
計					309,800 311,300	
単価					309,800 311,300	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー716号	防水工	通常断面 ＤＩ 60 13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	35,130 36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158 0.158	50,190 52,500	7,930 8,295	
トンネル特殊工		人	0.297 0.297	48,720 50,190	14,469 14,906	
トンネル作業員		人	0.158 0.158	32,445 33,495	5,126 5,292	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 7	
計					35,130 36,100	
単価					35,130 36,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー717号	防水工	通常断面 ＤＩ 60 13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	35,120 36,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158 0.158	50,190 52,500	7,930 8,295	
トンネル特殊工		人	0.297 0.297	48,720 50,190	14,469 14,906	
トンネル作業員		人	0.158 0.158	32,445 33,495	5,126 5,292	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,593 7,593	7,593 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 4	
計					35,120 36,090	
単価					35,120 36,090	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー718号	覆工コンクリート工等	通常断面 DII 70 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1 1	単価	311,900 313,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	50,190	7,528	
		人	0.15	52,500	7,875	
トンネル特殊工			0.61	48,720	29,719	
		人	0.61	50,190	30,615	
トンネル作業員			0.15	32,445	4,866	
		人	0.15	33,495	5,024	
コンクリートポンプ車運転			0.02	254,100	5,082	WK450841
		週	0.02	258,900	5,178	単ー1167号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		254	
		式	1		258	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		7.9	25,900	204,610	
		ｍ３	7.9	25,900	204,610	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		23.745	2,300	54,613	
		ｍ２	23.745	2,300	54,613	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		5,184	
		式	1		5,184	
諸雑費（まるめ）			1		44	
		式	1		43	
計					311,900 313,400	
単価					311,900 313,400	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー719号	防水工	通常断面 DII 70 13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	36,110 37,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.164 0.164	50,190 52,500	8,231 8,610	
トンネル特殊工		人	0.307 0.307	48,720 50,190	14,957 15,408	
トンネル作業員		人	0.164 0.164	32,445 33,495	5,320 5,493	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,593 7,593	7,593 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 6	
計					36,110 37,110	
単価					36,110 37,110	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー720号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1 1	単価	326,200 327,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	50,190	7,528	
		人	0.15	52,500	7,875	
トンネル特殊工			0.61	48,720	29,719	
		人	0.61	50,190	30,615	
トンネル作業員			0.15	32,445	4,866	
		人	0.15	33,495	5,024	
コンクリートポンプ車運転			0.02	254,100	5,082	WK450841
		週	0.02	258,900	5,178	単ー1167号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		254	
		式	1		258	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		8.67	25,900	224,553	
		ｍ３	8.67	25,900	224,553	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.353	2,300	51,411	
		ｍ２	22.353	2,300	51,411	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			1		2,759	
		式	1		2,759	
諸雑費（まるめ）			1		28	
		式	1		27	
計					326,200 327,700	
単価					326,200 327,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー721号	防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	34,410 35,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.154 0.154	50,190 52,500	7,729 8,085	
トンネル特殊工		人	0.289 0.289	48,720 50,190	14,080 14,504	
トンネル作業員		人	0.154 0.154	32,445 33,495	4,996 5,158	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 3	
計					34,410 35,350	
単価					34,410 35,350	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー722号	防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	34,400 35,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.154	50,190	7,729	
		人	0.154	52,500	8,085	
トンネル特殊工			0.289	48,720	14,080	
		人	0.289	50,190	14,504	
トンネル作業員			0.154	32,445	4,996	
		人	0.154	33,495	5,158	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０		1	7,593	7,593	
		m	1	7,593	7,593	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		0	
計					34,400 35,340	
単価					34,400 35,340	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー723号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1 1	単価	193,900 191,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.03	117,000	120,510	
		t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	73,342.5	73,342	
		t	1	76,807.5	76,807	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		63	
計					193,900 191,200	
単価					193,900 191,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー724号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶL≦1.2km 8.00本 H-200 0.966t 先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,526,000 1,549,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.91	53,187	48,400	
		人	0.91	55,486	50,492	
トンネル世話役			0.91	53,187	48,400	
		人	0.91	55,486	50,492	
トンネル特殊工			4.56	51,669	235,610	
		人	4.56	53,133	242,286	
トンネル作業員			0.91	34,368	31,274	
		人	0.91	35,368	32,184	
ドリルジャンボ運転			0.061	2,769,000	168,909	WK450651
		週	0.061	2,776,000	169,336	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.061	2,307,000	140,727	WYB00756
		週	0.061	2,311,000	140,971	単ー1168号
ホイールローダ運転			0.061	244,300	14,902	WK450831
		週	0.061	250,800	15,298	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.061	322,100	19,648	WK450821
		週	0.061	322,400	19,666	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.061	279,300	17,037	WYB00758
		週	0.061	283,800	17,311	単ー1169号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		6.963	35,470	246,977	WYB00760
		ｍ３	6.963	35,820	249,414	単ー1170号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		8	6,167	49,336	WYB00761
		本	8	6,167	49,336	単ー1163号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－724号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶL≦1.2km 8.00本 H-200 0.966t 先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,526,000 1,549,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００		0.966	173,000	167,118	
		t	0.966	178,000	171,948	
先受ボルト	D25(SD345) L=3.0m		16.5	2,572	42,438	WYB00762
		本	16.5	2,501	41,266	単－1171号
諸雑費（その他機械）（率） 29%			1		104,754	
		式	1		105,148	
諸雑費（その他材料）（率） 32%			1		161,878	
		式	1		163,828	
鏡吹付施工労務費 9%			1		28,375	
		式	1		29,246	
諸雑費（まるめ）			1		217	
		式	1		778	
計					1,526,000 1,549,000	
単価					1,526,000 1,549,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－725号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅢ 全断面 ﾌﾞﾚｰｶ掘削 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	24,800 25,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.123	201,600	24,796	WYB00764
		週	0.123	207,000	25,461	単－1172号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		9	
計					24,800 25,470	
単価					24,800 25,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー726号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶ L≦1.2km 8.00本 H-200 0.974t 鏡吹付	単位	m	数量	1 1	単価	1,487,000 1,511,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.92	53,187	48,932	
		人	0.92	55,486	51,047	
トンネル世話役			0.92	53,187	48,932	
		人	0.92	55,486	51,047	
トンネル特殊工			4.61	51,669	238,194	
		人	4.61	53,133	244,943	
トンネル作業員			0.92	34,368	31,618	
		人	0.92	35,368	32,538	
ドリルジャンボ運転			0.062	2,769,000	171,678	WK450651
		週	0.062	2,776,000	172,112	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.062	2,307,000	143,034	WYB00767
		週	0.062	2,311,000	143,282	単ー1142号
ホイールローダ運転			0.062	244,300	15,146	WK450831
		週	0.062	250,800	15,549	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.062	322,100	19,970	WK450821
		週	0.062	322,400	19,988	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.062	279,300	17,316	WYB00769
		週	0.062	283,800	17,595	単ー1173号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		7.019	35,470	248,963	WYB00771
		ｍ３	7.019	35,820	251,420	単ー1174号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		8	6,167	49,336	WYB00772
		本	8	6,167	49,336	単ー1163号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－726号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶ L≦1.2km 8.00本 H-200 0.974t 鏡吹付	単位	m	数量	1 1	単価	1,487,000 1,511,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００		0.974	173,000	168,502	
		t	0.974	178,000	173,372	
諸雑費（その他機械）（率） 29%			1		106,471	
		式	1		106,872	
諸雑費（その他材料）（率） 32%			1		149,376	
		式	1		151,720	
鏡吹付施工労務費 9%			1		28,686	
		式	1		29,567	
諸雑費（まるめ）			1		846	
		式	1		612	
計					1,487,000 1,511,000	
単価					1,487,000 1,511,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－727号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅢ 全断面 ﾌﾞﾚｰｶ掘削 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	25,000 25,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.124	201,600	24,998	WYB00774
		週	0.124	207,000	25,668	単－1175号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					25,000 25,670	
単価					25,000 25,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー728号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1 1	単価	313,700 315,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	50,190	7,528	
		人	0.15	52,500	7,875	
トンネル特殊工			0.61	48,720	29,719	
		人	0.61	50,190	30,615	
トンネル作業員			0.15	32,445	4,866	
		人	0.15	33,495	5,024	
コンクリートポンプ車運転			0.02	254,100	5,082	WK450841
		週	0.02	258,900	5,178	単ー1167号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		254	
		式	1		258	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		8.21	25,900	212,639	
		ｍ３	8.21	25,900	212,639	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.156	2,300	50,958	
		ｍ２	22.156	2,300	50,958	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			1		2,635	
		式	1		2,635	
諸雑費（まるめ）			1		19	
		式	1		18	
計					313,700 315,200	
単価					313,700 315,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー729号	防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	34,230 35,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.153 0.153	50,190 52,500	7,679 8,032	
トンネル特殊工		人	0.287 0.287	48,720 50,190	13,982 14,404	
トンネル作業員		人	0.153 0.153	32,445 33,495	4,964 5,124	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 0	
計					34,230 35,160	
単価					34,230 35,160	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー730号	防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	34,220 35,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.153	50,190	7,679	
		人	0.153	52,500	8,032	
トンネル特殊工			0.287	48,720	13,982	
		人	0.287	50,190	14,404	
トンネル作業員			0.153	32,445	4,964	
		人	0.153	33,495	5,124	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０		1	7,593	7,593	
		m	1	7,593	7,593	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		7	
計					34,220	
					35,160	
単価					34,220	
					35,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー731号	覆工コンクリート等	DIIIa-F 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	358,300 389,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	50,190	7,528	
		人	0.15	52,500	7,875	
トンネル特殊工			0.61	48,720	29,719	
		人	0.61	50,190	30,615	
トンネル作業員			0.15	32,445	4,866	
		人	0.15	33,495	5,024	
コンクリートポンプ車運転			0.02	254,100	5,082	WK450841
		週	0.02	258,900	5,178	単ー1166号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		9.65	26,500	255,725	
		ｍ３	9.65	29,500	284,675	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		22.62	2,300	52,026	
		ｍ２	22.62	2,300	52,026	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		254	
		式	1		258	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			1		3,077	
		式	1		3,367	
諸雑費（まるめ）			1		23	
		式	1		82	
計					358,300 389,100	
単価					358,300 389,100	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー732号	防水工	通常断面 DIIIa-F 60m2 上半周長13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	34,950 35,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	50,190 52,500	8,030 8,400	
トンネル特殊工		人	0.29 0.29	48,720 50,190	14,128 14,555	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	32,445 33,495	5,191 5,359	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長13.9m 損料延長1296.8m	m	1 1	7,593 7,593	7,593 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 3	
計					34,950 35,910	
単価					34,950 35,910	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー733号	防水工	通常断面 DIIIa-F 60m2 上半周長13.9m 1298m	単位	m	数量	1 1	単価	34,950 35,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	50,190 52,500	8,030 8,400	
トンネル特殊工		人	0.29 0.29	48,720 50,190	14,128 14,555	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	32,445 33,495	5,191 5,359	
防水工作業台車損料	L=6.0m 上半周長13.9m 損料延長1298.0m	m	1 1	7,593 7,593	7,593 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 3	
計					34,950 35,910	
単価					34,950 35,910	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー734号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	196,000 193,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1.03	119,000	122,570	
		t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	73,342.5	73,342	
		t	1	76,807.5	76,807	
諸雑費（まるめ）			1		88	
		式	1		3	
計					196,000 193,200	
単価					196,000 193,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー735号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 80 長孔発破 L≦1.2km 5.00本	単位	m	数量	1 1	単価	722,600 729,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル特殊工			2.3	51,669	118,838	
		人	2.3	53,133	122,205	
トンネル作業員			0.38	34,368	13,059	
		人	0.38	35,368	13,439	
ドリルジャンボ運転			0.028	2,769,000	77,532	WK450651
		週	0.028	2,776,000	77,728	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.028	2,307,000	64,596	WYB00671
		週	0.028	2,311,000	64,708	単ー1125号
ホイールローダ運転			0.028	244,300	6,840	WK450831
		週	0.028	250,800	7,022	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.028	322,100	9,018	WK450821
		週	0.028	322,400	9,027	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.028	268,100	7,506	WK450801
		週	0.028	271,500	7,602	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		85.3	1,900	162,070	
		ｋｇ	85.3	1,900	162,070	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t		10.5	3,850	40,425	
		ｋｇ	10.5	3,850	40,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー735号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 80 長孔発破 L≦1.2km 5.00本	単位	m	数量	1 1	単価	722,600 729,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線6.0m	個	0.5 0.5	423 423	211 211	
電気雷管（小口価格）	DS段発 2～5段 脚線6.0m	個	6 6	442 442	2,652 2,652	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線6.0m	個	20 20	443 443	8,860 8,860	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線6.0m	個	5 5	461 461	2,305 2,305	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	8.75 8.75	3,080 3,080	26,950 26,950	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.65 2.65	35,470 35,820	93,995 94,923	WYB00673 単ー1176号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	5 5	4,425 4,425	22,125 22,125	WYB00674 単ー1177号
諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	1 1		21,513 21,591	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		3,595 3,605	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 84	
計					722,600 729,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－735号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 80 長孔発破 L≦1.2km 5.00本	単位	m	数量	1 1	単価	722,600 729,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					722,600 729,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	集塵機運転	B 全断面 長孔発破 80m2	単位	m	数量	1 1	単価	15,150 15,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.028 0.028	541,000 547,000	15,148 15,316	WK450641 単－1123号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 4	
計					15,150 15,320	
単価					15,150 15,320	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	B 全断面 長孔発破 80m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	22,780 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.113 0.113	201,600 207,000	22,780 23,391	WYB00677 単－1178号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 9	
計					22,780 23,400	
単価					22,780 23,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー738号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CＩ 80 長孔発破 L≦1.2km 8.00本	単位	m	数量	1 1	単価	788,200 796,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.45 0.45	53,187 55,486	23,934 24,968	
トンネル世話役		人	0.45 0.45	53,187 55,486	23,934 24,968	
トンネル特殊工		人	2.73 2.73	51,669 53,133	141,056 145,053	
トンネル作業員		人	0.45 0.45	34,368 35,368	15,465 15,915	
ドリルジャンボ運転		週	0.033 0.033	2,769,000 2,776,000	91,377 91,608	WK450651 単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.033 0.033	2,307,000 2,311,000	76,131 76,263	WYB00683 単ー1179号
ホイールローダ運転		週	0.033 0.033	244,300 250,800	8,061 8,276	WK450831 単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.033 0.033	322,100 322,400	10,629 10,639	WK450821 単ー1119号
大型ブレーカ運転		週	0.033 0.033	268,100 271,500	8,847 8,959	WK450801 単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	66.9 66.9	1,900 1,900	127,110 127,110	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t	ｋｇ	9.3 9.3	3,850 3,850	35,805 35,805	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー738号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＣＩ 80 長孔発破 L≦1.2km 8.00本	単位	m	数量	1 1	単価	788,200 796,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線4.5m	個	0.67 0.67	694 694	464 464	
電気雷管（中口価格）	DS段発 2～5段 脚線4.5m	個	8.67 8.67	521 521	4,517 4,517	
電気雷管（大口価格）	DS段発 6～10段 脚線4.5m	個	25.67 25.67	527 527	13,528 13,528	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線4.5m	個	2 2	543 543	1,086 1,086	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	11.67 11.67	3,080 3,080	35,943 35,943	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.986 2.986	35,470 35,820	105,913 106,958	WYB00685 単ー1180号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	8 8	4,425 4,425	35,400 35,400	WYB00686 単ー1181号
諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	1 1		25,355 25,446	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		3,597 3,608	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 86	
計					788,200 796,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－738号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＣＩ 80 長孔発破 L≦1.2km 8.00本	単位	m	数量	1 1	単価	788,200 796,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					788,200 796,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－739号	集塵機運転	ＣＩ 全断面 長孔発破 80m2	単位	m	数量	1 1	単価	17,860 18,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.033 0.033	541,000 547,000	17,853 18,051	WK450641 単－1123号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 9	
計					17,860 18,060	
単価					17,860 18,060	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ 全断面 長孔発破 80m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	26,820 27,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.133 0.133	201,600 207,000	26,812 27,531	WYB00689 単－1182号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 9	
計					26,820 27,540	
単価					26,820 27,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー741号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 80 標準発破 L≦1.2km 12.50本	単位	m	数量	1 1	単価	1,251,000 1,265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.59	53,187	31,380	
		人	0.59	55,486	32,736	
トンネル世話役			0.59	53,187	31,380	
		人	0.59	55,486	32,736	
トンネル特殊工			3.51	51,669	181,358	
		人	3.51	53,133	186,496	
トンネル作業員			0.59	34,368	20,277	
		人	0.59	35,368	20,867	
ドリルジャンボ運転			0.055	2,769,000	152,295	WK450651
		週	0.055	2,776,000	152,680	単ー1116号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.055	2,307,000	126,885	WYB00848
		週	0.055	2,311,000	127,105	単ー1183号
ホイールローダ運転			0.055	244,300	13,436	WK450831
		週	0.055	250,800	13,794	単ー1118号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.055	322,100	17,715	WK450821
		週	0.055	322,400	17,732	単ー1119号
大型ブレーカ運転			0.055	268,100	14,745	WK450801
		週	0.055	271,500	14,932	単ー1120号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		63.3	1,900	120,270	
		ｋｇ	63.3	1,900	120,270	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		52.7	494	26,033	
		個	52.7	494	26,033	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－741号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 80 標準発破 L≦1.2km 12.50本	単位	m	数量	1 1	単価	1,251,000 1,265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	52.7 52.7	499 499	26,297 26,297	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	5.09 5.09	35,470 35,820	180,542 182,323	WYB00850 単－1184号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	12.5 12.5	4,905 4,905	61,312 61,312	WYB00851 単－1185号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.351 0.351	176,000 181,000	61,776 63,531	
諸雑費（その他機械）（率） 20%		式	1 1		65,015 65,248	
諸雑費（その他材料）（率） 25%		式	1 1		103,613 104,058	
鏡吹付施工労務費 7%		式	1 1		16,311 16,806	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		360 44	
計					1,251,000 1,265,000	
単価					1,251,000 1,265,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	集塵機運転	CⅡ 全断面 標準発破 80m2	単位	m	数量	1 1	単価	29,760 30,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.055 0.055	541,000 547,000	29,755 30,085	WK450641 単－1123号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,760 30,090	
単価					29,760 30,090	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 標準発破 80m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	43,950 45,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.218 0.218	201,600 207,000	43,948 45,126	WYB00854 単－1186号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 4	
計					43,950 45,130	
単価					43,950 45,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー744号	妻壁掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶｰ掘削)	B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,557 6,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	53,187	10,637	
		人	0.2	55,486	11,097	
トンネル特殊工			0.61	51,669	31,518	
		人	0.61	53,133	32,411	
トンネル作業員			0.2	34,368	6,873	
		人	0.2	35,368	7,073	
大型ブレーカ運転			0.102	53,620	5,469	WK450800
		日	0.102	54,300	5,538	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.003	9,578	9,606	
		時間	1.003	9,706	9,735	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,467	
		式	1		1,516	
計					65,570 67,370	
単価					6,557 6,737	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－745号	妻部ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	B L≦2.5km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	814.2 836.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.202	40,310	8,142	WYB00037
		日	0.202	41,400	8,362	単－1189号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,142 8,362	
単価					814.2 836.2	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー746号	吹付コンクリート工（妻部）	B-L t=5cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	8,022 8,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.03 0.03	53,187 55,486	1,595 1,664	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	51,669 53,133	5,166 5,313	
トンネル作業員		人	0.03 0.03	34,368 35,368	1,031 1,061	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.05 0.05	461,300 462,200	23,065 23,110	WYB00150 単ー1190号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.05 0.05	64,410 64,470	3,220 3,223	WK450820 単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	1.2 1.2	35,470 35,820	42,564 42,984	WYB00154 単ー1192号
諸雑費（率＋まるめ） 46%		式	1 1		3,579 3,695	
計					80,220 81,050	
単価					8,022 8,105	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー747号	ロックボルト（妻部）	B-L 117.7kN L=3.0m	単位	本	数量	6 6	単価	13,740 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	53,187 55,486	5,318 5,548	
トンネル特殊工		人	0.31 0.31	51,669 53,133	16,017 16,471	
トンネル作業員		人	0.1 0.1	34,368 35,368	3,436 3,536	
ドリルジャンボ運転		日	0.05 0.05	553,800 555,100	27,690 27,755	WK450650 単ー1193号
ロックボルト	耐力117.7KN以上 L=3.0m	本	6 6	4,425 4,425	26,550 26,550	WYB00156 単ー1194号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		3,459 3,570	
計					82,470 83,430	
単価					13,740 13,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー748号	妻壁掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶｰ掘削)	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,557 6,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	53,187	10,637	
		人	0.2	55,486	11,097	
トンネル特殊工			0.61	51,669	31,518	
		人	0.61	53,133	32,411	
トンネル作業員			0.2	34,368	6,873	
		人	0.2	35,368	7,073	
大型ブレーカ運転			0.102	53,620	5,469	WK450800
		日	0.102	54,300	5,538	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.003	9,578	9,606	
		時間	1.003	9,706	9,735	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,467	
		式	1		1,516	
計					65,570 67,370	
単価					6,557 6,737	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－749号	妻部ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ　Ｌ≦2.5km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	814.2 836.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.202	40,310	8,142	WYB00223
		日	0.202	41,400	8,362	単－1189号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,142 8,362	
単価					814.2 836.2	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー750号	吹付コンクリート工（妻部）	CＩ-L t=5cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	7,200 7,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.03	53,187	1,595	
		人	0.03	55,486	1,664	
トンネル特殊工			0.1	51,669	5,166	
		人	0.1	53,133	5,313	
トンネル作業員			0.03	34,368	1,031	
		人	0.03	35,368	1,061	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.048	461,300	22,142	WYB00226
		日	0.048	462,200	22,185	単ー1195号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.048	64,410	3,091	WK450820
		日	0.048	64,470	3,094	単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		1	35,470	35,470	WYB00227
		ｍ３	1	35,820	35,820	単ー1196号
諸雑費（率＋まるめ） 45%			1		3,505	
		式	1		3,613	
計					72,000 72,750	
単価					7,200 7,275	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー751号	ロックボルト（妻部）	CⅠ-L 117.7kN L=3.0m	単位	本	数量	8 8	単価	13,200 13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	53,187 55,486	6,382 6,658	
トンネル特殊工		人	0.37 0.37	51,669 53,133	19,117 19,659	
トンネル作業員		人	0.12 0.12	34,368 35,368	4,124 4,244	
ドリルジャンボ運転		日	0.067 0.067	553,800 555,100	37,104 37,191	WK450650 単ー1193号
ロックボルト	耐力117.7KN以上 L=3.0m	本	8 8	4,425 4,425	35,400 35,400	WYB00230 単ー1197号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		3,473 3,648	
計					105,600 106,800	
単価					13,200 13,350	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー752号	妻壁掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶｰ掘削)	CⅡ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,557 6,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	53,187	10,637	
		人	0.2	55,486	11,097	
トンネル特殊工			0.61	51,669	31,518	
		人	0.61	53,133	32,411	
トンネル作業員			0.2	34,368	6,873	
		人	0.2	35,368	7,073	
大型ブレーカ運転			0.102	53,620	5,469	WK450800
		日	0.102	54,300	5,538	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.003	9,578	9,606	
		時間	1.003	9,706	9,735	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,467	
		式	1		1,516	
計					65,570 67,370	
単価					6,557 6,737	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－753号	妻部ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ L≦2.5km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	814.2 836.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.202	40,310	8,142	WYB00309
		日	0.202	41,400	8,362	単－1189号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,142 8,362	
単価					814.2 836.2	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー754号	吹付コンクリート工（妻部）	CⅡ-L t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	11,200 11,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.037	53,187	1,967	
		人	0.037	55,486	2,052	
トンネル特殊工			0.11	51,669	5,683	
		人	0.11	53,133	5,844	
トンネル作業員			0.037	34,368	1,271	
		人	0.037	35,368	1,308	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.056	461,300	25,832	WYB00311
		日	0.056	462,200	25,883	単ー1198号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.056	64,410	3,606	WK450820
		日	0.056	64,470	3,610	単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		2	35,470	70,940	WYB00312
		ｍ３	2	35,820	71,640	単ー1199号
諸雑費（率＋まるめ） 31%			1		2,701	
		式	1		2,763	
計					112,000 113,100	
単価					11,200 11,310	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー755号	ロックボルト（妻部）	CⅡ-L 176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	8 8	単価	16,580 16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	53,187 55,486	7,446 7,768	
トンネル特殊工		人	0.43 0.43	51,669 53,133	22,217 22,847	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	34,368 35,368	4,811 4,951	
ドリルジャンボ運転		日	0.083 0.083	553,800 555,100	45,965 46,073	WK450650 単ー1193号
ロックボルト	耐力176.5KN以上 L=3.0m	本	10 10	4,905 4,905	49,050 49,050	WYB00314 単ー1200号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,211 3,211	
計					132,700 133,900	
単価					16,580 16,730	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー756号	覆工コンクリート工等	B 80m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	399,900 434,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	50,190	7,528	
		人	0.15	52,500	7,875	
トンネル特殊工			0.61	48,720	29,719	
		人	0.61	50,190	30,615	
トンネル作業員			0.15	32,445	4,866	
		人	0.15	33,495	5,024	
コンクリートポンプ車運転			0.02	254,100	5,082	WK450841
		週	0.02	258,900	5,178	単ー1166号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		10.81	26,500	286,465	
		ｍ３	10.81	29,500	318,895	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		25.66	2,300	59,018	
		ｍ２	25.66	2,300	59,018	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			1		254	
		式	1		258	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			1		6,909	
		式	1		7,558	
諸雑費（まるめ）			1		59	
		式	1		79	
計					399,900 434,500	
単価					399,900 434,500	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー757号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　非常駐車帯用 17m 52m	単位	m	数量	1 1	単価	1,100,000 1,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	50,190 52,500	6,022 6,300	
トンネル特殊工		人	0.7 0.7	48,720 50,190	34,104 35,133	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	32,445 33,495	7,462 7,703	
スライドセントル損料（非常駐車帯用）	Ｌ＝６．０	m	1 1	1,051,635 1,051,635	1,051,635 1,051,635	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		777 229	
計					1,100,000 1,101,000	
単価					1,100,000 1,101,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー758号	防水工	通常断面 B 80m2 上半周長17.0m 53.2m	単位	m	数量	1 1	単価	249,900 251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	50,190 52,500	9,034 9,450	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	48,720 50,190	16,077 16,562	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	32,445 33,495	5,840 6,029	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長17.0m 損料延長26.6m	m	1 1	218,872 218,872	218,872 218,872	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		77 87	
計					249,900 251,000	
単価					249,900 251,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー759号	覆工コンクリート工等	CI 80m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	399,900 434,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	50,190 52,500	7,528 7,875	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	48,720 50,190	29,719 30,615	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	32,445 33,495	4,866 5,024	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,100 258,900	5,082 5,178	WK450841 単ー1166号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	10.81 10.81	26,500 29,500	286,465 318,895	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.66 25.66	2,300 2,300	59,018 59,018	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 258	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1 1		6,909 7,558	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		59 79	
計					399,900 434,500	
単価					399,900 434,500	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー760号	防水工	通常断面 CI 80m2 上半周長17.0m 53.2m	単位	m	数量	1 1	単価	249,900 251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	50,190 52,500	9,034 9,450	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	48,720 50,190	16,077 16,562	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	32,445 33,495	5,840 6,029	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長17.0m 損料延長26.6m	m	1 1	218,872 218,872	218,872 218,872	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		77 87	
計					249,900 251,000	
単価					249,900 251,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー761号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1 1	単価	361,200 362,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	50,190 52,500	7,528 7,875	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	48,720 50,190	29,719 30,615	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	32,445 33,495	4,866 5,024	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,100 258,900	5,082 5,178	WK450841 単ー1167号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 258	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	9.57 9.57	25,900 25,900	247,863 247,863	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.949 25.949	2,300 2,300	59,682 59,682	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1 1		6,150 6,150	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		56 55	
計					361,200 362,700	
単価					361,200 362,700	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	防水工	通常断面 ＣII 80 17m 52m	単位	m	数量	1 1	単価	255,100 256,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.179	50,190	8,984	
		人	0.179	52,500	9,397	
トンネル特殊工			0.336	48,720	16,369	
		人	0.336	50,190	16,863	
トンネル作業員			0.179	32,445	5,807	
		人	0.179	33,495	5,995	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０		1	223,923	223,923	
		m	1	223,923	223,923	
諸雑費（まるめ）			1		17	
		式	1		22	
計					255,100 256,200	
単価					255,100 256,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー763号	コンクリート工（妻部）	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	33,040 36,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	50,190 52,500	7,026 7,350	
トンネル特殊工		人	0.4 0.4	48,720 50,190	19,488 20,076	
トンネル作業員		人	0.54 0.54	32,445 33,495	17,520 18,087	
コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	時間	1.03 1.03	15,090 15,540	15,542 16,006	WYB00091 単ー1201号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	10.2 10.2	26,500 29,500	270,300 300,900	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		524 581	
計					330,400 363,000	
単価					33,040 36,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー764号	防水工（妻部）	厚0.8mm+3mm	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	4,113 4,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	50,190 52,500	4,015 4,200	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	48,720 50,190	7,308 7,528	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	32,445 33,495	2,595 2,679	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	11.6 11.6	2,300 2,300	26,680 26,680	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		532 533	
計					41,130 41,620	
単価					4,113 4,162	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー765号	コンクリート工（妻部）	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	32,430 32,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.14	50,190	7,026	
		人	0.14	52,500	7,350	
トンネル特殊工			0.4	48,720	19,488	
		人	0.4	50,190	20,076	
トンネル作業員			0.54	32,445	17,520	
		人	0.54	33,495	18,087	
コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h		1.03	15,090	15,542	WYB00099
		時間	1.03	15,540	16,006	単ー1201号
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3		10.2	25,900	264,180	
		ｍ３	10.2	25,900	264,180	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		544	
		式	1		601	
計					324,300 326,300	
単価					32,430 32,630	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー766号	防水工（妻部）	厚0.8mm+3mm	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	4,113 4,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	50,190 52,500	4,015 4,200	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	48,720 50,190	7,308 7,528	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	32,445 33,495	2,595 2,679	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	11.6 11.6	2,300 2,300	26,680 26,680	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		532 533	
計					41,130 41,620	
単価					4,113 4,162	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー767号	足場工	坑内 手摺先行枠組足場 安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	100 100	単価	7,168 7,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1.4	50,190	70,266	
		人	1.4	52,500	73,500	
トンネル特殊工			7.7	48,720	375,144	
		人	7.7	50,190	386,463	
トンネル作業員			1.2	32,445	38,934	
		人	1.2	33,495	40,194	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.4	44,900	62,860	
		日	1.4	47,000	65,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			1		169,596	
		式	1		175,443	
計					716,800 741,400	
単価					7,168 7,414	 円／掛m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー768号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,206 5,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	50,190 52,500	7,528 7,875	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	48,720 50,190	21,436 22,083	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	32,445 33,495	4,866 5,024	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	53,620 54,300	8,043 8,145	WK450800 単ー1202号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,578 9,706	9,003 9,123	 単ー1203号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 0	
計					52,060 53,430	
単価					5,206 5,343	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー769号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	931.1 958.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	48,720 50,190	4,872 5,019	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,349 5,503	4,439 4,567	単ー1204号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,311 9,586	
単価					931.1 958.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー770号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,812 1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	50,190 52,500	3,513 3,675	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	48,720 50,190	7,308 7,528	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	32,445 33,495	2,271 2,344	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	9,578 9,706	4,310 4,367	 単ー1203号
振動ローラ運転		日	0.07 0.07	10,170 10,340	711 723	WK450850 単ー1205号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 3	
計					18,120 18,640	
単価					1,812 1,864	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー771号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	573.6 596.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３		0.48	11,950	5,736	
		時間	0.48	12,430	5,966	単ー1206号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,736 5,966	
単価					573.6 596.6	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー772号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,206 5,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	50,190 52,500	7,528 7,875	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	48,720 50,190	21,436 22,083	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	32,445 33,495	4,866 5,024	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	53,620 54,300	8,043 8,145	WK450800 単ー1202号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,578 9,706	9,003 9,123	 単ー1203号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 0	
計					52,060 53,430	
単価					5,206 5,343	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー773号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	931.1 958.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	48,720 50,190	4,872 5,019	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,349 5,503	4,439 4,567	単ー1204号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,311 9,586	
単価					931.1 958.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー774号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,206 5,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	50,190 52,500	7,528 7,875	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	48,720 50,190	21,436 22,083	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	32,445 33,495	4,866 5,024	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	53,620 54,300	8,043 8,145	WK450800 単ー1202号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,578 9,706	9,003 9,123	 単ー1203号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 0	
計					52,060 53,430	
単価					5,206 5,343	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー775号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	931.1 958.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	48,720 50,190	4,872 5,019	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,349 5,503	4,439 4,567	単ー1204号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,311 9,586	
単価					931.1 958.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー776号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	15,790 16,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100 100	3,073 3,191	307,300 319,100	WB450131 単ー1207号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100 100	12,710 13,130	1,271,000 1,313,000	WB450132 単ー1208号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		700 900	
計					1,579,000 1,633,000	
単価					15,790 16,330	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー777号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	31,140 31,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	50,190 52,500	6,022 6,300	
トンネル特殊工		人	0.62 0.62	48,720 50,190	30,206 31,117	
トンネル作業員		人	0.12 0.12	32,445 33,495	3,893 4,019	
生コンクリート（平・上平単価）	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	10.4 10.4	25,200 25,200	262,080 262,080	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8 0.8	11,120 11,350	8,896 9,080	WK450090 単ー1209号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		303 404	
計					311,400 313,000	
単価					31,140 31,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー778号	増しロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	16,280 16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.133	53,187	7,073	
		人	0.133	55,486	7,379	
トンネル特殊工			0.673	51,669	34,773	
		人	0.673	53,133	35,758	
トンネル作業員			0.133	34,368	4,570	
		人	0.133	35,368	4,703	
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		0.104	553,800	57,595	WYB00027
		日	0.104	555,100	57,730	単ー1210号
ロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4000		10	5,657	56,570	WYB00028
		本	10	5,657	56,570	単ー1211号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		2,219	
		式	1		2,260	
計					162,800 164,400	
単価					16,280 16,440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー779号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,410 5,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	53,187 55,486	7,978 8,322	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	51,669 53,133	22,734 23,378	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	34,368 35,368	5,155 5,305	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	53,620 54,300	8,043 8,145	WK450800 単ー1212号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,578 9,706	9,003 9,123	 単ー1213号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					54,100 55,460	
単価					5,410 5,546	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー780号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	960.5 988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	51,669 53,133	5,166 5,313	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,349 5,503	4,439 4,567	単ー1214号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,605 9,880	
単価					960.5 988	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー781号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,890 1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	53,187 55,486	3,723 3,884	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	51,669 53,133	7,750 7,969	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	34,368 35,368	2,405 2,475	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	9,578 9,706	4,310 4,367	 単ー1213号
振動ローラ運転		日	0.07 0.07	10,170 10,340	711 723	WK450850 単ー1215号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 2	
計					18,900 19,420	
単価					1,890 1,942	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー782号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	584.6 607.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３		0.48	12,180	5,846	
		時間	0.48	12,660	6,076	単ー1216号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,846 6,076	
単価					584.6 607.6	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー783号	インバート吹付コンクリート	t=15cmσck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	65,820 66,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.22 0.22	53,187 55,486	11,701 12,206	
トンネル世話役		人	0.22 0.22	53,187 55,486	11,701 12,206	
トンネル特殊工		人	1.1 1.1	51,669 53,133	56,835 58,446	
トンネル作業員		人	0.22 0.22	34,368 35,368	7,560 7,780	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.22 0.22	461,300 462,200	101,486 101,684	WYB01253 単ー1217号
集塵機運転	電気式2000m3/min級	日	0.22 0.22	108,200 109,400	23,804 24,068	WYB01254 単ー1218号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.22 0.22	64,410 64,470	14,170 14,183	WK450820 単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	12 12	35,470 35,820	425,640 429,840	WYB01255 単ー1219号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		5,303 5,487	
計					658,200 665,900	
単価					65,820 66,590	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー784号	吹付コンクリート取壊し		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	10,260 10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.21	53,187	11,169	
		人	0.21	55,486	11,652	
トンネル世話役			0.21	53,187	11,169	
		人	0.21	55,486	11,652	
トンネル特殊工			1.04	51,669	53,735	
		人	1.04	53,133	55,258	
トンネル作業員			0.21	34,368	7,217	
		人	0.21	35,368	7,427	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ		0.21	55,860	11,730	WYB00804
		日	0.21	56,760	11,919	単ー1220号
バックホウ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 排ｶﾞｽ3次 山積0.45m3		0.21	30,240	6,350	WYB00810
		日	0.21	30,650	6,436	単ー1221号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級		0.01	118,000	1,180	
		本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		76	
計					102,600 105,600	
単価					10,260 10,560	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－785号	殻運搬（坑内）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t L≦2.5km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	430 441.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（トンネル工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10ｔ積		0.83	5,181	4,300	WYB00002
		時間	0.83	5,318	4,413	単－1222号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,300 4,413	
単価					430 441.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー786号	鋼製支保工撤去	H-125	単位	箇所	数量	10 10	単価	17,970 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.43 0.43	53,187 55,486	22,870 23,858	
トンネル世話役		人	0.43 0.43	53,187 55,486	22,870 23,858	
トンネル特殊工		人	2.17 2.17	51,669 53,133	112,121 115,298	
トンネル作業員		人	0.43 0.43	34,368 35,368	14,778 15,208	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.43 0.43	13,070 13,210	5,620 5,680	WYB00017 単ー1223号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,441 1,498	
計					179,700 185,400	
単価					17,970 18,540	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー787号	ロックボルト撤去		単位	本	数量	100 100	単価	2,232 2,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.55	53,187	29,252	
		人	0.55	55,486	30,517	
トンネル世話役			0.55	53,187	29,252	
		人	0.55	55,486	30,517	
トンネル特殊工			2.75	51,669	142,089	
		人	2.75	53,133	146,115	
トンネル作業員			0.55	34,368	18,902	
		人	0.55	35,368	19,452	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		3,705	
		式	1		3,899	
計					223,200 230,500	
単価					2,232 2,305	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー788号	上下半掘削		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	8,252 8,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	53,187 55,486	3,723 3,884	
トンネル世話役		人	0.07 0.07	53,187 55,486	3,723 3,884	
トンネル特殊工		人	0.37 0.37	51,669 53,133	19,117 19,659	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	34,368 35,368	2,405 2,475	
大型ブレーカ運転	油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級 排ｶﾞｽ3次 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.07 0.07	55,860 56,760	3,910 3,973	WYB00010 単ー1224号
バックホウ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 排ｶﾞｽ3次 山積0.45m3	日	0.07 0.07	30,240 30,650	2,116 2,145	WYB00008 単ー1225号
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.07 0.07	553,800 555,100	38,766 38,857	WYB00032 単ー1226号
集塵機運転	電気式2000m3/min級	日	0.07 0.07	108,200 109,400	7,574 7,658	WYB01257 単ー1227号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 5	
計					82,520 83,720	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－788号	上下半掘削		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	8,252 8,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					8,252 8,372	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー789号	ずり出し工(変状対策)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t L≦2.5km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	430 441.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（トンネル工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10ｔ積		0.83	5,181	4,300	WYB00005
		時間	0.83	5,318	4,413	単ー1222号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,300 4,413	
単価					430 441.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー790号	鋼製支保鋼工再設置	H150×150	単位	t	数量	10 10	単価	383,900 392,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.96 1.96	53,187 55,486	104,246 108,752	
トンネル世話役		人	1.96 1.96	53,187 55,486	104,246 108,752	
トンネル特殊工		人	9.8 9.8	51,669 53,133	506,356 520,703	
トンネル作業員		人	1.96 1.96	34,368 35,368	67,361 69,321	
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	1.96 1.96	553,800 555,100	1,085,448 1,087,996	WYB01274 単ー1228号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	10 10	173,000 178,000	1,730,000 1,780,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		241,343 248,476	
計					3,839,000 3,924,000	
単価					383,900 392,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー791号	再吹付コンクリート	t=20cmσck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	81,030 81,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	53,187 55,486	8,509 8,877	
トンネル世話役		人	0.16 0.16	53,187 55,486	8,509 8,877	
トンネル特殊工		人	0.78 0.78	51,669 53,133	40,301 41,443	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	34,368 35,368	5,498 5,658	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.16 0.16	461,300 462,200	73,808 73,952	WYB01288 単ー1229号
集塵機運転	電気式2000m3/min級	日	0.16 0.16	108,200 109,400	17,312 17,504	WYB01289 単ー1230号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.16 0.16	64,410 64,470	10,305 10,315	WK450820 単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	18 18	35,470 35,820	638,460 644,760	WYB01290 単ー1231号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		7,598 7,814	
計					810,300 819,200	
単価					81,030 81,920	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー792号	ロックボルト再打設	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	20,390 20,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.15	53,187	7,978	
		人	0.15	55,486	8,322	
トンネル世話役			0.15	53,187	7,978	
		人	0.15	55,486	8,322	
トンネル特殊工			0.74	51,669	38,235	
		人	0.74	53,133	39,318	
トンネル作業員			0.15	34,368	5,155	
		人	0.15	35,368	5,305	
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		0.15	553,800	83,070	WYB00048
		日	0.15	555,100	83,265	単ー1232号
ロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4000		10	5,657	56,570	WYB00049
		本	10	5,657	56,570	単ー1211号
諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		4,914	
		式	1		4,898	
計					203,900 206,000	
単価					20,390 20,600	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー793号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,410 5,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	53,187 55,486	7,978 8,322	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	51,669 53,133	22,734 23,378	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	34,368 35,368	5,155 5,305	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	53,620 54,300	8,043 8,145	WK450800 単ー1212号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,578 9,706	9,003 9,123	単ー1213号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					54,100 55,460	
単価					5,410 5,546	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー794号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	960.5 988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	51,669 53,133	5,166 5,313	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,349 5,503	4,439 4,567	単ー1214号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,605 9,880	
単価					960.5 988	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー795号	インバートストラット設置	H-150×150	単位	t	数量	10 10	単価	422,100 431,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.33 2.33	53,187 55,486	123,925 129,282	
トンネル世話役		人	2.33 2.33	53,187 55,486	123,925 129,282	
トンネル特殊工		人	11.63 11.63	51,669 53,133	600,910 617,936	
トンネル作業員		人	2.33 2.33	34,368 35,368	80,077 82,407	
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	2.33 2.33	553,800 555,100	1,290,354 1,293,383	WYB00046 単ー1233号
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	2.33 2.33	13,070 13,210	30,453 30,779	WYB00050 単ー1234号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	10 10	173,000 178,000	1,730,000 1,780,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		241,356 248,931	
計					4,221,000 4,312,000	
単価					422,100 431,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー796号	インバート吹付コンクリート	t=20cmσck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	74,390 75,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.3 0.3	53,187 55,486	15,956 16,645	
トンネル世話役		人	0.3 0.3	53,187 55,486	15,956 16,645	
トンネル特殊工		人	1.52 1.52	51,669 53,133	78,536 80,762	
トンネル作業員		人	0.3 0.3	34,368 35,368	10,310 10,610	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.3 0.3	461,300 462,200	138,390 138,660	WYB01270 単ー1235号
集塵機運転	電気式2000m3/min級	日	0.3 0.3	108,200 109,400	32,460 32,820	WYB01271 単ー1236号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.3 0.3	64,410 64,470	19,323 19,341	WK450820 単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	12 12	35,470 35,820	425,640 429,840	WYB01272 単ー1219号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		7,329 7,477	
計					743,900 752,800	
単価					74,390 75,280	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－797号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,000 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）中越砂利鉱業㈱		100	1,000	100,000	
		ｔ	100	1,200	120,000	
計					100,000 120,000	
単価					1,000 1,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー798号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	B	単位	m3	数量	10 10	単価	6,863 7,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	50,190 52,500	10,038 10,500	
トンネル特殊工		人	0.58 0.58	48,720 50,190	28,257 29,110	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	32,445 33,495	6,489 6,699	
大型ブレーカ運転		日	0.2 0.2	53,620 54,300	10,724 10,860	WK450800 単ー1237号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.23 1.23	9,578 9,706	11,780 11,938	 単ー1238号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,342 1,383	
計					68,630 70,490	
単価					6,863 7,049	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー799号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	B L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,034 1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	48,720 50,190	5,359 5,520	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,349 5,503	4,974 5,117	WYB00094 単ー1239号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 3	
計					10,340 10,640	
単価					1,034 1,064	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー800号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	B	単位	m3	数量	10 10	単価	6,863 7,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	50,190	10,038	
		人	0.2	52,500	10,500	
トンネル特殊工			0.58	48,720	28,257	
		人	0.58	50,190	29,110	
トンネル作業員			0.2	32,445	6,489	
		人	0.2	33,495	6,699	
大型ブレーカ運転			0.2	53,620	10,724	WK450800
		日	0.2	54,300	10,860	単ー1237号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.23	9,578	11,780	
		時間	1.23	9,706	11,938	単ー1238号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,342	
		式	1		1,383	
計					68,630 70,490	
単価					6,863 7,049	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー801号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	B L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,034 1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	48,720 50,190	5,359 5,520	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,349 5,503	4,974 5,117	WYB00204 単ー1239号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 3	
計					10,340 10,640	
単価					1,034 1,064	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー802号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,863 7,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	50,190 52,500	10,038 10,500	
トンネル特殊工		人	0.58 0.58	48,720 50,190	28,257 29,110	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	32,445 33,495	6,489 6,699	
大型ブレーカ運転		日	0.2 0.2	53,620 54,300	10,724 10,860	WK450800 単ー1237号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.23 1.23	9,578 9,706	11,780 11,938	 単ー1238号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,342 1,383	
計					68,630 70,490	
単価					6,863 7,049	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー803号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	ＣＩ Ｌ≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,034 1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	48,720 50,190	5,359 5,520	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,349 5,503	4,974 5,117	WYB00128 単ー1239号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 3	
計					10,340 10,640	
単価					1,034 1,064	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー804号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,863 7,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	50,190	10,038	
		人	0.2	52,500	10,500	
トンネル特殊工			0.58	48,720	28,257	
		人	0.58	50,190	29,110	
トンネル作業員			0.2	32,445	6,489	
		人	0.2	33,495	6,699	
大型ブレーカ運転			0.2	53,620	10,724	WK450800
		日	0.2	54,300	10,860	単ー1237号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.23	9,578	11,780	
		時間	1.23	9,706	11,938	単ー1238号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,342	
		式	1		1,383	
計					68,630 70,490	
単価					6,863 7,049	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー805号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	ＣＩ Ｌ≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,034 1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	48,720 50,190	5,359 5,520	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,349 5,503	4,974 5,117	WYB00129 単ー1239号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 3	
計					10,340 10,640	
単価					1,034 1,064	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー806号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,863 7,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	50,190	10,038	
		人	0.2	52,500	10,500	
トンネル特殊工			0.58	48,720	28,257	
		人	0.58	50,190	29,110	
トンネル作業員			0.2	32,445	6,489	
		人	0.2	33,495	6,699	
大型ブレーカ運転			0.2	53,620	10,724	WK450800
		日	0.2	54,300	10,860	単ー1237号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.23	9,578	11,780	
		時間	1.23	9,706	11,938	単ー1238号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,342	
		式	1		1,383	
計					68,630 70,490	
単価					6,863 7,049	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー807号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	CⅡ L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,034 1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	48,720 50,190	5,359 5,520	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,349 5,503	4,974 5,117	WYB00216 単ー1239号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 3	
計					10,340 10,640	
単価					1,034 1,064	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー808号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,863 7,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	50,190 52,500	10,038 10,500	
トンネル特殊工		人	0.58 0.58	48,720 50,190	28,257 29,110	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	32,445 33,495	6,489 6,699	
大型ブレーカ運転		日	0.2 0.2	53,620 54,300	10,724 10,860	WK450800 単ー1237号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.23 1.23	9,578 9,706	11,780 11,938	 単ー1238号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,342 1,383	
計					68,630 70,490	
単価					6,863 7,049	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー809号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	CⅡ L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,034 1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	48,720 50,190	5,359 5,520	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,349 5,503	4,974 5,117	WYB00234 単ー1239号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 3	
計					10,340 10,640	
単価					1,034 1,064	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー810号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,863 7,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.2	50,190	10,038	
		人	0.2	52,500	10,500	
トンネル特殊工			0.58	48,720	28,257	
		人	0.58	50,190	29,110	
トンネル作業員			0.2	32,445	6,489	
		人	0.2	33,495	6,699	
大型ブレーカ運転			0.2	53,620	10,724	WK450800
		日	0.2	54,300	10,860	単ー1237号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.23	9,578	11,780	
		時間	1.23	9,706	11,938	単ー1238号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		1,342	
		式	1		1,383	
計					68,630 70,490	
単価					6,863 7,049	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー811号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	CⅡ L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,034 1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	48,720 50,190	5,359 5,520	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,349 5,503	4,974 5,117	WYB00279 単ー1239号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 3	
計					10,340 10,640	
単価					1,034 1,064	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー812号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	12,180 12,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル特殊工			1.15	51,669	59,419	
		人	1.15	53,133	61,102	
トンネル作業員			0.38	34,368	13,059	
		人	0.38	35,368	13,439	
大型ブレーカ運転			0.192	53,620	10,295	WK450800
		日	0.192	54,300	10,425	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,578	17,987	
		時間	1.878	9,706	18,227	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		829	
		式	1		923	
計					121,800 125,200	
単価					12,180 12,520	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー813号	箱抜掘削	硬岩	単位	m3	数量	10 10	単価	12,500 12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.39	53,187	20,742	
		人	0.39	55,486	21,639	
トンネル特殊工			1.18	51,669	60,969	
		人	1.18	53,133	62,696	
トンネル作業員			0.39	34,368	13,403	
		人	0.39	35,368	13,793	
大型ブレーカ運転			0.196	53,620	10,509	WK450800
		日	0.196	54,300	10,642	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.925	9,578	18,437	
		時間	1.925	9,706	18,684	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		940	
		式	1		946	
計					125,000 128,400	
単価					12,500 12,840	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー814号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,520 1,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	40,310	15,196	WYB00097
		日	0.377	41,400	15,607	単ー1240号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		3	
計					15,200 15,610	
単価					1,520 1,561	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー815号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=5cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	9,834 9,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.06	53,187	3,191	
		人	0.06	55,486	3,329	
トンネル特殊工			0.17	51,669	8,783	
		人	0.17	53,133	9,032	
トンネル作業員			0.06	34,368	2,062	
		人	0.06	35,368	2,122	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.084	461,300	38,749	WYB00214
		日	0.084	462,200	38,824	単ー1241号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.084	64,410	5,410	WK450820
		日	0.084	64,470	5,415	単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		0.95	35,470	33,696	WYB00232
		ｍ３	0.95	35,820	34,029	単ー1242号
諸雑費（率＋まるめ） 46%			1		6,449	
		式	1		6,659	
計					98,340 99,410	
単価					9,834 9,941	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー816号	コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	27,030 30,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	26,500 29,500	27,030 30,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,030 30,090	
単価					27,030 30,090	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー817号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	12,180 12,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル特殊工			1.15	51,669	59,419	
		人	1.15	53,133	61,102	
トンネル作業員			0.38	34,368	13,059	
		人	0.38	35,368	13,439	
大型ブレーカ運転			0.192	53,620	10,295	WK450800
		日	0.192	54,300	10,425	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,578	17,987	
		時間	1.878	9,706	18,227	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		829	
		式	1		923	
計					121,800 125,200	
単価					12,180 12,520	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー818号	箱抜掘削	中硬岩	単位	m3	数量	10 10	単価	12,210 12,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.39	53,187	20,742	
		人	0.39	55,486	21,639	
トンネル特殊工			1.18	51,669	60,969	
		人	1.18	53,133	62,696	
トンネル作業員			0.39	34,368	13,403	
		人	0.39	35,368	13,793	
大型ブレーカ運転			0.196	53,620	10,509	WK450800
		日	0.196	54,300	10,642	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.625	9,578	15,564	
		時間	1.625	9,706	15,772	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		913	
		式	1		958	
計					122,100 125,500	
単価					12,210 12,550	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－819号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,520 1,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	40,310	15,196	WYB00363
		日	0.377	41,400	15,607	単－1240号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		3	
計					15,200 15,610	
単価					1,520 1,561	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー820号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,880 14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.06	53,187	3,191	
		人	0.06	55,486	3,329	
トンネル特殊工			0.18	51,669	9,300	
		人	0.18	53,133	9,563	
トンネル作業員			0.06	34,368	2,062	
		人	0.06	35,368	2,122	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.089	461,300	41,055	WYB00367
		日	0.089	462,200	41,135	単ー1243号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.089	64,410	5,732	WK450820
		日	0.089	64,470	5,737	単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		2	35,470	70,940	WYB00368
		ｍ３	2	35,820	71,640	単ー1199号
諸雑費（率＋まるめ） 45%			1		6,520	
		式	1		6,674	
計					138,800 140,200	
単価					13,880 14,020	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー821号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	13,930 14,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17 0.17	53,187 55,486	9,041 9,432	
トンネル特殊工		人	0.5 0.5	51,669 53,133	25,834 26,566	
トンネル作業員		人	0.17 0.17	34,368 35,368	5,842 6,012	
ドリルジャンボ運転		日	0.083 0.083	553,800 555,100	45,965 46,073	WK450650 単ー1193号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	10 10	4,905 4,905	49,050 49,050	WYB00369 単ー1244号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		3,568 3,767	
計					139,300 140,900	
単価					13,930 14,090	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー822号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	119,100 123,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	53,187 55,486	36,699 38,285	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	51,669 53,133	35,651 36,661	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	34,368 35,368	23,713 24,403	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		23,037 23,751	
計					119,100 123,100	
単価					119,100 123,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー823号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000 207,000	
単価					207,000 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー824号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	10 10	単価	11,490 11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1.3 1.3	51,669 53,133	67,169 69,072	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	34,368 35,368	24,057 24,757	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		23,674 24,371	
計					114,900 118,200	
単価					11,490 11,820	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー825号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	18,680 19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	53,187 55,486	5,318 5,548	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	51,669 53,133	5,166 5,313	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	34,368 35,368	6,873 7,073	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0.1 0.1	13,210 13,360	1,321 1,336	WYB00374 単ー1245号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 0	
計					18,680 19,270	
単価					18,680 19,270	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー826号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	10 10	単価	139.1 143.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.01 0.01	51,669 53,133	516 531	
トンネル作業員		人	0.01 0.01	34,368 35,368	343 353	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		532 548	
計					1,391 1,432	
単価					139.1 143.2	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー827号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	26,420 26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	25,900 25,900	26,418 26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					26,420 26,420	
単価					26,420 26,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー828号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	12,180 12,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル特殊工			1.15	51,669	59,419	
		人	1.15	53,133	61,102	
トンネル作業員			0.38	34,368	13,059	
		人	0.38	35,368	13,439	
大型ブレーカ運転			0.192	53,620	10,295	WK450800
		日	0.192	54,300	10,425	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,578	17,987	
		時間	1.878	9,706	18,227	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		829	
		式	1		923	
計					121,800 125,200	
単価					12,180 12,520	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー829号	箱抜掘削	中硬岩	単位	m3	数量	10 10	単価	12,210 12,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.39	53,187	20,742	
		人	0.39	55,486	21,639	
トンネル特殊工			1.18	51,669	60,969	
		人	1.18	53,133	62,696	
トンネル作業員			0.39	34,368	13,403	
		人	0.39	35,368	13,793	
大型ブレーカ運転			0.196	53,620	10,509	WK450800
		日	0.196	54,300	10,642	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.625	9,578	15,564	
		時間	1.625	9,706	15,772	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		913	
		式	1		958	
計					122,100 125,500	
単価					12,210 12,550	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－830号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,520 1,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	40,310	15,196	WYB00379
		日	0.377	41,400	15,607	単－1240号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		3	
計					15,200 15,610	
単価					1,520 1,561	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー831号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,880 14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.06	53,187	3,191	
		人	0.06	55,486	3,329	
トンネル特殊工			0.18	51,669	9,300	
		人	0.18	53,133	9,563	
トンネル作業員			0.06	34,368	2,062	
		人	0.06	35,368	2,122	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.089	461,300	41,055	WYB00382
		日	0.089	462,200	41,135	単ー1243号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.089	64,410	5,732	WK450820
		日	0.089	64,470	5,737	単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		2	35,470	70,940	WYB00383
		ｍ３	2	35,820	71,640	単ー1199号
諸雑費（率＋まるめ） 45%			1		6,520	
		式	1		6,674	
計					138,800 140,200	
単価					13,880 14,020	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－832号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	13,930 14,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17 0.17	53,187 55,486	9,041 9,432	
トンネル特殊工		人	0.5 0.5	51,669 53,133	25,834 26,566	
トンネル作業員		人	0.17 0.17	34,368 35,368	5,842 6,012	
ドリルジャンボ運転		日	0.083 0.083	553,800 555,100	45,965 46,073	WK450650 単－1193号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	10 10	4,905 4,905	49,050 49,050	WYB00385 単－1244号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		3,568 3,767	
計					139,300 140,900	
単価					13,930 14,090	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー833号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	119,100 123,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	53,187 55,486	36,699 38,285	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	51,669 53,133	35,651 36,661	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	34,368 35,368	23,713 24,403	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		23,037 23,751	
計					119,100 123,100	
単価					119,100 123,100	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー834号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000 207,000	
単価					207,000 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー835号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	10 10	単価	11,490 11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1.3 1.3	51,669 53,133	67,169 69,072	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	34,368 35,368	24,057 24,757	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		23,674 24,371	
計					114,900 118,200	
単価					11,490 11,820	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー836号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	18,680 19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	53,187 55,486	5,318 5,548	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	51,669 53,133	5,166 5,313	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	34,368 35,368	6,873 7,073	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0.1 0.1	13,210 13,360	1,321 1,336	WYB00391 単ー1245号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 0	
計					18,680 19,270	
単価					18,680 19,270	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー837号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	10 10	単価	139.1 143.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.01 0.01	51,669 53,133	516 531	
トンネル作業員		人	0.01 0.01	34,368 35,368	343 353	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		532 548	
計					1,391 1,432	
単価					139.1 143.2	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー838号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	26,420 26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	25,900 25,900	26,418 26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					26,420 26,420	
単価					26,420 26,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー839号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	12,180 12,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル特殊工			1.15	51,669	59,419	
		人	1.15	53,133	61,102	
トンネル作業員			0.38	34,368	13,059	
		人	0.38	35,368	13,439	
大型ブレーカ運転			0.192	53,620	10,295	WK450800
		日	0.192	54,300	10,425	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,578	17,987	
		時間	1.878	9,706	18,227	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		829	
		式	1		923	
計					121,800 125,200	
単価					12,180 12,520	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー840号	箱抜掘削	中硬岩	単位	m3	数量	10 10	単価	12,210 12,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.39	53,187	20,742	
		人	0.39	55,486	21,639	
トンネル特殊工			1.18	51,669	60,969	
		人	1.18	53,133	62,696	
トンネル作業員			0.39	34,368	13,403	
		人	0.39	35,368	13,793	
大型ブレーカ運転			0.196	53,620	10,509	WK450800
		日	0.196	54,300	10,642	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.625	9,578	15,564	
		時間	1.625	9,706	15,772	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		913	
		式	1		958	
計					122,100 125,500	
単価					12,210 12,550	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－841号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,520 1,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	40,310	15,196	WYB00411
		日	0.377	41,400	15,607	単－1240号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		3	
計					15,200 15,610	
単価					1,520 1,561	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー842号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,880 14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.06	53,187	3,191	
		人	0.06	55,486	3,329	
トンネル特殊工			0.18	51,669	9,300	
		人	0.18	53,133	9,563	
トンネル作業員			0.06	34,368	2,062	
		人	0.06	35,368	2,122	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.089	461,300	41,055	WYB00414
		日	0.089	462,200	41,135	単ー1243号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.089	64,410	5,732	WK450820
		日	0.089	64,470	5,737	単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		2	35,470	70,940	WYB00415
		ｍ３	2	35,820	71,640	単ー1199号
諸雑費（率＋まるめ） 45%			1		6,520	
		式	1		6,674	
計					138,800 140,200	
単価					13,880 14,020	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー843号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	13,930 14,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.17	53,187	9,041	
		人	0.17	55,486	9,432	
トンネル特殊工			0.5	51,669	25,834	
		人	0.5	53,133	26,566	
トンネル作業員			0.17	34,368	5,842	
		人	0.17	35,368	6,012	
ドリルジャンボ運転			0.083	553,800	45,965	WK450650
		日	0.083	555,100	46,073	単ー1193号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m		10	4,905	49,050	WYB00416
		本	10	4,905	49,050	単ー1244号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		3,568	
		式	1		3,767	
計					139,300 140,900	
単価					13,930 14,090	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー844号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	119,100 123,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	53,187 55,486	36,699 38,285	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	51,669 53,133	35,651 36,661	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	34,368 35,368	23,713 24,403	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		23,037 23,751	
計					119,100 123,100	
単価					119,100 123,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー845号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000 207,000	
単価					207,000 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー846号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	10 10	単価	11,490 11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1.3 1.3	51,669 53,133	67,169 69,072	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	34,368 35,368	24,057 24,757	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		23,674 24,371	
計					114,900 118,200	
単価					11,490 11,820	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー847号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	18,680 19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	53,187 55,486	5,318 5,548	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	51,669 53,133	5,166 5,313	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	34,368 35,368	6,873 7,073	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0.1 0.1	13,210 13,360	1,321 1,336	WYB00421 単ー1245号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 0	
計					18,680 19,270	
単価					18,680 19,270	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー848号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	10 10	単価	139.1 143.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.01 0.01	51,669 53,133	516 531	
トンネル作業員		人	0.01 0.01	34,368 35,368	343 353	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		532 548	
計					1,391 1,432	
単価					139.1 143.2	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー849号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	26,420 26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	25,900 25,900	26,418 26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					26,420 26,420	
単価					26,420 26,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー850号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	12,180 12,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル特殊工			1.15	51,669	59,419	
		人	1.15	53,133	61,102	
トンネル作業員			0.38	34,368	13,059	
		人	0.38	35,368	13,439	
大型ブレーカ運転			0.192	53,620	10,295	WK450800
		日	0.192	54,300	10,425	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,578	17,987	
		時間	1.878	9,706	18,227	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		829	
		式	1		923	
計					121,800 125,200	
単価					12,180 12,520	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー851号	箱抜掘削	中硬岩	単位	m3	数量	10 10	単価	12,210 12,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.39	53,187	20,742	
		人	0.39	55,486	21,639	
トンネル特殊工			1.18	51,669	60,969	
		人	1.18	53,133	62,696	
トンネル作業員			0.39	34,368	13,403	
		人	0.39	35,368	13,793	
大型ブレーカ運転			0.196	53,620	10,509	WK450800
		日	0.196	54,300	10,642	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.625	9,578	15,564	
		時間	1.625	9,706	15,772	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		913	
		式	1		958	
計					122,100 125,500	
単価					12,210 12,550	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－852号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,520 1,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	40,310	15,196	WYB00427
		日	0.377	41,400	15,607	単－1240号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		3	
計					15,200 15,610	
単価					1,520 1,561	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー853号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,880 14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.06	53,187	3,191	
		人	0.06	55,486	3,329	
トンネル特殊工			0.18	51,669	9,300	
		人	0.18	53,133	9,563	
トンネル作業員			0.06	34,368	2,062	
		人	0.06	35,368	2,122	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.089	461,300	41,055	WYB00430
		日	0.089	462,200	41,135	単ー1243号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.089	64,410	5,732	WK450820
		日	0.089	64,470	5,737	単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		2	35,470	70,940	WYB00431
		ｍ３	2	35,820	71,640	単ー1199号
諸雑費（率＋まるめ） 45%			1		6,520	
		式	1		6,674	
計					138,800 140,200	
単価					13,880 14,020	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー854号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	13,930 14,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17 0.17	53,187 55,486	9,041 9,432	
トンネル特殊工		人	0.5 0.5	51,669 53,133	25,834 26,566	
トンネル作業員		人	0.17 0.17	34,368 35,368	5,842 6,012	
ドリルジャンボ運転		日	0.083 0.083	553,800 555,100	45,965 46,073	WK450650 単ー1193号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	10 10	4,905 4,905	49,050 49,050	WYB00432 単ー1244号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		3,568 3,767	
計					139,300 140,900	
単価					13,930 14,090	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー855号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	119,100 123,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	53,187 55,486	36,699 38,285	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	51,669 53,133	35,651 36,661	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	34,368 35,368	23,713 24,403	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		23,037 23,751	
計					119,100 123,100	
単価					119,100 123,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー856号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000 207,000	
単価					207,000 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー857号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	10 10	単価	11,490 11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1.3 1.3	51,669 53,133	67,169 69,072	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	34,368 35,368	24,057 24,757	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		23,674 24,371	
計					114,900 118,200	
単価					11,490 11,820	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー858号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	18,680 19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	53,187 55,486	5,318 5,548	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	51,669 53,133	5,166 5,313	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	34,368 35,368	6,873 7,073	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0.1 0.1	13,210 13,360	1,321 1,336	WYB00437 単ー1245号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 0	
計					18,680 19,270	
単価					18,680 19,270	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー859号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	10 10	単価	139.1 143.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.01 0.01	51,669 53,133	516 531	
トンネル作業員		人	0.01 0.01	34,368 35,368	343 353	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		532 548	
計					1,391 1,432	
単価					139.1 143.2	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー860号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	26,420 26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	25,900 25,900	26,418 26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					26,420 26,420	
単価					26,420 26,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー861号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	12,180 12,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル特殊工			1.15	51,669	59,419	
		人	1.15	53,133	61,102	
トンネル作業員			0.38	34,368	13,059	
		人	0.38	35,368	13,439	
大型ブレーカ運転			0.192	53,620	10,295	WK450800
		日	0.192	54,300	10,425	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,578	17,987	
		時間	1.878	9,706	18,227	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		829	
		式	1		923	
計					121,800 125,200	
単価					12,180 12,520	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー862号	箱抜掘削	軟岩	単位	m3	数量	10 10	単価	9,719 9,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.3	53,187	15,956	
		人	0.3	55,486	16,645	
トンネル特殊工			0.91	51,669	47,018	
		人	0.91	53,133	48,351	
トンネル作業員			0.3	34,368	10,310	
		人	0.3	35,368	10,610	
大型ブレーカ運転			0.152	53,620	8,150	WK450800
		日	0.152	54,300	8,253	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.493	9,578	14,299	
		時間	1.493	9,706	14,491	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		1,457	
		式	1		1,510	
計					97,190 99,860	
単価					9,719 9,986	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－863号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,520 1,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	40,310	15,196	WYB00501
		日	0.377	41,400	15,607	単－1240号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		3	
計					15,200 15,610	
単価					1,520 1,561	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー864号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=20cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	17,920 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06 0.06	53,187 55,486	3,191 3,329	
トンネル特殊工		人	0.19 0.19	51,669 53,133	9,817 10,095	
トンネル作業員		人	0.06 0.06	34,368 35,368	2,062 2,122	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.097 0.097	461,300 462,200	44,746 44,833	WYB00504 単ー1246号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.097 0.097	64,410 64,470	6,247 6,253	WK450820 単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	3 3	35,470 35,820	106,410 107,460	WYB00505 単ー1247号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		6,727 6,908	
計					179,200 181,000	
単価					17,920 18,100	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー865号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	16,680 16,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	53,187 55,486	9,573 9,987	
トンネル特殊工		人	0.54 0.54	51,669 53,133	27,901 28,691	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	34,368 35,368	6,186 6,366	
ドリルジャンボ運転		日	0.104 0.104	553,800 555,100	57,595 57,730	WK450650 単ー1193号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	10 10	6,167 6,167	61,670 61,670	WYB00506 単ー1248号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		3,875 3,956	
計					166,800 168,400	
単価					16,680 16,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー866号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	119,100 123,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	53,187 55,486	36,699 38,285	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	51,669 53,133	35,651 36,661	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	34,368 35,368	23,713 24,403	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		23,037 23,751	
計					119,100 123,100	
単価					119,100 123,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー867号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000 207,000	
単価					207,000 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー868号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	18,680 19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	53,187 55,486	5,318 5,548	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	51,669 53,133	5,166 5,313	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	34,368 35,368	6,873 7,073	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0.1 0.1	13,210 13,360	1,321 1,336	WYB00511 単ー1245号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 0	
計					18,680 19,270	
単価					18,680 19,270	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー869号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	26,420 26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	25,900 25,900	26,418 26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					26,420 26,420	
単価					26,420 26,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー870号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1 1	単価	193,900 191,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.03	117,000	120,510	
		t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	73,342.5	73,342	
		t	1	76,807.5	76,807	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		63	
計					193,900 191,200	
単価					193,900 191,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー871号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	196,000 193,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1.03	119,000	122,570	
		t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	73,342.5	73,342	
		t	1	76,807.5	76,807	
諸雑費（まるめ）			1		88	
		式	1		3	
計					196,000 193,200	
単価					196,000 193,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー872号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	12,180 12,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.38	53,187	20,211	
		人	0.38	55,486	21,084	
トンネル特殊工			1.15	51,669	59,419	
		人	1.15	53,133	61,102	
トンネル作業員			0.38	34,368	13,059	
		人	0.38	35,368	13,439	
大型ブレーカ運転			0.192	53,620	10,295	WK450800
		日	0.192	54,300	10,425	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.878	9,578	17,987	
		時間	1.878	9,706	18,227	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		829	
		式	1		923	
計					121,800 125,200	
単価					12,180 12,520	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー873号	箱抜掘削	軟岩	単位	m3	数量	10 10	単価	9,719 9,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.3 0.3	53,187 55,486	15,956 16,645	
トンネル特殊工		人	0.91 0.91	51,669 53,133	47,018 48,351	
トンネル作業員		人	0.3 0.3	34,368 35,368	10,310 10,610	
大型ブレーカ運転		日	0.152 0.152	53,620 54,300	8,150 8,253	WK450800 単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.493 1.493	9,578 9,706	14,299 14,491	 単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,457 1,510	
計					97,190 99,860	
単価					9,719 9,986	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－874号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,520 1,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	40,310	15,196	WYB00396
		日	0.377	41,400	15,607	単－1240号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		3	
計					15,200 15,610	
単価					1,520 1,561	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー875号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=20cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	17,920 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.06	53,187	3,191	
		人	0.06	55,486	3,329	
トンネル特殊工			0.19	51,669	9,817	
		人	0.19	53,133	10,095	
トンネル作業員			0.06	34,368	2,062	
		人	0.06	35,368	2,122	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.097	461,300	44,746	WYB00401
		日	0.097	462,200	44,833	単ー1246号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.097	64,410	6,247	WK450820
		日	0.097	64,470	6,253	単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		3	35,470	106,410	WYB00402
		ｍ３	3	35,820	107,460	単ー1247号
諸雑費（率＋まるめ） 45%			1		6,727	
		式	1		6,908	
計					179,200 181,000	
単価					17,920 18,100	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー876号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	16,680 16,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.18	53,187	9,573	
		人	0.18	55,486	9,987	
トンネル特殊工			0.54	51,669	27,901	
		人	0.54	53,133	28,691	
トンネル作業員			0.18	34,368	6,186	
		人	0.18	35,368	6,366	
ドリルジャンボ運転			0.104	553,800	57,595	WK450650
		日	0.104	555,100	57,730	単ー1193号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		10	6,167	61,670	WYB00403
		本	10	6,167	61,670	単ー1248号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		3,875	
		式	1		3,956	
計					166,800 168,400	
単価					16,680 16,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー877号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	119,100 123,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	53,187 55,486	36,699 38,285	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	51,669 53,133	35,651 36,661	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	34,368 35,368	23,713 24,403	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		23,037 23,751	
計					119,100 123,100	
単価					119,100 123,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー878号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000 207,000	
単価					207,000 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー879号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	18,680 19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	53,187 55,486	5,318 5,548	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	51,669 53,133	5,166 5,313	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	34,368 35,368	6,873 7,073	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0.1 0.1	13,210 13,360	1,321 1,336	WYB00407 単ー1245号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 0	
計					18,680 19,270	
単価					18,680 19,270	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー880号	コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	27,030 30,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	26,500 29,500	27,030 30,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,030 30,090	
単価					27,030 30,090	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー881号	箱抜掘削	軟岩	単位	m3	数量	10 10	単価	9,719 9,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.3	53,187	15,956	
		人	0.3	55,486	16,645	
トンネル特殊工			0.91	51,669	47,018	
		人	0.91	53,133	48,351	
トンネル作業員			0.3	34,368	10,310	
		人	0.3	35,368	10,610	
大型ブレーカ運転			0.152	53,620	8,150	WK450800
		日	0.152	54,300	8,253	単ー1187号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３		1.493	9,578	14,299	
		時間	1.493	9,706	14,491	単ー1188号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		1,457	
		式	1		1,510	
計					97,190 99,860	
単価					9,719 9,986	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー882号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,520 1,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	40,310	15,196	WYB00442
		日	0.377	41,400	15,607	単ー1240号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		3	
計					15,200 15,610	
単価					1,520 1,561	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー883号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=20cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	17,920 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.06	53,187	3,191	
		人	0.06	55,486	3,329	
トンネル特殊工			0.19	51,669	9,817	
		人	0.19	53,133	10,095	
トンネル作業員			0.06	34,368	2,062	
		人	0.06	35,368	2,122	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0.097	461,300	44,746	WYB00450
		日	0.097	462,200	44,833	単ー1246号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.097	64,410	6,247	WK450820
		日	0.097	64,470	6,253	単ー1191号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		3	35,470	106,410	WYB00451
		ｍ３	3	35,820	107,460	単ー1247号
諸雑費（率＋まるめ） 45%			1		6,727	
		式	1		6,908	
計					179,200 181,000	
単価					17,920 18,100	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー884号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	16,680 16,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.18	53,187	9,573	
		人	0.18	55,486	9,987	
トンネル特殊工			0.54	51,669	27,901	
		人	0.54	53,133	28,691	
トンネル作業員			0.18	34,368	6,186	
		人	0.18	35,368	6,366	
ドリルジャンボ運転			0.104	553,800	57,595	WK450650
		日	0.104	555,100	57,730	単ー1193号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		10	6,167	61,670	WYB00452
		本	10	6,167	61,670	単ー1248号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		3,875	
		式	1		3,956	
計					166,800 168,400	
単価					16,680 16,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー885号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	10 10	単価	11,490 11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1.3 1.3	51,669 53,133	67,169 69,072	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	34,368 35,368	24,057 24,757	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		23,674 24,371	
計					114,900 118,200	
単価					11,490 11,820	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー886号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	10 10	単価	139.1 143.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.01 0.01	51,669 53,133	516 531	
トンネル作業員		人	0.01 0.01	34,368 35,368	343 353	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		532 548	
計					1,391 1,432	
単価					139.1 143.2	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー887号	コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	27,030 30,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	26,500 29,500	27,030 30,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,030 30,090	
単価					27,030 30,090	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー888号	ラジオ再放送設備立上げ		単位	箇所	数量	1 1	単価	74,850 77,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	1.5 1.5	32,445 33,495	48,667 50,242	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	日	0.5 0.5	45,060 46,920	22,530 23,460	単ー1249号
HIVE28	曲げ加工品 L4.0m(ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄ28×2個含む)	本	1 1	3,650 3,650	3,650 3,650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 8	
計					74,850 77,360	
単価					74,850 77,360	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー889号	坑口付工	支保工,吹付,外型枠等(つなぎ梁,やらず含む)	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,686,000 3,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			2.51	30,030	75,375	
		人	2.51	31,395	78,801	
特殊作業員			12.52	30,450	381,234	
		人	12.52	32,445	406,211	
普通作業員			2.51	24,360	61,143	
		人	2.51	25,620	64,306	
ドリルジャンボ運転			0.917	553,800	507,834	WK450650
		日	0.917	555,100	509,026	単ー1250号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		1.207	461,300	556,789	WYB00459
		日	1.207	462,200	557,875	単ー1251号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.357	64,870	23,158	WK450820
		日	0.357	64,930	23,180	単ー1252号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2		25.09	35,470	889,942	WYB00460
		ｍ３	25.09	35,820	898,723	単ー1253号
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		0.381	122,000	46,482	
		t	0.381	116,000	44,196	
キーストンプレート	650×25×1.2 黒皮品		0.515	265,000	136,475	
		t	0.515	265,000	136,475	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈー２００		4.162	173,000	720,026	
		t	4.162	178,000	740,836	
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		18	6,167	111,006	WYB00461
		本	18	6,167	111,006	単ー1254号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー889号	坑口付工	支保工,吹付,外型枠等(つなぎ梁,やらず含む)	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,686,000 3,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		176,536 179,365	
計					3,686,000 3,750,000	
単価					3,686,000 3,750,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－890号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	11,430 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無		1	11,424.4	11,424	
		ｍ３	1	11,930.04	11,930	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		0	
計					11,430	
					11,930	
単価					11,430	
					11,930	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－891号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	800 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）中越砂利鉱業㈱		100	800	80,000	
		ｔ	100	1,000	100,000	
計					80,000	
					100,000	
単価					800	
					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー892号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	189,300 186,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1.03	119,000	122,570	
		t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	66,675	66,675	
		t	1	69,825	69,825	
諸雑費（まるめ）			1		55	
		式	1		85	
計					189,300 186,300	
単価					189,300 186,300	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー893号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1 1	単価	187,200 184,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.03	117,000	120,510	
		t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	66,675	66,675	
		t	1	69,825	69,825	
諸雑費（まるめ）			1		15	
		式	1		45	
計					187,200 184,200	
単価					187,200 184,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー894号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1 1	単価	188,300 185,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２		1.03	118,000	121,540	
		t	1.03	112,000	115,360	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	66,675	66,675	
		t	1	69,825	69,825	
諸雑費（まるめ）			1		85	
		式	1		15	
計					188,300 185,200	
単価					188,300 185,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー895号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1 1	単価	114,800 116,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16 0.16	30,030 31,395	4,804 5,023	
特殊作業員		人	0.63 0.63	30,450 32,445	19,183 20,440	
普通作業員		人	0.16 0.16	24,360 25,620	3,897 4,099	
スライドセントル損料	L=10.5m 上半周長13.9m 損料延長962.9m	m	1 1	86,840 86,840	86,840 86,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		76 98	
計					114,800 116,500	
単価					114,800 116,500	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー896号	型枠工（バラセントル）	組立(据付)・解体 R(m)13.9L(m)7.0m	単位	基	数量	1 1	単価	71,380,000 71,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.5 14.5	30,030 31,395	435,435 455,227	
普通作業員		人	9 9	24,360 25,620	219,240 230,580	
設備機械工		人	12 12	29,190 30,450	350,280 365,400	
とび工		人	31 31	32,025 33,075	992,775 1,025,325	
特殊作業員		人	60.5 60.5	30,450 32,445	1,842,225 1,962,922	
電工		人	6.5 6.5	27,090 29,505	176,085 191,782	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	12.5 12.5	44,900 47,000	561,250 587,500	
バラセントル損料	上半周長13.9m L7.00m 全損	基	1 1	66,800,000 66,800,000	66,800,000 66,800,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2,710 1,264	
計					71,380,000 71,620,000	
単価					71,380,000 71,620,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー897号	型枠工（バラセントル）	移動(据付)	単位	回	数量	1 1	単価	263,500 272,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.96 0.96	50,190 52,500	48,182 50,400	
トンネル特殊工		人	3.78 3.78	48,720 50,190	184,161 189,718	
トンネル作業員		人	0.96 0.96	32,445 33,495	31,147 32,155	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 27	
計					263,500 272,300	
単価					263,500 272,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー898号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	4,987 5,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.4	30,030	42,042	
		人	1.4	31,395	43,953	
とび工			7.7	32,025	246,592	
		人	7.7	33,075	254,677	
普通作業員			1.2	24,360	29,232	
		人	1.2	25,620	30,744	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.4	44,900	62,860	
		日	1.4	47,000	65,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			1		117,974	
		式	1		122,426	
計					498,700 517,600	
単価					4,987 5,176	 円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー899号	継ぎ部防水工	ﾄﾝﾈﾙ外面 W=200	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	29,090 30,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16 0.16	30,030 31,395	4,804 5,023	
特殊作業員		人	0.1 0.1	30,450 32,445	3,045 3,244	
普通作業員		人	0.62 0.62	24,360 25,620	15,103 15,884	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材	t=3.2㎜	ｍ２	1.25 1.25	2,400 2,400	3,000 3,000	
プライマー	１８Ｌ缶	Ｌ	0.37 0.37	420 420	155 155	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		2,983 3,134	
計					29,090 30,440	
単価					29,090 30,440	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－900号	銘板設置	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1 1	単価	150,900 151,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2 0.2	24,360 25,620	4,872 5,124	
銘板	品質等表示用　５００×５００×８　字厚５ｍｍ	枚	1 1	146,000 146,000	146,000 146,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 76	
計					150,900 151,200	
単価					150,900 151,200	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー901号	先行削孔(長尺鋼管先受け)	φ114.3 L=0.3m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	225,600 229,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.3 0.3	53,187 55,486	15,956 16,645	
トンネル世話役		人	0.3 0.3	53,187 55,486	15,956 16,645	
トンネル特殊工		人	1.49 1.49	51,669 53,133	76,986 79,168	
トンネル作業員		人	0.3 0.3	34,368 35,368	10,310 10,610	
ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.185 0.185	553,800 555,100	102,453 102,693	WYB00522 単ー1255号
親子ビット	φ150	個	0.032 0.032	108,000 108,000	3,456 3,456	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1 1		483 483	
計					225,600 229,700	
単価					225,600 229,700	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー902号	鋼管打設工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,340,000 6,389,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			3.13	53,187	166,475	
		人	3.13	55,486	173,671	
トンネル世話役			3.13	53,187	166,475	
		人	3.13	55,486	173,671	
トンネル特殊工			15.63	51,669	807,586	
		人	15.63	53,133	830,468	
トンネル作業員			3.13	34,368	107,571	
		人	3.13	35,368	110,701	
ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		2.767	553,800	1,532,364	WYB00520
		日	2.767	555,100	1,535,961	単ー1256号
先頭管	L=3,770mm(有効長)ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む		21	44,200	928,200	
		本	21	44,200	928,200	
中間管	L=3,050mm(有効長)		42	27,000	1,134,000	
		本	42	27,000	1,134,000	
端末管	L=3,050mm(有効長)		21	24,000	504,000	
		本	21	24,000	504,000	
パイロットデバイス			1.085	240,000	260,400	
		本	1.085	240,000	260,400	
リングロストビット			21	27,200	571,200	
		本	21	27,200	571,200	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		161,729	
		式	1		166,728	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー902号	鋼管打設工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,340,000 6,389,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,340,000 6,389,000	
単価					6,340,000 6,389,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー903号	注入工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,270,000 4,284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.82 0.82	53,187 55,486	43,613 45,498	
トンネル世話役		人	0.82 0.82	53,187 55,486	43,613 45,498	
トンネル特殊工		人	4.1 4.1	51,669 53,133	211,842 217,845	
トンネル作業員		人	0.82 0.82	34,368 35,368	28,181 29,001	
ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.115 0.115	553,800 555,100	63,687 63,836	WYB00572 単ー1257号
注入材	シリカレジン	ｋｇ	3,150 3,150	910 910	2,866,500 2,866,500	
インサートパッカー	L=12.5m用 （φ80）	組	21 21	37,400 37,400	785,400 785,400	
逆止弁		個	21 21	1,560 1,560	32,760 32,760	
逆止弁ストッパー		個	4.2 4.2	3,740 3,740	15,708 15,708	
コーキング材	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	42 42	870 870	36,540 36,540	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料	電動型・流量計付き 流量・圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	日・台	1.229 1.229	16,600 16,600	20,401 20,401	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－903号	注入工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,270,000 4,284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 43%		 式	1 1		121,755 125,013	
計					4,270,000 4,284,000	
単価					4,270,000 4,284,000	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー904号	水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	24,000 25,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.67	53,187	35,635	
		人	0.67	55,486	37,175	
トンネル特殊工			0.74	51,669	38,235	
		人	0.74	53,133	39,318	
トンネル作業員			1.34	34,368	46,053	
		人	1.34	35,368	47,393	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		0.3	141,000	42,300	
		日	0.3	141,000	42,300	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分		0.3	6,430	1,929	
		日	0.3	6,430	1,929	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	69,200	3,460	
		本	0.05	83,700	4,185	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.04	115,000	4,600	
		個	0.04	139,000	5,560	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	39,000	1,950	
		本	0.05	47,200	2,360	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.0m		0.3	52,000	15,600	
		本	0.3	62,900	18,870	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.0m		0.51	38,300	19,533	
		本	0.51	46,300	23,613	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.24	57,600	13,824	
		個	0.24	69,900	16,776	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー904号	水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	24,000 25,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.16	32,400	5,184	
		個	0.16	39,300	6,288	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.02	129,000	2,580	
		個	0.02	156,000	3,120	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０		10.6	414	4,388	
		m	10.6	472	5,003	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		4,729	
		式	1		4,910	
計					240,000 258,800	
単価					24,000 25,880	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー905号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	30,290 32,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.84	53,187	44,677	
		人	0.84	55,486	46,608	
トンネル特殊工			0.91	51,669	47,018	
		人	0.91	53,133	48,351	
トンネル作業員			1.68	34,368	57,738	
		人	1.68	35,368	59,418	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		0.39	141,000	54,990	
		日	0.39	141,000	54,990	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分		0.39	6,430	2,507	
		日	0.39	6,430	2,507	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.07	69,200	4,844	
		本	0.07	83,700	5,859	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	115,000	5,750	
		個	0.05	139,000	6,950	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.06	39,000	2,340	
		本	0.06	47,200	2,832	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.47	56,300	26,461	
		本	0.47	68,100	32,007	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.45	44,000	19,800	
		本	0.45	53,300	23,985	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.28	57,600	16,128	
		個	0.28	69,900	19,572	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー905号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	30,290 32,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用　径95mm		0.2	32,400	6,480	
		個	0.2	39,300	7,860	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用　径95mm		0.03	129,000	3,870	
		個	0.03	156,000	4,680	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０		10.6	414	4,388	
		m	10.6	472	5,003	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		5,909	
		式	1		6,078	
計					302,900 326,700	
単価					30,290 32,670	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー906号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	30,290 32,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.84	53,187	44,677	
		人	0.84	55,486	46,608	
トンネル特殊工			0.91	51,669	47,018	
		人	0.91	53,133	48,351	
トンネル作業員			1.68	34,368	57,738	
		人	1.68	35,368	59,418	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		0.39	141,000	54,990	
		日	0.39	141,000	54,990	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分		0.39	6,430	2,507	
		日	0.39	6,430	2,507	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.07	69,200	4,844	
		本	0.07	83,700	5,859	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	115,000	5,750	
		個	0.05	139,000	6,950	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.06	39,000	2,340	
		本	0.06	47,200	2,832	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.47	56,300	26,461	
		本	0.47	68,100	32,007	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.45	44,000	19,800	
		本	0.45	53,300	23,985	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.28	57,600	16,128	
		個	0.28	69,900	19,572	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー906号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	30,290 32,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.2	32,400	6,480	
		個	0.2	39,300	7,860	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.03	129,000	3,870	
		個	0.03	156,000	4,680	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０		10.6	414	4,388	
		m	10.6	472	5,003	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		5,909	
		式	1		6,078	
計					302,900 326,700	
単価					30,290 32,670	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー907号	水抜ボーリング工	中硬岩 φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	30,290 32,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.84	53,187	44,677	
		人	0.84	55,486	46,608	
トンネル特殊工			0.91	51,669	47,018	
		人	0.91	53,133	48,351	
トンネル作業員			1.68	34,368	57,738	
		人	1.68	35,368	59,418	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		0.39	141,000	54,990	
		日	0.39	141,000	54,990	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分		0.39	6,430	2,507	
		日	0.39	6,430	2,507	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.07	69,200	4,844	
		本	0.07	83,700	5,859	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	115,000	5,750	
		個	0.05	139,000	6,950	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.06	39,000	2,340	
		本	0.06	47,200	2,832	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.47	56,300	26,461	
		本	0.47	68,100	32,007	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.45	44,000	19,800	
		本	0.45	53,300	23,985	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.28	57,600	16,128	
		個	0.28	69,900	19,572	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー907号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	30,290 32,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用　径95mm		0.2	32,400	6,480	
		個	0.2	39,300	7,860	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用　径95mm		0.03	129,000	3,870	
		個	0.03	156,000	4,680	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０		10.6	414	4,388	
		m	10.6	472	5,003	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		5,909	
		式	1		6,078	
計					302,900 326,700	
単価					30,290 32,670	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー908号	水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	24,000 25,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.67	53,187	35,635	
		人	0.67	55,486	37,175	
トンネル特殊工			0.74	51,669	38,235	
		人	0.74	53,133	39,318	
トンネル作業員			1.34	34,368	46,053	
		人	1.34	35,368	47,393	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		0.3	141,000	42,300	
		日	0.3	141,000	42,300	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分		0.3	6,430	1,929	
		日	0.3	6,430	1,929	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	69,200	3,460	
		本	0.05	83,700	4,185	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.04	115,000	4,600	
		個	0.04	139,000	5,560	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	39,000	1,950	
		本	0.05	47,200	2,360	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.0m		0.3	52,000	15,600	
		本	0.3	62,900	18,870	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.0m		0.51	38,300	19,533	
		本	0.51	46,300	23,613	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.24	57,600	13,824	
		個	0.24	69,900	16,776	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー908号	水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	24,000 25,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.16	32,400	5,184	
		個	0.16	39,300	6,288	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.02	129,000	2,580	
		個	0.02	156,000	3,120	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０		10.6	414	4,388	
		m	10.6	472	5,003	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		4,729	
		式	1		4,910	
計					240,000 258,800	
単価					24,000 25,880	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー909号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,476,000 5,572,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ		1	11,550	11,550	
		本	1	12,200	12,200	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）		2	800	1,600	
		本	2	840	1,680	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）		1	450	450	
		本	1	472.5	472	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）		3	212.75	638	
		本	3	223.5	670	
配電線用架線金具（Ｕボルト）	１３×２２０mm		3	277.5	832	
		個	3	287.5	862	
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形		3	637.5	1,912	
		個	3	652.5	1,957	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用　３８mm２		3	520	1,560	
		個	3	565	1,695	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	３８mm２		12	194.1	2,329	
		個	12	204	2,448	
配電用避雷器	８．４ＫＶ　一般型		3	3,420	10,260	
		個	3	3,420	10,260	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		1	170.5	170	
		個	1	180.5	180	
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大		3	367.5	1,102	
		個	3	375	1,125	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー909号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,476,000 5,572,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		1.7	486	826	
		ｋｇ	1.7	536	911	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		4	303	1,212	
		個	4	308	1,232	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		1	1,407.5	1,407	
		個	1	1,485	1,485	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		13	47.75	620	
		本	13	50	650	
厚鋼電線管	Ｇ７０		10	1,981.7	19,817	
		m	10	2,300.3	23,003	
厚鋼電線管	Ｇ２８		10	644	6,440	
		m	10	748.4	7,484	
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）		5.6	96.5	540	
		m	5.6	96.5	540	
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）		7	132	924	
		個	7	132	924	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心		10	902.4	9,024	
		m	10	1,059.3	10,593	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２		5	237.9	1,189	
		m	5	259.2	1,296	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３８ｍｍ２		10	190.5	1,905	
		m	10	220.8	2,208	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー909号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,476,000 5,572,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm		5	1,510	7,550	
		本	5	1,620	8,100	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２mm２×５００		5	650	3,250	
		本	5	700	3,500	
接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付		1	26,000	26,000	
		枚	1	28,000	28,000	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　１００Ａ（高圧水切カバー）		3	670	2,010	
		個	3	690	2,070	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　Ｔ１　２個用（高圧分岐カバー）		12	462	5,544	
		個	12	475	5,700	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		1	5,850	5,850	
		個	1	6,210	6,210	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　３８mm２　３心		1	16,300	16,300	
		組	1	18,900	18,900	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８mm２　３心		1	12,200	12,200	
		組	1	14,200	14,200	
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ		647	6,180	3,998,460	
		供用日	647	6,180	3,998,460	単ー1258号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ		647	441	285,327	
		供用日	647	441	285,327	単ー1259号
電気通信技術者			1.05	38,115	40,020	
		人	1.05	40,740	42,777	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー909号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,476,000 5,572,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	26 26	27,090 29,505	704,340 767,130	
普通作業員		人	12 12	24,360 25,620	292,320 307,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		522 311	
計					5,476,000 5,572,000	
単価					5,476,000 5,572,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一910号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,051,000 7,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ		1	16,170	16,170	
		本	1	17,080	17,080	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）		2	1,120	2,240	
		本	2	1,176	2,352	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）		1	630	630	
		本	1	661.5	661	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）		3	297.85	893	
		本	3	312.9	938	
配電線用架線金具（Uボルト）	１３×２２０mm		3	388.5	1,165	
		個	3	402.5	1,207	
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形		3	892.5	2,677	
		個	3	913.5	2,740	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用　３８mm２		3	728	2,184	
		個	3	791	2,373	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	３８mm２		12	291.15	3,493	
		個	12	306	3,672	
配電用避雷器	８．４ＫＶ　一般型		3	5,130	15,390	
		個	3	5,130	15,390	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		1	238.7	238	
		個	1	252.7	252	
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大		3	514.5	1,543	
		個	3	525	1,575	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー910号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,051,000 7,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		1.7	486	826	
		ｋｇ	1.7	536	911	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		4	303	1,212	
		個	4	308	1,232	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		1	1,970.5	1,970	
		個	1	2,079	2,079	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		13	66.85	869	
		本	13	70	910	
厚鋼電線管	Ｇ７０		10	1,981.7	19,817	
		m	10	2,300.3	23,003	
厚鋼電線管	Ｇ２８		10	644	6,440	
		m	10	748.4	7,484	
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）		5.6	96.5	540	
		m	5.6	96.5	540	
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）		7	132	924	
		個	7	132	924	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心		10	1,203.2	12,032	
		m	10	1,412.4	14,124	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２		5	317.2	1,586	
		m	5	345.6	1,728	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３８ｍｍ２		10	254	2,540	
		m	10	294.4	2,944	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー910号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,051,000 7,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm		5	1,510	7,550	
		本	5	1,620	8,100	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２mm２×５００		5	650	3,250	
		本	5	700	3,500	
接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付		1	26,000	26,000	
		枚	1	28,000	28,000	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　１００Ａ（高圧水切カバー）		3	670	2,010	
		個	3	690	2,070	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　Ｔ１　２個用（高圧分岐カバー）		12	462	5,544	
		個	12	475	5,700	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		1	5,850	5,850	
		個	1	6,210	6,210	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　３８mm２　３心		1	16,300	16,300	
		組	1	18,900	18,900	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８mm２　３心		1	12,200	12,200	
		組	1	14,200	14,200	
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ		882	6,180	5,450,760	
		供用日	882	6,180	5,450,760	単ー1258号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ		882	441	388,962	
		供用日	882	441	388,962	単ー1259号
電気通信技術者			1.05	38,115	40,020	
		人	1.05	40,740	42,777	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一910号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,051,000 7,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	26 26	27,090 29,505	704,340 767,130	
普通作業員		人	12 12	24,360 25,620	292,320 307,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		515 132	
計					7,051,000 7,148,000	
単価					7,051,000 7,148,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー911号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	7,737 8,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ		10	8,300	83,000	
		本	10	8,775	87,750	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５		33	78	2,574	
		個	33	83.75	2,763	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）		33	61.75	2,037	
		個	33	65	2,145	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		80	47.75	3,820	
		本	80	50	4,000	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ２		1,210	474.6	574,266	
		m	1,210	551.1	666,831	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		10	1,407.5	14,075	
		個	10	1,485	14,850	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		4.8	486	2,332	
		ｋｇ	4.8	536	2,572	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		16	303	4,848	
		個	16	308	4,928	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		4	5,850	23,400	
		個	4	6,210	24,840	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		4	170.5	682	
		個	4	180.5	722	
電工			35.43	27,090	959,798	
		人	35.43	29,505	1,045,362	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー911号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	7,737 8,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	58.43 58.43	24,360 25,620	1,423,354 1,496,976	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		814 261	
計					3,095,000 3,354,000	
単価					7,737 8,385	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー912号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	1,398 1,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心		100	808.95	80,895	
		m	100	897.75	89,775	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	
		個	50	828	41,400	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	261	13,050	
		個	50	274	13,700	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	67	6,700	
		個	100	78	7,800	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		25	
計					139,800 152,700	
単価					1,398 1,527	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー913号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	2,207 2,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心		100	1,617.9	161,790	
		m	100	1,795.5	179,550	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	
		個	50	828	41,400	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	261	13,050	
		個	50	274	13,700	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	67	6,700	
		個	100	78	7,800	
諸雑費（まるめ）			1		10	
		式	1		50	
計					220,700	
					242,500	
単価					2,207	
					2,425	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー914号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	1,047 1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心		100	479.7	47,970	
		m	100	553.2	55,320	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	
		個	50	828	41,400	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン		50	216	10,800	
		個	50	229	11,450	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	67	6,700	
		個	100	78	7,800	
諸雑費（まるめ）			1		80	
		式	1		30	
計					104,700 116,000	
単価					1,047 1,160	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー915号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	6,912 7,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ		10	4,980	49,800	
		本	10	5,265	52,650	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５		33	46.8	1,544	
		個	33	50.25	1,658	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）		33	37.05	1,222	
		個	33	39	1,287	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用		80	28.65	2,292	
		本	80	30	2,400	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ２		1,210	237.3	287,133	
		m	1,210	275.55	333,415	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）		10	844.5	8,445	
		個	10	891	8,910	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２		4.8	486	2,332	
		ｋｇ	4.8	536	2,572	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２		16	303	4,848	
		個	16	308	4,928	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０		4	5,850	23,400	
		個	4	6,210	24,840	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００		4	102.3	409	
		個	4	108.3	433	
電工			35.43	27,090	959,798	
		人	35.43	29,505	1,045,362	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー915号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	6,912 7,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	58.43 58.43	24,360 25,620	1,423,354 1,496,976	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		423 569	
計					2,765,000 2,976,000	
単価					6,912 7,440	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー916号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	2,747 3,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心		100	2,157.2	215,720	
		m	100	2,394	239,400	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	783	39,150	
		個	50	828	41,400	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	261	13,050	
		個	50	274	13,700	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	67	6,700	
		個	100	78	7,800	
諸雑費（まるめ）			1		80	
		式	1		0	
計					274,700	
					302,300	
単価					2,747	
					3,023	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー917号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	105,400 115,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００		1	3,260	3,260	
		面	1	3,620	3,620	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ		2	1,474	2,948	
		個	2	1,764	3,528	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ		1	2,700	2,700	
		個	1	2,940	2,940	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ		1	1,170	1,170	
		本	1	1,420	1,420	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		1	450	450	
		本	1	495	495	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		10	297.9	2,979	
		m	10	339	3,390	
電工			3.39	27,090	91,835	
		人	3.39	29,505	100,021	
諸雑費（まるめ）			1		58	
		式	1		86	
計					105,400 115,500	
単価					105,400 115,500	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー918号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	112,800 123,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００		1	4,890	4,890	
		面	1	5,430	5,430	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ		2	2,211	4,422	
		個	2	2,646	5,292	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ		1	4,050	4,050	
		個	1	4,410	4,410	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ		1	1,170	1,170	
		本	1	1,420	1,420	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		1	450	450	
		本	1	495	495	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		10	595.8	5,958	
		m	10	678	6,780	
電工			3.39	27,090	91,835	
		人	3.39	29,505	100,021	
諸雑費（まるめ）			1		25	
		式	1		52	
計					112,800 123,900	
単価					112,800 123,900	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー919号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	121,500 133,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００		1	7,335	7,335	
		面	1	8,145	8,145	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ		2	3,316.5	6,633	
		個	2	3,969	7,938	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ		1	6,075	6,075	
		個	1	6,615	6,615	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ		1	1,170	1,170	
		本	1	1,420	1,420	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		1	450	450	
		本	1	495	495	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		10	794.4	7,944	
		m	10	904	9,040	
電工			3.39	27,090	91,835	
		人	3.39	29,505	100,021	
諸雑費（まるめ）			1		58	
		式	1		26	
計					121,500 133,700	
単価					121,500 133,700	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー920号	低圧電動機設備	3回路以下 設置のみ 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1 1	単価	82,170 90,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００		1	4,890	4,890	
		面	1	5,430	5,430	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ		2	2,211	4,422	
		個	2	2,646	5,292	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ		1	4,050	4,050	
		個	1	4,410	4,410	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ		1	1,170	1,170	
		本	1	1,420	1,420	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００		1	450	450	
		本	1	495	495	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心		10	595.8	5,958	
		m	10	678	6,780	
電工			2.26	27,090	61,223	
		人	2.26	29,505	66,681	
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		2	
計					82,170 90,510	
単価					82,170 90,510	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー921号	工事用照明	設置･撤去 2年未満 設備費含む 2個	単位	個	数量	10 10	単価	20,500 24,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ		20	2,050	41,000	
		個	20	3,700	74,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）		10	5,100	51,000	
		個	10	5,100	51,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶーＲ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心		100	73.2	7,320	
		m	100	82.2	8,220	
電工			3.9	27,090	105,651	
		人	3.9	29,505	115,069	
諸雑費（まるめ）			1		29	
		式	1		11	
計					205,000 248,300	
単価					20,500 24,830	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー922号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1 1	単価	3,455,000 3,658,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40.8 40.8	25,659 26,956	1,046,887 1,099,804	
設備機械工		人	40.8 40.8	30,688 31,881	1,252,070 1,300,744	
電工		人	40.8 40.8	28,325 30,817	1,155,660 1,257,333	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		383 119	
計					3,455,000 3,658,000	
単価					3,455,000 3,658,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー923号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1 1	単価	1,728,000 1,829,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	20.4 20.4	25,659 26,956	523,443 549,902	
設備機械工		人	20.4 20.4	30,688 31,881	626,035 650,372	
電工		人	20.4 20.4	28,325 30,817	577,830 628,666	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		692 60	
計					1,728,000 1,829,000	
単価					1,728,000 1,829,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー924号	坑内照明	労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	3,788 4,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 2年未満(損率30%)	個	20 20	7,800 7,800	156,000 156,000	WYB00240 単ー1260号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100mm2 3心 2年未満(損率30%)	m	100 100	1,618 1,796	161,800 179,600	WYB00241 単ー1261号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50 50	783 828	39,150 41,400	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50 50	261 274	13,050 13,700	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100 100	67 78	6,700 7,800	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40 40	51 57.5	2,040 2,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 0	
計					378,800 400,800	
単価					3,788 4,008	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー925号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 267日	単位	個	数量	10 10	単価	12,240 17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ		30	2,050	61,500	
		個	30	3,700	111,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）		10	5,100	51,000	
		個	10	5,100	51,000	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心		100	98.4	9,840	
		m	100	105	10,500	
諸雑費（まるめ）			1		60	
		式	1		0	
計					122,400	
					172,500	
単価					12,240	
					17,250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー926号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 191日	単位	個	数量	10 10	単価	10,190 13,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ		20	2,050	41,000	
		個	20	3,700	74,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）		10	5,100	51,000	
		個	10	5,100	51,000	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心		100	98.4	9,840	
		m	100	105	10,500	
諸雑費（まるめ）			1		60	
		式	1		0	
計					101,900 135,500	
単価					10,190 13,550	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー927号	坑内照明	労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	3,788 4,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 2年未満(損率30%)	個	20 20	7,800 7,800	156,000 156,000	WYB00266 単ー1260号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100mm2 3心 2年未満(損率30%)	m	100 100	1,618 1,796	161,800 179,600	WYB00267 単ー1261号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50 50	783 828	39,150 41,400	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50 50	261 274	13,050 13,700	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100 100	67 78	6,700 7,800	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40 40	51 57.5	2,040 2,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 0	
計					378,800 400,800	
単価					3,788 4,008	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー928号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 398日	単位	個	数量	10 10	単価	14,290 20,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ		40	2,050	82,000	
		個	40	3,700	148,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）		10	5,100	51,000	
		個	10	5,100	51,000	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心		100	98.4	9,840	
		m	100	105	10,500	
諸雑費（まるめ）			1		60	
		式	1		0	
計					142,900	
					209,500	
単価					14,290	
					20,950	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー929号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 251日	単位	個	数量	10 10	単価	12,240 17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	30 30	2,050 3,700	61,500 111,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10 10	5,100 5,100	51,000 51,000	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100 100	98.4 105	9,840 10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 0	
計					122,400 172,500	
単価					12,240 17,250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー930号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	1 1	単価	13,740 14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･超低騒音･大容量ﾀﾝｸ型)]損料	排出ｶﾞｽ3次 定格容量(50/60Hz)20/25kVA	 日	1 1	5,900 5,900	5,900 5,900	
軽油	１．２号	 L	56 56	140 154	7,840 8,624	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1	 	0 6	
計					13,740 14,530	
単価					13,740 14,530	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー931号	坑内照明	労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	3,788 4,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 2年未満(損率30%)	個	20 20	7,800 7,800	156,000 156,000	WYB00302 単ー1260号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100mm2 3心 2年未満(損率30%)	m	100 100	1,618 1,796	161,800 179,600	WYB00303 単ー1261号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50 50	783 828	39,150 41,400	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50 50	261 274	13,050 13,700	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100 100	67 78	6,700 7,800	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40 40	51 57.5	2,040 2,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 0	
計					378,800 400,800	
単価					3,788 4,008	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー932号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1 1	単価	92,400 97,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,030 31,395	15,015 15,697	
特殊作業員		人	0.1 0.1	30,450 32,445	3,045 3,244	
普通作業員		人	2 2	24,360 25,620	48,720 51,240	
バックホウ運転		日	0.5 0.5	51,240 53,780	25,620 26,890	WK250540 単ー1262号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 9	
計					92,400 97,080	
単価					92,400 97,080	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー933号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	918 972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		22	19.32	425	
		ｋｗＨ	22	21.8	479	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		1	493	493	
		日	1	493	493	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					918 972	
単価					918 972	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー934号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ100mm 70m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	13,060 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		340	19.32	6,568	
		ｋｗＨ	340	21.8	7,412	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　４段全揚程７０ｍ		1	3,450	3,450	
		日	1	3,450	3,450	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３		1.4	2,170	3,038	
		供用日	1.4	2,170	3,038	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		0	
計					13,060 13,900	
単価					13,060 13,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－935号	ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	単位	m	数量	100 100	単価	2,260 2,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 100A		50	4,520	226,000	
		m	50	4,900	245,000	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					226,000	
					245,000	
単価					2,260	
					2,450	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－936号	ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 1年未満(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	1,356 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 100A		30	4,520	135,600	
		m	30	4,900	147,000	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					135,600	
					147,000	
単価					1,356	
					1,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー937号	ガス管 (SGP)白	SGP 50A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	単位	m	数量	100 100	単価	920 995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 50A		50	1,840	92,000	
		m	50	1,990	99,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					92,000	
					99,500	
単価					920	
					995	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー938号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	918 972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		22	19.32	425	
		ｋｗＨ	22	21.8	479	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		1	493	493	
		日	1	493	493	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					918 972	
単価					918 972	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー939号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ100mm 70m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	13,060 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		340	19.32	6,568	
		ｋｗＨ	340	21.8	7,412	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　４段全揚程７０ｍ		1	3,450	3,450	
		日	1	3,450	3,450	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３		1.4	2,170	3,038	
		供用日	1.4	2,170	3,038	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		0	
計					13,060 13,900	
単価					13,060 13,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－940号	ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 1年未満(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	1,356 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 100A		30	4,520	135,600	
		m	30	4,900	147,000	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					135,600	
					147,000	
単価					1,356	
					1,470	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－941号	排水管損料	SGP 50A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	単位	m	数量	100 100	単価	920 995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 50A		50	1,840	92,000	
		m	50	1,990	99,500	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					92,000	
					99,500	
単価					920	
					995	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー942号	軸流ファン運転費	各種 65kWh 0m 251日	単位	式	数量	1 1	単価	16,560,000 17,250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		277,355	19.32	5,358,498	
		ｋｗＨ	277,355	21.8	6,046,339	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型) 2000m3/min 4.9kPa		251	44,600	11,194,600	
		日	251	44,600	11,194,600	
風管	※別途計上するため0円		0	0	0	
		ｍ・日	0	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		6,902	
		式	1		9,061	
計					16,560,000 17,250,000	
単価					16,560,000 17,250,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－943号	風管損料	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm 3年以内(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	2,160 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm	m	30 30	7,200 7,200	216,000 216,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					216,000 216,000	
単価					2,160 2,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー944号	軸流ファン運転費	各種 65kWh 0m 552日	単位	式	数量	1 1	単価	36,410,000 37,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		609,960	19.32	11,784,427	
		ｋｗＨ	609,960	21.8	13,297,128	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型) 2000m3/min 4.9kPa		552	44,600	24,619,200	
		日	552	44,600	24,619,200	
風管	※別途計上するため0円		0	0	0	
		ｍ・日	0	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		6,373	
		式	1		3,672	
計					36,410,000 37,920,000	
単価					36,410,000 37,920,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー945号	軸流ファン運転費	各種 0kWh 0m 73日	単位	式	数量	1 1	単価	3,256,000 3,256,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		0	19.32	0	
		ｋｗＨ	0	21.8	0	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型) 2000m3/min 4.9kPa		73	44,600	3,255,800	
		日	73	44,600	3,255,800	
風管	※別途計上するため0円		0	0	0	
		ｍ・日	0	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		200	
		式	1		200	
計					3,256,000 3,256,000	
単価					3,256,000 3,256,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－946号	風管損料	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm 3年以内(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	2,160 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm	m	30 30	7,200 7,200	216,000 216,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					216,000 216,000	
単価					2,160 2,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー947号	発動発電機運転	150kVA	単位	日	数量	1 1	単価	62,500 66,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･超低騒音･大容量ﾀﾝｸ型)]損料	排出ｶﾞｽ3次 定格容量(50/60Hz)125/150kVA		1	17,700	17,700	
		日	1	17,700	17,700	
軽油	１．２号		320	140	44,800	
		L	320	154	49,280	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					62,500 66,980	
単価					62,500 66,980	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－948号	風管損料	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm 3年以内(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	2,160 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm	m	30 30	7,200 7,200	216,000 216,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					216,000 216,000	
単価					2,160 2,160	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－949号	伸縮風管損料	φ1500 3年以内(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	76,130 80,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮風管（市中価格）	φ1500	m	30 30	253,750 267,500	7,612,500 8,025,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 0	
計					7,613,000 8,025,000	
単価					76,130 80,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー950号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1 1	単価	3,145,000 3,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14 14	30,030 31,395	420,420 439,530	
特殊作業員		人	12.5 12.5	30,450 32,445	380,625 405,562	
普通作業員		人	10 10	24,360 25,620	243,600 256,200	
設備機械工		人	9 9	29,190 30,450	262,710 274,050	
電工		人	8 8	27,090 29,505	216,720 236,040	
とび工		人	35 35	32,025 33,075	1,120,875 1,157,625	
溶接工		人	5 5	32,550 33,600	162,750 168,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.5 7.5	44,900 47,000	336,750 352,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		550 493	
計					3,145,000 3,290,000	
単価					3,145,000 3,290,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー951号	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1 1	単価	4,578,000 4,819,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.5 14.5	30,030 31,395	435,435 455,227	
特殊作業員		人	60.5 60.5	30,450 32,445	1,842,225 1,962,922	
普通作業員		人	9 9	24,360 25,620	219,240 230,580	
設備機械工		人	12 12	29,190 30,450	350,280 365,400	
とび工		人	31 31	32,025 33,075	992,775 1,025,325	
電工		人	6.5 6.5	27,090 29,505	176,085 191,782	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	12.5 12.5	44,900 47,000	561,250 587,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		710 264	
計					4,578,000 4,819,000	
単価					4,578,000 4,819,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー952号	スライドセントル組立・解体	組立 標準(1.0)	単位	基	数量	1 1	単価	2,874,000 3,029,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.5 8.5	30,030 31,395	255,255 266,857	
特殊作業員		人	40.5 40.5	30,450 32,445	1,233,225 1,314,022	
普通作業員		人	7 7	24,360 25,620	170,520 179,340	
設備機械工		人	7 7	29,190 30,450	204,330 213,150	
とび工		人	17.5 17.5	32,025 33,075	560,437 578,812	
電工		人	5 5	27,090 29,505	135,450 147,525	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7 7	44,900 47,000	314,300 329,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		483 294	
計					2,874,000 3,029,000	
単価					2,874,000 3,029,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー953号	スライドセントル移動		単位	式	数量	1 1	単価	1,788,000 1,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	8 8	50,190 52,500	401,520 420,000	
トンネル作業員		人	39 39	32,445 33,495	1,265,355 1,306,305	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．２８ｍ３	日	8 8	15,110 15,390	120,880 123,120	 単ー1263号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		245 575	
計					1,788,000 1,850,000	
単価					1,788,000 1,850,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー954号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1 1	単価	966,000 1,019,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.8 3.8	30,030 31,395	114,114 119,301	
特殊作業員		人	14.3 14.3	30,450 32,445	435,435 463,963	
普通作業員		人	2.4 2.4	24,360 25,620	58,464 61,488	
設備機械工		人	2.4 2.4	29,190 30,450	70,056 73,080	
とび工		人	4.3 4.3	32,025 33,075	137,707 142,222	
電工		人	1.4 1.4	27,090 29,505	37,926 41,307	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.5 2.5	44,900 47,000	112,250 117,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 139	
計					966,000 1,019,000	
単価					966,000 1,019,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー955号	ターンテーブル設備設置撤去	10t車用	単位	回	数量	1 1	単価	275,900 285,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1	50,190	50,190	
		人	1	52,500	52,500	
トンネル特殊工			3	48,720	146,160	
		人	3	50,190	150,570	
トンネル作業員			1	32,445	32,445	
		人	1	33,495	33,495	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1	44,900	44,900	
		日	1	47,000	47,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		2,205	
		式	1		2,335	
計					275,900 285,900	
単価					275,900 285,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー956号	濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,055,000 1,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			7	30,030	210,210	
		人	7	31,395	219,765	
電工			5	27,090	135,450	
		人	5	29,505	147,525	
設備機械工			13	29,190	379,470	
		人	13	30,450	395,850	
普通作業員			8	24,360	194,880	
		人	8	25,620	204,960	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		3	44,900	134,700	
		日	3	47,000	141,000	
諸雑費（まるめ）			1		290	
		式	1		900	
計					1,055,000 1,110,000	
単価					1,055,000 1,110,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー957号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	112,400 112,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	173 173	19.32 21.8	3,342 3,771	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力３０ｍ３／ｈ	日	1 1	109,000 109,000	109,000 109,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		58 29	
計					112,400 112,800	
単価					112,400 112,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー958号	薬品費		単位	式	数量	1 1	単価	13,490,000 14,940,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤（超大口価格）	PAC		42,240	60	2,534,400	
		ｋｇ	42,240	68	2,872,320	
高分子凝集剤（超大口価格）	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）		1,267	986	1,249,262	
		ｋｇ	1,267	1,070	1,355,690	
炭酸ガス（超大口価格）	ﾎﾞﾝﾍﾞ		37,171	261	9,701,631	
		ｋｇ	37,171	288	10,705,248	
諸雑費（まるめ）			1		4,707	
		式	1		6,742	
計					13,490,000 14,940,000	
単価					13,490,000 14,940,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー959号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1 1	単価	19,270 20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.2 0.2	29,190 30,450	5,838 6,090	
普通作業員		人	0.5 0.5	24,360 25,620	12,180 12,810	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		1,252 1,320	
計					19,270 20,220	
単価					19,270 20,220	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー960号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	160,800 161,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	351 351	19.32 21.8	6,781 7,651	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力６０ｍ３／ｈ	日	1 1	154,000 154,000	154,000 154,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 49	
計					160,800 161,700	
単価					160,800 161,700	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー961号	薬品費		単位	式	数量	1 1	単価	46,490,000 51,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤（超大口価格）	PAC		140,680	60	8,440,800	
		ｋｇ	140,680	68	9,566,240	
高分子凝集剤（超大口価格）	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）		1,920	986	1,893,120	
		ｋｇ	1,920	1,070	2,054,400	
炭酸ガス（超大口価格）	ﾎﾞﾝﾍﾞ		138,511	261	36,151,371	
		ｋｇ	138,511	288	39,891,168	
諸雑費（まるめ）			1		4,709	
		式	1		8,192	
計					46,490,000 51,520,000	
単価					46,490,000 51,520,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー962号	鋼製水槽設置	6m3	単位	箇所	数量	1 1	単価	168,800 174,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	4 4	32,445 33,495	129,780 133,980	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		34,815 35,915	
計					168,800 174,100	
単価					168,800 174,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー963号	鋼製水槽撤去	6m3	単位	箇所	数量	1 1	単価	36,650 37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	1 1	32,445 33,495	32,445 33,495	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					36,650 37,700	
単価					36,650 37,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー964号	鋼製水槽撤去	2m3	単位	箇所	数量	1 1	単価	36,650 37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	1 1	32,445 33,495	32,445 33,495	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					36,650 37,700	
単価					36,650 37,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー965号	水中ポンプ運転管理	6吋 7.5kw	単位	台・日	数量	1 1	単価	8,111 8,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0.25 0.25	32,445 33,495	8,111 8,373	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,111 8,373	
単価					8,111 8,373	円／台・日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー966号	水中ポンプ運転管理	4吋 5.5kw	単位	台・日	数量	1 1	単価	6,489 6,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0.2 0.2	32,445 33,495	6,489 6,699	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,489 6,699	
単価					6,489 6,699	円／台・日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－967号	泥土運搬	無 35km以下 良好	単位	回	数量	1 1	単価	1,566 1,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック４ｔ積級運転	良好	日	0.04 0.04	39,150 40,990	1,566 1,639	WK450190 単－1264号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,566 1,639	
単価					1,566 1,639	円／回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－968号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	32,000 32,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	脱水ｹｰｷ(射水市入会)	ｍ３	100 100	32,000 32,000	3,200,000 3,200,000	
計					3,200,000 3,200,000	
単価					32,000 32,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－969号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	脱水ｹｰｷ(富山市婦中町吉谷)	ｔ	100 100	25,000 25,000	2,500,000 2,500,000	
計					2,500,000 2,500,000	
単価					25,000 25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー970号	薬品費		単位	式	数量	1 1	単価	46,490,000 51,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤（超大口価格）	PAC		140,680	60	8,440,800	
		ｋｇ	140,680	68	9,566,240	
高分子凝集剤（超大口価格）	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）		1,920	986	1,893,120	
		ｋｇ	1,920	1,070	2,054,400	
炭酸ガス（超大口価格）	ﾎﾞﾝﾍﾞ		138,511	261	36,151,371	
		ｋｇ	138,511	288	39,891,168	
諸雑費（まるめ）			1		4,709	
		式	1		8,192	
計					46,490,000 51,520,000	
単価					46,490,000 51,520,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー971号	鋼製水槽設置	6m3	単位	箇所	数量	1 1	単価	168,800 174,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	4 4	32,445 33,495	129,780 133,980	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		34,815 35,915	
計					168,800 174,100	
単価					168,800 174,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー972号	水中ポンプ運転管理	6吋 7.5kw	単位	台・日	数量	1 1	単価	8,111 8,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0.25 0.25	32,445 33,495	8,111 8,373	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,111 8,373	
単価					8,111 8,373	円／台・日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー973号	水中ポンプ運転管理	4吋 5.5kw	単位	台・日	数量	1 1	単価	6,489 6,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0.2 0.2	32,445 33,495	6,489 6,699	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,489 6,699	
単価					6,489 6,699	円／台・日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー974号	pH一次処理設備設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	312,900 328,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
設備機械工		人	2 2	29,190 30,450	58,380 60,900	
電工		人	2 2	27,090 29,505	54,180 59,010	
普通作業員		人	2 2	24,360 25,620	48,720 51,240	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	1 1	91,500 94,800	91,500 94,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					312,900 328,800	
単価					312,900 328,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー975号	pH一次処理設備撤去		単位	箇所	数量	1 1	単価	268,400 283,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
設備機械工		人	2 2	29,190 30,450	58,380 60,900	
電工		人	2 2	27,090 29,505	54,180 59,010	
普通作業員		人	2 2	24,360 25,620	48,720 51,240	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	44,900 47,000	44,900 47,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,160 2,260	
計					268,400 283,200	
単価					268,400 283,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー976号	pH一次処理設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	71,920 72,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	114.93 114.93	19.32 21.8	2,220 2,505	
pH一次処理設備		日	1 1	69,700 69,700	69,700 69,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					71,920 72,210	
単価					71,920 72,210	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー977号	pH一次処理設備保守点検		単位	回	数量	1 1	単価	10,230 10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.1 0.1	29,190 30,450	2,919 3,045	
普通作業員		人	0.3 0.3	24,360 25,620	7,308 7,686	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 9	
計					10,230 10,740	
単価					10,230 10,740	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー978号	中和処理設備設置	240m3/h 炭酸ガス式	単位	箇所	数量	1 1	単価	312,900 328,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
設備機械工		人	2 2	29,190 30,450	58,380 60,900	
電工		人	2 2	27,090 29,505	54,180 59,010	
普通作業員		人	2 2	24,360 25,620	48,720 51,240	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	1 1	91,500 94,800	91,500 94,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					312,900 328,800	
単価					312,900 328,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー979号	中和処理設備運転	240m3/h 炭酸ガス式	単位	日	数量	1 1	単価	71,920 72,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		114.93	19.32	2,220	
		ｋｗＨ	114.93	21.8	2,505	
中和処理設備	240m3/h 炭酸ガス式 付属設備含む		1	69,700	69,700	
		日	1	69,700	69,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		5	
計					71,920 72,210	
単価					71,920 72,210	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー980号	中和処理設備運転	240m3/h 炭酸ガス式 発動発電機期間	単位	日	数量	1 1	単価	90,590 92,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備	240m3/h 炭酸ガス式 付属設備含む		1	69,700	69,700	
		日	1	69,700	69,700	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排ｶﾞｽ1次 45kVA		1	20,890	20,890	WYB00158
		日	1	22,630	22,630	単ー1265号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					90,590 92,330	
単価					90,590 92,330	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー981号	中和処理設備保守点検	240m3/h 炭酸ガス式	単位	回	数量	1 1	単価	10,230 10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.1 0.1	29,190 30,450	2,919 3,045	
普通作業員		人	0.3 0.3	24,360 25,620	7,308 7,686	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 9	
計					10,230 10,740	
単価					10,230 10,740	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー982号	排水管(鋼管)設置	坑内 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	100 100	単価	2,644 2,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.68 1.68	50,190 52,500	84,319 88,200	
トンネル特殊工		人	3.42 3.42	48,720 50,190	166,622 171,649	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.84 0.84	16,010 16,440	13,448 13,809	WYB00065 単ー1266号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		11 42	
計					264,400 273,700	
単価					2,644 2,737	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー983号	排水管(鋼管)撤去	坑内 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	100 100	単価	1,322 1,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	50,190 52,500	42,159 44,100	
トンネル特殊工		人	1.71 1.71	48,720 50,190	83,311 85,824	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.42 0.42	16,010 16,440	6,724 6,904	WYB00067 単ー1267号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 72	
計					132,200 136,900	
単価					1,322 1,369	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー984号	排水管(鋼管)設置	坑外 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	100 100	単価	1,395 1,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.68 1.68	26,145 27,615	43,923 46,393	
普通作業員		人	3.42 3.42	24,360 25,620	83,311 87,620	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.84 0.84	14,590 15,020	12,255 12,616	WYB00069 単ー1268号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		11 71	
計					139,500 146,700	
単価					1,395 1,467	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー985号	排水管(鋼管)撤去	坑外 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	100 100	単価	697.5 733.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.84 0.84	26,145 27,615	21,961 23,196	
普通作業員		人	1.71 1.71	24,360 25,620	41,655 43,810	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.42 0.42	14,590 15,020	6,127 6,308	WYB00061 単ー1269号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 6	
計					69,750 73,320	
単価					697.5 733.2	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー986号	集水装置装置加工		単位	式	数量	1 1	単価	148,400 154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.5 1.5	50,190 52,500	75,285 78,750	
トンネル特殊工		人	1.5 1.5	48,720 50,190	73,080 75,285	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		35 65	
計					148,400 154,100	
単価					148,400 154,100	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー987号	鋼製水槽設置	2m3	単位	箇所	数量	1 1	単価	61,750 63,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	50,190 52,500	25,095 26,250	
トンネル作業員		人	1 1	32,445 33,495	32,445 33,495	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 0	
計					61,750 63,950	
単価					61,750 63,950	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー988号	排水管(鋼管)設置	坑内 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	100 100	単価	2,644 2,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1.68	50,190	84,319	
		人	1.68	52,500	88,200	
トンネル特殊工			3.42	48,720	166,622	
		人	3.42	50,190	171,649	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t		0.84	16,010	13,448	WYB00192
		日	0.84	16,440	13,809	単ー1266号
諸雑費（まるめ）			1		11	
		式	1		42	
計					264,400 273,700	
単価					2,644 2,737	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー989号	排水管(鋼管)設置	坑外 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	100 100	単価	1,395 1,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.68 1.68	26,145 27,615	43,923 46,393	
普通作業員		人	3.42 3.42	24,360 25,620	83,311 87,620	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.84 0.84	14,590 15,020	12,255 12,616	WYB00207 単ー1268号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		11 71	
計					139,500 146,700	
単価					1,395 1,467	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー990号	集水装置装置加工		単位	式	数量	1 1	単価	148,400 154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.5 1.5	50,190 52,500	75,285 78,750	
トンネル特殊工		人	1.5 1.5	48,720 50,190	73,080 75,285	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		35 65	
計					148,400 154,100	
単価					148,400 154,100	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー991号	鋼製水槽設置	2m3	単位	箇所	数量	1 1	単価	61,750 63,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	50,190 52,500	25,095 26,250	
トンネル作業員		人	1 1	32,445 33,495	32,445 33,495	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 0	
計					61,750 63,950	
単価					61,750 63,950	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー992号	防音扉設置・撤去	全断面支保工･覆工兼用	単位	回	数量	1 1	単価	972,300 1,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.36 3.36	30,030 31,395	100,900 105,487	
とび工		人	10.15 10.15	32,025 33,075	325,053 335,711	
普通作業員		人	10.15 10.15	24,360 25,620	247,254 260,043	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.36 3.36	44,900 47,000	150,864 157,920	
トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	日	6.79 6.79	19,850 20,200	134,781 137,158	WYB00272 単ー1270号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		13,448 13,681	
計					972,300 1,010,000	
単価					972,300 1,010,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー993号	防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填 383日	単位	ｍ２	数量	58 58	単価	81,890 81,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填	基・日	383 383	12,400 12,400	4,749,200 4,749,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		800 800	
計					4,750,000 4,750,000	
単価					81,890 81,890	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー994号	防音壁砂充填		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	12,330 12,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08 0.08	30,030 31,395	2,402 2,511	
普通作業員		人	0.16 0.16	24,360 25,620	3,897 4,099	
バックホウ（クローラ）運転	標準 山積0.8m3	日	0.08 0.08	60,390 63,460	4,831 5,076	WYB00274 単ー1271号
購入土(ほぐし)	砂質土 ㈱野手組	ｍ３	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 4	
計					12,330 12,890	
単価					12,330 12,890	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー995号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	11,430 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無		1	11,424.4	11,424	
		ｍ３	1	11,930.04	11,930	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		0	
計					11,430	
					11,930	
単価					11,430	
					11,930	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー996号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,880 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)中越砂利鉱業㈱		2.35	800	1,880	
		t	2.35	1,000	2,350	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,880	
					2,350	
単価					1,880	
					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－997号	防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填 597日	単位	ｍ２	数量	58 58	単価	127,600 127,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填	基・日	597 597	12,400 12,400	7,402,800 7,402,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		200 200	
計					7,403,000 7,403,000	
単価					127,600 127,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー998号	防音壁鉄骨組立･解体		単位	t	数量	1 1	単価	82,100 85,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,030 31,395	6,006 6,279	
とび工		人	1.41 1.41	32,025 33,075	45,155 46,635	
鉄骨工		人	0.26 0.26	32,025 33,180	8,326 8,626	
普通作業員		人	0.53 0.53	24,360 25,620	12,910 13,578	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.2 0.2	44,900 47,000	8,980 9,400	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		723 742	
計					82,100 85,260	
単価					82,100 85,260	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー999号	防音壁パネル組立･解体		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,371 3,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.12	30,030	33,633	
		人	1.12	31,395	35,162	
とび工			5.3	32,025	169,732	
		人	5.3	33,075	175,297	
普通作業員			2.51	24,360	61,143	
		人	2.51	25,620	64,306	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.12	44,900	50,288	
		日	1.12	47,000	52,640	
トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m		1.12	19,850	22,232	WYB00278
		日	1.12	20,200	22,624	単ー1272号
諸雑費（まるめ）			1		72	
		式	1		71	
計					337,100 350,100	
単価					3,371 3,501	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1000号	防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 692日	単位	t	数量	1 1	単価	212,500 212,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む	t・日	692 692	307 307	212,444 212,444	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		56 56	
計					212,500 212,500	
単価					212,500 212,500	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1001号	防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 692日	単位	t	数量	1 1	単価	220,100 220,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む	t・日	692 692	318 318	220,056 220,056	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		44 44	
計					220,100 220,100	
単価					220,100 220,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1002号	防音壁ﾊﾟﾈﾙ賃料	H1000×W2000	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	20,760 20,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁パネル賃料	H1000×W2000	m2･日	692 692	30 30	20,760 20,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,760 20,760	
単価					20,760 20,760	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1003号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8m/本 0m/本 11m/本 無し 購入土(砂)	単位	本	数量	1 1	単価	402,100 419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.71	30,030	21,321	
		人	0.71	31,395	22,290	
とび工			0.71	32,025	22,737	
		人	0.71	33,075	23,483	
特殊作業員			0.71	30,450	21,619	
		人	0.71	32,445	23,035	
普通作業員			0.71	24,360	17,295	
		人	0.71	25,620	18,190	
購入土	※別途計上より0円		1.901	0	0	
		ｍ３	1.901	0	0	
クローラクレーン運転（掘削用）			0.71	101,700	72,207	WK230420
		日	0.71	104,100	73,911	単ー1273号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm		0.71	38,360	27,235	WK230180
		日	0.71	38,360	27,235	単ー1274号
空気圧縮機運転			0.71	13,020	9,244	WK230140
		日	0.71	13,950	9,904	単ー1275号
空気圧縮機運転			2.13	32,270	68,735	WK230150
		日	2.13	34,460	73,399	単ー1276号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			0.71	75,780	53,803	WK230430
		日	0.71	78,790	55,940	単ー1277号
諸雑費（率＋まるめ） 28%			1		87,904	
		式	1		91,613	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1003号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8m/本 0m/本 11m/本 無し 購入土(砂)	単位	本	数量	1 1	単価	402,100 419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					402,100 419,000	
単価					402,100 419,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1004号	バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下	単位	本	数量	10 10	単価	6,439 6,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172 0.172	30,030 31,395	5,165 5,399	
とび工		人	0.345 0.345	32,025 33,075	11,048 11,410	
普通作業員		人	0.172 0.172	24,360 25,620	4,189 4,406	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第2次)235kW	日	0.172 0.172	255,000 264,500	43,860 45,494	WK250010 単ー1278号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1 1		128 131	
計					64,390 66,840	
単価					6,439 6,684	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1005号	H形鋼杭賃料	H350 11m/本 692日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1 1	単価	89,920 89,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３５０型（１３５ｋｇ／ｍ）	t	1.485 1.485	51,900 51,900	77,071 77,071	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.485 1.485	8,650.5 8,650.5	12,845 12,845	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					89,920 89,920	
単価					89,920 89,920	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1006号	防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 807日	単位	t	数量	1 1	単価	247,800 247,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む	t・日	807 807	307 307	247,749 247,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					247,800 247,800	
単価					247,800 247,800	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1007号	防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 807日	単位	t	数量	1 1	単価	256,700 256,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む	t・日	807 807	318 318	256,626 256,626	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		74 74	
計					256,700 256,700	
単価					256,700 256,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1008号	防音壁ﾊﾟﾈﾙ賃料	H1000×W2000	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	24,210 24,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁パネル賃料	H1000×W2000	ｍ２・日	807 807	30 30	24,210 24,210	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					24,210 24,210	
単価					24,210 24,210	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1009号	H形鋼杭賃料	H350 11m/本 807日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1 1	単価	102,800 102,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３５０型（１３５ｋｇ／ｍ）	t	1.485 1.485	60,525 60,525	89,879 89,879	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.485 1.485	8,650.5 8,650.5	12,845 12,845	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		76 76	
計					102,800 102,800	
単価					102,800 102,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1010号	ダンプカー用泥落装置設置撤去	設置・撤去 全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm	単位	基	数量	1 1	単価	288,100 304,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,030 31,395	45,045 47,092	
特殊作業員		人	4.5 4.5	30,450 32,445	137,025 146,002	
普通作業員		人	1.5 1.5	24,360 25,620	36,540 38,430	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	44,900 47,000	67,350 70,500	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,140 2,276	
計					288,100 304,300	
単価					288,100 304,300	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1011号	ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 639日 基本料有り	単位	基	数量	1 1	単価	4,709,000 4,709,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 24ヶ月未満	供用日	639 639	7,200 7,200	4,600,800 4,600,800	
ダンプカー用泥落装置基本料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm	台	1 1	108,000 108,000	108,000 108,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		200 200	
計					4,709,000 4,709,000	
単価					4,709,000 4,709,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1012号	ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 897日 基本料有り	単位	基	数量	1 1	単価	5,760,000 5,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 24ヶ月以上		897	6,300	5,651,100	
		供用日	897	6,300	5,651,100	
ダンプカー用泥落装置基本料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm		1	108,000	108,000	
		台	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）			1		900	
		式	1		900	
計					5,760,000 5,760,000	
単価					5,760,000 5,760,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1013号	ダンプカー用泥落装置設置撤去	設置・撤去 全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm	単位	基	数量	1 1	単価	288,100 304,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.5	30,030	45,045	
		人	1.5	31,395	47,092	
特殊作業員			4.5	30,450	137,025	
		人	4.5	32,445	146,002	
普通作業員			1.5	24,360	36,540	
		人	1.5	25,620	38,430	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.5	44,900	67,350	
		日	1.5	47,000	70,500	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		2,140	
		式	1		2,276	
計					288,100 304,300	
単価					288,100 304,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1014号	ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 897日 基本料有り	単位	基	数量	1 1	単価	5,760,000 5,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 24ヶ月以上		897	6,300	5,651,100	
		供用日	897	6,300	5,651,100	
ダンプカー用泥落装置基本料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm		1	108,000	108,000	
		台	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）			1		900	
		式	1		900	
計					5,760,000 5,760,000	
単価					5,760,000 5,760,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1015号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,000 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)中越砂利鉱業㈱		100	1,000	100,000	
		ｔ	100	1,200	120,000	
計					100,000 120,000	
単価					1,000 1,200	 円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1016号	現場除雪	運搬路 C 36697m2 35455m2 32566m2 32566m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無	単位	式	数量	1 1	単価	4,707,617 4,876,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級		331.756	14,190	4,707,617	
		時間	331.756	14,700	4,876,813	単－1279号
計					4,707,617 4,876,813	
単価					4,707,617 4,876,813	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1017号	現場除雪	現場内 C 406m2 406m2 256m2 256m2	単位	式	数量	1 1	単価	1,502,734 1,593,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.995 6.995	30,030 31,395	210,059 219,608	
普通作業員		人	41.97 41.97	24,360 25,620	1,022,389 1,075,271	
軽作業員		人	13.99 13.99	19,320 21,315	270,286 298,196	
計					1,502,734 1,593,075	
単価					1,502,734 1,593,075	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1018号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	17,010 17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	17,010 17,850	17,010 17,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,010 17,850	
単価					17,010 17,850	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1019号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,681 3,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.08	30,030	32,432	
		人	1.08	31,395	33,906	
特殊作業員			3.35	30,450	102,007	
		人	3.35	32,445	108,690	
普通作業員			6.38	24,360	155,416	
		人	6.38	25,620	163,455	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			1		78,245	
		式	1		82,549	
計					368,100 388,600	
単価					3,681 3,886	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1020号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,280 1,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	7.28 7.28	15,700 15,700	114,296 114,296	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126 126	108 117	13,608 14,742	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0 0	600 600	0 0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	t	0 0	163,000 163,000	0 0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0 0	114,000 108,000	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 62	
計					128,000 129,100	
単価					1,280 1,291	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1021号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,949 1,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート(平･上平単価)	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	7.28 7.28	24,900 24,900	181,272 181,272	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126 126	108 117	13,608 14,742	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0 0	600 600	0 0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	t	0 0	163,000 163,000	0 0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0 0	114,000 108,000	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 86	
計					194,900 196,100	
単価					1,949 1,961	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1022号	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 374.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	265.9 292.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	※使用しない		0	0	0	
		本	0	0	0	
キャップ付スリップバー	※不要なので0円		0	0	0	
		本	0	0	0	
クロスバー	※不要なので0円		0	0	0	
		ｋｇ	0	0	0	
チェアー	※不要なので0円		0	0	0	
		個	0	0	0	
目地板	※使用しない		0	0	0	
		ｍ２	0	0	0	
注入目地材	加熱注入式 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性		374.5	710	265,895	
		ｋｇ	374.5	780	292,110	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		90	
計					265,900 292,200	
単価					265.9 292.2	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1023号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 24.1m2/1000m 0kg/1000m	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	28.68 30.13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	※使用しない		0	0	0	
		本	0	0	0	
キャップ付スリップバー	※不要なので0円		0	0	0	
		本	0	0	0	
クロスバー	※不要なので0円		0	0	0	
		ｋｇ	0	0	0	
チェアー	※不要なので0円		0	0	0	
		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10㎜		24.1	1,190	28,679	
		ｍ２	24.1	1,250	30,125	
注入目地材	※使用しない		0	0	0	
		ｋｇ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		5	
計					28,680 30,130	
単価					28.68 30.13	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1024号	プレキャスト側溝設置	据付 監査歩廊付側溝 500×300 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	5,052 5,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.3	30,030	9,009	
		人	0.3	31,395	9,418	
特殊作業員			0.2	30,450	6,090	
		人	0.2	32,445	6,489	
普通作業員			0.6	24,360	14,616	
		人	0.6	25,620	15,372	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		0.3	44,900	13,470	
		日	0.3	47,000	14,100	
諸雑費（率＋まるめ） 17%			1		7,335	
		式	1		7,711	
計					50,520 53,090	
単価					5,052 5,309	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1025号	プレキャスト側溝設置	据付 監視員通路壁付側溝 650×375 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	5,503 5,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.26	30,030	7,807	
		人	0.26	31,395	8,162	
特殊作業員			0.26	30,450	7,917	
		人	0.26	32,445	8,435	
普通作業員			0.79	24,360	19,244	
		人	0.79	25,620	20,239	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		0.26	44,900	11,674	
		日	0.26	47,000	12,220	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			1		8,388	
		式	1		8,824	
計					55,030 57,880	
単価					5,503 5,788	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1026号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	7,165 7,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	4,479.3	44,793	
		m	10	4,479.3	44,793	
ベンチフリューム	BF-Ⅰ-B300-L2000		5	5,010	25,050	
		個	5	5,010	25,050	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.6	3,000	1,800	
		ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		7	
計					71,650	
					71,650	
単価					7,165	
					7,165	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1027号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.5m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	13,390 13,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10 10	6,812.4 6,812.4	68,124 68,124	
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	個	5 5	8,870 8,870	44,350 44,350	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	ｍ３	0.53 0.53	27,900 27,900	14,787 14,787	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	ｍ３	0.159 0.159	27,900 27,900	4,436 4,436	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72 0.72	3,000 3,000	2,160 2,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		43 43	
計					133,900 133,900	
単価					13,390 13,390	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1028号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.88m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	29,520 29,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	8,773.8	87,738	
		m	10	8,773.8	87,738	
自由勾配側溝	FU-B600-H1000-L2000		5	33,800	169,000	
		個	5	33,800	169,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.933	27,900	26,030	
		ｍ３	0.933	27,900	26,030	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.318	27,900	8,872	
		ｍ３	0.318	27,900	8,872	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.176	3,000	3,528	
		ｍ３	1.176	3,000	3,528	
諸雑費（まるめ）			1		32	
		式	1		32	
計					295,200	
					295,200	
単価					29,520	
					29,520	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1029号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.88m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	31,920 31,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	8,773.8	87,738	
		m	10	8,773.8	87,738	
自由勾配側溝	FU-B600-H1200-L2000		5	38,600	193,000	
		個	5	38,600	193,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.933	27,900	26,030	
		ｍ３	0.933	27,900	26,030	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.318	27,900	8,872	
		ｍ３	0.318	27,900	8,872	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.176	3,000	3,528	
		ｍ３	1.176	3,000	3,528	
諸雑費（まるめ）			1		32	
		式	1		32	
計					319,200	
					319,200	
単価					31,920	
					31,920	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1030号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.56m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	28,860 28,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	6,812.4	68,124	
		m	10	6,812.4	68,124	
自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000 横断型		5	39,400	197,000	
		個	5	39,400	197,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.594	27,900	16,572	
		ｍ３	0.594	27,900	16,572	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.159	27,900	4,436	
		ｍ３	0.159	27,900	4,436	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.792	3,000	2,376	
		ｍ３	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）			1		92	
		式	1		92	
計					288,600	
					288,600	
単価					28,860	
					28,860	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1031号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	76,480 76,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	8,773.8	87,738	
		m	10	8,773.8	87,738	
自由勾配側溝	FU-B600-H1100-L2000 横断型		5	124,000	620,000	
		個	5	124,000	620,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		1.484	27,900	41,403	
		ｍ３	1.484	27,900	41,403	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.36	27,900	10,044	
		ｍ３	0.36	27,900	10,044	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.86	3,000	5,580	
		ｍ３	1.86	3,000	5,580	
諸雑費（まるめ）			1		35	
		式	1		35	
計					764,800	
					764,800	
単価					76,480	
					76,480	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1032号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	87,280 87,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	8,773.8	87,738	
		m	10	8,773.8	87,738	
自由勾配側溝	FU-B600-H1200-L2000 横断型		5	144,000	720,000	
		個	5	144,000	720,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		1.484	27,900	41,403	
		ｍ３	1.484	27,900	41,403	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%		0.647	27,900	18,051	
		ｍ３	0.647	27,900	18,051	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.86	3,000	5,580	
		ｍ３	1.86	3,000	5,580	
諸雑費（まるめ）			1		28	
		式	1		28	
計					872,800	
					872,800	
単価					87,280	
					87,280	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1033号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	2,821 2,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	990.15 990.15	99,015 99,015	
自由勾配側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100 100	1,830 1,830	183,000 183,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					282,100 282,100	
単価					2,821 2,821	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1034号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	5,361 5,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	990.15 990.15	99,015 99,015	
自由勾配側溝蓋	C-C-T-B600-L500	枚	100 100	4,370 4,370	437,000 437,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					536,100 536,100	
単価					5,361 5,361	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1035号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	20,220 20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	416.85	41,685	
		枚	100	416.85	41,685	
自由勾配側溝蓋	C-G-T-B300-L995 普通目 T-25		100	19,800	1,980,000	
		枚	100	19,800	1,980,000	
諸雑費（まるめ）			1		315	
		式	1		315	
計					2,022,000	
					2,022,000	
単価					20,220	
					20,220	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1036号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	56,500 56,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	990.15 990.15	99,015 99,015	
自由勾配側溝蓋	C-G-T-B600-L995 普通目 T-25	枚	100 100	55,500 55,500	5,550,000 5,550,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		985 985	
計					5,650,000 5,650,000	
単価					56,500 56,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1037号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	22,820 22,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	416.85	41,685	
		枚	100	416.85	41,685	
自由勾配側溝蓋	C-G-T-B300-L995 横断用 普通目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定		100	22,400	2,240,000	
		枚	100	22,400	2,240,000	
諸雑費（まるめ）			1		315	
		式	1		315	
計					2,282,000	
					2,282,000	
単価					22,820	
					22,820	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1038号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	47,000 47,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	990.15 990.15	99,015 99,015	
自由勾配側溝蓋	C-G-T-B600-L995 横断用 普通目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100 100	46,000 46,000	4,600,000 4,600,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		985 985	
計					4,700,000 4,700,000	
単価					47,000 47,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1039号	プレキャスト集水桝設置	据付 監査歩廊付集水桝 500×300 L=1000 蓋含む	単位	箇所	数量	10 10	単価	2,683 2,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,030 31,395	6,006 6,279	
特殊作業員		人	0.1 0.1	30,450 32,445	3,045 3,244	
普通作業員		人	0.1 0.1	24,360 25,620	2,436 2,562	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.33 0.33	44,900 47,000	14,817 15,510	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		526 545	
計					26,830 28,140	
単価					2,683 2,814	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1040号	プレキャスト集水桝設置	据付 監視員通路壁付集水桝 650×375 L=1000 蓋含む	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,087 5,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,030 31,395	12,012 12,558	
特殊作業員		人	0.1 0.1	30,450 32,445	3,045 3,244	
普通作業員		人	0.6 0.6	24,360 25,620	14,616 15,372	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.45 0.45	44,900 47,000	20,205 21,150	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		992 1,046	
計					50,870 53,370	
単価					5,087 5,337	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1041号	プレキャスト集水桝設置	据付 監視員通路壁付集水桝 650×300 L=1000 蓋含む	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,087 5,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,030 31,395	12,012 12,558	
特殊作業員		人	0.1 0.1	30,450 32,445	3,045 3,244	
普通作業員		人	0.6 0.6	24,360 25,620	14,616 15,372	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.45 0.45	44,900 47,000	20,205 21,150	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		992 1,046	
計					50,870 53,370	
単価					5,087 5,337	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1042号	プレキャスト集水桝	設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	65,980 65,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.286 0.286	31,395 31,395	8,978 8,978	
特殊作業員		人	0.571 0.571	32,445 32,445	18,526 18,526	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.286 0.286	96,100 96,100	27,484 27,484	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		10,992 10,992	
計					65,980 65,980	
単価					65,980 65,980	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1043号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	23,900 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	990.15 990.15	99,015 99,015	
集水桝蓋	MSGT-500-500 普通目 T-25	枚	100 100	22,900 22,900	2,290,000 2,290,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		985 985	
計					2,390,000 2,390,000	
単価					23,900 23,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1044号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	41,820 41,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	416.85	41,685	
		枚	100	416.85	41,685	
集水桝蓋	S-600-600-t12		100	41,400	4,140,000	
		枚	100	41,400	4,140,000	
諸雑費（まるめ）			1		315	
		式	1		315	
計					4,182,000	
					4,182,000	
単価					41,820	
					41,820	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1045号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	6,098 6,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43 0.43	31,395 31,395	13,499 13,499	
型わく工		人	0.86 0.86	32,130 32,130	27,631 27,631	
普通作業員		人	0.52 0.52	25,620 25,620	13,322 13,322	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		6,528 6,528	
計					60,980 60,980	
単価					6,098 6,098	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1046号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,748 4,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	31,395 31,395	18,837 18,837	
特殊作業員		人	1.1 1.1	32,445 32,445	35,689 35,689	
普通作業員		人	1.6 1.6	25,620 25,620	40,992 40,992	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1 12.1	27,900 27,900	337,590 337,590	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89 0.89	46,130 46,130	41,055 41,055	WK240050 単ー1280号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1 1		637 637	
計					474,800 474,800	
単価					4,748 4,748	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1047号	鋳鉄管吊込み据付(機械)	管径150㎜	単位	m	数量	10 10	単価	2,587 2,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.15 0.15	24,360 25,620	3,654 3,843	
配管工		人	0.09 0.09	26,145 27,615	2,353 2,485	
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	時間	1.34 1.34	7,891 8,233	10,573 11,032	WYB00075 単ー1281号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0.17 0.17	54,620 56,450	9,285 9,596	WYB00072 単ー1282号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 4	
計					25,870 26,960	
単価					2,587 2,696	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1048号	T型継手接合 据付 呼び径150㎜	特殊押輪、抜出金具なし	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,550 2,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.05 0.05	24,360 25,620	1,218 1,281	
配管工		人	0.05 0.05	26,145 27,615	1,307 1,380	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		25 26	
計					2,550 2,687	
単価					2,550 2,687	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1049号	配管支持金具設置	φ150用 PS-C1-1	単位	箇所	数量	1 1	単価	730 768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.03 0.03	24,360 25,620	730 768	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					730 768	
単価					730 768	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1050号	配管支持金具設置	φ150用 PS-C4-1	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,218 1,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.05 0.05	24,360 25,620	1,218 1,281	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,218 1,281	
単価					1,218 1,281	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1051号	配管支持金具設置	φ150用 PS-C4-2	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,218 1,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.05 0.05	24,360 25,620	1,218 1,281	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,218 1,281	
単価					1,218 1,281	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1052号	金属拡張アンカー打設	管径150mm用	単位	箇所	数量	100 100	単価	2,452 2,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.4	30,030	42,042	
		人	1.4	31,395	43,953	
特殊作業員			4.2	30,450	127,890	
		人	4.2	32,445	136,269	
普通作業員			2.8	24,360	68,208	
		人	2.8	25,620	71,736	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		7,060	
		式	1		7,542	
計					245,200 259,500	
単価					2,452 2,595	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1053号	鋳鉄管切断	管径150㎜	単位	箇所	数量	1 1	単価	21,440 22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18 0.18	30,450 32,445	5,481 5,840	
普通作業員		人	0.59 0.59	24,360 25,620	14,372 15,115	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		1,587 1,675	
計					21,440 22,630	
単価					21,440 22,630	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1054号	加工管据付	SGP-PD M1 150A×2000×16K	単位	本	数量	1 1	単価	38,380 40,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			0.588	24,360	14,323	
		人	0.588	25,620	15,064	
配管工			0.588	26,145	15,373	
		人	0.588	27,615	16,237	
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t		0.588	7,891	4,639	WYB00104
		時間	0.588	8,233	4,841	単ー1283号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊		0.074	54,620	4,041	WYB00105
		日	0.074	56,450	4,177	単ー1284号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		1	
計					38,380 40,320	
単価					38,380 40,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1055号	加工管据付	SGP-PD M3 150A×235/235×10K	単位	本	数量	1 1	単価	19,190 20,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.294 0.294	24,360 25,620	7,161 7,532	
配管工		人	0.294 0.294	26,145 27,615	7,686 8,118	
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	時間	0.294 0.294	7,891 8,233	2,319 2,420	WYB00107 単ー1285号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0.037 0.037	54,620 56,450	2,020 2,088	WYB00108 単ー1286号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 2	
計					19,190 20,160	
単価					19,190 20,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1056号	加工管据付	SGP-PD M4 150A×2030×10K	単位	本	数量	1 1	単価	38,380 40,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.588 0.588	24,360 25,620	14,323 15,064	
配管工		人	0.588 0.588	26,145 27,615	15,373 16,237	
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	時間	0.588 0.588	7,891 8,233	4,639 4,841	WYB00089 単ー1283号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0.074 0.074	54,620 56,450	4,041 4,177	WYB00093 単ー1284号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 1	
計					38,380 40,320	
単価					38,380 40,320	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1057号	仕切弁バタフライ弁設置(人力)	管径150㎜	単位	基	数量	1 1	単価	11,630 12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.37 0.37	24,360 25,620	9,013 9,479	
配管工		人	0.1 0.1	26,145 27,615	2,614 2,761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 0	
計					11,630 12,240	
単価					11,630 12,240	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1058号	フランジ蓋設置工	管径150㎜	単位	基	数量	1 1	単価	6,120 6,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12 0.12	24,360 25,620	2,923 3,074	
配管工		人	0.12 0.12	26,145 27,615	3,137 3,313	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		60 63	
計					6,120 6,450	
単価					6,120 6,450	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1059号	フランジ継手 据付	管径150mm 10K	単位	基	数量	1 1	単価	6,120 6,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12 0.12	24,360 25,620	2,923 3,074	
配管工		人	0.12 0.12	26,145 27,615	3,137 3,313	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		60 63	
計					6,120 6,450	
単価					6,120 6,450	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1060号	加工管据付	SGP-PD 150A 加工管M1	単位	式	数量	1 1	単価	250,400 250,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	31,395 31,395	62,790 62,790	
特殊作業員		人	2 2	32,445 32,445	64,890 64,890	
普通作業員		人	2 2	25,620 25,620	51,240 51,240	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		71,480 71,480	
計					250,400 250,400	
単価					250,400 250,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1061号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	396.9 416.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	396.9	39,690	
		枚	100	416.85	41,685	
ハンドホール蓋	※別途計上につき0円		100	0	0	
		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		5	
計					39,690	
					41,690	
単価					396.9	
					416.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1062号	プレキャストハンドホール設置	坑内作業 A～Cﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	10 10	単価	24,360 25,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
普通作業員		人	4 4	24,360 25,620	97,440 102,480	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	2 2	43,040 45,100	86,080 90,200	WYB00111 単ー1287号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 30	
計					243,600 255,500	
単価					24,360 25,550	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1063号	プレキャストハンドホール設置	坑内作業 A～Cﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	10 10	単価	24,360 25,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
普通作業員		人	4 4	24,360 25,620	97,440 102,480	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	2 2	43,040 45,100	86,080 90,200	WYB00117 単ー1287号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 30	
計					243,600 255,500	
単価					24,360 25,550	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1064号	プレキャストハンドホール設置	坑内作業 A～Cﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	10 10	単価	24,360 25,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
普通作業員		人	4 4	24,360 25,620	97,440 102,480	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	2 2	43,040 45,100	86,080 90,200	WYB00121 単ー1287号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 30	
計					243,600 255,500	
単価					24,360 25,550	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1065号	プレキャストハンドホール設置	坑内作業 Dﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	10 10	単価	15,230 15,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25 1.25	30,030 31,395	37,537 39,243	
普通作業員		人	2.5 2.5	24,360 25,620	60,900 64,050	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	1.25 1.25	43,040 45,100	53,800 56,375	WYB00125 単ー1288号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		63 32	
計					152,300 159,700	
単価					15,230 15,970	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1066号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	185,300 185,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	109,000 109,000	112,270 112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1 1	72,975 72,975	72,975 72,975	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		55 55	
計					185,300 185,300	
単価					185,300 185,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1067号	プレキャスト側溝設置	据付 監視員通路壁付側溝 650×375 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	6,030 6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26 0.26	31,395 31,395	8,162 8,162	
特殊作業員		人	0.26 0.26	32,445 32,445	8,435 8,435	
普通作業員		人	0.79 0.79	25,620 25,620	20,239 20,239	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.26 0.26	54,900 54,900	14,274 14,274	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		9,190 9,190	
計					60,300 60,300	
単価					6,030 6,030	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1068号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,886 3,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08 1.08	31,395 31,395	33,906 33,906	
特殊作業員		人	3.35 3.35	32,445 32,445	108,690 108,690	
普通作業員		人	6.38 6.38	25,620 25,620	163,455 163,455	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		82,549 82,549	
計					388,600 388,600	
単価					3,886 3,886	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1069号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,201 2,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	7.28 7.28	28,200 28,200	205,296 205,296	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126 126	117 117	14,742 14,742	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0 0	600 600	0 0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	t	0 0	163,000 163,000	0 0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0 0	104,000 104,000	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		62 62	
計					220,100 220,100	
単価					2,201 2,201	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1070号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100 100	単価	22,400 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	396.9	39,690	
		枚	100	416.85	41,685	
蓋版	S-B700-L350-t9		100	22,000	2,200,000	
		枚	100	22,000	2,200,000	
諸雑費（まるめ）			1		310	
		式	1		315	
計					2,240,000	
					2,242,000	
単価					22,400	
					22,420	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1071号	U型側溝	据付け L=5000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10 10	単価	8,177 8,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	4,469.64	44,696	
		m	10	4,695.53	46,955	
長尺ベンチフリューム	BF-Ⅰ-B300-L5000		2	17,800	35,600	
		個	2	19,900	39,800	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.6	2,450	1,470	
		ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		5	
計					81,770 88,560	
単価					8,177 8,856	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1072号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	9,039 9,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,791.65	57,916	
		m	10	6,084.35	60,843	
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF-Ⅱ-B300-L2000 ｿｹｯﾄ付		5	6,200	31,000	
		個	5	7,110	35,550	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.6	2,450	1,470	
		ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		7	
計					90,390	
					98,200	
単価					9,039	
					9,820	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1073号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	11,230 11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	30,030 31,395	27,027 28,255	
型わく工		人	1.6 1.6	31,080 32,130	49,728 51,408	
普通作業員		人	1.2 1.2	24,360 25,620	29,232 30,744	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		6,313 6,593	
計					112,300 117,000	
単価					11,230 11,700	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1074号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	5,919 6,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8 2.8	30,030 31,395	84,084 87,906	
特殊作業員		人	3.8 3.8	30,450 32,445	115,710 123,291	
普通作業員		人	5.4 5.4	24,360 25,620	131,544 138,348	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1 12.1	15,700 15,700	189,970 189,970	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	44,900 47,000	67,350 70,500	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		3,242 3,485	
計					591,900 613,500	
単価					5,919 6,135	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1075号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	7,032 7,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			2.8	30,030	84,084	
		人	2.8	31,395	87,906	
特殊作業員			3.8	30,450	115,710	
		人	3.8	32,445	123,291	
普通作業員			5.4	24,360	131,544	
		人	5.4	25,620	138,348	
生コンクリート(平･上平単価)	18-8-40BB W/C≦65%		12.1	24,900	301,290	
		ｍ３	12.1	24,900	301,290	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.5	44,900	67,350	
		日	1.5	47,000	70,500	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		3,222	
		式	1		3,465	
計					703,200 724,800	
単価					7,032 7,248	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1076号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-B4-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	7,009 7,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用　耐雪型	Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　塗装		1	19,009.21	19,009	
		m	1	19,531.38	19,531	
ガードレール（耐雪型）　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　　塗装		1	-12,000	-12,000	
		m	1	-12,400	-12,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,009 7,131	
単価					7,009 7,131	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1077号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10 10	単価	28,640 29,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1 1.1	44,625 46,095	49,087 50,704	
橋りょう特殊工		人	3 3	37,485 38,640	112,455 115,920	
溶接工		人	1 1	32,550 33,600	32,550 33,600	
普通作業員		人	1.4 1.4	24,360 25,620	34,104 35,868	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.7 0.7	79,900 83,200	55,930 58,240	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,274 2,268	
計					286,400 296,600	
単価					28,640 29,660	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1078号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,985 7,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13 0.13	32,550 33,600	4,231 4,368	
普通作業員		人	0.07 0.07	24,360 25,620	1,705 1,793	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76 0.76	455 547	345 415	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34 0.34	2,040 2,200	693 748	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1 1		11 12	
計					6,985 7,336	
単価					6,985 7,336	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1079号	上部工架設・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10 10	単価	8,725 9,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34 0.34	44,625 46,095	15,172 15,672	
橋りょう特殊工		人	1 1	37,485 38,640	37,485 38,640	
溶接工		人	0.13 0.13	32,550 33,600	4,231 4,368	
普通作業員		人	0.17 0.17	24,360 25,620	4,141 4,355	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.29 0.29	79,900 83,200	23,171 24,128	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,050 3,147	
計					87,250 90,310	
単価					8,725 9,031	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1080号	覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	541.6 562.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27 0.27	30,030 31,395	8,108 8,476	
とび工		人	0.8 0.8	32,025 33,075	25,620 26,460	
普通作業員		人	0.12 0.12	24,360 25,620	2,923 3,074	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.21 0.21	79,900 83,200	16,779 17,472	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		730 758	
計					54,160 56,240	
単価					541.6 562.4	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1081号	高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100 100	単価	1,784 1,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.87	30,030	26,126	
		人	0.87	31,395	27,313	
とび工			2.8	32,025	89,670	
		人	2.8	33,075	92,610	
普通作業員			1.2	24,360	29,232	
		人	1.2	25,620	30,744	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊		0.4	79,900	31,960	
		日	0.4	83,200	33,280	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		1,412	
		式	1		1,453	
計					178,400 185,400	
単価					1,784 1,854	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1082号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 24.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1 1	単価	3,850 3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで		1	3,850	3,850	
		t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,850	
					3,850	
単価					3,850	
					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1083号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）			1	1,500	1,500	
		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,500	
					1,500	
単価					1,500	
					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1084号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10 10	単価	7,832 8,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278 0.278	30,030 31,395	8,348 8,727	
特殊作業員		人	0.278 0.278	30,450 32,445	8,465 9,019	
普通作業員		人	0.278 0.278	24,360 25,620	6,772 7,122	
耐候性大型土のう	φ110×110 短期仮設（1年）対応	袋	10 10	3,770 3,770	37,700 37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278 0.278	57,920 60,870	16,101 16,921	WK250500 単ー1289号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		934 991	
計					78,320 80,480	
単価					7,832 8,048	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1085号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10 10	単価	783.5 824.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069 0.069	30,030 31,395	2,072 2,166	
特殊作業員		人	0.069 0.069	30,450 32,445	2,101 2,238	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069 0.069	53,080 55,690	3,662 3,842	WK250500 単ー1290号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,835 8,246	
単価					783.5 824.6	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1086号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10 10	単価	8,362 8,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.278	30,030	8,348	
		人	0.278	31,395	8,727	
特殊作業員			0.278	30,450	8,465	
		人	0.278	32,445	9,019	
普通作業員			0.278	24,360	6,772	
		人	0.278	25,620	7,122	
耐候性大型土のう	φ110×110 短期仮設（3年）対応		10	4,300	43,000	
		袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下		0.278	57,920	16,101	WK250500
		日	0.278	60,870	16,921	単ー1289号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		934	
		式	1		991	
計					83,620	
					85,780	
単価					8,362	
					8,578	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1087号	仮設防護柵賃料	B種 H鋼基礎 L=5.0m 30日	単位	台	数量	1 1	単価	8,050 8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵賃料	B種 H鋼基礎 L=5.0m	日･台	30 30	160 160	4,800 4,800	
仮設防護柵整備費	B種 H鋼基礎 L=5.0m	台	1 1	3,250 3,250	3,250 3,250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,050 8,050	
単価					8,050 8,050	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1088号	仮囲い設置・撤去	設置･撤去 574日	単位	m	数量	10 10	単価	22,180 22,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49 0.49	30,030 31,395	14,714 15,383	
普通作業員		人	2.449 2.449	24,360 25,620	59,657 62,743	
仮囲い仮設材損料	単管土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ	供用日	574 574	244 247	140,056 141,778	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,373 7,796	
計					221,800 227,700	
単価					22,180 22,770	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1089号	仮囲い設置・撤去	設置･撤去 621日	単位	m	数量	10 10	単価	23,330 23,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49 0.49	30,030 31,395	14,714 15,383	
普通作業員		人	2.449 2.449	24,360 25,620	59,657 62,743	
仮囲い仮設材損料	単管土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ	供用日	621 621	244 247	151,524 153,387	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,405 7,787	
計					233,300 239,300	
単価					23,330 23,930	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1090号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1 1	単価	507,800 537,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7 2.7	30,450 32,445	82,215 87,601	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4 1.4	44,900 47,000	62,860 65,800	
運搬費等率 250%		式	1 1		362,687 383,502	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 97	
計					507,800 537,000	
単価					507,800 537,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1091号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1 1	単価	1,734,000 1,836,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4 5.4	30,450 32,445	164,430 175,203	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2 2	44,900 47,000	89,800 94,000	
運搬費等率 582%		式	1 1		1,479,618 1,566,761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		152 36	
計					1,734,000 1,836,000	
単価					1,734,000 1,836,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1092号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1 1	単価	1,254,000 1,330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5 5.5	30,450 32,445	167,475 178,447	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	44,900 47,000	67,350 70,500	
運搬費等率 434%		式	1 1		1,019,140 1,080,429	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		35 624	
計					1,254,000 1,330,000	
単価					1,254,000 1,330,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1093号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 18.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで		1	3,570	3,570	
		t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,570	
					3,570	
単価					3,570	
					3,570	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1094号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 18.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1 1	単価	4,284 4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで		1	4,284	4,284	
		t	1	4,284	4,284	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,284	
					4,284	
単価					4,284	
					4,284	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1095号	伐採･除根・集積・積込		単位	式	数量	1 1	単価	2,202,000 2,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.5 8.5	30,030 31,395	255,255 266,857	
特殊作業員		人	12 12	30,450 32,445	365,400 389,340	
普通作業員		人	15.5 15.5	24,360 25,620	377,580 397,110	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	日	9 9	54,570 56,960	491,130 512,640	単ー1291号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	6 6	10,810 10,810	64,860 64,860	単ー1292号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	9 9	41,030 42,870	369,270 385,830	単ー1293号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	6 6	46,280 48,320	277,680 289,920	単ー1294号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		825 443	
計					2,202,000 2,307,000	
単価					2,202,000 2,307,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1096号	準備費（処分費用積上げ分）	1718千円	単位	式	数量	1 1	単価	1,718,000 1,718,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1 1		1,718,000 1,718,000	
計					1,718,000 1,718,000	
単価					1,718,000 1,718,000	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1097号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1 1	単価	4,461,324 4,552,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1 1	1,660,000 1,660,000	1,660,000 1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1 1		2,801,324 2,892,009	
計					4,461,324 4,552,009	
単価					4,461,324 4,552,009	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1098号	保安管理費	13.5月	単位	式	数量	1 1	単価	9,866,000 10,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	405 405	24,360 25,620	9,865,800 10,376,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		200 3,900	
計					9,866,000 10,380,000	
単価					9,866,000 10,380,000	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1099号	保安管理費	19.5月	単位	式	数量	1 1	単価	14,260,000 14,990,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	585 585	24,360 25,620	14,250,600 14,987,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9,400 2,300	
計					14,260,000 14,990,000	
単価					14,260,000 14,990,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1100号	法面監視員	軽作業員	単位	人	数量	1 1	単価	19,320 21,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1 1	19,320 21,315	19,320 21,315	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					19,320 21,320	
単価					19,320 21,320	円／人

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1101号	電力基本料金	8289千円	単位	式	数量	1 1	単価	8,289,000 8,289,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1 1		8,289,000 8,289,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,289,000 8,289,000	
単価					8,289,000 8,289,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1102号	電力基本料金	12500千円	単位	式	数量	1 1	単価	12,500,000 12,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1 1		12,500,000 12,500,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					12,500,000 12,500,000	
単価					12,500,000 12,500,000	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1103号	施工合理化調査	[ﾄﾝﾈﾙ工(NATM)発破工法] 技術員15.8人	単位	式	数量	1 1	単価	499,300 499,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	15.8 15.8	31,600 31,600	499,280 499,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					499,300 499,300	
単価					499,300 499,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1104号	施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)	［仮設電気設備工］ 技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	15,800 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	31,600 31,600	15,800 15,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,800 15,800	
単価					15,800 15,800	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1105号	施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)	［ﾄﾝﾈﾙ濁水処理工］ 技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	15,800 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	31,600 31,600	15,800 15,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,800 15,800	
単価					15,800 15,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1106号	施工合理化調査	［ﾄﾝﾈﾙ工(NATM)発破工法］技術員15.8人	単位	式	数量	1 1	単価	530,900 499,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	15.8 15.8	33,600 31,600	530,880 499,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					530,900 499,300	
単価					530,900 499,300	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1107号	施工合理化調査	［仮設備工(防音扉工)］技術員15.8人	単位	式	数量	1 1	単価	530,900 499,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	15.8 15.8	33,600 31,600	530,880 499,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					530,900 499,300	
単価					530,900 499,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1108号	施工合理化調査	［トンネル濁水処理工］技術員2.6人	単位	式	数量	1 1	単価	87,360 82,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	2.6 2.6	33,600 31,600	87,360 82,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					87,360 82,160	
単価					87,360 82,160	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1109号	施工形態動向調査(オンライン調査)	［重建設機械分解・組立］技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1110号	施工合理化調査	［ﾄﾝﾈﾙ工(NATM)発破工法］ 技術員15.8人	単位	式	数量	1 1	単価	499,300 499,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	15.8 15.8	31,600 31,600	499,280 499,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					499,300 499,300	
単価					499,300 499,300	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1111号	施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)	［仮設電気設備工］ 技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	15,800 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	31,600 31,600	15,800 15,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,800 15,800	
単価					15,800 15,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1112号	施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)	[ﾄﾝﾈﾙ濁水処理工] 技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	15,800 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	31,600 31,600	15,800 15,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,800 15,800	
単価					15,800 15,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1113号	火薬庫類損料	大規模 2年まで	単位	式	数量	1 1	単価	1,656,000 1,656,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬庫　損料	２級火薬庫　２ｔ庫　５．０ｍ２		1	620,000	620,000	
		１現場	1	620,000	620,000	
火工品庫　損料	鋼製移動式　１ｔ庫　３．２ｍ２		1	523,000	523,000	
		１現場	1	523,000	523,000	
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２		1	459,000	459,000	
		１現場	1	459,000	459,000	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２		1	54,000	54,000	
		１現場	1	54,000	54,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,656,000 1,656,000	
単価					1,656,000 1,656,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1114号	快適ﾄｲﾚ費用	供用15ヶ月	単位	基	数量	1 1	単価	765,000 765,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費		基･月	15 15	51,000 51,000	765,000 765,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					765,000 765,000	
単価					765,000 765,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1115号	快適ﾄｲﾚ費用	供用15ヶ月	単位	基	数量	1 1	単価	765,000 765,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費		基･月	15 15	51,000 51,000	765,000 765,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					765,000 765,000	
単価					765,000 765,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1116号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1 1	単価	2,769,000 2,776,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5 5	553,800 555,100	2,769,000 2,775,500	WK450650 単－1295号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 500	
計					2,769,000 2,776,000	
単価					2,769,000 2,776,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1117号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	5 5	461,300 462,200	2,306,500 2,311,000	WYB00691 単－1296号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1118号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1 1	単価	244,300 250,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5 5	48,860 50,150	244,300 250,750	WK450830 単－1297号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 50	
計					244,300 250,800	
単価					244,300 250,800	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1119号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	322,100 322,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5 5	64,410 64,470	322,050 322,350	WK450820 単－1298号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					322,100 322,400	
単価					322,100 322,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1120号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1 1	単価	268,100 271,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		 日	5 5	53,620 54,300	268,100 271,500	WK450800 単ー1212号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					268,100 271,500	
単価					268,100 271,500	 円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1121号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1122号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,425 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	178,000 178,000	117,480 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					442,500 442,500	
単価					4,425 4,425	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1123号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1 1	単価	541,000 547,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級		5	108,200	541,000	
		日	5	109,400	547,000	単－1299号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					541,000 547,000	
単価					541,000 547,000	 円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1124号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	40,310	201,550	WYB00697
		日	5	41,400	207,000	単－1300号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	 円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1125号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB00971
		日	5	462,200	2,311,000	単ー1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1126号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	16,500 16,500	7,425 7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,620 6,100	4,102 4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	6,080 6,080	2,979 2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	420 420	2,457 2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	300 300	6,750 6,750	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	373 373	11,749 11,749	
諸雑費 （まるめ）		式	1 1		8 7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1127号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,425 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	178,000 178,000	117,480 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					442,500 442,500	
単価					4,425 4,425	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1128号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	40,310	201,550	WYB00984
		日	5	41,400	207,000	単－1300号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1129号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB00731
		日	5	462,200	2,311,000	単－1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1130号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1131号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,905 4,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,730 3,730	373,000 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	178,000 178,000	117,480 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					490,500 490,500	
単価					4,905 4,905	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1132号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	40,310	201,550	WYB00785
		日	5	41,400	207,000	単－1300号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1133号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	40,310	201,550	WYB00788
		日	5	41,400	207,000	単－1300号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1134号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB00807
		日	5	462,200	2,311,000	単ー1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1135号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,905 4,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,730 3,730	373,000 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	178,000 178,000	117,480 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					490,500 490,500	
単価					4,905 4,905	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1136号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	40,310	201,550	WYB00818
		日	5	41,400	207,000	単－1300号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1137号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB01198
		日	5	462,200	2,311,000	単－1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1138号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1139号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	6,167 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	178,000 178,000	156,640 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					616,700 616,700	
単価					6,167 6,167	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1140号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	40,310 41,400	201,550 207,000	WYB01209 単－1300号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1141号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	40,310 41,400	201,550 207,000	WYB01212 単－1300号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1142号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB01116
		日	5	462,200	2,311,000	単ー1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1143号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	6,167 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	178,000 178,000	156,640 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					616,700 616,700	
単価					6,167 6,167	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1144号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	40,310	201,550	WYB01122
		日	5	41,400	207,000	単－1300号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1145号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	40,310	201,550	WYB01134
		日	5	41,400	207,000	単－1300号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1146号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB01153
		日	5	462,200	2,311,000	単ー1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1147号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	6,167 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	178,000 178,000	156,640 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					616,700 616,700	
単価					6,167 6,167	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1148号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB01283
		日	5	462,200	2,311,000	単ー1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1149号	バックホウ運転		単位	週	数量	1 1	単価	151,200 153,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転			5	30,240	151,200	WK450700
		日	5	30,650	153,250	単ー1301号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		50	
計					151,200 153,300	
単価					151,200 153,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1150号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1151号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB01265
		日	5	462,200	2,311,000	単ー1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1152号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	16,500 16,500	7,425 7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,620 6,100	4,102 4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	6,080 6,080	2,979 2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	420 420	2,457 2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	300 300	6,750 6,750	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	373 373	11,749 11,749	
諸雑費 （まるめ）		式	1 1		8 7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1153号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	40,310 41,400	201,550 207,000	WYB01277 単－1300号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1154号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	40,310 41,400	201,550 207,000	WYB01280 単－1300号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1155号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB01302
		日	5	462,200	2,311,000	単ー1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1156号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1157号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB01251
		日	5	462,200	2,311,000	単ー1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1158号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1159号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	6,167 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	178,000 178,000	156,640 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					616,700 616,700	
単価					6,167 6,167	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1160号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	40,310	201,550	WYB01262
		日	5	41,400	207,000	単－1300号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1161号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB00734
		日	5	462,200	2,311,000	単－1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1162号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1163号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	6,167 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	178,000 178,000	156,640 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					616,700 616,700	
単価					6,167 6,167	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1164号	先受けボルト	D25(SD345)L=3m	単位	本	数量	100 100	単価	2,572 2,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.194	117,000	139,698	
		t	1.194	111,000	132,534	
ドライモルタル	ロックボルト用		0.66	178,000	117,480	
		ｍ３	0.66	178,000	117,480	
諸雑費（まるめ）			1		22	
		式	1		86	
計					257,200 250,100	
単価					2,572 2,501	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1165号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	40,310	201,550	WYB00740
		日	5	41,400	207,000	単－1300号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1166号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1 1	単価	254,100 258,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転			5	50,820	254,100	WK450840
		日	5	51,780	258,900	単－1302号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					254,100 258,900	
単価					254,100 258,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1167号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1 1	単価	254,100 258,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5 5	50,820 51,780	254,100 258,900	WK450840 単ー1302号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					254,100 258,900	
単価					254,100 258,900	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1168号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	5 5	461,300 462,200	2,306,500 2,311,000	WYB00757 単ー1296号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1169号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1 1	単価	279,300 283,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ		5	55,860	279,300	WYB00759
		日	5	56,760	283,800	単ー1303号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					279,300 283,800	
単価					279,300 283,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1170号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	16,500 16,500	7,425 7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,620 6,100	4,102 4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	6,080 6,080	2,979 2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	420 420	2,457 2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	300 300	6,750 6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	373 373	11,749 11,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1171号	先受ボルト	D25(SD345) L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	2,572 2,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.194	117,000	139,698	
		t	1.194	111,000	132,534	
ドライモルタル	ロックボルト用		0.66	178,000	117,480	
		ｍ３	0.66	178,000	117,480	
諸雑費（まるめ）			1		22	
		式	1		86	
計					257,200	
					250,100	
単価					2,572	
					2,501	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1172号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通		5	40,310	201,550	WYB00765
		日	5	41,400	207,000	単－1304号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1173号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1 1	単価	279,300 283,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ		5	55,860	279,300	WYB00770
		日	5	56,760	283,800	単－1303号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					279,300 283,800	
単価					279,300 283,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1174号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1175号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	40,310	201,550	WYB00775
		日	5	41,400	207,000	単ー1300号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1176号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	16,500 16,500	7,425 7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,620 6,100	4,102 4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	6,080 6,080	2,979 2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	420 420	2,457 2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	300 300	6,750 6,750	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	373 373	11,749 11,749	
諸雑費 （まるめ）		式	1 1		8 7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1177号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,425 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	178,000 178,000	117,480 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					442,500 442,500	
単価					4,425 4,425	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1178号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	40,310	201,550	WYB00678
		日	5	41,400	207,000	単－1300号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1179号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB00684
		日	5	462,200	2,311,000	単－1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1180号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	16,500 16,500	7,425 7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,620 6,100	4,102 4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	6,080 6,080	2,979 2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	420 420	2,457 2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	300 300	6,750 6,750	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	373 373	11,749 11,749	
諸雑費 （まるめ）		式	1 1		8 7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1181号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,425 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	178,000 178,000	117,480 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					442,500 442,500	
単価					4,425 4,425	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1182号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	40,310	201,550	WYB00690
		日	5	41,400	207,000	単ー1300号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	円／週

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1183号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,307,000 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,300	2,306,500	WYB00849
		日	5	462,200	2,311,000	単ー1296号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		0	
計					2,307,000 2,311,000	
単価					2,307,000 2,311,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1184号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	16,500 16,500	7,425 7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,620 6,100	4,102 4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	6,080 6,080	2,979 2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	420 420	2,457 2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	300 300	6,750 6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	373 373	11,749 11,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1185号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,905 4,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,730 3,730	373,000 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	178,000 178,000	117,480 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					490,500 490,500	
単価					4,905 4,905	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1186号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	201,600 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	 日	5 5	40,310 41,400	201,550 207,000	WYB00855 単ー1300号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		50 0	
計					201,600 207,000	
単価					201,600 207,000	 円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1187号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1 1	単価	53,620 54,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48 48	140 154	6,720 7,392	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	46,900 46,900	46,900 46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 8	
計					53,620 54,300	
単価					53,620 54,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1188号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	9,578 9,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2 9.2	140 154	1,288 1,416	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,578 9,706	
単価					9,578 9,706	 円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1189号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	日	数量	1 1	単価	40,310 41,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	140 154	10,920 12,012	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,800 19,800	27,720 27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,190 1,190	1,666 1,666	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 2	
計					40,310 41,400	
単価					40,310 41,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1190号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,300 462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.32 21.8	7,612 8,589	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 11	
計					461,300 462,200	
単価					461,300 462,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1191号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1 1	単価	64,410 64,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		24	19.32	463	
		ｋｗＨ	24	21.8	523	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ		1.4	29,200	40,880	
		供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ		1.4	5,870	8,218	
		供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３		1.4	10,600	14,840	
		供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					64,410 64,470	
単価					64,410 64,470	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1192号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1193号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1 1	単価	553,800 555,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.32 21.8	10,510 11,859	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	388,000 388,000	543,200 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 41	
計					553,800 555,100	
単価					553,800 555,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1194号	ロックボルト	耐力117.7KN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,425 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	178,000 178,000	117,480 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					442,500 442,500	
単価					4,425 4,425	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1195号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,300 462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.32 21.8	7,612 8,589	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 11	
計					461,300 462,200	
単価					461,300 462,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1196号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1197号	ロックボルト	耐力117.7KN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,425 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	178,000 178,000	117,480 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					442,500 442,500	
単価					4,425 4,425	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1198号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,300 462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.32 21.8	7,612 8,589	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 11	
計					461,300 462,200	
単価					461,300 462,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1199号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1200号	ロックボルト	耐力176.5KN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,905 4,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,730 3,730	373,000 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	178,000 178,000	117,480 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					490,500 490,500	
単価					4,905 4,905	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1201号	コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	単位	時間	数量	1 1	単価	15,090 15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14 0.14	28,350 29,925	3,969 4,189	
軽油	１．２号	L	16 16	140 154	2,240 2,464	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1 1	8,880 8,880	8,880 8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 7	
計					15,090 15,540	
単価					15,090 15,540	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1202号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1 1	単価	53,620 54,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48 48	140 154	6,720 7,392	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	46,900 46,900	46,900 46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 8	
計					53,620 54,300	
単価					53,620 54,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1203号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	9,578 9,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2 9.2	140 154	1,288 1,416	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,578 9,706	
単価					9,578 9,706	 円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1204号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1 1	単価	5,349 5,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	140 154	1,540 1,694	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,550 3,550	3,550 3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	259 259	259 259	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,349 5,503	
単価					5,349 5,503	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1205号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1 1	単価	10,170 10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12 12	140 154	1,680 1,848	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7 1.7	4,993.8 4,993.8	8,489 8,489	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 3	
計					10,170 10,340	
単価					10,170 10,340	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1206号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	11,950 12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	28,350 29,925	4,536 4,788	
軽油	１．２号	L	16 16	140 154	2,240 2,464	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1 1	5,170 5,170	5,170 5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 8	
計					11,950 12,430	
単価					11,950 12,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1207号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,073 3,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.5	30,030	45,045	
		人	1.5	31,395	47,092	
型わく工			5.9	31,080	183,372	
		人	5.9	32,130	189,567	
普通作業員			1.5	24,360	36,540	
		人	1.5	25,620	38,430	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		42,343	
		式	1		44,011	
計					307,300 319,100	
単価					3,073 3,191	 円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1208号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,710 13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4 4	50,190 52,500	200,760 210,000	
トンネル特殊工		人	16.1 16.1	48,720 50,190	784,392 808,059	
トンネル作業員		人	4 4	32,445 33,495	129,780 133,980	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		156,068 160,961	
計					1,271,000 1,313,000	
単価					12,710 13,130	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1209号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1 1	単価	11,120 11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16 16	140 154	2,240 2,464	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1 1	8,880 8,880	8,880 8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 6	
計					11,120 11,350	
単価					11,120 11,350	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1210号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	553,800 555,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.32 21.8	10,510 11,859	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	388,000 388,000	543,200 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 41	
計					553,800 555,100	
単価					553,800 555,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1211号	ロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4000	単位	本	数量	100 100	単価	5,657 5,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじり棒鋼ロックボルト	耐力176.5kN以上 TD24×4000	本	100 100	4,090 4,090	409,000 409,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	178,000 178,000	156,640 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					565,700 565,700	
単価					5,657 5,657	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1212号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1 1	単価	53,620 54,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48 48	140 154	6,720 7,392	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	46,900 46,900	46,900 46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 8	
計					53,620 54,300	
単価					53,620 54,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1213号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	9,578 9,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2 9.2	140 154	1,288 1,416	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,578 9,706	
単価					9,578 9,706	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1214号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1 1	単価	5,349 5,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	140 154	1,540 1,694	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,550 3,550	3,550 3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	259 259	259 259	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,349 5,503	
単価					5,349 5,503	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1215号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1 1	単価	10,170 10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12 12	140 154	1,680 1,848	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7 1.7	4,993.8 4,993.8	8,489 8,489	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 3	
計					10,170 10,340	
単価					10,170 10,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1216号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	12,180 12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	29,766 31,391	4,762 5,022	
軽油	１．２号	L	16 16	140 154	2,240 2,464	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1 1	5,170 5,170	5,170 5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 4	
計					12,180 12,660	
単価					12,180 12,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1217号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,300 462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.32 21.8	7,612 8,589	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 11	
計					461,300 462,200	
単価					461,300 462,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1218号	集塵機運転	電気式2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	108,200 109,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	493 493	19.32 21.8	9,524 10,747	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		76 53	
計					108,200 109,400	
単価					108,200 109,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1219号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1220号	大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ	単位	日	数量	1 1	単価	55,860 56,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号		64	140	8,960	
		L	64	154	9,856	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級		1	46,900	46,900	
		日	1	46,900	46,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		4	
計					55,860 56,760	
単価					55,860 56,760	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1221号	バックホウ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 排ｶﾞｽ3次 山積0.45m3	単位	日	数量	1 1	単価	30,240 30,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	29 29	140 154	4,060 4,466	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.4 1.4	18,700 18,700	26,180 26,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 4	
計					30,240 30,650	
単価					30,240 30,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1222号	ダンプトラック（トンネル工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10ｔ積	単位	時間	数量	1 1	単価	5,181 5,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.8 9.8	140 154	1,372 1,509	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,550 3,550	3,550 3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	259 259	259 259	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,181 5,318	
単価					5,181 5,318	 円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1223号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	13,070 13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	10 10	140 154	1,400 1,540	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	8,330 8,330	11,662 11,662	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					13,070 13,210	
単価					13,070 13,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1224号	大型ブレーカ運転	油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級 排ｶﾞｽ3次 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	単位	日	数量	1 1	単価	55,860 56,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64 64	140 154	8,960 9,856	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	46,900 46,900	46,900 46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 4	
計					55,860 56,760	
単価					55,860 56,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1225号	バックホウ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 排ｶﾞｽ3次 山積0.45m3	単位	日	数量	1 1	単価	30,240 30,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	29 29	140 154	4,060 4,466	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.4 1.4	18,700 18,700	26,180 26,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 4	
計					30,240 30,650	
単価					30,240 30,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1226号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	553,800 555,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.32 21.8	10,510 11,859	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	388,000 388,000	543,200 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 41	
計					553,800 555,100	
単価					553,800 555,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1227号	集塵機運転	電気式2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	108,200 109,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	493 493	19.32 21.8	9,524 10,747	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		76 53	
計					108,200 109,400	
単価					108,200 109,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1228号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	553,800 555,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.32 21.8	10,510 11,859	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	388,000 388,000	543,200 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 41	
計					553,800 555,100	
単価					553,800 555,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1229号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,300 462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.32 21.8	7,612 8,589	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 11	
計					461,300 462,200	
単価					461,300 462,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1230号	集塵機運転	電気式2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	108,200 109,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	493 493	19.32 21.8	9,524 10,747	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		76 53	
計					108,200 109,400	
単価					108,200 109,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1231号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	16,500 16,500	7,425 7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,620 6,100	4,102 4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	6,080 6,080	2,979 2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	420 420	2,457 2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	300 300	6,750 6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	373 373	11,749 11,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1232号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	553,800 555,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.32 21.8	10,510 11,859	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	388,000 388,000	543,200 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 41	
計					553,800 555,100	
単価					553,800 555,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1233号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	553,800 555,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.32 21.8	10,510 11,859	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	388,000 388,000	543,200 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 41	
計					553,800 555,100	
単価					553,800 555,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1234号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	13,070 13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	10 10	140 154	1,400 1,540	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	8,330 8,330	11,662 11,662	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					13,070 13,210	
単価					13,070 13,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1235号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,300 462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.32 21.8	7,612 8,589	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 11	
計					461,300 462,200	
単価					461,300 462,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1236号	集塵機運転	電気式2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	108,200 109,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	493 493	19.32 21.8	9,524 10,747	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		76 53	
計					108,200 109,400	
単価					108,200 109,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1237号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1 1	単価	53,620 54,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48 48	140 154	6,720 7,392	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	46,900 46,900	46,900 46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 8	
計					53,620 54,300	
単価					53,620 54,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1238号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	9,578 9,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2 9.2	140 154	1,288 1,416	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,578 9,706	
単価					9,578 9,706	 円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1239号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	単位	時間	数量	1 1	単価	5,349 5,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	140 154	1,540 1,694	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,550 3,550	3,550 3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	259 259	259 259	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,349 5,503	
単価					5,349 5,503	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1240号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	日	数量	1 1	単価	40,310 41,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	140 154	10,920 12,012	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,800 19,800	27,720 27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,190 1,190	1,666 1,666	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 2	
計					40,310 41,400	
単価					40,310 41,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1241号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,300 462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.32 21.8	7,612 8,589	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 11	
計					461,300 462,200	
単価					461,300 462,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1242号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1243号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,300 462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.32 21.8	7,612 8,589	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 11	
計					461,300 462,200	
単価					461,300 462,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1244号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,905 4,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,730 3,730	373,000 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	178,000 178,000	117,480 117,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					490,500 490,500	
単価					4,905 4,905	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1245号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	13,210 13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	140 154	1,540 1,694	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	8,330 8,330	11,662 11,662	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 4	
計					13,210 13,360	
単価					13,210 13,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1246号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,300 462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.32 21.8	7,612 8,589	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 11	
計					461,300 462,200	
単価					461,300 462,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1247号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1248号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	6,167 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	178,000 178,000	156,640 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					616,700 616,700	
単価					6,167 6,167	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1249号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	単位	日	数量	1 1	単価	45,060 46,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	21 21	140 154	2,940 3,234	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	供用日	1.39 1.39	9,900 9,900	13,761 13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 0	
計					45,060 46,920	
単価					45,060 46,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1250号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1 1	単価	553,800 555,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.32 21.8	10,510 11,859	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	388,000 388,000	543,200 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 41	
計					553,800 555,100	
単価					553,800 555,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1251号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,300 462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.32 21.8	7,612 8,589	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 11	
計					461,300 462,200	
単価					461,300 462,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1252号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1 1	単価	64,870 64,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	24 24	19.32 21.8	463 523	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4 1.4	29,200 29,200	40,880 40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	6,200 6,200	8,680 8,680	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					64,870 64,930	
単価					64,870 64,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1253号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,470 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0.45	16,500	7,425	
		t	0.45	16,500	7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0.73	5,620	4,102	
		ｍ３	0.73	6,100	4,453	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm		0.49	6,080	2,979	
		ｍ３	0.49	6,080	2,979	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%		5.85	420	2,457	
		ｋｇ	5.85	420	2,457	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%		22.5	300	6,750	
		ｋｇ	22.5	300	6,750	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%		31.5	373	11,749	
		ｋｇ	31.5	373	11,749	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		7	
計					35,470 35,820	
単価					35,470 35,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1254号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	6,167 6,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	178,000 178,000	156,640 156,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					616,700 616,700	
単価					6,167 6,167	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1255号	ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	553,800 555,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.32 21.8	10,510 11,859	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	388,000 388,000	543,200 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 41	
計					553,800 555,100	
単価					553,800 555,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1256号	ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	553,800 555,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.32 21.8	10,510 11,859	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	388,000 388,000	543,200 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 41	
計					553,800 555,100	
単価					553,800 555,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1257号	ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	553,800 555,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.32 21.8	10,510 11,859	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	388,000 388,000	543,200 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 41	
計					553,800 555,100	
単価					553,800 555,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1258号	キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	単位	供用日	数量	1 1	単価	6,180 6,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ		1	6,180	6,180	
		供用日	1	6,180	6,180	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,180	
					6,180	
単価					6,180	
					6,180	円／供用日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1259号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ	単位	供用日	数量	1 1	単価	441 441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ		1	441	441	
		供用日	1	441	441	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					441	
					441	
単価					441	
					441	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1260号	照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 2年未満(損率30%)	単位	個	数量	100 100	単価	7,800 7,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 防滴･防塵型	個	30 30	26,000 26,000	780,000 780,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					780,000 780,000	
単価					7,800 7,800	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1261号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100mm2 3心 2年未満(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	1,618 1,796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	m	30 30	5,393 5,985	161,790 179,550	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 50	
計					161,800 179,600	
単価					1,618 1,796	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1262号	バックホウ運転		単位	日	数量	1 1	単価	51,240 53,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	69 69	140 154	9,660 10,626	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16 1.16	11,400 11,400	13,224 13,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 5	
計					51,240 53,780	
単価					51,240 53,780	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1263号	バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	15,110 15,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	20 20	140 154	2,800 3,080	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1.39 1.39	8,850 8,850	12,301 12,301	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					15,110 15,390	
単価					15,110 15,390	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1264号	ダンプトラック４ｔ積級運転	良好	単位	日	数量	1 1	単価	39,150 40,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,360 25,725	24,360 25,725	
軽油	１．２号	L	34 34	140 154	4,760 5,236	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.17 1.17	8,310 8,310	9,722 9,722	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17 1.17	261 261	305 305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 2	
計					39,150 40,990	
単価					39,150 40,990	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1265号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排ｶﾞｽ1次 45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	20,890 22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	124 124	140 154	17,360 19,096	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1 1	3,530 3,530	3,530 3,530	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 4	
計					20,890 22,630	
単価					20,890 22,630	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1266号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	16,010 16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	31 31	140 154	4,340 4,774	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	8,330 8,330	11,662 11,662	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 4	
計					16,010 16,440	
単価					16,010 16,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1267号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	16,010 16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	31 31	140 154	4,340 4,774	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	8,330 8,330	11,662 11,662	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 4	
計					16,010 16,440	
単価					16,010 16,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1268号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	14,590 15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	31 31	140 154	4,340 4,774	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.23 1.23	8,330 8,330	10,245 10,245	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 1	
計					14,590 15,020	
単価					14,590 15,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1269号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	14,590 15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	31 31	140 154	4,340 4,774	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.23 1.23	8,330 8,330	10,245 10,245	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 1	
計					14,590 15,020	
単価					14,590 15,020	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1270号	トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	単位	日	数量	1 1	単価	19,850 20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	25 25	140 154	3,500 3,850	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1.5 1.5	10,900 10,900	16,350 16,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,850 20,200	
単価					19,850 20,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1271号	バックホウ（クローラ）運転	標準 山積0.8m3	単位	日	数量	1 1	単価	60,390 63,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	107 107	140 154	14,980 16,478	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.64 1.64	10,400 10,400	17,056 17,056	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 1	
計					60,390 63,460	
単価					60,390 63,460	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1272号	トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	単位	日	数量	1 1	単価	19,850 20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	25 25	140 154	3,500 3,850	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1.5 1.5	10,900 10,900	16,350 16,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,850 20,200	
単価					19,850 20,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1273号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1 1	単価	101,700 104,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	60 60	140 154	8,400 9,240	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.08 1.08	60,100 60,100	64,908 64,908	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		42 27	
計					101,700 104,100	
単価					101,700 104,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1274号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm	単位	日	数量	1 1	単価	38,360 38,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ		1.37	28,000	38,360	
		供用日	1.37	28,000	38,360	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					38,360	
					38,360	
単価					38,360	
					38,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1275号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1 1	単価	13,020 13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	66 66	140 154	9,240 10,164	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33 1.33	2,840 2,840	3,777 3,777	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 9	
計					13,020 13,950	
単価					13,020 13,950	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1276号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1 1	単価	32,270 34,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	156 156	140 154	21,840 24,024	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33 1.33	7,840 7,840	10,427 10,427	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 9	
計					32,270 34,460	
単価					32,270 34,460	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1277号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1 1	単価	75,780 78,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	102 102	140 154	14,280 15,708	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	32,500 32,500	33,150 33,150	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 7	
計					75,780 78,790	
単価					75,780 78,790	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1278号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第2次)235kW	単位	日	数量	1 1	単価	255,000 264,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	570 570	140 154	79,800 87,780	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第２次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.2 1.2	91,500 91,500	109,800 109,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.2 1.2	30,800 30,800	36,960 36,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 35	
計					255,000 264,500	
単価					255,000 264,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1279号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1 1	単価	14,190 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19 0.19	28,350 29,925	5,386 5,685	
軽油	１．２号	L	15 15	140 154	2,100 2,310	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1 1	6,700 6,700	6,700 6,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 5	
計					14,190 14,700	
単価					14,190 14,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1280号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1 1	単価	46,130 46,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,925 29,925	29,925 29,925	
軽油		L	37 37	145 145	5,365 5,365	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6 1.6	6,770 6,770	10,832 10,832	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					46,130 46,130	
単価					46,130 46,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1281号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	7,891 8,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	28,350 29,925	4,819 5,087	
軽油	１．２号	L	5.3 5.3	140 154	742 816	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	2,330 2,330	2,330 2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,891 8,233	
単価					7,891 8,233	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1282号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	54,620 56,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	18 18	140 154	2,520 2,772	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.27 1.27	18,700 18,700	23,749 23,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 4	
計					54,620 56,450	
単価					54,620 56,450	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1283号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	7,891 8,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	28,350 29,925	4,819 5,087	
軽油	１．２号	L	5.3 5.3	140 154	742 816	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	2,330 2,330	2,330 2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,891 8,233	
単価					7,891 8,233	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1284号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	54,620 56,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	18 18	140 154	2,520 2,772	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.27 1.27	18,700 18,700	23,749 23,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 4	
計					54,620 56,450	
単価					54,620 56,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1285号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	7,891 8,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	28,350 29,925	4,819 5,087	
軽油	１．２号	L	5.3 5.3	140 154	742 816	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	2,330 2,330	2,330 2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,891 8,233	
単価					7,891 8,233	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1286号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	54,620 56,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	18 18	140 154	2,520 2,772	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.27 1.27	18,700 18,700	23,749 23,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 4	
計					54,620 56,450	
単価					54,620 56,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1287号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	43,040 45,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	34 34	140 154	4,760 5,236	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.5 1.5	6,620 6,620	9,930 9,930	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 9	
計					43,040 45,100	
単価					43,040 45,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1288号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	43,040 45,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	34 34	140 154	4,760 5,236	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.5 1.5	6,620 6,620	9,930 9,930	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 9	
計					43,040 45,100	
単価					43,040 45,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1289号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1 1	単価	57,920 60,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	98 98	140 154	13,720 15,092	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39 1.39	11,400 11,400	15,846 15,846	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 7	
計					57,920 60,870	
単価					57,920 60,870	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1290号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1 1	単価	53,080 55,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	74 74	140 154	10,360 11,396	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26 1.26	11,400 11,400	14,364 14,364	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 5	
計					53,080 55,690	
単価					53,080 55,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1291号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	54,570 56,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	58 58	140 154	8,120 8,932	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.66 1.66	10,900 10,900	18,094 18,094	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 9	
計					54,570 56,960	
単価					54,570 56,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1292号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	10,810 10,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0	28,350 29,925	0 0	
軽油	１．２号	L	0 0	140 154	0 0	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	供用日	1.78 1.78	6,070 6,070	10,804 10,804	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					10,810 10,810	
単価					10,810 10,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1293号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	41,030 42,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,360 25,725	24,360 25,725	
軽油	１．２号	L	34 34	140 154	4,760 5,236	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28 1.28	8,880 8,880	11,366 11,366	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	421 421	538 538	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 5	
計					41,030 42,870	
単価					41,030 42,870	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1294号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	46,280 48,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油	１．２号	L	33 33	140 154	4,620 5,082	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21 1.21	11,000 11,000	13,310 13,310	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 3	
計					46,280 48,320	
単価					46,280 48,320	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1295号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1 1	単価	553,800 555,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.32 21.8	10,510 11,859	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	388,000 388,000	543,200 543,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 41	
計					553,800 555,100	
単価					553,800 555,100	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1296号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,300 462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.32 21.8	7,612 8,589	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 11	
計					461,300 462,200	
単価					461,300 462,200	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1297号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1 1	単価	48,860 50,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92 92	140 154	12,880 14,168	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4 1.4	25,700 25,700	35,980 35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 2	
計					48,860 50,150	
単価					48,860 50,150	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1298号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1 1	単価	64,410 64,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		24	19.32	463	
		ｋｗＨ	24	21.8	523	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ		1.4	29,200	40,880	
		供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ		1.4	5,870	8,218	
		供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３		1.4	10,600	14,840	
		供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					64,410 64,470	
単価					64,410 64,470	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1299号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1 1	単価	108,200 109,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	493 493	19.32 21.8	9,524 10,747	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		76 53	
計					108,200 109,400	
単価					108,200 109,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1300号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	日	数量	1 1	単価	40,310 41,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	140 154	10,920 12,012	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,800 19,800	27,720 27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,190 1,190	1,666 1,666	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 2	
計					40,310 41,400	
単価					40,310 41,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1301号	バックホウ運転		単位	日	数量	1 1	単価	30,240 30,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	 L	29 29	140 154	4,060 4,466	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	 供用日	1.4 1.4	18,700 18,700	26,180 26,180	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 4	
計					30,240 30,650	
単価					30,240 30,650	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1302号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1 1	単価	50,820 51,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	68 68	140 154	9,520 10,472	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4 1.4	29,500 29,500	41,300 41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 8	
計					50,820 51,780	
単価					50,820 51,780	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1303号	大型ブレーカ（ベースマシン含む） 運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ	単位	日	数量	1 1	単価	55,860 56,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64 64	140 154	8,960 9,856	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	46,900 46,900	46,900 46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 4	
計					55,860 56,760	
単価					55,860 56,760	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1304号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	単位	日	数量	1 1	単価	40,310 41,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	140 154	10,920 12,012	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,800 19,800	27,720 27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,190 1,190	1,666 1,666	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 2	
計					40,310 41,400	
単価					40,310 41,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー13号	送水設備設置（1系統）	鉄筋杭打込み番線固定	単位	式	数量	1 1	単価	156,100 165,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 31,395	30,030 31,395	
特殊作業員		人	2 2	30,450 32,445	60,900 64,890	
配管工		人	2 2	26,145 27,615	52,290 55,230	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		12,880 13,585	
計					156,100 165,100	
単価					156,100 165,100	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー14号	送水設備設置（2系統）	鉄筋杭打込み番線固定	単位	式	数量	1 1	単価	2,385,000 2,523,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	18 18	30,030 31,395	540,540 565,110	
特殊作業員		人	34 34	30,450 32,445	1,035,300 1,103,130	
配管工		人	25 25	26,145 27,615	653,625 690,375	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		155,535 164,385	
計					2,385,000 2,523,000	
単価					2,385,000 2,523,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー15号	送水設備設置（3系統）	鉄筋杭打込み番線固定	単位	式	数量	1 1	単価	2,248,000 2,378,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	17 17	30,030 31,395	510,510 533,715	
特殊作業員		人	31 31	30,450 32,445	943,950 1,005,795	
配管工		人	24 24	26,145 27,615	627,480 662,760	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		166,060 175,730	
計					2,248,000 2,378,000	
単価					2,248,000 2,378,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー16号	送水設備設置（4系統）	鉄筋杭打込み番線固定	単位	式	数量	1 1	単価	717,500 759,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,030 31,395	150,150 156,975	
特殊作業員		人	10 10	30,450 32,445	304,500 324,450	
配管工		人	9 9	26,145 27,615	235,305 248,535	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		27,545 29,140	
計					717,500 759,100	
単価					717,500 759,100	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー17号	トラック［普通型］	１０～１１ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	50,430 52,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,360 25,725	24,360 25,725	
軽油		L	47 47	141 154	6,627 7,238	
トラック［普通型］	１０～１１ｔ積	供用日	1.15 1.15	16,900 16,900	19,435 19,435	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 2	
計					50,430 52,400	
単価					50,430 52,400	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー18号	水位計設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	88,830 94,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	1 1	55,860 58,800	55,860 58,800	
地質調査員		人	1 1	32,970 35,805	32,970 35,805	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					88,830 94,610	
単価					88,830 94,610	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー19号	送水設備設置		単位	式	数量	1 1	単価	1,366,000 1,438,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6 6	30,030 31,395	180,180 188,370	
特殊作業員		人	12 12	30,450 32,445	365,400 389,340	
法面工		人	6 6	35,595 36,750	213,570 220,500	
配管工		人	12 12	26,145 27,615	313,740 331,380	
普通作業員		人	12 12	24,360 25,620	292,320 307,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		790 970	
計					1,366,000 1,438,000	
単価					1,366,000 1,438,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー20号	送水設備設置（延長分）		単位	式	数量	1 1	単価	225,800 237,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 31,395	30,030 31,395	
特殊作業員		人	2 2	30,450 32,445	60,900 64,890	
法面工		人	1 1	35,595 36,750	35,595 36,750	
配管工		人	1 1	26,145 27,615	26,145 27,615	
普通作業員		人	3 3	24,360 25,620	73,080 76,860	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 90	
計					225,800 237,600	
単価					225,800 237,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー21号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	27,500 27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ｍ３	100 100	27,500 27,500	2,750,000 2,750,000	
計					2,750,000 2,750,000	
単価					27,500 27,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー22号	導入管土工		単位	m	数量	96 96	単価	31,270 32,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10 10	30,030 31,395	300,300 313,950	
特殊作業員		人	57 57	30,450 32,445	1,735,650 1,849,365	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	10 10	8,410 8,410	84,100 84,100	
モノレール運搬		日	10 10	55,830 55,830	558,300 558,300	
埋戻し砂		ｍ３	17 17	3,000 3,000	51,000 51,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		272,650 285,285	
計					3,002,000 3,142,000	
単価					31,270 32,720	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー23号	導入管敷設工		単位	m	数量	96 96	単価	14,260 14,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6 6	30,030 31,395	180,180 188,370	
配管工		人	26 26	26,145 27,615	679,770 717,990	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	6 6	8,410 8,410	50,460 50,460	
モノレール運搬		日	6 6	55,830 55,830	334,980 334,980	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		123,610 128,200	
計					1,369,000 1,420,000	
単価					14,260 14,790	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー24号	中間水槽土工		単位	式	数量	1 1	単価	476,600 497,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
特殊作業員		人	8 8	30,450 32,445	243,600 259,560	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,410 8,410	16,820 16,820	
モノレール運搬		日	2 2	55,830 55,830	111,660 111,660	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.41 0.41	2,820 3,000	1,156 1,230	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		43,304 45,140	
計					476,600 497,200	
単価					476,600 497,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー25号	中間水槽型枠工	普通型枠	単位	式	数量	1 1	単価	1,094,000 1,128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
型わく工		人	23 23	31,080 32,130	714,840 738,990	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,410 8,410	16,820 16,820	
モノレール運搬		日	2 2	55,830 55,830	111,660 111,660	
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	個	4 4	2,700 2,990	10,800 11,960	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		179,820 185,780	
計					1,094,000 1,128,000	
単価					1,094,000 1,128,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー26号	中間水槽生コン打設	18-8-25BB W/C≦60%	単位	式	数量	1 1	単価	870,400 904,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
特殊作業員		人	14 14	30,450 32,445	426,300 454,230	
型わく工		人	4 4	31,080 32,130	124,320 128,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,410 8,410	16,820 16,820	
モノレール運搬		日	2 2	55,830 55,830	111,660 111,660	
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	ｍ３	1.65 1.65	28,200 25,200	46,530 41,580	
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	個	4 4	2,700 2,990	10,800 11,960	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		73,910 77,340	
計					870,400 904,900	
単価					870,400 904,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー27号	中間水槽内配管工	排泥管φ125	単位	m	数量	7 7	単価	18,910 19,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	30,030	30,030	
		人	1	31,395	31,395	
配管工			1	26,145	26,145	
		人	1	27,615	27,615	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ		1	8,410	8,410	
		日	1	8,410	8,410	
モノレール運搬			1	55,830	55,830	
		日	1	55,830	55,830	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		11,985	
		式	1		12,250	
計					132,400 135,500	
単価					18,910 19,350	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー28号	中間水槽蓋設置工	縞鋼板蓋 S-1100-550-t9	単位	枚	数量	2 2	単価	120,600 122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 31,395	30,030 31,395	
配管工		人	1 1	26,145 27,615	26,145 27,615	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,410 8,410	8,410 8,410	
モノレール運搬		日	1 1	55,830 55,830	55,830 55,830	
側溝蓋	S-1100-550-t9	枚	2 2	54,400 54,400	108,800 108,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		11,985 12,250	
計					241,200 244,300	
単価					120,600 122,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー29号	バルブピット土工		単位	式	数量	1 1	単価	715,000 746,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 31,395	90,090 94,185	
特殊作業員		人	12 12	30,450 32,445	365,400 389,340	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	3 3	8,410 8,410	25,230 25,230	
モノレール運搬		日	3 3	55,830 55,830	167,490 167,490	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.65 0.65	2,820 3,000	1,833 1,950	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		64,957 67,805	
計					715,000 746,000	
単価					715,000 746,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー30号	護岸基礎補強型枠工	普通型枠	単位	式	数量	1 1	単価	859,700 884,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	30,030 31,395	120,120 125,580	
特殊作業員		人	4 4	30,450 32,445	121,800 129,780	
型わく工		人	7 7	31,080 32,130	217,560 224,910	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	4 4	8,410 8,410	33,640 33,640	
モノレール運搬		日	4 4	55,830 55,830	223,320 223,320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		143,260 147,370	
計					859,700 884,600	
単価					859,700 884,600	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー31号	護岸基礎補強生コン打設	18-8-25BB W/C≦60%	単位	式	数量	1 1	単価	676,300 710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
特殊作業員		人	14 14	30,450 32,445	426,300 454,230	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,410 8,410	16,820 16,820	
モノレール運搬		日	2 2	55,830 55,830	111,660 111,660	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		61,460 64,500	
計					676,300 710,000	
単価					676,300 710,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー32号	バルブピット型枠工	普通型枠	単位	式	数量	1 1	単価	1,374,000 1,428,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 31,395	90,090 94,185	
特殊作業員		人	12 12	30,450 32,445	365,400 389,340	
型わく工		人	16 16	31,080 32,130	497,280 514,080	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	3 3	8,410 8,410	25,230 25,230	
モノレール運搬		日	3 3	55,830 55,830	167,490 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		228,510 237,675	
計					1,374,000 1,428,000	
単価					1,374,000 1,428,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー33号	バルブビット生コン打設	18-8-25BB W/C≦60%	単位	式	数量	1 1	単価	725,100 754,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
特殊作業員		人	14 14	30,450 32,445	426,300 454,230	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,410 8,410	16,820 16,820	
モノレール運搬		日	2 2	55,830 55,830	111,660 111,660	
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	ｍ３	1.54 1.54	28,200 25,200	43,428 38,808	
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	個	2 2	2,700 2,990	5,400 5,980	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		61,432 64,512	
計					725,100 754,800	
単価					725,100 754,800	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー34号	バルブピット内配管工		単位	式	数量	1 1	単価	161,200 165,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 31,395	30,030 31,395	
配管工		人	2 2	26,145 27,615	52,290 55,230	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,410 8,410	8,410 8,410	
モノレール運搬		日	1 1	55,830 55,830	55,830 55,830	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		14,640 15,035	
計					161,200 165,900	
単価					161,200 165,900	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー35号	バルブピット蓋設置工	縞鋼板蓋 S-1600-800-t9	単位	組	数量	2 2	単価	181,400 182,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 31,395	30,030 31,395	
配管工		人	1 1	26,145 27,615	26,145 27,615	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,410 8,410	8,410 8,410	
モノレール運搬		日	1 1	55,830 55,830	55,830 55,830	
側溝蓋	S-1600-800-t9	枚	2 2	115,200 115,200	230,400 230,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		11,985 12,250	
計					362,800 365,900	
単価					181,400 182,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー36号	孔口保護工	土のう	単位	袋	数量	16 16	単価	5,352 5,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,030 31,395	15,015 15,697	
特殊作業員		人	1 1	30,450 32,445	30,450 32,445	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
モノレール運搬		日	0.5 0.5	55,830 55,830	27,915 27,915	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	16 16	17 17	272 272	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,783 8,046	
計					85,640 88,580	
単価					5,352 5,536	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー37号	孔口保護掘削		単位	ｍ３	数量	0.03 0.03	単価	2,844,000 2,942,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,030 31,395	15,015 15,697	
特殊作業員		人	1 1	30,450 32,445	30,450 32,445	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	8,410 8,410	4,205 4,205	
モノレール運搬		日	0.5 0.5	55,830 55,830	27,915 27,915	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,755 8,018	
計					85,340 88,280	
単価					2,844,000 2,942,000	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー38号	水位計設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	88,830 94,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	1 1	55,860 58,800	55,860 58,800	
地質調査員		人	1 1	32,970 35,805	32,970 35,805	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					88,830 94,610	
単価					88,830 94,610	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー39号	流出管設置	継手等手間含む	単位	式	数量	1 1	単価	510,300 540,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 31,395	90,090 94,185	
特殊作業員		人	9 9	30,450 32,445	274,050 292,005	
普通作業員		人	6 6	24,360 25,620	146,160 153,720	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 90	
計					510,300 540,000	
単価					510,300 540,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー40号	仮設ステージ		単位	式	数量	1 1	単価	675,400 703,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 31,395	90,090 94,185	
特殊作業員		人	10 10	30,450 32,445	304,500 324,450	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	3 3	8,410 8,410	25,230 25,230	
モノレール運搬		日	3 3	55,830 55,830	167,490 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		88,090 91,645	
計					675,400 703,000	
単価					675,400 703,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー41号	配管材置場伐採	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬準備含む	単位	式	数量	1 1	単価	509,900 531,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
特殊作業員		人	8 8	30,450 32,445	243,600 259,560	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	2 2	8,410 8,410	16,820 16,820	
モノレール運搬		日	2 2	55,830 55,830	111,660 111,660	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		77,760 81,070	
計					509,900 531,900	
単価					509,900 531,900	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー42号	仮設屋根	流量計点検用仮設屋根	単位	箇所	数量	2 2	単価	352,300 366,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 31,395	90,090 94,185	
特殊作業員		人	10 10	30,450 32,445	304,500 324,450	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	3 3	8,410 8,410	25,230 25,230	
モノレール運搬		日	3 3	55,830 55,830	167,490 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		117,390 122,245	
計					704,700 733,600	
単価					352,300 366,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー43号	仮設導水管布設工	上段Bor～仮設中間槽	単位	m	数量	34 34	単価	19,300 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 31,395	90,090 94,185	
配管工		人	12 12	26,145 27,615	313,740 331,380	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	3 3	8,410 8,410	25,230 25,230	
モノレール運搬		日	3 3	55,830 55,830	167,490 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		59,650 61,815	
計					656,200 680,100	
単価					19,300 20,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー44号	仮設導水管布設工	仮設中間槽～北原荘、長崎排水池、利賀乃家	単位	m	数量	13 13	単価	46,040 47,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,030 31,395	90,090 94,185	
配管工		人	10 10	26,145 27,615	261,450 276,150	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	3 3	8,410 8,410	25,230 25,230	
モノレール運搬		日	3 3	55,830 55,830	167,490 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		54,340 56,245	
計					598,600 619,300	
単価					46,040 47,630	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー45号	貯水槽増設	配管･養生材設置含む	単位	式	数量	1 1	単価	1,144,000 1,166,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,030 31,395	45,045 47,092	
配管工		人	3 3	26,145 27,615	78,435 82,845	
とび工		人	6.5 6.5	32,025 33,075	208,162 214,987	
普通作業員		人	5 5	24,360 25,620	121,800 128,100	
仮設架台材料費	枠組足場	組	1 1	58,940 58,940	58,940 58,940	
仮設架台材料費	土台H鋼	本	4 4	16,500 16,500	66,000 66,000	
材料費	（貯水槽増設）	式	1 1		481,000 481,000	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	2 2	11,000 11,000	22,000 22,000	
軽油		L	62 62	141 154	8,742 9,548	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		53,876 55,488	
計					1,144,000 1,166,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー45号	貯水槽増設	配管・養生材設置含む	単位	式	数量	1 1	単価	1,144,000 1,166,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,144,000 1,166,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー46号	水位計計画準備		単位	式	数量	1 1	単価	221,300 235,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	2 2	55,860 58,800	111,720 117,600	
主任地質調査員		人	1 1	43,575 45,990	43,575 45,990	
地質調査員		人	2 2	32,970 35,805	65,940 71,610	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 0	
計					221,300 235,200	
単価					221,300 235,200	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー47号	水位計設置		単位	回	数量	1 1	単価	88,830 94,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	1 1	55,860 58,800	55,860 58,800	
地質調査員		人	1 1	32,970 35,805	32,970 35,805	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					88,830 94,610	
単価					88,830 94,610	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー48号	ボーリング	地表 ﾚｷ質土 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	単位	m	数量	10 10	単価	21,550 23,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.64	30,030	19,219	
		人	0.64	31,395	20,092	
特殊作業員			0.64	30,450	19,488	
		人	0.64	32,445	20,764	
普通作業員			1.29	24,360	31,424	
		人	1.29	25,620	33,049	
ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級		0.64	151,700	97,088	WYB00024
		日	0.64	153,200	98,048	単ー　91号
削孔材料損耗費	ﾚｷ質土		10	4,801	48,010	WYB00043
		m	10	5,814	58,140	単ー　92号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			1		271	
		式	1		207	
計					215,500 230,300	
単価					21,550 23,030	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー49号	ボーリング	地表 軟岩 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	単位	m	数量	10 10	単価	24,580 26,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	30,030 31,395	21,021 21,976	
特殊作業員		人	0.7 0.7	30,450 32,445	21,315 22,711	
普通作業員		人	1.4 1.4	24,360 25,620	34,104 35,868	
ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	日	0.7 0.7	151,700 153,200	106,190 107,240	WYB00049 単ー 93号
削孔材料損耗費	軟岩	m	10 10	6,289 7,616	62,890 76,160	WYB00051 単ー 94号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1 1		280 245	
計					245,800 264,200	
単価					24,580 26,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー50号	ボーリング	地表 岩塊･玉石 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	単位	m	数量	10 10	単価	31,100 33,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.88	30,030	26,426	
		人	0.88	31,395	27,627	
特殊作業員			0.88	30,450	26,796	
		人	0.88	32,445	28,551	
普通作業員			1.76	24,360	42,873	
		人	1.76	25,620	45,091	
ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級		0.88	151,700	133,496	WYB00057
		日	0.88	153,200	134,816	単ー 95号
削孔材料損耗費	岩塊･玉石		10	8,108	81,080	WYB00059
		m	10	9,819	98,190	単ー 96号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			1		329	
		式	1		325	
計					311,000 334,600	
単価					31,100 33,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー51号	保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現地加工無し VP40 80m超10° 以内	単位	m	数量	10 10	単価	1,881 1,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17 0.17	30,030 31,395	5,105 5,337	
特殊作業員		人	0.17 0.17	30,450 32,445	5,176 5,515	
普通作業員		人	0.35 0.35	24,360 25,620	8,526 8,967	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 1	
計					18,810 19,820	
単価					1,881 1,982	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー52号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	427.2 448.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.295	30,030	8,858	
		人	0.295	31,395	9,261	
とび工			0.295	32,025	9,447	
		人	0.295	33,075	9,757	
普通作業員			0.295	24,360	7,186	
		人	0.295	25,620	7,557	
バックホウ（クローラ型）運転			0.295	56,980	16,809	WK250590
		日	0.295	60,340	17,800	単ー　97号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		420	
		式	1		435	
計					42,720	
					44,810	
単価					427.2	
					448.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー53号	敷鉄板賃料	各種 無 22日 無 有	単位	枚	数量	1 1	単価	715 715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×914×1829 90日以内	枚・日	22 22	15 15	330 330	
整備費（敷鉄板）	22×914×1829	枚	1 1	385 385	385 385	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					715 715	
単価					715 715	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー54号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	427.9 448.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.295	30,030	8,858	
		人	0.295	31,395	9,261	
とび工			0.295	32,025	9,447	
		人	0.295	33,075	9,757	
普通作業員			0.295	24,360	7,186	
		人	0.295	25,620	7,557	
バックホウ（クローラ型）運転			0.295	57,220	16,879	WK250590
		日	0.295	60,340	17,800	単ー　98号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		420	
		式	1		435	
計					42,790	
					44,810	
単価					427.9	
					448.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー55号	ロードマット賃料	1500×4000 22日	単位	枚	数量	1 1	単価	11,400 11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードマット賃料	1500×4000	枚･日	22 22	350 350	7,700 7,700	
ロードマット基本料	1500×4000	枚	1 1	3,700 3,700	3,700 3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,400 11,400	
単価					11,400 11,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー56号	口元導水パイプ設置（1シーズン目）	φ75mm 6.0m	単位	式	数量	1 1	単価	4,241 4,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,030 31,395	1,501 1,569	
特殊作業員		人	0.05 0.05	30,450 32,445	1,522 1,622	
普通作業員		人	0.05 0.05	24,360 25,620	1,218 1,281	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,241 4,472	
単価					4,241 4,472	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー57号	口元導水パイプ設置（2シーズン目）	φ75mm 9.0m	単位	式	数量	1 1	単価	4,241 4,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,030 31,395	1,501 1,569	
特殊作業員		人	0.05 0.05	30,450 32,445	1,522 1,622	
普通作業員		人	0.05 0.05	24,360 25,620	1,218 1,281	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,241 4,472	
単価					4,241 4,472	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー58号	導水パイプ設置（1シーズン目）	φ75mm 5.0m	単位	式	数量	1 1	単価	4,241 4,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,030 31,395	1,501 1,569	
特殊作業員		人	0.05 0.05	30,450 32,445	1,522 1,622	
普通作業員		人	0.05 0.05	24,360 25,620	1,218 1,281	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,241 4,472	
単価					4,241 4,472	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー59号	導水パイプ設置（2シーズン目）	φ75mm 7.6m	単位	式	数量	1 1	単価	4,241 4,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,030 31,395	1,501 1,569	
特殊作業員		人	0.05 0.05	30,450 32,445	1,522 1,622	
普通作業員		人	0.05 0.05	24,360 25,620	1,218 1,281	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,241 4,472	
単価					4,241 4,472	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー60号	導水管設置（1シーズン目）	45m	単位	式	数量	1 1	単価	1,641,000 1,732,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			10	30,030	300,300	
		人	10	31,395	313,950	
特殊作業員			20	30,450	609,000	
		人	20	32,445	648,900	
普通作業員			30	24,360	730,800	
		人	30	25,620	768,600	
諸雑費（まるめ）			1		900	
		式	1		550	
計					1,641,000 1,732,000	
単価					1,641,000 1,732,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー61号	導水管設置（2シーズン目）	52m	単位	式	数量	1 1	単価	1,641,000 1,732,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10 10	30,030 31,395	300,300 313,950	
特殊作業員		人	20 20	30,450 32,445	609,000 648,900	
普通作業員		人	30 30	24,360 25,620	730,800 768,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		900 550	
計					1,641,000 1,732,000	
単価					1,641,000 1,732,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー62号	導水管敷設（1シーズン目）	φ50 1,520m	単位	式	数量	1 1	単価	2,834,000 2,992,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			10	30,030	300,300	
		人	10	31,395	313,950	
特殊作業員			32	30,450	974,400	
		人	32	32,445	1,038,240	
普通作業員			64	24,360	1,559,040	
		人	64	25,620	1,639,680	
諸雑費（まるめ）			1		260	
		式	1		130	
計					2,834,000 2,992,000	
単価					2,834,000 2,992,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー63号	導水管敷設（2シーズン目）	φ50 366m	単位	式	数量	1 1	単価	941,900 993,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,030 31,395	150,150 156,975	
特殊作業員		人	10 10	30,450 32,445	304,500 324,450	
普通作業員		人	20 20	24,360 25,620	487,200 512,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 75	
計					941,900 993,900	
単価					941,900 993,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー64号	導水管接続（1シーズン目）	φ50 1,520m	単位	式	数量	1 1	単価	753,500 795,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	30,030 31,395	120,120 125,580	
特殊作業員		人	8 8	30,450 32,445	243,600 259,560	
普通作業員		人	16 16	24,360 25,620	389,760 409,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 40	
計					753,500 795,100	
単価					753,500 795,100	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー65号	導水管接続（2シーズン目）	φ50 366m	単位	式	数量	1 1	単価	753,500 795,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	30,030 31,395	120,120 125,580	
特殊作業員		人	8 8	30,450 32,445	243,600 259,560	
普通作業員		人	16 16	24,360 25,620	389,760 409,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 40	
計					753,500 795,100	
単価					753,500 795,100	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー66号	中間水槽設置（1シーズン目）	2個	単位	個	数量	3 3	単価	28,280 29,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	30,030	30,030	
		人	1	31,395	31,395	
特殊作業員			1	30,450	30,450	
		人	1	32,445	32,445	
普通作業員			1	24,360	24,360	
		人	1	25,620	25,620	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					84,840 89,460	
単価					28,280 29,820	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー67号	中間水槽設置（2シーズン目）	1個	単位	個	数量	3 3	単価	28,280 29,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 31,395	30,030 31,395	
特殊作業員		人	1 1	30,450 32,445	30,450 32,445	
普通作業員		人	1 1	24,360 25,620	24,360 25,620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,840 89,460	
単価					28,280 29,820	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー68号	中間水槽移設（2シーズン目）	1個	単位	個	数量	1 1	単価	84,840 89,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 31,395	30,030 31,395	
特殊作業員		人	1 1	30,450 32,445	30,450 32,445	
普通作業員		人	1 1	24,360 25,620	24,360 25,620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,840 89,460	
単価					84,840 89,460	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー69号	水位計設置		単位	回	数量	1 1	単価	88,830 94,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	1 1	55,860 58,800	55,860 58,800	
地質調査員		人	1 1	32,970 35,805	32,970 35,805	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					88,830 94,610	
単価					88,830 94,610	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー70号	導水管接続		単位	式	数量	1 1	単価	358,900 379,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 31,395	30,030 31,395	
特殊作業員		人	4 4	30,450 32,445	121,800 129,780	
普通作業員		人	8.5 8.5	24,360 25,620	207,060 217,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 55	
計					358,900 379,000	
単価					358,900 379,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー71号	接続配管布設	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ取付、水槽接続配管	単位	式	数量	1 1	単価	346,300 364,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,030 31,395	150,150 156,975	
配管工		人	7.5 7.5	26,145 27,615	196,087 207,112	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		63 13	
計					346,300 364,100	
単価					346,300 364,100	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー72号	接続配管敷設	仮設ﾀﾝｸ給水接続	単位	式	数量	1 1	単価	799,600 841,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	9 9	30,030 31,395	270,270 282,555	
配管工		人	18.5 18.5	26,145 27,615	483,682 510,877	
運転手（一般）		人	1 1	24,360 25,725	24,360 25,725	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1 1	11,000 11,000	11,000 11,000	
軽油		L	31 31	139 154	4,309 4,774	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	日	1 1	5,893 6,229	5,893 6,229	 単ー　99号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		86 40	
計					799,600 841,200	
単価					799,600 841,200	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー73号	接続配管敷設	ﾒｰﾀｰ取付	単位	式	数量	1 1	単価	746,400 750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	30,030	30,030	
		人	1	31,395	31,395	
配管工			1.5	26,145	39,217	
		人	1.5	27,615	41,422	
直読式水道メーター			3	225,000	675,000	
		箇所	3	225,000	675,000	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%			1		2,153	
		式	1		2,183	
計					746,400 750,000	
単価					746,400 750,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー74号	導水管撤去	390m	単位	式	数量	1 1	単価	376,800 397,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,030 31,395	60,060 62,790	
特殊作業員		人	4 4	30,450 32,445	121,800 129,780	
普通作業員		人	8 8	24,360 25,620	194,880 204,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 70	
計					376,800 397,600	
単価					376,800 397,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー75号	送水管設置	設置費	単位	式	数量	1 1	単価	1,029,000 1,078,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	30,030 31,395	120,120 125,580	
特殊作業員		人	4 4	30,450 32,445	121,800 129,780	
法面工		人	8 8	35,595 36,750	284,760 294,000	
配管工		人	8 8	26,145 27,615	209,160 220,920	
普通作業員		人	12 12	24,360 25,620	292,320 307,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 280	
計					1,029,000 1,078,000	
単価					1,029,000 1,078,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	発動発電機運転	37/45ｋVA	単位	台・日	数量	1 1	単価	24,590 26,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型）］	排出ｶﾞｽ3次 定格容量(50/60Hz)37/45ｋVA	 供用日	1 1	5,300 5,300	5,300 5,300	
軽油		 L	136.8 136.8	141 154	19,288 21,067	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1	 	2 3	
計					24,590 26,370	
単価					24,590 26,370	 円／台・日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ルート設定(現場踏査)	L=148m	単位	m	数量	148 148	単価	355.1 371.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.75 1.75	30,030 31,395	52,552 54,941	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 9	
計					52,560 54,950	
単価					355.1 371.2	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ルート設定(現場踏査)	L=160m	単位	m	数量	160 160	単価	341.6 357.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.82 1.82	30,030 31,395	54,654 57,138	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 2	
計					54,660 57,140	
単価					341.6 357.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー79号	レール架設撤去	複軌条ﾚｰﾙ 3t/45° L=148m	単位	m	数量	100 100	単価	35,410 37,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	19.4 19.4	30,030 31,395	582,582 609,063	
特殊作業員		人	77.8 77.8	30,450 32,445	2,369,010 2,524,221	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		589,408 625,716	
計					3,541,000 3,759,000	
単価					35,410 37,590	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	レール架設撤去	複軌条ﾚｰﾙ 3t/45° L=160m	単位	m	数量	100 100	単価	35,890 38,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	19.7 19.7	30,030 31,395	591,591 618,481	
特殊作業員		人	78.8 78.8	30,450 32,445	2,399,460 2,556,666	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		597,949 634,853	
計					3,589,000 3,810,000	
単価					35,890 38,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	モノレール運転	3t	単位	日	数量	1 1	単価	65,770 70,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2 2	30,450 32,445	60,900 64,890	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		4,870 5,190	
計					65,770 70,080	
単価					65,770 70,080	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	保守点検費	動力車、台車 L=148m	単位	回	数量	1 1	単価	61,870 64,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.06 2.06	30,030 31,395	61,861 64,673	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 7	
計					61,870 64,680	
単価					61,870 64,680	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	保守点検費	動力車、台車 L=160m	単位	回	数量	1 1	単価	62,470 65,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.08 2.08	30,030 31,395	62,462 65,301	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 9	
計					62,470 65,310	
単価					62,470 65,310	円／回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	保守点検費	ﾚｰﾙ構造 L=148m	単位	回	数量	1 1	単価	75,380 78,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.51 2.51	30,030 31,395	75,375 78,801	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 9	
計					75,380 78,810	
単価					75,380 78,810	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー85号	保守点検費	ﾚｰﾙ構造 L=160m	単位	回	数量	1 1	単価	79,280 82,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.64 2.64	30,030 31,395	79,279 82,882	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 8	
計					79,280 82,890	
単価					79,280 82,890	円／回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー86号	動力車賃料	3t積/45 返納整備費含む	単位	台	数量	1 1	単価	2,574,000 2,574,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力車賃料(4週8休補正)	3t積/45 90日以内	台	1 1	2,340,000 2,340,000	2,340,000 2,340,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		234,000 234,000	
計					2,574,000 2,574,000	
単価					2,574,000 2,574,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	重量物用平台車賃料	3t積/45 返納整備費含む	単位	台	数量	1 1	単価	1,177,000 1,177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重量物用平台車賃料(4週8休補正)	3t積/45 90日以内		1	1,070,000	1,070,000	
		台	1	1,070,000	1,070,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		107,000	
		式	1		107,000	
計					1,177,000	
					1,177,000	
単価					1,177,000	
					1,177,000	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	レール賃料	3t積/45 返納整備費含む	単位	m	数量	1 1	単価	29,260 29,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レール賃料(4週8休補正)	3t積/45 90日以内		1	26,600	26,600	
		m	1	26,600	26,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		2,660	
		式	1		2,660	
計					29,260	
					29,260	
単価					29,260	
					29,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー89号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 19.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで		1	3,570	3,570	
		t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,570	
					3,570	
単価					3,570	
					3,570	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー90号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）			1	1,500	1,500	
		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,500	
					1,500	
単価					1,500	
					1,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー91号	ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	単位	日	数量	1 1	単価	151,700 153,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		1	126,000	126,000	
		日	1	126,000	126,000	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ		1	5,560	5,560	
		日	1	5,560	5,560	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ		1	270	270	
		日	1	270	270	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA		1	19,850	19,850	WYB00040
		日	1	21,320	21,320	単ー 100号
諸雑費（まるめ）			1		20	
		式	1		50	
計					151,700 153,200	
単価					151,700 153,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー92号	削孔材料損耗費	ﾚｷ質土	単位	m	数量	10 10	単価	4,801 5,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.04	69,200	2,768	
		本	0.04	83,700	3,348	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.03	115,000	3,450	
		個	0.03	139,000	4,170	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.04	39,000	1,560	
		本	0.04	47,200	1,888	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.2	56,300	11,260	
		本	0.2	68,100	13,620	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.22	44,000	9,680	
		本	0.22	53,300	11,726	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.2	57,600	11,520	
		個	0.2	69,900	13,980	
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.16	32,400	5,184	
		個	0.16	39,300	6,288	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.02	129,000	2,580	
		個	0.02	156,000	3,120	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		0	
計					48,010 58,140	
単価					4,801 5,814	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー93号	ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	単位	日	数量	1 1	単価	151,700 153,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		1	126,000	126,000	
		日	1	126,000	126,000	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ		1	5,560	5,560	
		日	1	5,560	5,560	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ		1	270	270	
		日	1	270	270	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA		1	19,850	19,850	WYB00050
		日	1	21,320	21,320	単ー 100号
諸雑費（まるめ）			1		20	
		式	1		50	
計					151,700 153,200	
単価					151,700 153,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー94号	削孔材料損耗費	軟岩	単位	m	数量	10 10	単価	6,289 7,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	69,200	3,460	
		本	0.05	83,700	4,185	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.04	115,000	4,600	
		個	0.04	139,000	5,560	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.05	39,000	1,950	
		本	0.05	47,200	2,360	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.29	56,300	16,327	
		本	0.29	68,100	19,749	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m		0.34	44,000	14,960	
		本	0.34	53,300	18,122	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.24	57,600	13,824	
		個	0.24	69,900	16,776	
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.16	32,400	5,184	
		個	0.16	39,300	6,288	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm		0.02	129,000	2,580	
		個	0.02	156,000	3,120	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		0	
計					62,890 76,160	
単価					6,289 7,616	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー95号	ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	単位	日	数量	1 1	単価	151,700 153,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級		1	126,000	126,000	
		日	1	126,000	126,000	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ		1	5,560	5,560	
		日	1	5,560	5,560	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ		1	270	270	
		日	1	270	270	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA		1	19,850	19,850	WYB00058
		日	1	21,320	21,320	単ー 100号
諸雑費（まるめ）			1		20	
		式	1		50	
計					151,700 153,200	
単価					151,700 153,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー96号	削孔材料損耗費	岩塊･玉石	単位	m	数量	10 10	単価	8,108 9,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.06 0.06	69,200 83,700	4,152 5,022	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.05 0.05	115,000 139,000	5,750 6,950	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.05 0.05	39,000 47,200	1,950 2,360	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.38 0.38	56,300 68,100	21,394 25,878	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.5 0.5	44,000 53,300	22,000 26,650	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.28 0.28	57,600 69,900	16,128 19,572	
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.18 0.18	32,400 39,300	5,832 7,074	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.03 0.03	129,000 156,000	3,870 4,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					81,080 98,190	
単価					8,108 9,819	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー97号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1 1	単価	56,980 60,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油		L	119 119	139 154	16,541 18,326	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06 1.06	11,400 11,400	12,084 12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					56,980 60,340	
単価					56,980 60,340	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー98号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1 1	単価	57,220 60,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 29,925	28,350 29,925	
軽油		L	119 119	141 154	16,779 18,326	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06 1.06	11,400 11,400	12,084 12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 5	
計					57,220 60,340	
単価					57,220 60,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー99号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	単位	日	数量	1 1	単価	5,893 6,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22.4 22.4	139 154	3,113 3,449	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	日	1 1	2,780 2,780	2,780 2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,893 6,229	
単価					5,893 6,229	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー100号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA	単位	日	数量	1 1	単価	19,850 21,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		 L	98 98	139 154	13,622 15,092	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	 日	1.3 1.3	4,790 4,790	6,227 6,227	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		1 1	
計					19,850 21,320	
単価					19,850 21,320	 円／日