

鏡

1. 工事名

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その7工事
工事地名	新潟県燕市泉新地先他

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名		13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484330012	14) 単価適用年月	2024年 5月
4) 契約区分		15) 歩掛適用年月	2024年 5月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	260,942,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	237,908,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	300日間 自 令和 6年 6月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月27日 (1回変更) 至 令和 7年 3月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	三蒲(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 6年 3月27日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管			式	1		127,952,241	1	19,877,726	
				1		147,829,967			
河川土工			式	0		0	1	17,113,287	
				1		17,113,287			
盛土工			式	0		0	1	16,839,111	
				1		16,839,111			
路体(築堤)盛土		4.0m以上		0	0	0			単-1号
			m3	2,300	234.2	538,660	2,300	538,660	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-2号
			m3	6,820	1,647	11,232,540	6,820	11,232,540	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-3号
			m3	2,270	518.3	1,176,541	2,270	1,176,541	
積込(ルース)				0	0	0			単-4号
			m3	16,100	241.7	3,891,370	16,100	3,891,370	
法面整形工				0		0			
			式	1		274,176	1	274,176	
法面整形(盛土部)				0	0	0			単-5号
			m2	630	435.2	274,176	630	274,176	
地盤改良工				0		0			
			式	1		32,239,758	1	32,239,758	
作業土工				0		0			
			式	1		448,680	1	448,680	
床掘り		土砂		0	0	0			単-6号
			m3	1,200	245.8	294,960	1,200	294,960	

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0			単-7号
			m3	1,200	128.1	153,720	1,200	153,720	
固結工(ICT)				0		0			
			式	1		31,791,078	1	31,791,078	
中層混合処理 (ICT)		改良深度 5m<L≦8m 改良材添加量 323kg/m ³		0	0	0			単-8号
			m3	2,547	9,912	25,245,864	2,547	25,245,864	
中層混合処理 (ICT)		改良深度 5m<L≦8m 改良材添加量 313kg/m ³		0	0	0			単-9号
			m3	674	9,711	6,545,214	674	6,545,214	
樋門・樋管本体工				1		123,812,851			
			式	1		87,235,287	1	-36,577,564	
作業土工				1		4,162,557			
			式	1		5,391,529	1	1,228,972	
床掘り		土砂							単-10号
			m3	2,800	273.3	765,240			
				0	273.3	0	-2,800	-765,240	
埋戻し		土砂							単-11号
			m3	1,700	1,775	3,017,500			
				2,100	1,775	3,727,500	400	710,000	
基面整正									単-12号
			m2	650	419.3	272,545			
				1,030	419.3	431,879	380	159,334	
整地		残土受入れ地での処理							単-13号
			m3	920	116.6	107,272			
				4,200	116.6	489,720	3,280	382,448	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-14号
			m3	0	0	0			
				1,060	472	500,320	1,060	500,320	
積込(ルース)									単-15号
			m3	0	0	0			
				1,100	220.1	242,110	1,100	242,110	

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工(ICT)			式	0 1		0 1,674,540	1	1,674,540	
床掘り(ICT)			m3	0 4,200	0 398.7	0 1,674,540	4,200	1,674,540	単-16号
既製杭工			式	1 0		61,840,536 0	-1	-61,840,536	
既製コンクリート杭		PHC杭A種 杭径 300m m 杭長 30m 杭の打 込長(掘削長) 32.5m	本	248 0	249,357 249,357	61,840,536 0	-248	-61,840,536	単-17号
函渠工			式	1 1		57,809,758 73,851,538	1	16,041,780	
プレキャストボックス		B1500×H1500	m	308 0	177,057 177,057	54,533,556 0	-308	-54,533,556	単-18号
プレキャストボックス		B2300×H1500	m	0 285	0 207,700	0 59,194,500	285	59,194,500	単-19号
段落防止用枕			式	0 1		0 156,688	1	156,688	内-1号
プレキャストボックス		B1600×H1500	m	0 87	0 139,100	0 12,101,700	87	12,101,700	単-20号
函内コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m3	74 0	44,273 44,273	3,276,202 0	-74	-3,276,202	単-21号
伸縮目地 2300×1500			箇所	0 20	0 93,000	0 1,860,000	20	1,860,000	単-22号
伸縮目地 1600×1500			箇所	0 7	0 76,950	0 538,650	7	538,650	単-23号

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マンホール工		式	0 1		0 6,135,600	1	6,135,600		
点検管理孔 (No.1)		基	0 1	0 218,600	0 218,600	1	218,600	単-24号	
マンホール (No.2)		基	0 1	0 5,917,000	0 5,917,000	1	5,917,000	単-25号	
管渠工		式	0 1		0 182,080	1	182,080		
暗渠排水管 VUφ350		m	0 8	0 22,760	0 182,080	8	182,080	単-26号	
仮設工		式	1 1		4,139,390 11,241,635	1	7,102,245		
工事用道路工		式	1 1		2,181,306 6,346,320	1	4,165,014		
工事用道路盛土		m3	150 1,100	119.8 119.8	17,970 131,780	950	113,810	単-27号	
掘削		m3	0 510	0 303.8	0 154,938	510	154,938	単-28号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 560	0 274.6	0 153,776	560	153,776	単-29号	
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	948 0	2,282 2,282	2,163,336 0	-948	-2,163,336	単-30号	
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置	m2	0 1,143	0 1,331	0 1,521,333	1,143	1,521,333	単-31号	

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 2,369	0 1,328	0 3,146,032	2,369	3,146,032	単-32号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	0 883	0 657.5	0 580,572	883	580,572	単-33号	
土のう		袋	0 115	0 5,203	0 598,345	115	598,345	単-34号	
土のう		袋	0 8	0 7,443	0 59,544	8	59,544	単-35号	
水替工		式	1 1		1,958,084 2,519,650	1	561,566		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常 時排水	日	124 0	15,791 15,791	1,958,084 0	-124	-1,958,084	単-36号	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常 時排水	日	0 161	0 15,650	0 2,519,650	161	2,519,650	単-37号	
仮水路工		式	0 1		0 746,763	1	746,763		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ500 ダブル	m	0 20	0 14,790	0 295,800	20	295,800	単-38号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ200 シングル	m	0 36	0 2,793	0 100,548	36	100,548	単-39号	
暗渠排水管 サクシオンホース		m	0 45	0 7,787	0 350,415	45	350,415	単-40号	
防塵対策工		式	0 1		0 865,404	1	865,404		

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散水			0		0			内-2号	
		式	1		865,404	1	865,404		
除雪工			0		0				
		式	1		387,498	1	387,498		
現場除雪			0		0			内-3号	
		式	1		387,498	1	387,498		
交通管理工			0		0				
		式	1		376,000	1	376,000		
交通誘導警備員			0	0	0			単-41号	
		人日	25	15,040	376,000	25	376,000		
直接工事費			1		127,952,241				
		式	1		147,829,967	1	19,877,726		
共通仮設費			1		16,703,388				
		式	1		29,444,756	1	12,741,368		
共通仮設費			1		4,586,530				
		式	1		15,964,536	1	11,378,006		
運搬費			1		3,409,490				
		式	1		7,465,500	1	4,056,010		
重建設機械分解組立輸送費			1	1,838,042	1,838,042			単-42号	
		回	0	1,838,042	0	-1	-1,838,042		
重建設機械分解組立輸送費			0	0	0			単-43号	
		回	1	1,818,000	1,818,000	1	1,818,000		
仮設材運搬費			164	9,582	1,571,448			単-44号	
		t	0	9,582	0	-164	-1,571,448		

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その7工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	0 502	0 11,250	0 5,647,500	502	5,647,500	単-45号
技術管理費		式	0 1		0 6,810,541	1	6,810,541	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 40,841	1	40,841	内-4号
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 1,748,000	1	1,748,000	内-5号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 2,381,000	1	2,381,000	内-6号
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 16,800	1	16,800	内-7号
配合試験費		式	0 1		0 2,087,000	1	2,087,000	内-8号
六価クロム溶出試験費		検体	0 3	0 7,300	0 21,900	3	21,900	単-46号
pH処理費		式	0 1		0 316,600	1	316,600	内-9号
遠隔臨場機器		式	0 1		0 198,400	1	198,400	内-10号
営繕費		式	0 1		0 372,000	1	372,000	
快適トイレ		式	0 1		0 372,000	1	372,000	内-11号

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区排水路)その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,177,040				
			1		1,316,495	1	139,455		
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,116,858				
			1		13,480,220	1	1,363,362		
純工事費		式	1		144,655,629				
			1		177,274,723	1	32,619,094		
現場管理費		式	1		42,471,002				
			1		50,119,518	1	7,648,516		
工事原価		式	1		187,126,631				
			1		227,394,241	1	40,267,610		
一般管理費等		式	1		29,153,369				
			1		33,825,759	1	4,672,390		
工事価格		式	1		216,280,000				
			1		261,220,000	1	44,940,000		
消費税相当額		式	1		21,628,000				
			1		26,122,000	1	4,494,000		
工事費計		式	1		237,908,000				
			1		287,342,000	1	49,434,000		

一式当たり内訳書

段落防止用枕

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 3	0 31, 570	0 94, 710	 3	 94, 710	CB240010
コンクリート規格:24-12-25BB W/ C≧55%								
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 6	0 9, 320	0 55, 920	 6	 55, 920	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	0 1	0 21, 230	0 21, 230	 1	 21, 230	CB240010
コンクリート規格:18-8-40BB W/C ≧65%								
合 計					0 171, 860		171, 860	
変更積算金額					0 156, 688		156, 688	円/式

一式当たり内訳書

散水
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防塵処理（散水作業）3800L			0	0	0			WYB00027
		日	23	41, 270	949, 210	23	949, 210	単一 78号
合 計					0			
					949, 210		949, 210	
変更積算金額					0			
					865, 404		865, 404	円／式

一式当たり内訳書

現場除雪
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場除雪	運搬路 D 0m2 2592m2 11118m2 0m2 15t 排出カス対策型 無		0		0			WA482010
		式	1		425,024	1	425,024	単一 79号
合 計					0			
					425,024		425,024	
変更積算金額					0			
					387,498		387,498	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 4200m3		0		0			WB010490
		式	1		24,714	1	24,714	単一 89号
中層混合処理（ICT）保守点検	5m<L≦8m 施工数量3221m3		0		0			WYB00005
		式	1		16,127	1	16,127	単一 90号
合 計					0			
					40,841		40,841	
変更積算金額					0			
					40,841		40,841	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 91号
システム初期費 (ICT)	中層混合処理機トレンチャ式		0		0			
		式	1		1,150,000	1	1,150,000	
合 計					0			
					1,748,000		1,748,000	
変更積算金額					0			
					1,748,000		1,748,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 6号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2024. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査	技術員0.5人		0		0			WYB00035
		式	1		16,800	1	16,800	
合 計					0			
					16,800		16,800	
変更積算金額					0			
					16,800		16,800	円／式

一式当たり内訳書

配合試験費
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土質等試験費（一式入力）	2087千円		0		0			WB010370
		式	1		2,087,000	1	2,087,000	単一 93号
合 計					0			
					2,087,000		2,087,000	
変更積算金額					0			
					2,087,000		2,087,000	円／式

一式当たり内訳書

pH処理費
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
pH処理費			0		0			WYB00028
		式	1		316,600	1	316,600	
合 計					0			
					316,600		316,600	
変更積算金額					0			
					316,600		316,600	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場機器
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場機器	GENBA-Remote		0		0			WYB00029
		式	1		198, 400	1	198, 400	
合 計					0			
					198, 400		198, 400	
変更積算金額					0			
					198, 400		198, 400	円／式

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女各1基 6ヶ月		0		0			WYB00021
		式	1		372, 000	1	372, 000	
合 計					0			
					372, 000		372, 000	
変更積算金額					0			
					372, 000		372, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		234. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	234. 2	234. 2		
計						0		
						234. 2		
単価						0	円／m3	
						234. 2		
変更積算単価						234. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 647	1, 647		
計						0		
						1, 647		
単価						0		
						1, 647	円／m3	
変更積算単価								
						1, 647	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		518. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	518. 3	518. 3		
計						0		
						518. 3		
単価						0		
						518. 3	円／m3	
変更積算単価								
						518. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込 (ルーズ)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 241. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	241. 7	241. 7		
計						0 241. 7		
単価						0 241. 7	円／m3	
変更積算単価						241. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	0	単価	0		
						1		435. 2		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		盛土部 無し 無し 14質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010			
			m 2	1	435. 2	435. 2				
計						0				
						435. 2				
単価						0	円／m2			
						435. 2				
変更積算単価							円／m2			
						435. 2				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		245. 8
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	245. 8	245. 8		
計						0		
						245. 8		
単価						0		
						245. 8	円／m3	
変更積算単価						245. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		128. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	128. 1	128. 1		
計						0		
						128. 1		
単価						0		
						128. 1	円／m3	
変更積算単価						128. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一8号	中層混合処理（ICT）	改良深度 5m<L≤8m 改良材添加量 323kg/m3	単位	m3	数量	0 100	単価 9, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工		5m<L≤8m 1, 000m3以上 323kg/m3		0	0	0	WYB00015
			m3	100	9, 626	962, 600	単一 47号
ICT 建設機械経費加算額		中層混合処理工 5m<8m		0	0	0	WYB00018
			日	0. 354	80, 640	28, 546. 56	単一 48号
計						0 991, 146. 56	
単価						0 9, 912	円／m3
変更積算単価						9, 912	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	中層混合処理（ICT）	改良深度 5m<L≦8m 改良材添加量 313kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		9,711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	5m<L≦8m 1,000m3以上 313kg/m3		0	0	0	WYB00022	
			m3	100	9,425	942,500	単一 49号	
	ICT 建設機械経費加算額	中層混合処理工 5m<8m		0	0	0	WYB00003	
			日	0.354	80,640	28,546.56	単一 48号	
	計					0		
						971,046.56		
	単価					0		
						9,711	円/m3	
	変更積算単価							
						9,711	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	273. 3	
						1		273. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 有り		1	299. 8	299. 8	CB210030		
			m 3	1	299. 8	299. 8			
計						299. 8			
						299. 8			
単価						299. 8			
						299. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 775
						1		1, 775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	1, 947	1, 947	CB210410	
			m 3	1	1, 947	1, 947		
計						1, 947		
						1, 947		
単価						1, 947	円／m3	
						1, 947		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	419. 3
						1		419. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	459. 9	459. 9	CB210080	
			m 2	1	459. 9	459. 9		
計						459. 9		
						459. 9		
単価						459. 9	円／m2	
						459. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116. 6
						1		116. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127. 9	127. 9	CB210610	
			m 3	1	127. 9	127. 9		
計						127. 9		
						127. 9		
単価						127. 9		
						127. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	517. 7	517. 7		
計						0		
						517. 7		
単価						0	円／m3	
						517. 7		
変更積算単価						472	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	積込 (ルーズ)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 220. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	241. 4	241. 4		
計						0 241. 4		
単価						0 241. 4	円／m3	
変更積算単価						220. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	床掘り (ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		398. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り (I C T)		無し 無し		0	0	0	CB210130	
			m 3	1	437. 2	437. 2		
計						0		
						437. 2		
単価						0		
						437. 2	円／m3	
変更積算単価								
						398. 7	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	既製コンクリート杭	PHC杭A種 杭径 300mm 杭長 30m 杭の打込長(掘削長) 32. 5m	単位	本	数量	1	単価	249, 357
						1		249, 357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管・既製コンクリート杭打工 [パイルハンマ工]		既製コンクリート杭 油圧パイルハンマ		1	134, 900	134, 900	WB230010	
		4～4. 5t 既製コンクリート杭						
		32mを超え36m以下 既製コンクリート杭	本	1	134, 900	134, 900	単一 50号	
【材料費】								
PHC杭		A種 φ300 L=10. 0m		3	46, 200	138, 600		
			本	3	46, 200	138, 600		
計						273, 500		
						273, 500		
単価						273, 500		
						273, 500	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	プレキャストボックス	B1500×H1500	単位	m	数量	10	単価	177, 057	
						10		177, 057	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【施工単価】PCボックスカルバート		B1500×H1500 L=2000mm	m	10	148, 000	1, 480, 000			
				10	148, 000	1, 480, 000			
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	21	1, 634	34, 314	CB221110		
				21	1, 634	34, 314			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10. 5	23, 070	242, 235	CB240010		
				10. 5	23, 070	242, 235			
コンクリート規格: 24-12-40BB W/C≦55%									
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	10	9, 320	93, 200	CB240210		
				10	9, 320	93, 200			
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 211	188, 800	39, 836. 8	WB810010		
				0. 211	188, 800	39, 836. 8	単一 51号		
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D16 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 277	186, 700	51, 715. 9	WB810010		
				0. 277	186, 700	51, 715. 9	単一 52号		
計						1, 941, 301. 7			
						1, 941, 301. 7			
単価						194, 200	円／m		
						194, 200			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一19号	プレキャストボックス	B2300×H1500	単位	m	数量	0	0
						285	207, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		標準品 B2300×H1500×L2000		0	0	0	
			m	158	218, 000	34, 444, 000	
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		連結箱付標準品 B2300×H1500×L2000		0	0	0	
			m	122	218, 000	26, 596, 000	
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		連結箱付管理用孔品 B2300×H1500×L2000		0	0	0	
			個	1	472, 400	472, 400	
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		短尺加工品 B2300×H1500×L1240		0	0	0	
			個	2	380, 500	761, 000	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	122	21, 230	2, 590, 060	
コンクリート規格:18-8-40BB W/C≤65%							
【材料費】PC鋼棒 L=5940mm(うち970mm)		B種 1号 径17 5m≤L≤8m		0	0	0	WYB00060
			本	6	785	4, 710	単一 53号
【材料費】PC鋼棒 L=5240mm(うち270mm)		B種 1号 径17 5m≤L≤8m		0	0	0	WYB00061
			本	2	217	434	単一 54号
【材料費】PC鋼棒 L=4420mm(うち2480mm)		B種 1号 径17 4m≤L≤5m		0	0	0	WYB00062
			本	4	2, 024	8, 096	単一 55号
定着金具		M18ナット、ワッシャー、アンカープレート、グランド漏止パッキン		0	0	0	
			個	8	750	6, 000	
計						0	
						64, 882, 700	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	プレキャストボックス	B2300×H1500	単位	m	数量	0	単価	0
						285		207, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						227, 700	円／m	
変更積算単価						207, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一20号	プレキャストボックス	B1600×H1500	単位	m	数量	0	0
						87	139, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		標準品 B1600×H1500×L2000		0	0	0	
			個	23	282, 600	6, 499, 800	
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		連結箱付標準品 B1600×H1500×L2000		0	0	0	
			個	20	282, 600	5, 652, 000	
【施工単価】PCボックスカルバート設置工		短尺加工品 B1600×H1500×L1020		0	0	0	
			個	1	229, 600	229, 600	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	27	21, 230	573, 210	
コンクリート規格:18-8-40BB W/C≦65%							
【材料費】PC鋼棒 L=5940mm		B種 1号 径17 5m≦L≦8m		0	0	0	WYB00046
			本	44	4, 798	211, 112	単一 56号
【材料費】PC鋼棒 L=4960mm		B種 1号 径17 4m≦L≦5m		0	0	0	WYB00047
			本	4	4, 052	16, 208	単一 57号
【材料費】PC鋼棒 L=1940mm		B種 1号 径17 1m≦L≦3m		0	0	0	WYB00048
			本	4	1, 811	7, 244	単一 58号
定着金具		M18ナット、ワッシャー、アンカープレート、グラウト漏止パッキン		0	0	0	
			個	104	750	78, 000	
計						0	
						13, 267, 174	
単価						0	
						152, 500	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	プレキャストボックス	B1600×H1500	単位	m	数量	0	単価	0
						87		139, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変更積算単価						139, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	函内コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m3	数量	74	単価	44, 273
						74		44, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	74	22, 110	1, 636, 140	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		210	9, 320	1, 957, 200	CB240210	
			m 2	210	9, 320	1, 957, 200		
計						3, 593, 340		
						3, 593, 340		
単価						48, 560		
						48, 560	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	伸縮目地 2300×1500		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		93, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地		2300×1500		0	0	0	WYB00025	
			箇所	1	102, 000	102, 000		
計						0		
						102, 000		
単価						0		
						102, 000	円／箇所	
変更積算単価						93, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	伸縮目地 1600×1500		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		76, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地		1600×1500		0	0	0	WYB00026	
			箇所	1	84, 400	84, 400		
	計					0		
						84, 400		
	単価					0		
						84, 400	円／箇所	
変更積算単価								
						76, 950	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	点検管理孔 (No. 1)		単位	基	数量	0	単価	0
						1		218, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		0	0	0	CB222840	
			基	1	26, 690	26, 690		
<マンホール材料費>								
蓋・受け枠		φ 600		0	0	0		
			組	1	78, 200	78, 200		
調整金具		調整高 45mm		0	0	0		
			個	1	5, 470	5, 470		
調整リング		φ 600×50		0	0	0		
			個	1	4, 160	4, 160		
斜壁		φ 600×900×600		0	0	0		
			個	1	31, 500	31, 500		
直壁		φ 900×1800		0	0	0		
			個	1	67, 100	67, 100		
連結直壁		φ 900×300		0	0	0		
			個	1	26, 600	26, 600		
計						0		
						239, 720		
単価						0		
						239, 800	円／基	
変更積算単価								
						218, 600	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一25号	マンホール (No. 2)		単位	基	数量	0	0
						1	5,917,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール設置工		組立式角形マンホール設置		0	0	0	WYB00002
			基	1	205,700	205,700	単一 59号
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		0	0	0	CB222840
			基	1	26,690	26,690	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	2	29,730	59,460	
コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%							
<防護コンクリート>							
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	1	29,730	29,730	
コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%							
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	8	9,320	74,560	
<マンホール材料費>							
No. 2マンホール		調整リング、斜壁、直壁、頂版、基礎ブロック		0	0	0	
			基	1	5,730,000	5,730,000	
開口加工費				0		0	WYB00007
			式	1		362,700	単一 60号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	マンホール (No. 2)		単位	基	数量	0	単価	0
						1		5,917,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						6,488,840		
	単価					0		
						6,489,000	円／基	
変更積算単価								
						5,917,000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	暗渠排水管 VU φ 350		単位	m	数量	0	単価	0
						8		22, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	8	8, 331	66, 648		
異形チーズ		φ 350 × φ 200		0	0	0		
			個	1	133, 000	133, 000		
計						0		
						199, 648		
単価						0		
						24, 960	円／m	
変更積算単価								
						22, 760	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価	119. 8
						1		119. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	131. 5	131. 5	CB210610	
			m 3	1	131. 5	131. 5		
計						131. 5		
						131. 5		
単価						131. 5	円／m3	
						131. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	掘削		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		303. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	333. 2	333. 2		
計						0		
						333. 2		
単価						0	円／m3	
						333. 2		
変更積算単価						303. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						560		274. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し	m 3	56	131. 5	7, 364		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	67. 2	2, 400	161, 280		
計						0		
						168, 644		
単価						0		
						301. 2	円／m2	
変更積算単価								
						274. 6	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	948	単価	2, 282
						948		2, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		948	403. 1	382, 138. 8	WB253610	
			m 2	948	403. 1	382, 138. 8	単一 61号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 239日		102	19, 510	1, 990, 020	WB253630	
		無 有	枚	102	19, 510	1, 990, 020	単一 62号	
計						2, 372, 158. 8		
						2, 372, 158. 8		
単価						2, 503		
						2, 503	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置	単位	m2	数量	0	単価	0
						1, 143		1, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
< 迂回路 >								
敷鉄板設置・撤去		設置		0	0	0	WB253610	
			m 2	1, 143	207. 7	237, 401. 1	単一 63号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 171日		0	0	0	WB253630	
		有 547日 無	枚	123	11, 630	1, 430, 490	単一 64号	
計						0		
						1, 667, 891. 1		
単価						0		
						1, 460	円／m2	
変更積算単価								
						1, 331	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0 2, 369	単価	0 1, 328	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
＜資材運搬路＞									
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610		
			m 2	1, 774	403. 1	715, 099. 4	単一 65号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 119日		0	0	0	WB253630		
		無 有	枚	191	11, 340	2, 165, 940	単一 66号		
＜クレーン養生＞									
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610		
			m 2	93	403. 1	37, 488. 3	単一 65号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 62日		0	0	0	WB253630		
		無 有	枚	10	6, 432	64, 320	単一 67号		
＜泊地工区＞									
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610		
			m 2	502	403. 1	202, 356. 2	単一 65号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 44日		0	0	0	WB253630		
		無 有	枚	54	4, 884	263, 736	単一 68号		
計						0 3, 448, 939. 9			
単価						0 1, 456	円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						2, 369		1, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変更積算単価						1, 328	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						883		657. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	883	195. 4	172, 538. 2	単一 69号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 44日 有 139日 有		0	0	0	WB253630	
			枚	95	4, 884	463, 980	単一 70号	
計						0		
						636, 518. 2		
単価						0		
						720. 9	円／m2	
変更積算単価								
						657. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	土のう		単位	袋	数量	0	単価	0
						1		5, 203
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252730	
			袋	1	4, 963	4, 963	単一 71号	
大型土のう工		撤去 6m以下		0	0	0	WB252730	
			袋	1	743. 2	743. 2	単一 72号	
計						0		
						5, 706. 2		
単価						0		
						5, 707	円／袋	
変更積算単価								
						5, 203	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	土のう		単位	袋	数量	0	単価	0
						1		7, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252730	
			袋	1	8, 163	8, 163	単一 73号	
計						0		
						8, 163		
単価						0		
						8, 163	円／袋	
変更積算単価								
						7, 443	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	ポンプ 排水	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	124	単価	15, 791
						124		15, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	87, 430	87, 430	WB252320	
			箇所	1	87, 430	87, 430	単一 74号	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		124	16, 610	2, 059, 640	WB252310	
			日	124	16, 610	2, 059, 640	単一 75号	
計						2, 147, 070		
						2, 147, 070		
単価						17, 320		
						17, 320	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	ポンプ 排水	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
						161		15, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				0	0	0	WB252320	
			箇所	1	87, 430	87, 430	単一 76号	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0	WB252310	
			日	161	16, 610	2, 674, 210	単一 77号	
計						0		
						2, 761, 640		
単価						0		
						17, 160	円／日	
変更積算単価								
						15, 650	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500 ダブル	単位	m	数量	0	単価	0
					1			14, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	16, 220	16, 220		
計						0		
						16, 220		
単価						0		
						16, 220	円／m	
変更積算単価								
						14, 790	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200 シングル	単位	m	数量	0	単価	0
					1			2, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	3, 063	3, 063		
計						0		
						3, 063		
単価						0		
						3, 063	円／m	
変更積算単価								
						2, 793	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	暗渠排水管 サクシヨンホース		単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	8, 541	8, 541		
計						0		
						8, 541		
単価						0		
						8, 541	円／m	
変更積算単価						7, 787	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	1	16, 490	16, 490	単一 80号	
計						0		
						16, 490		
単価						0		
						16, 490	円／人日	
変更積算単価						15, 040	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 838, 042
						1		1, 838, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1. 0)		1	2, 016, 000	2, 016, 000	WB010350	
			回	1	2, 016, 000	2, 016, 000	単一 81号	
計						2, 016, 000		
						2, 016, 000		
単価						2, 016, 000		
						2, 016, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		1, 818, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	0	0	0	WB010350	
				1	1, 994, 000	1, 994, 000	単一 82号	
計						0 1, 994, 000		
単価						0 1, 994, 000	円／回	
変更積算単価						1, 818, 000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一44号	仮設材運搬費		単位	t	数量	164	9, 582
						164	9, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【搬出】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9. 62km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		164	3, 410	559, 240	WB010020
			t	164	3, 410	559, 240	単一 83号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		164	1, 500	246, 000	WB010030
			t	164	1, 500	246, 000	単一 84号
【搬出】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9. 62km 12m以内 冬期割増 無		164	4, 092	671, 088	WB010020
			t	164	4, 092	671, 088	単一 85号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		164	1, 500	246, 000	WB010030
			t	164	1, 500	246, 000	単一 84号
計						1, 722, 328	
						1, 722, 328	
単価						10, 510	
						10, 510	円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一45号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0 502	単価 11, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【搬入】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9. 62km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 504	0 3, 410	0 1, 718, 640	WB010020 単一 86号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9. 62km 12m以内 冬期割増 無	t	0 103	0 4, 092	0 421, 476	WB010020 単一 87号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0 607	0 1, 500	0 910, 500	WB010030 単一 88号
【搬出】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9. 62km 12m以内 冬期割増 無	t	0 561	0 4, 092	0 2, 295, 612	WB010020 単一 87号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0 561	0 1, 500	0 841, 500	WB010030 単一 88号
計						0 6, 187, 728	
単価						0 12, 330	 円／t
変更積算単価						11, 250	円／t

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	六価加減溶出試験費		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価加減溶出試験費				0	0	0		
			検体	1	7,300	7,300		
計						0		
						7,300		
単価						0	円／検体	
						7,300		
変更積算単価						7,300	円／検体	