

鏡

1. 工事名

工事名	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その4 工事
工事地名	長野県長野市穂保地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	2 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584654032	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	282日間 自 令和 8年 3月19日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長野(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	千曲川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月23日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その4工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		176,559,162				
河川土工		式	1		168,850,040				
盛土工 (ICT)		式	1		166,611,240				
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		m3	57,000	247.6	14,113,200			単-1号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	63,270	2,254	142,610,580			単-2号	
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	63,300	156.2	9,887,460			単-3号	
法面整形工 (ICT)		式	1		2,238,800				
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	4,000	559.7	2,238,800			単-4号	
仮設工		式	1		7,709,122				
工事用道路工		式	1		6,148,122				
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	2,787	2,206	6,148,122			単-5号	
交通管理工		式	1		1,561,000				

設計内訳書

工事名	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その4工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	100	15,610	1,561,000			単-6号	
直接工事費		式	1		176,559,162				
共通仮設費		式	1		21,271,630				
共通仮設費		式	1		9,354,630				
運搬費		式	1		6,655,630				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	532,500	532,500			単-7号	
仮設材運搬費		t	481	12,730	6,123,130			単-8号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,553,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,917,000				
純工事費		式	1		197,830,792				

設計内訳書

工事名	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その4工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		45,224,000				
工事原価		式	1		243,054,792				
一般管理費等		式	1		36,985,208				
工事価格		式	1		280,040,000				
消費税相当額		式	1		28,004,000				
工事費計		式	1		308,044,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 16号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 17号
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価 247.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3以上 無し	m 3	1	247.6	247.6	CB210570
計						247.6	
単価						247.6	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 トラック山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.5km以下	m 3	1	2,254	2,254	CB210110
計						2,254	
単価						2,254	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	156.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	1	156.2	156.2	CB210020	
計						156.2		
単価						156.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	559.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	559.7	559.7	CB220070	
計						559.7		
単価						559.7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	2, 787	単価	2, 206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	2, 787	429. 5	1, 197, 016. 5	WB253610 単一 9号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 200日 無 有	枚	300	16, 500	4, 950, 000	WB253630 単一 10号		
計						6, 147, 016. 5			
単価						2, 206	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 610	15, 610	WB010212 単－ 11号	
計						15, 610		
単価						15, 610	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	532,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	532,500	532,500	単一	12号
計						532,500		
単価						532,500	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	仮設材運搬費		単位	t	数量	481	単価	12,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	481	4,420	2,126,020	WB010020 単一 13号	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.7km 12m以内 冬期割増 無	t	481	5,304	2,551,224	WB010020 単一 14号	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	481	3,000	1,443,000	WB010030 単一 15号	
	計					6,120,244		
	単価					12,730	円/t	