参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,824	31,824	
普通作業員		人	2.9	26,622	77,203	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1	22,500	272,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		123	
計					381,400	
単価					3,814	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	6,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	31,824	13,684	
型わく工		人	0.86	32,946	28,333	
普通作業員		人	0.52	26,622	13,843	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,700	
計					62,560	
単価					6,256	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	ｍ２	数量	100	単価	31,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	15,447.9	1,544,790	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	6,630	663,000	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	41.44	22,700	940,688	
諸雑費（まるめ）		式	1		522	
計					3,149,000	
単価					31,490	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.5m3/m2 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	ｍ２	数量	100	単価	34,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	15,447.9	1,544,790	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	6,630	663,000	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	56	22,700	1,271,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					3,479,000	
単価					34,790	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,471.68	44,716	
プレキャストU型側溝	PU-B300-L2000	個	5	9,160	45,800	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,370	2,022	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					92,540	
単価					9,254	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,471.68	44,716	
プレキャストU型側溝	BF-Ⅰ-B300-L2000	個	5	5,010	25,050	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,370	2,022	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					71,790	
単価					7,179	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	1,002.66	100,266	
集水桝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					100,300	
単価					1,003	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	404.94	40,494	
集水桝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,500	
単価					405	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,410.73	54,107	
プレキャストU型側溝	BF-Ⅰ-B300-L2000	個	5	5,010	25,050	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.48	3,370	1,617	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					80,780	
単価					8,078	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,370.48	53,704	
プレキャストU型側溝	BF-B300-L2000(ｿｹｯﾄ付)	個	5	7,110	35,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					89,260	
単価					8,926	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	20,408.56	20,408	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,410	
単価					20,410	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 黒建(株)	ｔ	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 夏野土木工業(株)	ｔ	100	1,400	140,000	
計					140,000	
単価					1,400	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,992	19,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,000	
単価					20,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	18,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,666	18,666	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,670	
単価					18,670	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,824	31,824	
普通作業員		人	2.9	26,622	77,203	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1	22,500	272,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		123	
計					381,400	
単価					3,814	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	6,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	31,824	13,684	
型わく工		人	0.86	32,946	28,333	
普通作業員		人	0.52	26,622	13,843	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,700	
計					62,560	
単価					6,256	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	193,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,523.5	81,523	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					193,800	
単価					193,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	1,002.66	100,266	
集水桝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					100,300	
単価					1,003	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	404.94	40,494	
集水桝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,500	
単価					405	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,370.48	53,704	
プレキャストU型側溝	BF-B300-L2000(ｿｹｯﾄ付)	個	5	7,110	35,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					89,260	
単価					8,926	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,538.64	11,538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,540	
単価					11,540	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	20,408.56	20,408	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,410	
単価					20,410	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 黒建(株)	t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価						1,300	円／ｔ	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 黒建(株)	t	100	1,600	160,000		
計						160,000		
単価						1,600	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 共和土木(株)	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,992	19,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,000	
単価					20,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	18,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,666	18,666	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,670	
単価					18,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,824	31,824	
普通作業員		人	2.9	26,622	77,203	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1	22,500	272,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		123	
計					381,400	
単価					3,814	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	6,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	31,824	13,684	
型わく工		人	0.86	32,946	28,333	
普通作業員		人	0.52	26,622	13,843	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,700	
計					62,560	
単価					6,256	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線45cm　制約無	m	1,000	402.9	402,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	73	134	9,782	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,943	
計					885,000	
単価					885	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	874.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	556.92	668,304	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	134	16,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,826	
計					874,900	
単価					874.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	151.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	89.76	89,760	
トラフィックペイント	常温型　水性型　１種Ａ　白	L	50	970	48,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	39	180	7,020	
軽油		L	33	134	4,422	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,798	
計					151,500	
単価					151.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	175.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	89.76	89,760	
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	70	970	67,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	134	4,422	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,398	
計					175,100	
単価					175.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	652.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪有　削取り式　制約無	m	1,000	639.54	639,540	
軽油		L	62	134	8,308	
ガソリン	レギュラー	L	35	136	4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					652,700	
単価					652.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	20,408.56	20,408	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,410	
単価					20,410	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (有)山下重機建設	ｔ	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　夏野土木工業(株)	ｔ	100	1,400	140,000	
計					140,000	
単価					1,400	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,992	19,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,000	
単価					20,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	18,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,666	18,666	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,670	
単価					18,670	円／人日