

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 手取川朝日急流河川対策工事
工事地名	石川県白山市湊町地先～能美郡川北町朝日地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484504016	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	297日間 自 令和 7年 5月 7日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	金沢(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	手取川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 6 手取川朝日急流河川対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		54,534,176			
河川土工			式	1		21,393,679			
掘削工			式	1		1,784,852			
掘削		土砂	m3	2,300	236.7	544,410			単-1号
土砂等運搬 (現場～ばっき場所)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,320	405.1	939,832			単-2号
整地 (ばっき場所)			m3	2,300	130.7	300,610			単-3号
盛土工			式	1		18,501,672			
路体(築堤)盛土			m3	9,000	241.6	2,174,400			単-4号
盛土材採取		土砂	m3	7,700	246.2	1,895,740			単-5号
土砂等運搬 (ばっき場所～現場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,320	405.1	939,832			単-6号
土砂等運搬 (採取場～現場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,680	1,683	12,925,440			単-7号
積込(ルース) (ばっき場所)		土砂	m3	2,300	246.2	566,260			単-8号

設計内訳書

工事名	R 6 手取川朝日急流河川対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1		1, 107, 155				
法面整形(切土部)		m2	550	928. 1	510, 455			単-9号	
法面整形(盛土部)		m2	1, 300	459	596, 700			単-10号	
法覆護岸工		式	1		32, 035, 498				
多自然護岸工		式	1		30, 534, 000				
かごマット(スロープ 型)	籠-A0. 0m-B8. 0m-C0. 5m 、詰石(割栗石15cm～20cm)	m2	2, 100	14, 540	30, 534, 000			単-11号	
作業土工		式	1		1, 501, 498				
埋戻し		m3	1, 700	246. 2	418, 540			単-12号	
埋戻し材採取	土砂	m3	1, 700	236. 7	402, 390			単-13号	
土砂等運搬 (採取場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1, 680	405. 1	680, 568			単-14号	
仮設工		式	1		1, 104, 999				
仮締切盛土		式	1		809, 319				

設計内訳書

工事名	R 6 手取川朝日急流河川対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土砂	m3	1, 900	236. 7	449, 730			単-15号
盛土材採取		土砂	m3	270	236. 7	63, 909			単-16号
盛土			m3	2, 200	134. 4	295, 680			単-17号
仮締切盛土撤去			式	1		295, 680			
盛土撤去			m3	2, 200	134. 4	295, 680			単-18号
直接工事費			式	1		54, 534, 176			
共通仮設費			式	1		5, 278, 600			
共通仮設費			式	1		638, 600			
技術管理費			式	1		33, 600			
河川工事台帳作成費			式	1		33, 600			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		605, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		4, 640, 000			

設計内訳書

工事名	R 6 手取川朝日急流河川対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		59,812,776				
現場管理費		式	1		17,812,000				
工事原価		式	1		77,624,776				
一般管理費等		式	1		13,715,224				
工事価格		式	1		91,340,000				
消費税相当額		式	1		9,134,000				
工事費計		式	1		100,474,000				

一式当たり内訳書

河川工事台帳作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川工事台帳作成費	技術員1.0人/式	式	1		33,600			WYB00001 単一 19号
合 計					33,600			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	236. 7	236. 7	CB210100		
計						236. 7			
単価						236. 7	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (現場へばっき場所)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	2, 320	単価	405. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	2, 320	405. 1	939, 832	CB210110	
計						939, 832		
単価						405. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地 (ばつき場所)		単位	m3	数量	2, 300	単価	130. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	2, 300	130. 7	300, 610	CB210610	
計						300, 610		
単価						130. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	241. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	241. 6	241. 6	CB210510	
計						241. 6		
単価						241. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	盛土材採取	土砂	単位	m3	数量	7, 700	単価	246. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	7, 700	246. 2	1, 895, 740	CB210020		
計						1, 895, 740			
単価						246. 2	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬 (ばつき場所～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	2, 320	単価	405. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	2, 320	405. 1	939, 832	CB210110	
計						939, 832		
単価						405. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一7号	土砂等運搬 (採取場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	7,680	単価 1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	7,680	1,683	12,925,440	CB210110
計						12,925,440	
単価						1,683	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一8号	積込(ルーズ) (ばっき場所)	土砂	単位	m3	数量	2,300	単価 246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,300	246.2	566,260	CB210020
計						566,260	
単価						246.2	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	928. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	928. 1	928. 1	CB220010		
計						928. 1			
単価						928. 1	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	459	459	CB220010	
計						459		
単価						459	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	かごマット(スロープ型)	籠-A0.0m-B8.0m-C0.5m、詰石(割栗石15cm～20cm)	単位	m2	数量	1	単価	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置(スロープ型)		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm 全ての費用	m 2	1	14,540	14,540	CB322210	
計						14,540		
単価						14,540	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	埋戻し		単位	m3	数量	1,700	単価	246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,700	246.2	418,540	CB210020	
計						418,540		
単価						246.2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	埋戻し材採取	土砂	単位	m3	数量	1, 700	単価	236. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1, 700	236. 7	402, 390	CB210100		
計						402, 390			
単価						236. 7	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬 (採取場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1, 680	単価	405. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1, 680	405. 1	680, 568	CB210110	
計						680, 568		
単価						405. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1, 900	単価	236. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1, 900	236. 7	449, 730	CB210100		
計						449, 730			
単価						236. 7	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	盛土材採取	土砂	単位	m3	数量	270	単価	236. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	270	236. 7	63, 909	CB210100	
計						63, 909		
単価						236. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	盛土		単位	m3	数量	2, 200	単価	134. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	2, 200	134. 4	295, 680	CB210610		
計						295, 680			
単価						134. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	盛土撤去		単位	m3	数量	2, 200	単価	134. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	2, 200	134. 4	295, 680	CB210610	
計						295, 680		
単価						134. 4	円／m3	