

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7 249号輪島地区舗装復旧その3工事
工事地名	(自) 石川県輪島市尊利地町地先 (至) 石川県輪島市河井町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	12) 設計年月	令和 7年 6月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第四課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584534404	14) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	272日間 自 令和 7年 7月 3日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	輪島（2013年4月～）	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	6,652,500
		23) 公告日	令和 7年 4月26日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

## 設計内訳書

工事名	R 7 249号輪島地区舗装復旧その3工事	(当初)				事業区分	道路維持・修繕			
		工事区分	規格	単価	金額		道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1	275,766,278					
道路土工			式	1	11,531,800					
掘削工			式	1	11,531,800					
掘削	土砂	m3	7,700	294.4	2,266,880				単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,120	1,141	9,264,920				単-2号	
舗装工		式	1		176,768,700					
舗装打換工		式	1		176,768,700					
下層路盤	RC-40 仕上り厚 250mm	m2	17,400	2,279	39,654,600				単-3号	
下層路盤	RC-40 仕上り厚 150mm	m2	5,100	1,671	8,522,100				単-4号	
上層路盤	M-40 仕上り厚 150mm	m2	17,400	1,612	28,048,800				単-5号	
基層	②再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm	m2	17,400	2,389	41,568,600				単-6号	
表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質 舗装厚 50mm	m2	17,400	2,758	47,989,200				単-7号	

## 設計内訳書

工事名	(当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層	⑧再生密粒度アス(13) 舗装厚 40mm	m2	5,100	2,154	10,985,400			単-8号	
縁石工		式	1		18,360,000				
縁石工		式	1		18,360,000				
縁石	Fa・II型-200-L2000	m	2,000	9,180	18,360,000			単-9号	
防護柵工		式	1		41,396,000				
路側防護柵工		式	1		18,216,000				
ガードケーブル	Gc-B1-6E	m	2,000	9,108	18,216,000			単-10号	
防止柵工		式	1		23,180,000				
転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E(ターケブラウ ン)	m	2,000	11,590	23,180,000			単-11号	
構造物撤去工		式	1		27,709,778				
構造物取壊し工		式	1		5,046,750				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚15cm以下	m2	22,500	224.3	5,046,750			単-12号	

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		22,663,028				
殻運搬	アスファルト殻	m3	2,038	7,856	16,010,528			単-13号	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	1,700	3,525	5,992,500			単-14号	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	200	3,300	660,000			単-15号	
直接工事費		式	1		275,766,278				
共通仮設費		式	1		32,079,175				
共通仮設費		式	1		2,242,175				
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,179,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		29,837,000				
純工事費		式	1		307,845,453				

## 設計內訣書

## 一式当たり内訳書

### 道路施設基本データ作成費用

## 第 1号内訳書

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	294.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	294.4	294.4	CB210100	
計						294.4		
単価						294.4	円／m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	1,141	1,141	CB210110	
計						1,141		
単価						1,141	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-3号	下層路盤	RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	2,279		
名称										
下層路盤（車道・路肩部）		250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要			
計										
単価										

単一-4号	下層路盤	RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,671		
名称										
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要			
計										
単価										

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	上層路盤	M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,612	1,612	CB410040	
計						1,612		
単価						1,612	円／m2	

単一6号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 補装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） アライメント PK-3 全ての費用	m 2	1	2,389	2,389	CB410240	
計						2,389		
単価						2,389	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質 補装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,758
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,758	2,758	CB410260	
計						2,758		
単価						2,758	円／m <sup>2</sup>	

単一8号	表層	⑧再生密粒度アスコン(13) 補装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,154
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) アライメント PK-3 全ての費用	m2	1	2,154	2,154	CB410261	
計						2,154		
単価						2,154	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	縁石	Fa・II型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁石【施工単価】		Fa・II型-200-L2000	m	1	9,180	9,180		
計						9,180		
単価						9,180	円／m	

単一10号	ガードケーブル	Gc-B1-6E	単位	m	数量	6	単価	9,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱		土中建込 標準型 路側用 B種 メッキ 有 標準	本	1	30,110	30,110	WB420120	
ケーブル張		路側用 B種 有 無 標準	m	6	4,089	24,534	WB420140	
計						54,644	单一 17号	
単価						9,108	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E(ターケブラン)	単位	m	数量	1	単価	11,590		
<b>名称</b> <b>規格</b>										
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ピーム式・ハーフ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>			
m 1 11,590 11,590 WB810760 単一 18号										
<b>計</b>										
11,590										
<b>単価</b>										
11,590 円／m										

単一12号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	224.3		
<b>名称</b> <b>規格</b>										
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>			
m <sup>2</sup> 1 224.3 224.3 CB430310										
<b>計</b>										
224.3										
<b>単価</b>										
224.3 円／m <sup>2</sup>										

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	般運搬	アスファルト舗装	単位	m3	数量	1	単価	7,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m3	1	7,856	7,856	CB227010	
計						7,856		
単価						7,856	円／m3	

単一-14号	般処分	アスファルト舗装(車道)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052	
計						3,525	単一-19号	
単価						3,525	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	般処分	アスファルト舗(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	3,300		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 ( t )			t	2.2	1,500	3,300	WB020052 単一 19号			
計						3,300				
単価						3,300	円／m3			