

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 現場除雪 | 運搬路 B 2758m2 2758m2 985m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無 | 単位 | 式 | 数量 | | 単価 | |
|------|----------------------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-----|----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] | 15t級 | 時間 | 32.544 | 14,550 | 473,515 | 単一 | 8号 |
| | 計 | | | | | 473,515 | | |
| | 単価 | | | | | 473,515 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一6号 | 現場除雪 | 現場内 B 162m2 162m2 58m2 0m2 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 899,039 |
|---------|------|-------------------------------|----|--------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 4.064 | 30,498 | 123,943 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 24.382 | 24,888 | 606,819 | | |
| 軽作業員 | | | 人 | 8.127 | 20,706 | 168,277 | | |
| 計 | | | | | | 899,039 | | |
| 単価 | | | | | | 899,039 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号 | 快適トイレ費用 | 供用4.8ヶ月 | 単位 | 基 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------|----------|---------|-----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 快適トイレ費 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 基・月 | 4.8 | 51,000 | 244,800 | | 244,800 |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 244,800 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 244,800 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] | 15 t 級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,550 |
|------|----------------------------|--------|----|-----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.2 | 29,070 | 5,814 | | |
| | 軽油 | | L | 14 | 145 | 2,030 | | |
| | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] | 15 t 級 | 時間 | 1 | 6,700 | 6,700 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 14,550 | | |
| | 単価 | | | | | 14,550 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------|------------------|----|--------|---------|-------|
| 単-15号 | 転落防止柵設置 | 擬木防護柵 φ150 ㄷ-43段 | m | | 100 | 4,556 |
| | | | | | 100 | 4,556 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 5 | 30,498 | 152,490 | |
| 普通作業員 | | 人 | 12 | 24,888 | 298,656 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | 式 | 1 | | 4,454 | |
| 計 | | | | | 455,600 | |
| 単価 | | | | | 4,556 | 円/m |
| | | | | | 4,556 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 転落防止柵設置 | 擬木防護柵 φ150 ㄒ-43段 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------------|------------------|----|----|--------|---------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 5 | 30,498 | 152,490 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | 人 | 12 | 24,888 | 298,656 | | |
| | | | 式 | 1 | | 4,454 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 455,600 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 4,556 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 転落防止柵設置 | チェーン柵 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------------|-------|----|-----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 30,498 | 15,249 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,888 | 49,776 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 3,895 | | |
| | 計 | | | | | 68,920 | | |
| | 単価 | | | | | 11,480 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 | | |
|----------------------------|------|-------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-18号 | 現場除雪 | 運搬路 B 1885m2 0m2 0m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 65,824 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] | | 15t 級 | 時間 | 4.524 | 14,550 | 65,824 | 単- 20号 | | |
| 計 | | | | | | 65,824 | | | |
| 単価 | | | | | | 65,824 | 円/式 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.08 | | |
|-----------|--------|---------|-----|-----|--------|---------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.08 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-19号 | 快適トイレ費 | 供用4.1ヶ月 | 単位 | 基 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 快適トイレ費 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 基・月 | 4.1 | 51,000 | 209,100 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 209,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 209,100 | 円/基 | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛使用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] | 15 t 級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,550 |
|-------|----------------------------|--------|----|-----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 0.2 | 29,070 | 5,814 | | |
| | 軽油 | | L | 14 | 145 | 2,030 | | |
| | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] | 15 t 級 | 時間 | 1 | 6,700 | 6,700 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 14,550 | | |
| | 単価 | | | | | 14,550 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |