

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 称名川ブロック製作他工事
工事地名	富山県中新川郡立山町芦畷寺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	立山砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584474007	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	118,602,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	115,500,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	186日間 自 令和 7年 8月30日 (当初) 至 令和 8年 3月 3日 (1回変更) 至 令和 8年 3月 3日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	常願寺川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月23日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R7 称名川ブロック製作他工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		38,991,500				
		式	1		54,500,554	1	15,509,054		
護床工・根固め工		式	1		38,991,500				
		式	1		53,128,000	1	14,136,500		
根固めブロック工		式	1		38,991,500				
		式	1		53,128,000	1	14,136,500		
消波根固めブロック製作	無筋ブロック 4t	個	500	75,872	37,936,000			単-1号	
		個	500	75,872	37,936,000	0	0		
消波根固めブロック製作	無筋ブロック 8t	個	0	0	0			単-2号	
		個	100	138,300	13,830,000	100	13,830,000		
消波根固めブロック仮置	無筋ブロック 4t	個	500	2,111	1,055,500			単-3号	
		個	500	2,111	1,055,500	0	0		
消波根固めブロック仮置	無筋ブロック 8t	個	0	0	0			単-4号	
		個	100	3,065	306,500	100	306,500		
仮設工		式	0		0				
		式	1		1,372,554	1	1,372,554		
除雪工		式	0		0				
		式	1		1,372,554	1	1,372,554		
現場内除雪		式	0		0			内-1号	
		式	1		1,372,554	1	1,372,554		
直接工事費		式	1		38,991,500				
		式	1		54,500,554	1	15,509,054		
共通仮設費		式	1		4,303,421				
		式	1		5,805,120	1	1,501,699		

設計内訳書

工事名	R7 称名川ブロック製作他工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		459,654				
		式	1		844,091	1	384,437		
営繕費		式	0		0				
		式	1		244,800	1	244,800		
快適トイレ		式	0		0			内-2号	
		式	1		244,800	1	244,800		
現場環境改善費(率計上)		式	1		459,654				
		式	1		599,291	1	139,637		
共通仮設費(率計上)		式	1		3,843,767				
		式	1		4,961,029	1	1,117,262		
純工事費		式	1		43,294,921				
		式	1		60,305,674	1	17,010,753		
現場管理費		式	1		14,308,708				
		式	1		18,725,465	1	4,416,757		
工事原価		式	1		90,039,464				
		式	1		112,837,843	1	22,798,379		
一般管理費等		式	1		14,960,536				
		式	1		18,292,157	1	3,331,621		
工事価格		式	1		105,000,000				
		式	1		131,130,000	1	26,130,000		
消費税相当額		式	1		10,500,000				
		式	1		13,113,000	1	2,613,000		
工事費計		式	1		115,500,000				
		式	1		144,243,000	1	28,743,000		

設計内訳書

工事名	R 7 称名川ブロック製作他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別					工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減
規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		21,029,674				
		式	1		21,779,854	1	750,180		
砂防土工		式	0		0				
		式	1		252,135	1	252,135		
掘削工		式	0		0				
		式	1		240,165	1	240,165		
掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			単-1号	
		m3	90	1,305	117,450	90	117,450		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-2号	
		m3	90	1,113	100,170	90	100,170		
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-3号	
		m3	90	250.5	22,545	90	22,545		
残土処理工		式	0		0				
		式	1		11,970	1	11,970		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			単-4号	
		m3	90	133	11,970	90	11,970		
付属物設置工			1		21,029,674				
		式	1		21,461,895	1	432,221		
作業土工		式	1		761,796				
		式	1		750,395	1	-11,401		
床掘り	土砂		200	289.8	57,960			単-5号	
		m3	200	289.8	57,960	0	0		
埋戻し	土砂		200	3,341	668,200			単-6号	
		m3	200	3,341	668,200	0	0		

設計内訳書

工事名	R7 称名川ブロック製作他工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正			50	484.7	24,235			単-7号	
		m2	50	484.7	24,235	0	0		
土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10	874.9	8,749			単-8号	
		m3	0	874.9	0	-10	-8,749		
積込(ルース)(砂防)	土砂		10	265.2	2,652			単-9号	
		m3	0	265.2	0	-10	-2,652		
防止柵工			1		20,267,878				
		式	1		20,711,500	1	443,622		
基礎ブロック	18-8-40BB W/C≦60%		246	7,292	1,793,832			単-10号	
		基	0	7,292	0	-246	-1,793,832		
基礎ブロック	18-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			単-11号	
		基	250	7,171	1,792,750	250	1,792,750		
転落防止柵	擬木防止柵 φ150 ビン A3段		367	50,338	18,474,046			単-12号	
		m	0	50,338	0	-367	-18,474,046		
転落防止柵	擬木防止柵 φ150 ビン A3段		0	0	0			単-13号	
		m	375	50,450	18,918,750	375	18,918,750		
仮設工			0		0				
		式	1		65,824	1	65,824		
除雪工			0		0				
		式	1		65,824	1	65,824		
現場内除雪			0		0			内-1号	
		式	1		65,824	1	65,824		
直接工事費			1		21,029,674				
		式	1		21,779,854	1	750,180		

設計内訳書

工事名	R 7 称名川ブロック製作他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,690,246				
		式	1		2,971,265	1	281,019		
共通仮設費		式	1		288,744				
		式	1		505,724	1	216,980		
技術管理費		式	1		7,303				
		式	1		7,303	0	0		
六価カド溶出試験		検体	1	7,303	7,303			単-14号	
		検体	1	7,303	7,303	0	0		
営繕費		式	0		0				
		式	1		209,100	1	209,100		
快適化		式	0		0			内-2号	
		式	1		209,100	1	209,100		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		281,441				
		式	1		289,321	1	7,880		
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,401,502				
		式	1		2,465,541	1	64,039		
純工事費		式	1		23,719,920				
		式	1		24,751,119	1	1,031,199		
現場管理費		式	1		8,715,915				
		式	1		9,055,585	1	339,670		
工事原価		式	1		32,435,835				
		式	1		33,806,704	1	1,370,869		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	消波根固めブロック製作	無筋ブロック 4t	単位	個	数量	500	75,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種		193	75,430	14,557,990	CB310010
		1.73m3を超え1.87m3以下	個	193	75,430	14,557,990	
	消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種		307	79,460	24,394,220	CB310010
		1.73m3を超え1.87m3以下	個	307	79,460	24,394,220	
	計					38,952,210	
	単価					77,910	
						77,910	円/個

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	消波根固めブロック製作	無筋ブロック 8t	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック製作	5.5tを超え11.0t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種			0	0	0	CB310010
		3.45m3を超え3.70m3以下	個	6	137,600	825,600		
	消波根固めブロック製作	5.5tを超え11.0t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種			0	0	0	CB310010
		3.45m3を超え3.70m3以下	個	94	142,200	13,366,800		
	計					0		
						14,192,400		
	単価					0		
						142,000	円/個	
	変更積算単価							
						138,300	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	消波根固めブロック仮置	無筋ブロック 4t	単位	個	数量	1	単価	2,111	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	消波根固めブロック横取り	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	2,168	2,168	CB310100		
			個	1	2,168	2,168			
	計					2,168			
	単価					2,168			
						2,168	円/個		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	消波根固めブロック仮置	無筋ブロック 8t	単位	個	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	消波根固めブロック横取り	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		0	0	0	CB310100		
			個	1	3,147	3,147			
	計					0			
	単価					3,147			
						0			
	変更積算単価					3,147	円/個		
						3,065	円/個		

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 片切掘削		0	0	0	CB210100		
			m3	100	1,305	130,500			
	計					0			
						130,500			
	単価					0			
						1,305	円/m3		
	変更積算単価					1,305	円/m3		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	10	1,113	11,130			
	計					0			
						11,130			
	単価					0			
						1,113	円/m3		
	変更積算単価					1,113	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						100			250.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020	
				m3	100	250.5	25,050		
計							0		
							25,050		
単価							0		
							250.5	円/m3	
変更積算単価							250.5	円/m3	

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
						10			133
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			0	0	0	CB210610	
				m3	10	133	1,330		
計							0		
							1,330		
単価							0		
							133	円/m3	
変更積算単価							133	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	289.8	
						1		289.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1	297.6	297.6	CB210030		
			m3	1	297.6	297.6			
計						297.6			
単価						297.6			
						297.6	円/m3		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,341	
						1		3,341	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	3,431	3,431	CB210410		
			m3	1	3,431	3,431			
計						3,431			
単価						3,431			
						3,431	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	484.7	
						1		484.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	497.8	497.8	CB210080		
			m 2	1	497.8	497.8			
計						497.8			
単価						497.8			
						497.8	円/m2		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	874.9	
						1		874.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.0km以下		1	898.4	898.4	CB330030		
			m 3	1	898.4	898.4			
計						898.4			
単価						898.4			
						898.4	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	基礎ブロック	18-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	100	7,292
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.6	31,310	144,026		CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	56	10,260	574,560		CB240210
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	20.3	1,484	30,125.2		CB221110
計					748,711.2		
単価					7,488		
					7,488		円/基

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	基礎ブロック	18-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	4.2	31,310	131,502		CB240210
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	56	10,260	574,560		CB221110
計						0		
単価						736,187.2		
変更積算単価						0		
						7,362		円/基
						7,171		円/基

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	転落防止柵	擬木防止柵 φ150 t°-L3段	単位	m	数量	367	単価	50,338	
						367		50,338	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵設置		擬木防護柵 φ150 t°-L3段			367	4,556	1,672,052	WYB00001	
				m	367	4,556	1,672,052	単-15号	
<材料単価>									
支柱(擬木防護柵)		φ150×1800mm(中継ぎボルト付)			246	22,700	5,584,200		
				本	246	22,700	5,584,200		
横木(擬木防護柵)		φ100×1430mm 鋼管 φ60.5×t3.2			245	33,200	8,134,000		
				本	245	33,200	8,134,000		
横木(擬木防護柵)		φ100×1430mm 鋼管 φ48.6×t2.4			490	7,290	3,572,100		
				本	490	7,290	3,572,100		
端末キャップ(擬木防護柵)		φ100×100mm			6	990	5,940		
				個	6	990	5,940		
計							18,968,292		
単価							18,968,292		
							51,690		
							51,690	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	転落防止柵	擬木防止柵 φ150 t°-L3段	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	転落防止柵設置	擬木防護柵 φ150 t°-L3段			0	0	0	WYB00005	
			m		369	4,556	1,681,164	単-16号	
	転落防止柵設置	チェーン柵			0	0	0	WYB00003	
			m		6	11,480	68,880	単-17号	
<材料単価>									
	支柱（擬木防護柵）	φ150×1800mm（中継ぎボルト付）			0	0	0		
			本		243	22,700	5,516,100		
	支柱（擬木防護柵）	φ150×1800mm 曲部用（中継ぎボルト付）			0	0	0		
			本		3	45,000	135,000		
	横木（擬木防護柵）	φ100×1430mm 鋼管 φ60.5×t3.2			0	0	0		
			本		244	33,200	8,100,800		
	横木（擬木防護柵）	φ100×1430mm 鋼管 φ48.6×t2.4			0	0	0		
			本		488	7,290	3,557,520		
	横木（擬木防護柵）	φ100×1330mm 鋼管 φ60.5×t3.2			0	0	0		
			本		2	37,000	74,000		
	横木（擬木防護柵）	φ100×1330mm 鋼管 φ48.6×t2.4			0	0	0		
			本		4	9,430	37,720		
	支柱（擬木防護柵）	φ150×1800mm チェーン柵用			0	0	0		
			本		4	38,500	154,000		
	チェーン	SUS 6mm			0	0	0		
			m		15	4,330	64,950		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	転落防止柵	擬木防止柵 φ150 ㄷ-43段	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
半円シャックル	SUS RS-6	個	12	803	9,636			
端末キャップ(擬木防護柵)	φ100×100mm	個	24	990	23,760			
計					0			
単価					19,423,530			
変更積算単価					0	51,800	円/m	
					50,450	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	六価クロム溶出試験	単位	検体	数量	単価	金額	単価	7,303
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	六価クロム溶出試験			1	7,500	7,500		
		検体		1	7,500	7,500		
	計					7,500		
	単価					7,500		
						7,500	円/検体	