

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 甚之助谷右岸下流地下水排除工事
工事地名	石川県白山市白峰地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684504006	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	156日間 自 令和 8年 6月18日 (当初) 至 令和 8年11月20日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鶴来(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	手取川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 甚之助谷右岸下流地下水排除工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面对策		式	1		45,063,130				
地下水排除工		式	1		29,119,670				
集排水ポンピング工		式	1		29,119,670				
大口径集水ポンピング	φ 406.4mm 砂質土 (L=3.1m) 軟岩B (L=19.9m) 中硬岩 (L=2.0m)	m	25	188,400	4,710,000			単-1号	
大口径集水ポンピング	φ 318.5mm 軟岩A (L=2.7m) 軟岩B (L=32.5m) 中硬岩 (L=24.8m)	m	60	248,500	14,910,000			単-2号	
大口径集水ポンピング材料費		式	1		7,043,000			内-1号	
口元ガード	φ 508.0mm L=3.0m	箇所	1	578,800	578,800			単-3号	
架台反力仮設		回	1	1,358,000	1,358,000			単-4号	
鏡切り	φ 508.0	箇所	1	70,460	70,460			単-5号	
井戸蓋撤去再設置	φ 3650	回	1	60,510	60,510			単-6号	
機械組立据付撤去		回	1	388,900	388,900			単-7号	
仮設工		式	1		15,943,460				

設計内訳書

工事名	R 8 甚之助谷右岸下流地下水排除工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール工			式	1		15,943,460			
モノレール			式	1		15,943,460			内-2号
直接工事費			式	1		45,063,130			
共通仮設費			式	1		6,926,350			
共通仮設費			式	1		1,401,350			
運搬費			式	1		968,600			
重建設機械分解組立費			回	2	484,300	968,600			単-8号
技術管理費			式	1		16,750			
工事台帳作成費			式	1		16,750			内-3号
現場環境改善費（率計上）			式	1		416,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		5,525,000			
純工事費			式	1		51,989,480			

設計内訳書

工事名	R 8 甚之助谷右岸下流地下水排除工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		15,894,000				
工事原価		式	1		67,883,480				
一般管理費等		式	1		13,066,520				
工事価格		式	1		80,950,000				
消費税相当額		式	1		8,095,000				
工事費計		式	1		89,045,000				

一式当たり内訳書

大口径集水ボーリング材料費
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大口径集水ボーリング材料費		式	1		7, 043, 000			WYB00007 単一 11号
合 計					7, 043, 000			

一式当たり内訳書

モノレール

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール架設	3t/45° 複軌条式	m	130	25, 550	3, 321, 500			WYB00014 単一 18号
モノレール撤去	3t/45° 複軌条式	m	130	10, 970	1, 426, 100			WYB00019 単一 19号
動力車賃料	工事用モノレール 3t積/45° 4ヶ月	台	1	3, 381, 000	3, 381, 000			WYB00018 単一 20号
土木平台車賃料	工事用モノレール 3t積/45° 4ヶ月	台	1	1, 610, 000	1, 610, 000			WYB00023 単一 21号
バケット台車賃料	工事用モノレール 0. 4m3 3t積/45° 4ヶ月	台	1	555, 400	555, 400			WYB00027 単一 22号
レール資材賃料	工事用モノレール 3t積/45° 4ヶ月	m	130	38, 520	5, 007, 600			WYB00031 単一 23号
モノレール運転（資機材運搬）	工事用モノレール 3t積/45°	日	0. 5	57, 620	28, 810			WYB00021 単一 24号
モノレール運転（土砂運搬）	工事用モノレール 3t積/45°	日	0. 5	57, 620	28, 810			WYB00025 単一 25号
保守点検（レール構造）	複軌条レール 3t積	回	4	77, 720	310, 880			WYB00022 単一 26号
保守点検（動力車・台車）	複軌条レール 3t積	回	4	68, 340	273, 360			WYB00029 単一 27号
合 計					15, 943, 460			

一式当たり内訳書

工事台帳作成費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事台帳作成費	土木一般世話役：0. 5人/式	式	1		16, 750			WYB00030 単一 30号
合 計					16, 750			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	大口径集水ボーリング	φ 406. 4mm 砂質土 (L=3. 1m) 軟岩B (L=19. 9m) 中硬岩 (L=2. 0m)	単位	m	数量	1	単価	188, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水ボーリング工（集水井内施工）		φ 406. 4, 砂質土: 3. 1m, 軟岩B: 19. 9m, 中硬岩: 2. 0m	m	1	188, 400	188, 400	WYB00001 単一 9号	
計						188, 400		
単価						188, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	大口径集水ボーリング	φ 318. 5mm 軟岩A (L=2. 7m) 軟岩B (L=32. 5m) 中硬岩 (L=24. 8m)	単位	m	数量	1	単価	248, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水ボーリング工（集水井内施工）		φ 318. 5, 軟岩A: 2. 7m, 軟岩B: 32. 5m, 中硬岩: 24. 8m	m	1	248, 500	248, 500	WYB00005 単一 10号	
計						248, 500		
単価						248, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一3号	口元ガイド	φ 508. 0mm L=3. 0m	単位	箇所	数量	1	単価 578, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
口元ガイド工（集水井内施工）		φ 508. 0mm L=3. 0m	箇所	1	578, 800	578, 800	WYB00003 単一 12号
計						578, 800	
単価						578, 800	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一4号	架台反力仮設		単位	回	数量	1	単価 1, 358, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架台反力仮設・撤去工（集水井内施工）			回	1	1, 358, 000	1, 358, 000	WYB00004 単一 13号
計						1, 358, 000	
単価						1, 358, 000	円／回

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鏡切り	φ 508. 0	単位	箇所	数量	1	単価	70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡切り工		φ 508. 0 鋼製ライナープレート	箇所	1	70, 460	70, 460	WYB00009 単一 14号	
計						70, 460		
単価						70, 460	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	井戸蓋撤去再設置	φ 3650	単位	回	数量	1	単価	60, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
井戸蓋再利用撤去		φ 3650	回	1	20, 170	20, 170	WYB00011 単一 15号	
井戸蓋設置		φ 3650	回	1	40, 340	40, 340	WYB00016 単一 16号	
計						60, 510		
単価						60, 510	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	機械組立据付撤去		単位	回	数量	1	単価	388, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械組立据付撤去工（集水井部）			回	1	388, 900	388, 900	WYB00012 単一 17号	
計						388, 900		
単価						388, 900	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	2	単価	484, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立（工場：分解 現地：組立）		クローラクレーン 4脚式ミニクレーン 2. 9t×2. 5m級	回	1	484, 300	484, 300	WYB00026 単一 28号	
重建設機械分解組立（工場：組立 現地：分解）		クローラクレーン 4脚式ミニクレーン 2. 9t×2. 5m級	回	1	484, 300	484, 300	WYB00036 単一 29号	
計						968, 600		
単価						484, 300	円／回	