

鏡

1. 工事名

工事名	令和 6 年 浜田地区地すべり災害復旧工事
工事地名	石川県輪島市浜田町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6 年 11 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 7 月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 3%
3) 工事番号	2484530047	1 4) 単価適用年月	2024 年 12 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024 年 12 月
5) 変更回数	6 回	1 6) 前請負工事費	357,984,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	356,400,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	516 日間 自 令和 7 年 3 月 3 日 (当初) 至 令和 7 年 3 月 31 日 (6 回変更) 至 令和 8 年 7 月 31 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島（2013 年 4 月～）	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6 年 11 月 8 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年渋田地区地すべり災害復旧工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	砂防・地すべり対策			
					工事区分	斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面对策			式	1 1		213,579,113 194,990,354	1	-18,588,759	
砂防土工			式	1 1		137,089,161 170,395,950	1	33,306,789	
掘削工			式	1 0		38,227,050 0	-1	-38,227,050	
掘削(砂防)		土砂	m3	131,500 0	290.7 290.7	38,227,050 0	-131,500	-38,227,050	単-1号
掘削工(ICT)			式	0 1		0 8,675,640	1	8,675,640	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0 27,700	0 313.2	0 8,675,640	27,700	8,675,640	単-2号
法面整形工			式	1 0		8,547,327 0	-1	-8,547,327	
法面整形(切土部)			m2	9,090 0	940.3 940.3	8,547,327 0	-9,090	-8,547,327	単-3号
法面整形工(ICT)			式	0 1		0 1,271,532	1	1,271,532	
法面整形(切土部)(ICT)		砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 1,380	0 921.4	0 1,271,532	1,380	1,271,532	単-4号
残土処理工			式	1 1		90,314,784 75,194,748	1	-15,120,036	
土砂等運搬			m3	131,520 0	686.7 686.7	90,314,784 0	-131,520	-90,314,784	単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年渋田地区地すべり災害復旧工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 27,650	0 574.6	0 15,887,690	27,650	15,887,690	単-6号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0 27,700	0 245.8	0 6,808,660	27,700	6,808,660	単-7号
土砂等運搬 (渋田～森腰)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,840	0 5,869	0 22,536,960	3,840	22,536,960	単-8号
土砂等運搬 (渋田～町野町)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 7,360	0 1,441	0 10,605,760	7,360	10,605,760	単-9号
土砂等運搬 (渋田～片岩①)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 12,580	0 1,366	0 17,184,280	12,580	17,184,280	単-10号
土砂等運搬 (渋田～片岩②)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 110	0 5,869	0 645,590	110	645,590	単-11号
土砂等運搬 (渋田～渋田)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,760	0 405.8	0 1,525,808	3,760	1,525,808	単-12号
土質改良工				0 1		0 85,254,030	1	85,254,030	
砂防ソイルメント(粒径処理)		50を超え60%以下	m3	0 11,100	0 3,034	0 33,677,400	11,100	33,677,400	単-13号
土質改良		液質土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3		0 5,000	0 7,091	0 35,455,000	5,000	35,455,000	単-14号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 5,000	0 253.3	0 1,266,500	5,000	1,266,500	単-15号
積込(ルース)		岩塊・玉石 土量50,000 m3未満		0 4,300	0 301.9	0 1,298,170	4,300	1,298,170	単-16号

設計内訳書

工事名	令和6年渋田地区地すべり災害復旧工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (渋田～町野川河口)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	2,670	4,555,020	単-17号
			2,670	1,706	4,555,020			
土砂等運搬 (渋田～片岩①)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	6,590	9,001,940	単-18号
			6,590	1,366	9,001,940			
法面工		式	1		32,287,560	-1	-32,287,560	
			0		0			
植生工		式	1		25,644,510	-1	-25,644,510	
			0		0			
客土吹付	厚3cm	m2	7,470	3,433	25,644,510	-7,470	-25,644,510	単-19号
			0	3,433	0			
吹付工		式	1		6,643,050	-1	-6,643,050	
			0		0			
モルタル吹付	厚5cm	m2	1,005	6,610	6,643,050	-1,005	-6,643,050	単-20号
			0	6,610	0			
山腹水路工		式	1		27,574,578	-1	-27,574,578	
			0		0			
山腹集水路・排水路工		式	1		26,555,814	-1	-26,555,814	
			0		0			
山腹U形側溝	BF-Ⅰ型-300-L2000	m	459	49,390	22,670,010	-459	-22,670,010	単-21号
			0	49,390	0			
山腹U形側溝	BF-Ⅱ型-300-L2000	m	117	33,212	3,885,804	-117	-3,885,804	単-22号
			0	33,212	0			
集水柵工		式	1		1,018,764	-1	-1,018,764	
			0		0			

設計内訳書

工事名	令和6年渋田地区地すべり災害復旧工事 (6 回変更) (個別合意)				事業区分	砂防・地すべり対策			
					工事区分	斜面対策			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝	B種			9	113,196	1,018,764			単-23号
		箇所		0	113,196	0	-9	-1,018,764	
構造物撤去工				0		0			
		式		1		1,656,170	1	1,656,170	
構造物取壊し工				0		0			
		式		1		1,656,170	1	1,656,170	
瓦礫類 小割・積込・搬出				0		0			内-1号
		式		1		936,170	1	936,170	
殻処分				0		0			内-2号
		式		1		720,000	1	720,000	
仮設工				1		16,627,814			
		式		1		22,938,234	1	6,310,420	
工事用道路工				1		8,363,135			
		式		0		0	-1	-8,363,135	
工事用道路盛土				1		6,252,716			内-3号
		式		0		0	-1	-6,252,716	
敷砂利				1		451,073			内-4号
		式		0		0	-1	-451,073	
大型土のう				1		1,145,917			内-5号
		式		0		0	-1	-1,145,917	
殻運搬				1		274,790			内-6号
		式		0		0	-1	-274,790	
殻処理				1		238,639			内-7号
		式		0		0	-1	-238,639	

設計内訳書

工事名	令和6年渋田地区地すべり災害復旧工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面吹付工		式	1 0		6,689,946 0	-1	-6,689,946		
モルタル吹付		式	1 0		6,689,946 0	-1	-6,689,946	内-8号	
吹付法面取壊し工		式	1 0		1,574,733 0	-1	-1,574,733		
モルタル吹付取壊し	「殻運搬処理(処分費有)」	式	1 0		1,574,733 0	-1	-1,574,733	内-9号	
作業ヤード整備工		式	0 1		0 7,008,602	1	7,008,602		
ヤード整備	(片岩海岸ヤード)	式	0 1		0 7,008,602	1	7,008,602	内-10号	
伐木除根処分工		式	0 1		0 15,929,632	1	15,929,632		
伐木除根処分		式	0 1		0 15,929,632	1	15,929,632	内-11号	
直接工事費		式	1 1		213,579,113 194,990,354	1	-18,588,759		
共通仮設費		式	1 1		15,632,521 90,217,133	1	74,584,612		
共通仮設費		式	1 1		1,792,035 9,119,278	1	7,327,243		
技術管理費		式	0 1		0 6,624,385	1	6,624,385		

設計内訳書

工事名	令和6年渋田地区地すべり災害復旧工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 598,000	1	598,000	内-12号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 1,028,000	1	1,028,000	内-13号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0 1		0 1,442,000	1	1,442,000	内-14号	
3次元現況測量		式	0 1		0 1,330,000	1	1,330,000	内-15号	
土質試験【発生土】	発生土	式	0 1		0 421,000	1	421,000	内-16号	
土質試験【改良土】		式	0 1		0 145,725	1	145,725	内-17号	
諸経費動向調査		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-18号	
ICT活用工事の効果等に関する調査		式	0 1		0 19,660	1	19,660	内-19号	
立木調査		式	0 1		0 1,520,000	1	1,520,000	内-20号	
営繕費		式	0 1		0 765,000	1	765,000		
快適トイレ		式	0 1		0 765,000	1	765,000	内-21号	
現場環境改善費		式	0 1		0 53,000	1	53,000		

設計内訳書

工事名	令和6年渋田地区地すべり災害復旧工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費(積上計上)		式	0		0	1	53,960	内-22号	
			1		53,960				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,792,035	1	-115,142		
			1		1,676,893				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,840,486	1	67,257,369		
			1		81,097,855				
純工事費		式	1		229,211,634	1	55,995,853		
			1		285,207,487				
現場管理費		式	1		52,790,376	1	14,964,907		
			1		67,755,283				
工事原価		式	1		282,002,010	1	70,960,760		
			1		352,962,770				
一般管理費等		式	1		41,997,990	1	8,719,240		
			1		50,717,230				
工事価格		式	1		324,000,000	1	79,680,000		
			1		403,680,000				
消費税相当額		式	1		32,400,000	1	7,968,000		
			1		40,368,000				
工事費計		式	1		356,400,000	1	87,648,000		
			1		444,048,000				

一式当たり内訳書

瓦礫類 小割・積込・搬出

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	2	34,492	68,984	2	68,984	
普通作業員			0	0	0			
		人	2	27,101	54,202	2	54,202	
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	4	29,886	119,544	4	119,544	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t		0	0	0			
		時間	24	7,130	171,120	24	171,120	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		0	0	0			
		時間	16	12,260	196,160	16	196,160	単一 39号
バックホウ用ブレーカー	0.45m3		0	0	0			WYB00003
		台	2	32,400	64,800	2	64,800	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t 積級		0	0	0			
		時間	24	10,890	261,360	24	261,360	単一 40号
合 計					0			
					936,170		936,170	
変更積算金額					0			
					936,170		936,170	円／式

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 穀処分

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	その他瓦礫		0	0	0			WYB00005
		m 3	24	30,000	720,000	24	720,000	
合 計					0			
					720,000		720,000	
変更積算金額					0			
					720,000		720,000	円／式

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し		4,300	292	1,255,600			CB330040
		m 3	4,300	292	1,255,600	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		4,310	689.8	2,973,038			CB210110
		m 3	4,310	689.8	2,973,038	0	0	
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		260	267.6	69,576			CB330010
		m 3	260	267.6	69,576	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 無し		20	250.6	5,012			CB210030
		m 3	20	250.6	5,012	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		10	3,428	34,280			CB210410
		m 3	10	3,428	34,280	0	0	
法面整形	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1,470	944.5	1,388,415			CB220010
		m 2	1,470	944.5	1,388,415	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		70	465.5	32,585			CB220010
		m 2	70	465.5	32,585	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		4,000	130.5	522,000			CB210610
		m 3	4,000	130.5	522,000	0	0	
合 計					6,252,716			
					0			

一式当たり内訳書

敷砂利

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		90	4,900	441,000			
		m 3	90	4,900	441,000	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		90	134.2	12,078			CB210610
		m 3	90	134.2	12,078	0	0	
合 計					451,073			
					0			
							-451,073	

一式当たり内訳書

大型土のう
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土		164	3, 611	592, 204			WB252730
		袋	164	3, 611	592, 204	0	0	単一 41号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		160	940. 6	150, 496			CB210110
		m 3	160	940. 6	150, 496	0	0	
大型土のう工	設置 6m以下		164	1, 687	276, 668			WB252730
		袋	164	1, 687	276, 668	0	0	単一 42号
大型土のう工	撤去 6m以下		164	802. 7	131, 642			WB252730
		袋	164	802. 7	131, 642	0	0	単一 43号
合 計					1, 145, 917			
					0			
							-1, 145, 917	

一式当たり内訳書

殼運搬

第 6号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 030-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

殼處理

第 7号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 030-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

モルタル吹付
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無		1,012	6,640	6,719,680			WB810810
		m 2	1,012	6,640	6,719,680	0	0	単一 29号
合 計					6,689,946			
					0		-6,689,946	

一式当たり内訳書

モルタル吹付取壊し
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
吹付法面取壊し	有り 機械施工		710	769. 2	546, 132			CB220710
		m 2	710	769. 2	546, 132	0	0	
吹付法面取壊し	有り 人力施工		300	3, 452	1, 035, 600			CB220710
		m 2	300	3, 452	1, 035, 600	0	0	
合 計					1, 574, 733		-1, 574, 733	
					0			

一式当たり内訳書

ヤード整備

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	43	34, 492	1, 483, 156	43	1, 483, 156	
普通作業員			0	0	0			
		人	57	27, 101	1, 544, 757	57	1, 544, 757	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0			
		時間	336	11, 940	4, 011, 840	336	4, 011, 840	単一 44号
合 計					0			
					7, 039, 753		7, 039, 753	
変更積算金額					0			
					7, 008, 602		7, 008, 602	円／式

一式当たり内訳書

伐木除根処分

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採	【伐木除根処分工】		0		0			WYB00008
		式	1		7, 117, 793	1	7, 117, 793	単一 45号
収集運搬	【伐木除根処分工】		0		0			WYB00007
		式	1		1, 682, 640	1	1, 682, 640	単一 46号
処分費	【伐木除根処分工】		0		0			WYB00006
		式	1		7, 200, 000	1	7, 200, 000	単一 47号
合 計					0			
					16, 000, 433		16, 000, 433	
変更積算金額					0			
					15, 929, 632		15, 929, 632	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 48号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1028千円		0		0			WB010610
		式	1		1, 028, 000	1	1, 028, 000	単一 49号
合 計					0			
					1, 028, 000		1, 028, 000	
変更積算金額					0			
					1, 028, 000		1, 028, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元^①への納品費用・外注経費等費・
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 ^① への納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00014
		式	1		1, 442, 000	1	1, 442, 000	
合 計					0			
					1, 442, 000		1, 442, 000	
変更積算金額					0			
					1, 442, 000		1, 442, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元現況測量
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
3次元現況測量			0		0			WYB00015
		式	1		1,330,000	1	1,330,000	
合 計					0			
					1,330,000		1,330,000	
変更積算金額					0			
					1,330,000		1,330,000	円／式

一式当たり内訳書

土質試験【発生土】
第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質試験	発生土		0		0			WYB00026
		式	1		421,000	1	421,000	単一 50号
合 計					0			
					421,000		421,000	
変更積算金額					0			
					421,000		421,000	円／式

一式当たり内訳書

土質試験【改良土】
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質試験	改良土		0		0			WYB00047
		式	1		145,725	1	145,725	単一 51号
合 計					0			
					145,725		145,725	
変更積算金額					0			
					145,725		145,725	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
諸経費動向調査費			0		0			WYB00024
		式	1		120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用工事の効果等に関する調査

第 19号内訳書

單價使用年月	2026. 04
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 030-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

立木調査
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木調査			0		0			WYB00040
		式	1		1, 520, 000	1	1, 520, 000	
合 計					0			
					1, 520, 000		1, 520, 000	
変更積算金額					0			
					1, 520, 000		1, 520, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 21号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0		0			WYB00037
		式	1		765, 000	1	765, 000	
合 計					0			
					765, 000		765, 000	
変更積算金額					0			
					765, 000		765, 000	円／式

一式当たり内訳書

現場環境改善費(積上計上)
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (積上)			0		0			WYB00022
		式	1		53, 960	1	53, 960	単一 53号
合 計					0			
					53, 960		53, 960	
変更積算金額					0			
					53, 960		53, 960	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)	土砂	単位	m3	数量	100	単価	290. 7
						100		290. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		土砂 3,000m3以上 無し		100	292	29, 200	CB330040	
			m 3	100	292	29, 200		
計						29, 200		
						29, 200		
単価						292	円／m3	
						292		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 030-00-00-2-0	
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0 100	単価	0 313.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	100	314.6	31,460		
計						0 31,460		
単価						0 314.6	円／m3	
変更積算単価						313.2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単－3号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	10	単価	940. 3
						10		940. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
法面整形		切土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		10	944. 5	9, 445	CB220010	
			m 2	10	944. 5	9, 445		
計						9, 445		
						9, 445		
単 価						944. 5	円／m2	
						944. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 030-00-00-2-0	
単－4号	法面整形(切土部) (ICT)	㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0 10	単価	0 921. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	10	925. 5	9, 255		
計						0 9, 255		
単価						0 925. 5	円／m2	
変更積算単価						921. 4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬		単位	m3	数量	100	単価	686. 7	
						100		686. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	100	689. 8	68, 980	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下		100	689. 8	68, 980			
計						68, 980			
						68, 980			
単価						689. 8	円／m3		
						689. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		574. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3以上	m 3	0	0	0	WB211810	
		バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 200m以下		100	577. 1	57, 710	単一 24号	
計						0		
						57, 710		
単価						0		
						577. 1	円／m3	
変更積算単価						574. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		245. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	100	246. 9	24, 690		
計						0		
						24, 690		
単価						0	円／m3	
						246. 9		
変更積算単価							円／m3	
						245. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬 (渋田～森腰)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		5, 869
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				100	5, 895	589, 500		
計						0		
						589, 500		
単 価						0		
						5, 895	円／m3	
変更積算単価								
						5, 869	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬 (渋田～町野町)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		1, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		(渋田～町野町)		0	0	0	WYB00001	
			m 3	100	1, 447	144, 700		
【以下、条件】								
土砂(岩塊・玉石混じり土砂)								
運搬距離11. 5km以下								
DID無								
計						0		
						144, 700		
単価						0		
						1, 447	円／m3	
変更積算単価								
						1, 441	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0
単一10号	土砂等運搬 (渋田～片岩①)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	0
					100	単価	1, 366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		(渋田～片岩①)		0	0	0	WYB00002
			m 3	100	1, 372	137, 200	
【以下、条件】							
土砂(岩塊・玉石混じり土砂)							
運搬距離15. 5km以下							
DID無							
計						0	
						137, 200	
単価						0	
						1, 372	円／m3
変更積算単価							
						1, 366	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬 (渋田～片岩②)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		5,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				100	5,895	589,500		
計						0		
						589,500		
単価						0		
						5,895	円／m3	
変更積算単価								
						5,869	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬 (渋田～渋田)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		405.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				100	407.6	40,760		
計						0		
						40,760		
単価						0		
						407.6	円／m3	
変更積算単価								
						405.8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一13号	砂防ソイルメント(粒径処理)	50を超え60%以下	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,034
粒径処理		50を超え60%以下		0	0	0	CB332610	
			m 3	1	3,047	3,047		
計						0		
						3,047		
単価						0		
						3,047	円／m3	
変更積算単価								
						3,034	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一14号	土質改良	ㄐ質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		7,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工）		ㄐ質土 30kg/m3		0	0	0	WB211720	
			m 3	100	1,928	192,800	単一 25号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		0	0	0	WB211710	
			台・回	2	259,700	519,400	単一 26号	
計						0		
						712,200		
単価						0		
						7,122		
変更積算単価								
						7,091		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.030-00-00-2-0	
単一15号	積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		253.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	100	254.4	25,440		
計						0		
						25,440		
単価						0		
						254.4	円／m3	
変更積算単価						253.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.030-00-00-2-0	
単一16号	積込 (ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		301.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	100	303.2	30,320		
計						0		
						30,320		
単価						0		
						303.2	円／m3	
変更積算単価						301.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.030-00-00-2-0
単一17号	土砂等運搬 (渋田～町野川河口)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価 0
					100		1,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		(渋田～町野町河口)		0	0	0	WYB00016
			m 3	100	1,713	171,300	
【以下、条件】							
土砂(岩塊・玉石混じり土砂)							
運搬距離5.5km以下							
DID無							
計						0	
						171,300	
単価						0	
						1,713	円／m3
変更積算単価							
						1,706	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.030-00-00-2-0
単一18号	土砂等運搬 (渋田～片岩①)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	0
					100	100	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		(渋田～片岩①)		0	0	0	WYB00004
			m 3	100	1,372	137,200	
【以下、条件】							
土砂(岩塊・玉石混じり土砂)							
運搬距離15.5km以下							
DID無							
計						0	
						137,200	
単価						0	
						1,372	円／m3
変更積算単価							
						1,366	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単－19号	客土吹付	厚3cm	単位	m2	数量	10	単価	3, 433	
						10		3, 433	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		客土吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無		10	2, 529	25, 290	WB810830		
			m 2	10	2, 529	25, 290	単－ 27号		
繊維ネット工		1000m2以上(標準) 無 無		10	920	9, 200	WB810880		
			m 2	10	920	9, 200	単－ 28号		
計						34, 490			
						34, 490			
単価						3, 449			
						3, 449	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単－20号	モルタル吹付	厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	6,610
						1		6,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 1000m2以上(標準) 無 無		1	6,640	6,640	WB810810	
			m 2	1	6,640	6,640	単一 29号	
計						6,640		
						6,640		
単価						6,640	円／m2	
						6,640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単一21号	山腹U形側溝	BF- I 型 - 300-L2000	単位	m	数量	10	単価	49, 390
						10		49, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
山腹U形側溝		機械据付 50mを超え200m以下 0. 5m2以下 L=2000mm 標準	m	10	16, 040	160, 400	WB340210	
				10	16, 040	160, 400	単一 30号	
水路工各種材料費		無し 有り RC-40 0. 5m3/10m 無し 無し	m	10	294	2, 940	WB340260	
				10	294	2, 940	単一 31号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m 2	25. 2	6, 988	176, 097. 6	WB240730	
				25. 2	6, 988	176, 097. 6	単一 32号	
型枠工		小段排水溝	m 2	13. 4	11, 690	156, 646	WB240720	
				13. 4	11, 690	156, 646	単一 33号	
計						496, 083. 6		
						496, 083. 6		
単価						49, 610		
						49, 610	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単－22号	山腹U形側溝	BF-Ⅱ型-300-L2000	単位	m	数量	10	単価	33, 212
						10		33, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
山腹U形側溝		機械据付 50mを超え200m以下 0. 5m2以下 L=2000mm 標準	m	10	18, 200	182, 000	WB340210	
				10	18, 200	182, 000	単－	34号
水路工各種材料費		無し 有り RC-40 0. 5m3/10m 無し 無し	m	10	294	2, 940	WB340260	
				10	294	2, 940	単－	31号
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m 2	10. 9	8, 261	90, 044. 9	WB240730	
				10. 9	8, 261	90, 044. 9	単－	35号
型枠工		縦排水溝	m 2	4. 6	12, 730	58, 558	WB240720	
				4. 6	12, 730	58, 558	単－	36号
計						333, 542. 9		
						333, 542. 9		
単価						33, 360		
						33, 360	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単－23号	集水桝	B種	単位	箇所	数量	10	単価	113, 196
						10		113, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝設置		50mを超え200m以下 0. 4m3以下 標準		10	107, 300	1, 073, 000	WB340270	
			基	10	107, 300	1, 073, 000	単－ 37号	
水路工各種材料費		有り 生コンクリート各種 2. 2m3/10m 有り RC-40 1. 2m3/10m 無し 無し		10	6, 332	63, 320	WB340260	
			m	10	6, 332	63, 320	単－ 38号	
計						1, 136, 320		
						1, 136, 320		
単価						113, 700	円／箇所	
						113, 700		