

鏡

1. 工事名

工事名	R 6・7 花立橋耐震補強工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町野村地先から花立地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	12) 設計年月	令和 6年 8月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484325111	14) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	375日間 自 令和 6年 8月20日 (当初) 至 令和 7年 8月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	東蒲(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 49号	22) 処分費等	58,685
		23) 公告日	令和 6年 6月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 6・7 花立橋耐震補強工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	工事区分	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		75,183,091			
排水構造物工		式		1		261,389			
側溝工		式		1		162,809			
アーチキヤストU型側溝	BF-I-B600-L2000	m		17	9,577	162,809			単-1号
防草コンクリート		式		1		98,580			
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t =10cm コンクリート夜間割増 無	m2		31	3,180	98,580			単-2号
軽量盛土工		式		1		44,685,757			
作業土工		式		1		766,825			
床掘り	土砂	m3		160	2,128	340,480			単-3号
埋戻し	土砂	m3		10	3,790	37,900			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3		170	2,173	369,410			単-5号
整地	残土受入れ地での処理	m3		150	126.9	19,035			単-6号

設計内訳書

工事名	R 6・7 花立橋耐震補強工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	工事区分	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
軽量盛土工		式		1		43,918,932			
軽量盛土	EPS	m3		801	37,320	29,893,320			単-7号
コンクリート床版 (中間)	24-12-40BB W/C≤55% t=15cm	m2		164	6,041	990,724			単-8号
モルタル床版 (上部)	高流動モルタル 圧縮強度: 18N/mm ² 以上, フロー値:30 0mm以上	m3		54	124,100	6,701,400			単-9号
鉄筋金網	SD295 D13 150×150	t		2.38	163,000	387,940			単-10号
軽量残存型枠	H150 t=40mm	m		31	6,790	210,490			単-11号
壁面材	着脱式軽量壁面材	m2		153	29,250	4,475,250			単-12号
裏込碎石	単粒度碎石4号	m3		20	10,540	210,800			単-13号
排水管有孔管	高密度ポリエチレン管 シング ル φ100mm	m		14	1,012	14,168			単-14号
削孔	φ300mm H=580mm	箇所		4	61,430	245,720			単-15号
足場	枠組足場	掛m2		160	4,932	789,120			単-16号
石・ブロック積(張)工		式		1		1,019,232			

設計内訳書

工事名	R 6・7 花立橋耐震補強工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	工事区分	橋梁保全工事	数量増減		金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,019,232				
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 底幅52cm 高さ30cm	m	10	8,456	84,560			単-17号	
コンクリート(間知)ブロック積	18-8-40BB W/C≤60%	m2	29	25,230	731,670			単-18号	
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3	14	8,922	124,908			単-19号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	3	5,408	16,224			単-20号	
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	m3	1	61,870	61,870			単-21号	
橋脚巻立て工		式	1		14,293,338				
作業土工		式	1		1,576,933				
床掘り	土砂 5m以下	m3	290	502.4	145,696			単-22号	
床掘り	土砂 5m超20m以下	m3	40	1,275	51,000			単-23号	
埋戻し	土砂	m3	300	1,929	578,700			単-24号	
積込(ルーバ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	330	240.9	79,497			単-25号	

設計内訳書

工事名	R 6・7 花立橋耐震補強工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	橋梁保全工事	数量増減	金額増減		摘要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	660	1,094	722,040				単-26号
橋脚コンクリート巻立て工		式	1		12,716,405				
コンクリート削孔	φ 23mm L=140 アンカ-材無	箇所	227	2,951	669,877				単-27号
コンクリート削孔	φ 45mm L=710 アンカ-材無	箇所	24	4,682	112,368				単-28号
コンクリート削孔	φ 61mm L=1030 アンカ-材無	箇所	38	20,800	790,400				単-29号
下地処理		m2	232	2,168	502,976				単-30号
コンクリート	24-12-40BB W/C≤55% 養生費有 コンクリート夜間割増無	m3	74	36,190	2,678,060				単-31号
鉄筋	SD345 D13	t	0.12	173,800	20,856				単-32号
鉄筋	SD345 D16~25	t	6.74	171,700	1,157,258				単-33号
鉄筋	SD345 D35	t	3.4	189,700	644,980				単-34号
鉄筋	SD345 D51	t	10.07	214,000	2,154,980				単-35号
ワラ溶接	D22+D22	箇所	208	875	182,000				単-36号

設計内訳書

工事名	R 6・7 花立橋耐震補強工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	種別	細別	単価		数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	270	9, 544	2, 576, 880				単-37号
足場		掛m2	390	3, 143	1, 225, 770				単-38号
構造物撤去工		式	1		282, 029				
構造物取壊し工		式	1		150, 408				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	18	8, 356	150, 408				単-39号
運搬処理工		式	1		131, 621				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	17	4, 052	68, 884				単-40号
殻運搬	二次製品(鉄筋)	m3	1	4, 052	4, 052				単-41号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	17	3, 055	51, 935				単-42号
殻処分	二次製品(鉄筋)	m3	1	6, 750	6, 750				単-43号
仮設工		式	1		14, 641, 346				
土留・仮締切工		式	1		14, 294, 946				

設計内訳書

工事名	R 6・7 花立橋耐震補強工事	(当初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	橋梁保全工事	数量増減	金額増減		摘要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.7m 平均鋼矢板引抜長 7.7m	枚	84	51,870	4,357,080				単-44号
切梁・腹起し		t	15.3	126,900	1,941,570				単-45号
梁コンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	m3	4	32,810	131,240				単-46号
大型土のう	大型土のう H=1.08m W=1.1m	袋	133	5,666	753,578				単-47号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	110	240.9	26,499				単-48号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220	3,827	841,940				単-49号
整地	残土受入れ地での処理	m3	110	126.9	13,959				単-50号
締切盛土	4.0m以上	m3	660	4,732	3,123,120				単-51号
締切盛土撤去		m3	660	4,706	3,105,960				単-52号
交通管理工		式	1		346,400				
交通誘導警備員		人日	20	17,320	346,400				単-53号

設計内訳書

工事名	R 6・7 花立橋耐震補強工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	種別	数量	単価		工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		75,183,091			
共通仮設費			式	1		14,145,784			
共通仮設費			式	1		6,379,784			
運搬費			式	1		1,034,304			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	472,600	472,600			単-54号
仮設材運搬費			t	57.2	9,820	561,704			単-55号
技術管理費			式	1		4,564,480			
鉄筋探査	RCV-タス-		m2	232	19,040	4,417,280			単-56号
水セメント比測定費	W/Cタス		回	4	22,100	88,400			単-57号
道路施設基本データ作成費			式	1		58,800			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		781,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		7,766,000			

設計內訣書

工事名	R 6・7 花立橋耐震補強工事	(当初)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		89,328,875			
現場管理費		式	1		28,226,000			
工事原価		式	1		117,554,875			
一般管理費等		式	1		19,715,125			
工事価格		式	1		137,270,000			
消費税相当額		式	1		13,727,000			
工事費計		式	1		150,997,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	アレキヤストU型側溝	BF-I-B600-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.68m ³ /10m	m	1	9,577	9,577	WB821410 単一 58号	
計						9,577		
単価						9,577	円／m	

単一2号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=10cm コンクリート夜間割増無	単位	m ²	数量	1	単価	3,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m ³ /100m ² 無し	m ²	1	3,180	3,180	WB240730 単一 59号	
計						3,180		
単価						3,180	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,128	2,128	CB210030	
計						2,128		
単価						2,128	円／m3	

単一4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,790	3,790	CB210410	
計						3,790		
単価						3,790	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パック荷山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m 3	1	2,173	2,173	CB210110	
計						2,173		
単価						2,173	円／m ³	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126.9	126.9	CB210610	
計						126.9		
単価						126.9	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	軽量盛土	EPS	単位	m3	数量	801	単価	37,320
名称								
発泡スチロール設置	排水材+敷砂		単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	801	4,733	3,791,133	CB225110	
発泡スチロールブロック	D-20		m3	744	28,200	20,980,800		
発泡スチロールブロック	D-25		m3	89	34,500	3,070,500		
緊結金具(材料費)			個	3,753	545	2,045,385	CB225112	
計						29,887,818		
単価						37,320	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	コンクリート床版 (中間)	24-12-40BB W/C≤55% t=15cm	単位	m ²	数量	100	単価	6,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート床版		各種 一般養生 延長無し 15cm 各種	m ³	15	40,270	604,050	CB225120	
計						604,050		
単価						6,041	円／m ²	

単一9号	モルタル床版 (上部)	高流動モルタル 圧縮強度:18N/mm ² 以上, フロー値:300mm以上	単位	m ³	数量	54	単価	124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル床版		高流動モルタル 圧縮強度:18N/mm ² 以上, フロー値:300mm以上	m ³	54	121,500	6,561,000	WYB00015 単一 60号	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	15	9,231	138,465	CB240210	
計						6,699,465		
単価						124,100	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-10号	鉄筋金網	SD295 D13 150×150	単位	t	数量	1	単価	163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	1	163,000	163,000		
計						163,000		
単価						163,000	円／t	

単一-11号	軽量残存型枠	H150 t=40mm	単位	m	数量	1	単価	6,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量残存型枠		t=40mm	m	1	6,790	6,790		
計						6,790		
単価						6,790	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	壁面材	着脱式軽量壁面材	単位	m2	数量	153	単価	29, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
着脱式軽量盛土壁面材設置工			m 2	153	2, 345	358, 785	WYB00008 単一 61号	
着脱式軽量壁面材		500×250×25 取付金具・発泡目地材含む	枚	1	7, 040	7, 040		
着脱式軽量壁面材		500×500×25 取付金具・発泡目地材含む	枚	25	9, 090	227, 250		
着脱式軽量壁面材		1000×250×25 取付金具・発泡目地材含む	枚	18	10, 500	189, 000		
着脱式軽量壁面材		1000×500×25 取付金具・発泡目地材含む	枚	284	13, 000	3, 692, 000		
計						4, 474, 075		
単価						29, 250	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	裏込碎石	単粒度碎石4号	単位	m3	数量	1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石（軽量盛土）		6m以下 各種	m3	1	10,540	10,540	CB225160	
計						10,540		
単価						10,540	円／m3	

単一-14号	排水管有孔管	高密度ポリエチレン管 シングル φ100mm	単位	m	数量	1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1	1,012	1,012	CB222770	
計						1,012		
単価						1,012	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	削孔	φ 300mm H=580mm	単位	箇所	数量	1	単価	61,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		φ 300 H=580mm	箇所	1	61,430	61,430	WYB0009	単一 62号
計						61,430		
単価						61,430	円／箇所	

単一16号	足場	枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,932	4,932	WB252110	
計						4,932	単一 63号	
単価						4,932	円／掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60% 底幅52cm 高さ30cm	単位	m	数量	1	単価	8,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.11	76,870	8,455.7	CB226170	
計						8,455.7		
単価						8,456	円／m	

単一18号	コンクリート(間知)ブロック積	18-8-40BB W/C \leq 60%	単位	m ²	数量	1	単価	25,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.11m ³ /m ² 生コンクリート各種	m 2	1	25,230	25,230	WB825010 単一 64号	
計						25,230		
単価						25,230	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	胴込・裏込材(碎石)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m3	1	8,922	8,922	CB226120	
計						8,922		
単価						8,922	円／m3	

単一20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,408	5,408	CB224710	
計						5,408		
単価						5,408	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	単位	m3	数量	1	単価	61,870
名称 規格								
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	61,870	61,870	CB226180	
計						61,870		
単価						61,870	円／m3	

単一-22号	床掘り	土砂 5m以下	単位	m3	数量	1	単価	502.4
名称 規格								
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	502.4	502.4	CB210030	
計						502.4		
単価						502.4	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	床掘り	土砂 5m超20m以下	単位	m3	数量	1	単価	1,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 挖削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m3	1	1,275	1,275	CB210030	
計						1,275		
単価						1,275	円／m3	

単一24号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,929	1,929	CB210410	
計						1,929		
単価						1,929	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240.9
名称								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
CB210020								
計							240.9	
単価							240.9	円／m3

単一26号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,094
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
CB210110								
計							1,094	
単価							1,094	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-27号	コンクリート削孔	φ 23mm L=140 アンカ-材無	単位	箇所	数量	1	単価	2,951
名称 規格								
コンクリート削孔工 削孔径 φ 23 L=140mm	(D13 削孔深140mmのアンカ-定着工含む)		単位	数量	単価	金額	摘要	
計			箇所	1	2,951	2,951	単一 65号	
単価						2,951	円／箇所	

単一-28号	コンクリート削孔	φ 45mm L=710 アンカ-材無	単位	箇所	数量	1	単価	4,682
名称 規格								
コンクリート削孔	D35 670mm以上760mm以下		単位	数量	単価	金額	摘要	
計			箇所	1	4,682	4,682	CB435810	
単価						4,682	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	コンクリート削孔	φ 61mm L=1030 アンカ-材無	単位	箇所	数量	1	単価	20,800
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
コンクリート削孔工 削孔径 φ 61 L=1030mm	(D51 削孔深1030mmのアンカ-定着工含む)	箇所	1	20,800	20,800	WYB0004	単一 66号	
計								
単価					20,800	円／箇所		

単一-30号	下地処理		単位	m ²	数量	1	単価	2,168
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）		m ²	1	2,168	2,168	CB435840		
計								
単価					2,168	円／m ²		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-31号	コンクリート	24-12-40BB W/C≤55% 養生費有 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	36,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)		各種 有り	m3	1	36,190	36,190	CB435860	
計						36,190		
単価						36,190	円／m3	

単一-32号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	173,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	173,800	173,800	WB810010 単一-67号	
計						173,800		
単価						173,800	円／t	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-33号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	171,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	171,700	171,700	WB810010 単一 68号	
計						171,700		
単価						171,700	円／t	

単一-34号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	3.4	単価	189,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	3.4	175,800	597,720	WB810010 単一 69号	
ガス圧接工(手動・自動)〔市場単価〕		D35+D35 100箇所未満 無	箇所	28	1,681	47,068	WB810110 単一 70号	
計						644,788		
単価						189,700	円／t	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	10.07	単価	214,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	10.07	192,300	1,936,461	WB810010	単一 71号
ガス圧接工(手動・自動)〔市場単価〕		D51+D51 100箇所未満 無	箇所	38	5,744	218,272	WB810110	単一 72号
計						2,154,733		
単価						214,000	円／t	

単一36号	ワイヤ溶接	D22+D22	単位	箇所	数量	1	単価	875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤ溶接〔市場単価〕		D22+D22 4週8休以上(月単位)	箇所	1	875	875		
計						875		
単価						875	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-37号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 (適用範囲外コンクリート巻立て工)		一般型枠	m 2	1	9,544	9,544	CB435850	
計						9,544		
単価						9,544	円／m2	

単一-38号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	3,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場 (適用範囲外コンクリート巻立て工)		標準	掛m 2	1	3,143	3,143	CB435830	
計						3,143		
単価						3,143	円／掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,356	8,356	WB824010	
計						8,356	単一 73号	
単価						8,356	円／m3	

単一-40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	4,052	4,052	CB227010	
計						4,052		
単価						4,052	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-41号	般運搬	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	4,052	4,052	CB227010	
計						4,052		
単価						4,052	円／m3	

単一-42号	般処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,300	3,055	WB020052	
計						3,055	単一 74号	
単価						3,055	円／m3	

1 次单值表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.7m 平均 鋼矢板引抜長 7.7m	単位	枚	数量	84	単価	51,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (N m a x \leq 50)		陸上 25< Nmax \leq 50 III型 9m以下	枚	84	27,770	2,332,680	WB251340 単一 76号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax \leq 50) III型 陸上	回	1	153,500	153,500	WB251380 単一 77号	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下	枚	84	8,252	693,168	WB251370 単一 78号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上	回	1	64,130	64,130	WB251380 単一 79号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 8.5m/枚 194日 無 有 3650円 有 1回	枚	84	13,250	1,113,000	WB250150 単一 80号	
計						4,356,478		
単価						51,870	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	切梁・腹起し		単位	t	数量	15. 3	単価	126, 900
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)	t		15. 3	50, 460	772, 038	WB251930
山留材賃料		無 181日 無 有 4700円 有 9400円 有 30000円 1回/現場	t		11. 8	51, 620	609, 116	WB251910
スルーア-A		H30-T25	個		8	69, 900	559, 200	单一 82号
計							1, 940, 354	
単価							126, 900	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-46号	梁コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65%	単位	m3	数量	1	単価	32,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	1	32,810	32,810	CB240010	
計						32,810		
単価						32,810	円／m3	

単一-47号	大型土のう	大型土のう H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	5,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,929	4,929	WB252730	
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	1	736.6	736.6	单一 83号	
計						5,665.6	WB252730	
単価						5,666	円／袋	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240.9
名称								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計								
単価							240.9	円／m3

単一49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,827
名称								
土砂等運搬		標準 バックホー山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計								
単価							3,827	円／m3

1 次单值表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126.9	126.9	CB210610			
計						126.9				
単価						126.9	円／m3			

1 次单值表

1 次单価表

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-53号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	20	単価	17,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	10	18,310	183,100	WB010211	単一 85号
交通誘導警備員 B			人日	10	16,330	163,300	WB010212	単一 86号
計						346,400		
単価						17,320	円／人日	

単一-54号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	472,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クランク・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	472,600	472,600	WB010350	単一 87号
計						472,600		
単価						472,600	円／回	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	9,820
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
[往路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020	単一 88号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030	
[復路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020	単一 88号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030	単一 89号
計						9,820		
単価						9,820	円／t	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-56号	鉄筋探査	RCV- ϑ - ϑ	単位	m ²	数量	232	単価	19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査工		横向き	m ²	227	19,160	4,349,320	WYB00020	
鉄筋探査工		下向き	m ²	5	13,310	66,550	単一 90号	
計						4,415,870		
単価						19,040	円／m ²	

単一-57号	水セメント比測定費	W/C ϑ - ϑ	単位	回	数量	1	単価	22,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水セメント比測定費 W/C ϑ - ϑ (MT-200, 300及び400)		機器使用料、測定費用及び運搬費を含む	回	1	22,100	22,100		
計						22,100		
単価						22,100	円／回	