

鏡

1. 工事名

工事名	横場新田地区河道掘削その1 8 工事
工事地名	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	信濃川下流河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584304013	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	167,882,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	153,098,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	263日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年12月19日 (2回変更) 至 令和 8年12月19日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川下流	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月 9日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その１８工事 (２ 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		85,320,630			
			1		104,724,770	1	19,404,140	
河川土工		式	1		83,952,750			
			1		100,052,050	1	16,099,300	
掘削工(ICT)		式	1		9,635,250			
			1		10,730,050	1	1,094,800	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	13,000	273.7	3,558,100			単-1号
			17,000	273.7	4,652,900	4,000	1,094,800	
掘削(ICT)水中	土砂 オープンカット 障害有 10,000m3以上50,000m3未満	m3	9,500	639.7	6,077,150			単-2号
			9,500	639.7	6,077,150	0	0	
残土処理工		式	1		74,317,500			
			1		89,322,000	1	15,004,500	
土砂等運搬 小須戸右岸	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,500	1,351	3,377,500			単-3号
			0	1,351	0	-2,500	-3,377,500	
土砂等運搬 下里	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20,000	3,547	70,940,000			単-4号
			3,500	3,547	12,414,500	-16,500	-58,525,500	
土砂等運搬 小杉	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-5号
			5,560	3,547	19,721,320	5,560	19,721,320	
土砂等運搬 小須戸左岸	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-6号
			1,700	2,141	3,639,700	1,700	3,639,700	
土砂等運搬 上須頃	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-7号
			3,100	2,647	8,205,700	3,100	8,205,700	
土砂等運搬 加茂市幸町	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-8号
			2,520	1,747	4,402,440	2,520	4,402,440	

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その１８工事 (２回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 鎧濤ストックヤード	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,170	0 3,547	0 4,149,990	1,170	4,149,990	単-9号
土砂等運搬 笠木	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,050	0 5,293	0 10,850,650	2,050	10,850,650	単-10号
土砂等運搬 南五百川	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,900	0 5,293	0 15,349,700	2,900	15,349,700	単-11号
土砂等運搬 新潟市南区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4,000	0 2,647	0 10,588,000	4,000	10,588,000	単-12号
仮設工		式	1 1		1,367,880 4,672,720	1	3,304,840	
工事用道路工		式	1 1		789,360 789,360	0	0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	390 390	2,024 2,024	789,360 789,360	0	0	単-13号
汚濁防止工		式	1 1		578,520 578,520	0	0	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続プレート φ300 3×20m 2000以上3000未満	m	20 20	28,926 28,926	578,520 578,520	0	0	単-14号
交通管理工		式	0 1		0 3,304,840	1	3,304,840	
交通誘導警備員		人日	0 203	0 16,280	0 3,304,840	203	3,304,840	単-15号
直接工事費		式	1 1		85,320,630 104,724,770	1	19,404,140	

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その１８工事 (２ 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		8,343,714	1	6,970,196	
			1		15,313,910			
共通仮設費		式	1		1,850,715	1	5,792,124	
			1		7,642,839			
運搬費		式	1		623,247	0	0	
			1		623,247			
仮設材運搬費		t	67.4	9,246.99	623,247	0	0	単-16号
			67.4	9,246.99	623,247			
技術管理費		式	1		545,339	1	4,870,000	
			1		5,415,339			
システム初期費 (ICT)		式	1		545,339	0	0	内-1号
			1		545,339			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0	1	1,540,000	内-2号
			1		1,540,000			
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0	1	1,020,000	内-3号
			1		1,020,000			
BIM/CIM活用工事の費用		式	0		0	1	2,310,000	内-4号
			1		2,310,000			
営繕費		式	0		0	1	798,000	
			1		798,000			
快適トイレ		式	0		0	1	798,000	内-5号
			1		798,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		682,129	1	124,124	
			1		806,253			

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その１８工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,492,999	1	1,178,072		
			1		7,671,071				
純工事費		式	1		93,664,344	1	26,374,336		
			1		120,038,680				
現場管理費		式	1		24,486,451	1	4,819,765		
			1		29,306,216				
工事原価		式	1		118,150,795	1	31,194,101		
			1		149,344,896				
一般管理費等		式	1		21,029,205	1	4,375,899		
			1		25,405,104				
工事価格		式	1		139,180,000	1	35,570,000		
			1		174,750,000				
消費税相当額		式	1		13,918,000	1	3,557,000		
			1		17,475,000				
工事費計		式	1		153,098,000	1	39,127,000		
			1		192,225,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1540千円		0		0			WB010610
		式	1		1,540,000	1	1,540,000	単一 24号
合 計					0			
					1,540,000			
変更積算金額					0			
					1,540,000			

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元^①への納品費用・外注経費等費・

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 ^① への納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00003
		式	1		1,020,000	1	1,020,000	
合 計					0			
					1,020,000		1,020,000	
変更積算金額					0			
					1,020,000		1,020,000	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事の費用

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用工事の費用			0		0			WYB00001
		式	1		2,310,000	1	2,310,000	
合 計					0			
					2,310,000		2,310,000	
変更積算金額					0			
					2,310,000		2,310,000	円／式

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00002
		基・月	14	57,000	798,000	14	798,000	
合 計					0			
					798,000		798,000	
変更積算金額					0			
					798,000		798,000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	273.7
						1		273.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	300.2	300.2	CB210120	
			m 3	1	300.2	300.2		
計						300.2		
						300.2		
単価						300.2		
						300.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT) 水中	土砂 オープンカット 障害有 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	639.7
						1		639.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満		1	456.6	456.6	CB210120	
			m 3	1	456.6	456.6		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	244.9	244.9	CB210020	
			m 3	1	244.9	244.9		
計						701.5		
						701.5		
単価						701.5		
						701.5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬 小須戸右岸	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,351
						1		1,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	1,482	1,482	CB210110	
				1	1,482	1,482		
計						1,482		
						1,482		
単価						1,482		
						1,482	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬 下里	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,547
						1		3,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,890	3,890	CB210110	
				1	3,890	3,890		
計						3,890		
						3,890		
単価						3,890		
						3,890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬 小杉	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	3,890	3,890		
計						0		
						3,890		
単価						0		
						3,890	円／m3	
変更積算単価								
						3,547	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬 小須戸左岸	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	2,347	2,347		
計						0		
						2,347		
単価						0		
						2,347	円／m3	
変更積算単価								
						2,141	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬 上須頃	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	2,902	2,902		
計						0		
						2,902		
単価						0		
						2,902	円／m3	
変更積算単価								
						2,647	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬 加茂市幸町	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1,915	1,915		
計						0		
						1,915		
単価						0		
						1,915	円／m3	
変更積算単価								
						1,747	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬 鎧漕ストックヤード	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	3,890	3,890		
計						0		
						3,890		
単価						0		
						3,890	円／m3	
変更積算単価								
						3,547	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬 笠木	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	5,804	5,804		
計						0		
						5,804		
単価						0		
						5,804	円／m3	
変更積算単価								
						5,293	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬 南五百川	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	5,804	5,804		
計						0		
						5,804		
単価						0		
						5,804	円／m3	
変更積算単価								
						5,293	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬 新潟市南区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	2,902	2,902		
計						0		
						2,902		
単価						0		
						2,902	円／m3	
変更積算単価								
						2,647	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	390	単価	2, 024	
						390		2, 024	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		390	416. 7	162, 513	WB253610		
			m 2	390	416. 7	162, 513	単一 17号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 203日		42	16, 740	703, 080	WB253630		
		無 有	枚	42	16, 740	703, 080	単一 18号		
計						865, 593			
						865, 593			
単価						2, 220			
						2, 220	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続プレートφ300 3×20m 2000以上3000未満	単位	m	数量	1	単価	28,926	
						1		28,926	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	31,720	31,720	WB253010		
			m	1	31,720	31,720	単一 19号		
計						31,720			
						31,720			
単価						31,720			
						31,720			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		16, 280
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 850	17, 850	WB010212	単一 20号
計						0		
単価						17, 850		
変更積算単価						17, 850	円／人日	
						16, 280	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一16号	仮設材運搬費		単位	t	数量	67.4	9,246.99
						67.4	9,246.99
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 12.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		67.4	3,570	240,618	WB010020
			t	67.4	3,570	240,618	単一 21号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		67.4	1,500	101,100	WB010030
			t	67.4	1,500	101,100	単一 22号
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 12.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		67.4	3,570	240,618	WB010020
			t	67.4	3,570	240,618	単一 21号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		67.4	1,500	101,100	WB010030
			t	67.4	1,500	101,100	単一 22号
計						683,436	
						683,436	
単価						10,140	
						10,140	円/t