

鏡

1. 工事名

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その6外工事
工事地名	新潟県魚沼市大白川地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	湯沢砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000000000	1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	151日間 自 令和 8年 5月26日 (当初) 至 令和 8年10月23日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	魚沼(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川水系下流	2 2) 処 分 費 等	2,591,750
		2 3) 公 告 日	令和 8年 3月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その6外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 市ノ沢第1号砂防堰堤 地区			式	1		21,208,994			
砂防土工			式	1		1,383,180			
盛土工			式	1		1,227,780			
盛土(採取土) 転圧無し			m3	190	6,462	1,227,780			単-1号
法面整形工			式	1		155,400			
法面整形(盛土部)		法面締固め有 現場制 約有	m2	100	1,554	155,400			単-2号
法面工			式	1		626,200			
植生工			式	1		626,200			
植生基材吹付		厚3cm	m2	100	6,262	626,200			単-3号
鋼製堰堤工			式	1		16,400,509			
鋼製堰堤本体工			式	1		16,400,509			
コンクリート		18-5-80(高炉B) W/C≦ 60%	m3	398	31,880	12,688,240			単-4号

設計内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その6外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠		t=40mm 貫通孔無	m2	190	13,080	2,485,200			単-5号
残存型枠		t=40mm 貫通孔有	m2	53	12,180	645,540			単-6号
型枠			m2	32	11,050	353,600			単-7号
足場			m	7	2,974	20,818			単-8号
手摺			m	131	1,581	207,111			単-9号
構造物撤去工			式	1		764,920			
構造物取壊し工			式	1		656,600			
吹付法面取壊し		人力施工	m2	200	3,283	656,600			単-10号
運搬処理工			式	1		108,320			
殻運搬		モルタル殻	m3	10	5,457	54,570			単-11号
殻処分		モルタル殻	m3	10	5,375	53,750			単-12号
仮設工			式	1		2,034,185			

設計内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その6外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用進入路工		式	1		2,034,185				
工事用進入路 設置・撤去		式	1		1,108,633			内-1号	
コルゲートパイプ 据付・撤去		式	1		367,200			内-2号	
ロードマット 設置・撤去		式	1		510,112			内-3号	
大型土のう 設置・撤去		式	1		48,240			内-4号	
直接工事費		式	1		21,208,994				
共通仮設費		式	1		2,883,296				
共通仮設費		式	1		497,296				
運搬費		式	1		109,296				
仮設材運搬費		式	1		109,296			内-5号	
技術管理費		式	1		160,000				
W/Cミナ測定費	MT-200・MT-300・MT-400	回	8	20,000	160,000			単-13号	

設計内訳書

工事名	市ノ沢第 1 号砂防堰堤その 6 外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		228,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,386,000				
純工事費		式	1		24,092,290				
現場管理費		式	1		8,828,000				
工事原価		式	1		65,799,335				
一般管理費等		式	1		11,930,665				
工事価格		式	1		77,730,000				
消費税相当額		式	1		7,773,000				
工事費計		式	1		85,503,000				

設計内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その6外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 柳笠沢砂防堰堤地区			式	1		20,112,133			
工事用道路工			式	1		18,406,160			
伐採工			式	1		18,406,160			
伐採			本	350	34,060	11,921,000			単-1号
木根等運搬			t	127	31,080	3,947,160			単-2号
木根等処分		生木(枝)	t	126	20,000	2,520,000			単-3号
木根等処分		生木(幹)	t	1	18,000	18,000			単-4号
仮設工			式	1		1,705,973			
付帯道路工			式	1		1,374,566			
敷鉄板 設置・撤去			式	1		1,374,566			内-1号
工事用進入路工			式	1		331,407			
工事用進入路 設置			式	1		331,407			内-2号

設計内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その6外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		20,112,133				
共通仮設費		式	1		4,348,912				
共通仮設費		式	1		2,227,912				
運搬費		式	1		2,031,912				
仮設材運搬費		式	1		2,031,912			内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		196,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,121,000				
純工事費		式	1		24,461,045				
現場管理費		式	1		8,418,000				
工事原価		式	1		32,879,045				

一式当たり内訳書

[新潟県魚沼市大白川地先

]

第 1号内訳書 工事用進入路
設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	390	332. 1	129, 519			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下	m 3	390	647	252, 330			
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	6	6, 609	39, 654			
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	10	876. 8	8, 768			
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	374	253. 7	94, 883			
【撤去】								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	390	714	278, 460			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下	m 3	390	647	252, 330			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	390	135. 1	52, 689			
合 計					1, 108, 633			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 コルゲートパイプ
据付・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ 型 800以上1200以下 全ての費用	m	17	21, 600	367, 200			
径1200mm 板厚2. 0mm 損料 ；6箇月未満								
合 計					367, 200			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 ロートマット
 設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
ロードマット設置・撤去工	90×1500×4000	m 2	120	417. 6	50, 112			
ロードマット賃料	90×1500×4000	枚	20	23, 000	460, 000			
合 計					510, 112			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 大型土のう
設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ 110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	8	5, 011	40, 088			
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	8	1, 019	8, 152			
合 計					48, 240			

一式当たり内訳書

[新潟県魚沼市大白川地先

]

仮設材運搬費
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 29. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	8. 8	4, 710	41, 448			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 29. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	8. 8	4, 710	41, 448			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	8. 8	3, 000	26, 400			
合 計					109, 296			

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 1号内訳書 設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	948	424. 8	402, 710			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 98日 無 有	枚	102	9, 528	971, 856			
合 計					1, 374, 566			

一式当たり内訳書

[新潟県魚沼市穴沢地先

]

工事用進入路
第 2号内訳書 設置

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3未満 無し	m 3	50	603. 8	30, 190			
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	3	6, 609	19, 827			
法面整形	切土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	60	924. 5	55, 470			
法面整形	盛土部 無し 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	10	461. 5	4, 615			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	50	4, 291	214, 550			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	50	135. 1	6, 755			
合 計					331, 407			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 22. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	163. 6	4, 710	770, 556			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 22. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	163. 6	4, 710	770, 556			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	163. 6	3, 000	490, 800			
合 計					2, 031, 912			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	盛土(採取土) 転圧無し		単位	m3	数量	10, 000	単価	6, 462	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）（砂防）		標準 岩塊・玉石							
			m 3	8, 300	332. 1	2, 756, 430			
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下							
			m 3	8, 300	647	5, 370, 100			
積込（ルーズ）（砂防）		標準 岩塊・玉石							
			m 3	8, 300	332. 1	2, 756, 430			
ワイヤーモック盛土		岩塊・玉石							
			m 3	10, 000	1, 464	14, 640, 000			
人力積込		岩塊・玉石							
			m 3	8, 300	4, 710	39, 093, 000			
計						64, 615, 960			
単価						6, 462	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 554	
	法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	1, 554	1, 554		
	計					1, 554		
	単価					1, 554	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	植生基材吹付	厚3cm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	6, 262	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	m 2	1	6, 262	6, 262		
	計					6, 262		
	単価					6, 262	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量		単価	
						398		31,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	314	32,080	10,073,120		
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	84	31,100	2,612,400		
計						12,685,520		
単価						31,880	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	残存型枠	t=40mm 貫通孔無	単位	m2	数量		単価	
						1		13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	13,080	13,080		
計						13,080		
単価						13,080	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	残存型枠	t=40mm 貫通孔有	単位	m2	数量	1	単価	12, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12, 180	12, 180		
計						12, 180		
単価						12, 180	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準 (1. 0)	m 2	1	11, 050	11, 050		
計						11, 050		
単価						11, 050	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	足場		単位	m	数量	1	単価	2, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2, 974	2, 974		
計						2, 974		
単価						2, 974	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	手摺		単位	m	数量	1	単価	1, 581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端手摺設置・撤去			m	1	1, 581	1, 581		
計						1, 581		
単価						1, 581	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	吹付法面取壊し	人力施工	単位	m2	数量	1	単価	3,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 人力施工	m 2	1	3,283	3,283		
計						3,283		
単価						3,283	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	5,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 27.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,457	5,457		
計						5,457		
単価						5,457	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	処処分	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	5,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.15	2,500	5,375		
コンクリート殻(有筋)								
計						5,375		
単価						5,375	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	W/Cミ-タ測定費	MT-200・MT-300・MT-400	単位	回	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
W/Cミ-タ測定費		MT-200・MT-300・MT-400	回	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	伐採		単位	本	数量	1	単価	34, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採			本	1	34, 060	34, 060		
計						34, 060		
単価						34, 060	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	木根等運搬		単位	t	数量	1	単価	31, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	1	10, 610	10, 610		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 無し 37. 5km以下	t	1	20, 470	20, 470		
計						31, 080		
単価						31, 080	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	木根等処分	生木(枝)	単位	t	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
単価						20, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	木根等処分	生木(幹)	単位	t	数量	1	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18, 000	18, 000		
計						18, 000		
単価						18, 000	円／t	