

鏡

1. 工事名

工事名	二子沢下流砂防堰堤その8外工事
工事地名	新潟県南魚沼市清水地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	湯沢砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000000000	1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	211日間 自 令和 8年 5月21日 (当初) 至 令和 8年12月17日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	魚沼(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川水系下流	2 2) 処 分 費 等	211,500
		2 3) 公 告 日	令和 8年 3月11日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	二子沢下流砂防堰堤その 8 外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 二子沢下流 砂防堰堤地区		式	1		60,870,615				
コンクリート堰堤工 二子沢下流砂防堰堤		式	1		37,038,390				
コンクリート堰堤本体工		式	1		30,858,458				
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	777	28,760	22,346,520			単-1号	
堤冠コンクリート 高強度	C=500-40(高炉B) W/C≦30%	m3	11	39,880	438,680			単-2号	
堤冠コンクリート 富配合	C=300kg/m3-5-80(高炉B)	m3	17	36,890	627,130			単-3号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.28	312,000	87,360			単-4号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.36	390,400	530,944			単-5号	
水抜暗渠	500mm 外圧管1種	m	37.3	18,640	695,272			単-6号	
止水板	CC300×7	m	6	5,672	34,032			単-7号	
型枠		m2	490	11,050	5,414,500			単-8号	
足場		m	230	2,974	684,020			単-9号	

設計内訳書

工事名	二子沢下流砂防堰堤その 8 外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート副堰堤工			式	1		6,179,932			
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	m3	120	28,960	3,475,200				単-10号
堤冠コンクリート 高強度	C=500-40(高炉B) W/C≤30%	m3	15	39,880	598,200				単-11号
堤冠コンクリート 富配合	C=300-5-80(高炉B)	m3	24	36,890	885,360				単-12号
止水板	CC300×7	m	1	5,672	5,672				単-13号
型枠		m2	110	11,050	1,215,500				単-14号
砂防堰堤付属物設置工			式	1		46,020			
点検施設工			式	1		46,020			
ステップ°	φ 22 幅40cm 樹脂被覆製	個	13	3,540	46,020				単-15号
仮設工			式	1		23,786,205			
工事用道路工			式	1		96,020			
敷鉄板 設置・撤去			式	1		96,020			内-1号

設計内訳書

工事名	二子沢下流砂防堰堤その8外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用進入路工		式	1		1,284,117				
工事用進入路 設置・撤去		式	1		88,302			内-2号	
重機進入路 設置・撤去		式	1		1,195,815			内-3号	
渡河施設工		式	1		1,114,815				
渡河施設 設置・撤去		式	1		29,157			内-4号	
ヒューム管 据付・撤去		式	1		415,224			内-5号	
支給品運搬		式	1		335,217			内-6号	
現場発生品運搬		式	1		335,217			内-7号	
砂防仮締切工		式	1		2,431,019				
大型土のう締切 設置・撤去		式	1		1,749,879			内-8号	
コンクリート締切 撤去		式	1		681,140			内-9号	
仮水路工		式	1		16,274,750				

設計内訳書

工事名	二子沢下流砂防堰堤その8外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コルゲートフレーム 据付・撤去		式	1		11,951,870			内-10号	
接続桧		式	1		3,257,110			内-11号	
支給品運搬		式	1		532,885			内-12号	
現場発生品運搬		式	1		532,885			内-13号	
水替工		式	1		2,543,640				
ポンプ排水		式	1		2,543,640			内-14号	
汚濁防止工		式	1		41,844				
沈砂池 設置・撤去		式	1		41,844			内-15号	
砂防堰堤 二子沢床固工		式	1		12,670,028				
砂防土工		式	1		198,759				
掘削工		式	1		63,099				
掘削(砂防)	岩塊・玉石	m3	190	332.1	63,099			単-16号	

設計内訳書

工事名	二子沢下流砂防堰堤その8 外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1		135,660			
整地		残土受入れ地での処理	m3	190	135.1	25,669			単-17号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	578.9	109,991			単-18号
鋼製堰堤工			式	1		11,722,920			
鋼製堰堤本体工			式	1		2,690,306			
コンクリート		18-5-80(高炉B) W/C ≦60%	m3	84	27,980	2,350,320			単-19号
型枠			m2	27	11,050	298,350			単-20号
足場			m	14	2,974	41,636			単-21号
コンクリート副堰堤工			式	1		8,294,754			
コンクリート		18-5-80(高炉B) W/C ≦60%	m3	187	29,510	5,518,370			単-22号
堤冠コンクリート 高強度		C=500-40(高炉B) W/C ≦30%	m3	15	39,880	598,200			単-23号
堤冠コンクリート 富配合		C=300-5-80(高炉B)	m3	24	36,890	885,360			単-24号

設計内訳書

工事名	二子沢下流砂防堰堤その8外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		m2	110	11,050	1,215,500			単-25号	
足場		m	26	2,974	77,324			単-26号	
間詰工		式	1		737,860				
間詰コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	23	31,120	715,760			単-27号	
型枠		m2	2	11,050	22,100			単-28号	
仮設工		式	1		748,349				
渡河施設工		式	1		748,349				
渡河施設 設置・撤去		式	1		24,577			内-16号	
ヒューム管 据付・撤去		式	1		276,816			内-17号	
支給品運搬		式	1		223,478			内-18号	
現場発生品運搬		式	1		223,478			内-19号	
直接工事費		式	1		73,540,643				

設計内訳書

工事名	二子沢下流砂防堰堤その 8 外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		9,370,080				
共通仮設費		式	1		1,380,080				
運搬費		式	1		94,080				
仮設材運搬費		式	1		94,080			内-20号	
技術管理費		式	1		480,000				
W/Cミ-タ測定費	W/Cミ-タ MT-200・MT-300 ・MT-400	回	24	20,000	480,000			単-29号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		806,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,990,000				
純工事費		式	1		82,910,723				
現場管理費		式	1		30,236,000				
工事原価		式	1		141,177,970				
一般管理費等		式	1		24,002,030				

設計内訳書

工事名	二子沢下流砂防堰堤その8 外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		165,180,000				
消費税相当額		式	1		16,518,000				
工事費計		式	1		181,698,000				

設計内訳書

工事名	二子沢下流砂防堰堤その 8 外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 丸ノ沢砂防堰堤地区			式	1		17,977,447			
付帯道路工			式	1		17,977,447			
掘削工			式	1		1,415,736			
掘削		軟岩 片切掘削							単-1号
			m3	280	4,800	1,344,000			
積込(ルース)		土砂							単-2号
			m3	280	256.2	71,736			
路体盛土工			式	1		382,770			
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-3号
			m3	40	6,609	264,360			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-4号
			m3	50	2,112	105,600			
積込(ルース)		土砂							単-5号
			m3	50	256.2	12,810			
路床盛土工			式	1		551,530			
路床盛土		2.5m未満							単-6号
			m3	40	6,716	268,640			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満							単-7号
			m3	50	921.4	46,070			

設計内訳書

工事名	二子沢下流砂防堰堤その８外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	2,112	211,200			単-8号	
積込(ルース)	土砂	m3	100	256.2	25,620			単-9号	
残土処理工		式	1		666,148				
整地	残土受入れ地での処理	m3	280	135.1	37,828			単-10号	
土砂等運搬	軟岩	m3	280	2,244	628,320			単-11号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		14,554,260				
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉B) W/C≦60%	m3	274	47,610	13,045,140			単-12号	
裏込碎石	RC-40	m3	180	8,384	1,509,120			単-13号	
アスファルト舗装工		式	1		407,003				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=20cm	m2	127	1,031	130,937			単-14号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)) 再生材入 t=5cm	m2	126	2,191	276,066			単-15号	
直接工事費		式	1		17,977,447				

設計内訳書

工事名	二子沢下流砂防堰堤その8 外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,309,800				
共通仮設費		式	1		206,800				
技術管理費		式	1		7,800				
六価カド溶出試験費		検体	1	7,800	7,800			単-16号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		199,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,103,000				
純工事費		式	1		20,287,247				
現場管理費		式	1		7,744,000				
工事原価		式	1		28,031,247				

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 1号内訳書 設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	46	424. 8	19, 540			WB253610 単一 40号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048(mm) 無 161日 無 有	枚	10	7, 648	76, 480			WB253630 単一 41号
合 計					96, 020			

一式当たり内訳書

[新潟県南魚沼市清水地先

]

工事用進入路
第 2号内訳書 設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	30	332. 1	9, 963			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下	m 3	30	442. 7	13, 281			CB210110
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	30	876. 8	26, 304			CB210510
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	30	714	21, 420			CB330040
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下	m 3	30	442. 7	13, 281			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	30	135. 1	4, 053			CB210610
合 計					88, 302			

一式当たり内訳書

[新潟県南魚沼市清水地先

]

重機進入路
第 3号内訳書 設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	510	332. 1	169, 371			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下	m 3	510	442. 7	225, 777			CB210110
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	20	876. 8	17, 536			CB210510
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	490	253. 7	124, 313			CB210510
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	510	714	364, 140			CB330040
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下	m 3	510	442. 7	225, 777			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	510	135. 1	68, 901			CB210610
合 計					1, 195, 815			

一式当たり内訳書

[新潟県南魚沼市清水地先

]

第 4号内訳書 渡河施設
設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	10	332. 1	3, 321			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下	m 3	10	647	6, 470			CB210110
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	3	876. 8	2, 630			CB210510
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	7	253. 7	1, 775			CB210510
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	10	714	7, 140			CB330040
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下	m 3	10	647	6, 470			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	10	135. 1	1, 351			CB210610
合 計					29, 157			

一式当たり内訳書

[新潟県南魚沼市清水地先

]

第 5号内訳書 ヒューム管 据付・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管（B形管）	据付・撤去 1350mm 各種 標準 全ての費用	m	21. 9	18, 960	415, 224			CB222860
ヒューム管【支給品】	外圧管 B形1種 φ1350×2430	本	9	165, 000	0			
合 計					415, 224			

一式当たり内訳書

[新潟県南魚沼市清水地先

]

支給品運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	28.71	1,066	30,604			CB010410
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	28.71	10,610	304,613			CB010420
合 計					335,217			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	28.71	1,066	30,604			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	t	28.71	10,610	304,613			CB010420
合 計					335,217			

一式当たり内訳書

[新潟県南魚沼市清水地先

]

大型土のう締切
第 8号内訳書 設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	200	332. 1	66, 420			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下	m 3	200	442. 7	88, 540			CB210110
砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	袋	243	5, 228	1, 270, 404			WB331360 単一 42号
砂防大型土のう仮締切	撤去	袋	243	859. 9	208, 955			WB331360 単一 43号
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下	m 3	200	442. 7	88, 540			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	200	135. 1	27, 020			CB210610
合 計					1, 749, 879			

一式当たり内訳書

[新潟県南魚沼市清水地先

]

第 9号内訳書
コンクリート締切
撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ー 無筋構造物 ー								
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	19	8, 785	166, 915			WB824010 単一 44号
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	19	2, 079	39, 501			CB227010
処分費 (t)								WB020052
無筋構造物		t	45	2, 500	112, 500			単一 45号
ー 鉄筋構造物 ー								
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	13	17, 680	229, 840			WB824010 単一 46号
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	13	2, 568	33, 384			CB227010
処分費 (t)								WB020052
鉄筋構造物		t	33	3, 000	99, 000			単一 47号
合 計					681, 140			

一式当たり内訳書

[新潟県南魚沼市清水地先

]

第 10号内訳書
コルゲートフレーム
据付・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートフレーム据付・撤去	W=2986 H=1818	m	59	80, 610	4, 755, 990			WYB00020 単一 48号
コルゲートフレーム据付・撤去	W=2714 H=1138	m	58	61, 880	3, 589, 040			WYB00021 単一 49号
コルゲートフレーム据付・撤去	W=2714 H=2090	m	43	83, 880	3, 606, 840			WYB00022 単一 50号
コルゲートフレーム【支給品】	W=2986 H=1818	m	59	186, 000	0			
コルゲートフレーム【支給品】	W=2714 H=1138	m	58	118, 000	0			
コルゲートフレーム【支給品】	W=2714 H=2090	m	43	228, 000	0			
合 計					11, 951, 870			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書
接続桝

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	51	38, 870	1, 982, 370			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	110	9, 830	1, 081, 300			CB240210
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 62	312, 000	193, 440			WB240750 単一 35号
合 計					3, 257, 110			

一式当たり内訳書

支給品運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	48.59	1,001	48,638			CB010410
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	48.59	9,966	484,247			CB010420
合 計					532,885			

一式当たり内訳書

[新潟県南魚沼市清水地先

]

現場発生品運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	48.59	1,001	48,638			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	48.59	9,966	484,247			CB010420
合 計					532,885			

一式当たり内訳書

[新潟県南魚沼市清水地先

]

第 14号内訳書

ポンプ排水

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	93, 390	93, 390			WB252320 単一 51号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	81	30, 250	2, 450, 250			WB252310 単一 52号
合 計					2, 543, 640			

一式当たり内訳書

沈砂池
第 15号内訳書 設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	40	714	28, 560			CB330040
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	40	332. 1	13, 284			CB330010
合 計					41, 844			

一式当たり内訳書

[新潟県南魚沼市清水地先

]

第 16号内訳書 渡河施設
設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	9	332. 1	2, 988			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	9	578. 9	5, 210			CB210110
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	2	876. 8	1, 753			CB210510
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	7	253. 7	1, 775			CB210510
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	9	714	6, 426			CB330040
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	9	578. 9	5, 210			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	9	135. 1	1, 215			CB210610
合 計					24, 577			

一式当たり内訳書

第 17号内訳書 ヒューム管 据付・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管（B形管）	据付・撤去 1350mm 各種 標準 全ての費用	m	14. 6	18, 960	276, 816			CB222860
ヒューム管【支給品】	外圧管 B形1種 φ1350×2430	本	6	165, 000	0			
合 計					276, 816			

一式当たり内訳書

支給品運搬
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	19. 14	1, 066	20, 403			CB010410
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	19. 14	10, 610	203, 075			CB010420
合 計					223, 478			

一式当たり内訳書

[新潟県南魚沼市清水地先

]

現場発生品運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	19. 14	1, 066	20, 403			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	19. 14	10, 610	203, 075			CB010420
合 計					223, 478			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 13. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	8	4, 380	35, 040			WB010020 単一 54号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 13. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	8	4, 380	35, 040			WB010020 単一 54号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	8	3, 000	24, 000			WB010030 単一 55号
合 計					94, 080			

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量		777	単価	28,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	43	30,280	1,302,040	WB330440 単一 30号		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	515	28,960	14,914,400	WB330440 単一 31号		
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	219	27,980	6,127,620	WB330440 単一 32号		
計						22,344,060			
単価						28,760	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	堤冠コンクリート 高強度	C=500-40 (高炉B) W/C≤30%	単位	m3	数量		1	単価 39, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	39, 880	39, 880	WB330440 単一 33号	
計						39, 880		
単価						39, 880	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	堤冠コンクリート 富配合	C=300kg/m3-5-80 (高炉B)	単位	m3	数量		1	単価 36, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30 (m3/7° ロック) 未満 無 C=300kg/m3-5-80 (高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	36, 890	36, 890	WB330450 単一 34号	
計						36, 890		
単価						36, 890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量		単価	
						1		312, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	312, 000	312, 000	WB240750 単一 35号	
計						312, 000		
単価						312, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量		単価	
						1. 36		390, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		800mm以上1000mm未満	孔	53	3, 642	193, 026	CB224420	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D29～D32	t	1. 36	248, 400	337, 824	WB240750 単一 36号	
計						530, 850		
単価						390, 400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	水抜暗渠	500mm 外圧管1種	単位	m	数量		単価	
						1		18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用					CB222860	
			m	1	18,640	18,640		
計						18,640		
単価						18,640	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	止水板	CC300×7	単位	m	数量		単価	
						1		5,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7					WB330390	
			m	1	5,672	5,672	単一 37号	
計						5,672		
単価						5,672	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	11, 050	11, 050	WB330330 単一 38号	
計						11, 050		
単価						11, 050	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	足場		単位	m	数量	1	単価	2, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2, 974	2, 974	WB330340 単一 39号	
計						2, 974		
単価						2, 974	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量		単価	28,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	28,960	28,960	WB330440 単一 31号	
計						28,960		
単価						28,960	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	堤冠コンクリート 高強度	C=500-40(高炉B) W/C≤30%	単位	m3	数量		単価	39,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	39,880	39,880	WB330440 単一 33号	
計						39,880		
単価						39,880	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	堤冠コンクリート 富配合	C=300-5-80(高炉B)	単位	m3	数量		単価	
						1		36, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30(m3/7° ロック)未満 無 C=300kg/m3-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	36, 890	36, 890	WB330450 単一 34号	
計						36, 890		
単価						36, 890	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	止水板	CC300×7	単位	m	数量		単価	
						1		5, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7	m	1	5, 672	5, 672	WB330390 単一 37号	
計						5, 672		
単価						5, 672	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準 (1. 0)	m 2	1	11, 050	11, 050	WB330330 単一 38号	
計						11, 050		
単価						11, 050	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	ステップ [※]	φ 22 幅40cm 樹脂被覆製	単位	個	数量	1	単価	3, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 2 2 幅 4 0 c m 樹脂被覆製	個	1	3, 540	3, 540		
計						3, 540		
単価						3, 540	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	掘削(砂防)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	332. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石	m 3	1	332. 1	332. 1	CB330010	
計						332. 1		
単価						332. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	135. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	135. 1	135. 1	CB210610	
計						135. 1		
単価						135. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		578.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	578.9	578.9	CB210110	
計						578.9		
単価						578.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量		単価	
						1		27,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	27,980	27,980	WB330440 単一 32号	
計						27,980		
単価						27,980	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	11, 050	11, 050	WB330330 単一 38号	
計						11, 050		
単価						11, 050	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	足場		単位	m	数量	1	単価	2, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2, 974	2, 974	WB330340 単一 39号	
計						2, 974		
単価						2, 974	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一22号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	187	単価 29, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	29	30, 280	878, 120	WB330440 単一 30号
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	158	28, 960	4, 575, 680	WB330440 単一 31号
岩盤清掃			m 2	50	1, 270	63, 500	WB330480 単一 53号
計						5, 517, 300	
単価						29, 510	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	堤冠コンクリート 高強度	C=500-40(高炉B) W/C≤30%	単位	m3	数量		単価	
						1		39,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	39,880	39,880	WB330440 単一 33号	
計						39,880		
単価						39,880	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	堤冠コンクリート 富配合	C=300-5-80(高炉B)	単位	m3	数量		単価	
						1		36,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30(m3/7°ロック)未満 無 C=300kg/m3-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	36,890	36,890	WB330450 単一 34号	
計						36,890		
単価						36,890	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	11, 050	11, 050	WB330330 単－ 38号	
計						11, 050		
単価						11, 050	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	足場		単位	m	数量	1	単価	2, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2, 974	2, 974	WB330340 単－ 39号	
計						2, 974		
単価						2, 974	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	間詰コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量		単価	
						23		31, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	23	28, 960	666, 080	WB330440 単一 31号	
岩盤清掃			m 2	39	1, 270	49, 530	WB330480 単一 53号	
計						715, 610		
単価						31, 120	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	型枠		単位	m2	数量		単価	
						1		11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	11, 050	11, 050	WB330330 単一 38号	
計						11, 050		
単価						11, 050	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一29号	W/Cミ-タ測定費	W/Cミ-タ MT-200・MT-300・MT-400	単位	回	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
W/Cミ-タ測定費		MT-200・MT-300・MT-400	回	1	20, 000	20, 000	WYB000003	
計						20, 000		
単価						20, 000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	1	4, 800	4, 800	CB210100	
計						4, 800		
単価						4, 800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		256. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	256. 2	256. 2	CB210020	
計						256. 2		
単価						256. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 609	6, 609	CB210510	
計						6, 609		
単価						6, 609	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	1	2, 112	2, 112	CB210110	
計						2, 112		
単価						2, 112	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルース)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	256. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	256. 2	256. 2	CB210020	
計						256. 2		
単価						256. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 716	6, 716	CB210520	
計						6, 716		
単価						6, 716	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		921. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満					CB210520	
			m 3	1	921. 4	921. 4		
計						921. 4		
単価						921. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下					CB210110	
			m 3	1	2, 112	2, 112		
計						2, 112		
単価						2, 112	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルース)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	256. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	256. 2	256. 2	CB210020	
計						256. 2		
単価						256. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	135. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	135. 1	135. 1	CB210610	
計						135. 1		
単価						135. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 軟岩 無し 9. 5km以下	m 3	1	2, 244	2, 244	CB210110	
計						2, 244		
単価						2, 244	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	47, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		各種 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	47, 610	47, 610	CB226330	
計						47, 610		
単価						47, 610	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	裏込碎石	RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		8,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	1	8,384	8,384	CB221120	
計						8,384		
単価						8,384	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=20cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,031	1,031	CB410030	
計						1,031		
単価						1,031	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=5cm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 191	2, 191	CB410260	
	計					2, 191		
	単価					2, 191	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量		単価	
						1		7, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価クロム溶出試験費	環境庁告示台46号溶出試験	検体	1	7, 800	7, 800	WYB00003	
	計					7, 800		
	単価					7, 800	円／検体	