

鏡

1. 工事名

工事名	清水沢川砂防堰堤工事
工事地名	新潟県長岡市川口田麦山地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	湯沢砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000000000	1 4) 単価適用年月	2026年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	163日間 自 令和 8年 5月 7日 (当初) 至 令和 8年10月16日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	魚沼(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川水系下流	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1		34,446,080			
砂防土工			式	1		11,207,001			
掘削工			式	1		45,608			
掘削(砂防)		土砂	m3	40	586.1	23,444			単-1号
土砂等運搬(砂防)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	554.1	22,164			単-2号
埋戻し工			式	1		4,531			
埋戻し 転圧無し			m3	5	906.3	4,531			単-3号
盛土工			式	1		503,862			
盛土(流用土) 転圧無し			m3	40	906.3	36,252			単-4号
盛土(採取土) 転圧無し			m3	110	4,251	467,610			単-5号
土砂搬出処理工			式	1		10,653,000			
積込(ルース)(砂防)		土砂	m3	3,000	268.9	806,700			単-6号

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,000	3,151	9,453,000			単-7号
整地		残土受入れ地での処理	m3	3,000	131.1	393,300			単-8号
コンクリート堰堤工			式	1		4,321,108			
コンクリート副堰堤工			式	1		4,119,088			
コンクリート		18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	105	30,920	3,246,600			単-9号
型枠			m2	69	11,050	762,450			単-10号
足場			m	37	2,974	110,038			単-11号
間詰工			式	1		202,020			
間詰コンクリート		18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	6	33,670	202,020			単-12号
仮設工			式	1		18,917,971			
工事用道路工			式	1		7,429,655			
敷鉄板 設置・撤去			式	1		7,429,655			内-1号

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮水路工		式	1		11,488,316				
土台盛土 設置		式	1		3,757,842			内-2号	
高密度ポリエチレン管 据付・撤去		式	1		6,507,766			内-3号	
大型土のう 設置・撤去		式	1		1,222,708			内-4号	
直接工事費		式	1		34,446,080				
共通仮設費		式	1		13,620,568				
共通仮設費		式	1		10,169,568				
運搬費		式	1		9,752,568				
仮設材運搬費		式	1		9,752,568			内-5号	
技術管理費		式	1		80,000				
W/Cミ-タ測定費	W/Cミ-タ MT-200・MT-300 ・MT-400	回	4	20,000	80,000			単-13号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		337,000				

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,451,000				
純工事費		式	1		48,066,648				
現場管理費		式	1		15,317,000				
工事原価		式	1		63,383,648				
一般管理費等		式	1		12,286,352				
工事価格		式	1		75,670,000				
消費税相当額		式	1		7,567,000				
工事費計		式	1		83,237,000				

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 1号内訳書 設置・撤去

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
－市道－								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	3, 456	418. 8	1, 447, 372			WB253610 単一 20号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 109日 無 有	枚	372	10, 480	3, 898, 560			WB253630 単一 21号
－河床路－								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1, 347	418. 8	564, 123			WB253610 単一 20号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 109日 無 有	枚	145	10, 480	1, 519, 600			WB253630 単一 21号
合 計					7, 429, 655			

一式当たり内訳書

土台盛土

設置

单価使用年月	
--------	--

	2026. 04
--	----------

步掛使用年月

2026. 04

勞務調整係數

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 高密度ポリエチレン管 据付・撤去

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ー上流側ー								
高密度ポリエチレン管 据付工	径1200 ダブル構造	m	20	4,803	96,060			WYB00013 単一 22号
高密度ポリエチレン管 撤去工	径1200 ダブル構造	m	20	2,406	48,120			WYB00018 単一 23号
高密度ポリエチレン管	径1200 ダブル構造 3箇月未満損料	m	20	49,050	981,000			
ー下流側ー								
高密度ポリエチレン管 据付工	径1000 ダブル構造	m	159.3	4,073	648,828			WYB00010 単一 24号
高密度ポリエチレン管 撤去工	径1000 ダブル構造	m	159.3	2,041	325,131			WYB00014 単一 25号
高密度ポリエチレン管	径1000 ダブル構造 3箇月未満損料	m	159.3	27,675	4,408,627			
合 計					6,507,766			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 大型土のう
設置・撤去

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	90	268. 9	24, 201			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下	m 3	90	3, 151	283, 590			CB210110
大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm 流用土 5mを超え20m以下 標準（1. 0）	袋	104	4, 904	510, 016			WB252730 単一 26号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準（1. 0）	袋	104	1, 053	109, 512			WB252730 単一 27号
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下	m 3	90	3, 151	283, 590			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	90	131. 1	11, 799			CB210610
合 計					1, 222, 708			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 14. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	829. 3	4, 380	3, 632, 334			WB010020 単一 28号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 14. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	829. 3	4, 380	3, 632, 334			WB010020 単一 28号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	829. 3	3, 000	2, 487, 900			WB010030 単一 29号
合 計					9, 752, 568			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	586. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		土砂 3, 000m3未満 無し	m 3	1	586. 1	586. 1	CB330040	
計						586. 1		
単価						586. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	554. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	1	554. 1	554. 1	CB330030	
計						554. 1		
単価						554. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	埋戻し 転圧無し		単位	m3	数量	10, 000	単価	906. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防）		標準 土砂					CB330010	
			m 3	8, 300	268. 9	2, 231, 870		
土砂等運搬（砂防）		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下					CB330030	
			m 3	8, 300	554. 1	4, 599, 030		
積込（ルーズ）（砂防）		標準 土砂					CB330010	
			m 3	8, 300	268. 9	2, 231, 870		
計						9, 062, 770		
単価						906. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	盛土(流用土) 転圧無し		単位	m3	数量	10, 000	単価	906. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 土砂	m 3	8, 300	268. 9	2, 231, 870	CB330010	
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	8, 300	554. 1	4, 599, 030	CB330030	
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 土砂	m 3	8, 300	268. 9	2, 231, 870	CB330010	
計						9, 062, 770		
単価						906. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	盛土(採取土) 転圧無し		単位	m3	数量	110	単価	4, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 土砂					CB330010	
			m 3	100	268. 9	26, 890		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下					CB210110	
			m 3	100	3, 151	315, 100		
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 土砂					CB330010	
			m 3	100	268. 9	26, 890		
ワイヤモック盛土		土砂					WYB00004	
			m 3	20	1, 464	29, 280	単一 14号	
人力積込		土砂					CB210830	
			m 3	20	3, 471	69, 420		
計						467, 580		
単価						4, 251	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)(砂防)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	268. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）（砂防）		標準 土砂	m 3	1	268. 9	268. 9	CB330010		
計						268. 9			
単価						268. 9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	3, 151	3, 151	CB210110	
計						3, 151		
単価						3, 151	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	131. 1	131. 1	CB210610	
計						131. 1		
単価						131. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	105	単価	30,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	105	30,280	3,179,400	WB330440 単一 15号	
チッピング(岩盤面・打継面)			m 2	14	2,795	39,130	WB330460 単一 16号	
岩盤清掃			m 2	22	1,270	27,940	WB330480 単一 17号	
計						3,246,470		
単価						30,920	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	11, 050	11, 050	WB330330 単一 18号	
計						11, 050		
単価						11, 050	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	足場		単位	m	数量	1	単価	2, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2, 974	2, 974	WB330340 単一 19号	
計						2, 974		
単価						2, 974	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	間詰コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	6	単価	33,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【副堰堤】								
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	6	30,280	181,680	単一 15号	WB330440
岩盤清掃			m 2	16	1,270	20,320	単一 17号	WB330480
計						202,000		
単価						33,670	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	W/Cミ-タ測定費	W/Cミ-タ MT-200・MT-300・MT-400	単位	回	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
W/Cミ-タ測定費		MT-200・MT-300・MT-400	回	1	20, 000	20, 000	WYB00009	
計						20, 000		
単価						20, 000	円／回	