

鏡

1. 工事名

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工その2外工事
工事地名	新潟県中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	湯沢砂防事務所 工 務 課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000000000	14) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	199日間 自 令和 8年 5月26日 (当初) 至 令和 8年12月10日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	十日町(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	信濃川水系下流	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 3月11日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工その2外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路 石黒川溪流保全工地区			式	1		19,371,494			
砂防土工			式	1		4,888,162			
掘削工			式	1		1,531,772			
掘削(砂防)		土砂	m3	1,800	603.8	1,086,840			単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	1,635	425,100			単-2号
基面整正			m2	40	495.8	19,832			単-3号
埋戻し工			式	1		617,350			
埋戻し 転圧有り		最大埋戻し幅4m以上	m3	50	3,262	163,100			単-4号
埋戻し 転圧無し			m3	250	1,817	454,250			単-5号
法面整形工			式	1		18,490			
法面整形(切土部)		現場制約無し(砂質土、砂及び砂質土、粘性土)	m2	20	924.5	18,490			単-6号
残土処理工			式	1		2,720,550			

設計内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工その2外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	1,500	135.1	202,650			単-7号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1,540	1,635	2,517,900		
法面工			式	1		265,000			
吹付工			式	1		265,000			
モルタル吹付		厚10cm	m2	20	13,250	265,000			単-9号
流路護岸工				式	1		1,009,650		
羽口工			式	1		1,009,650			
ふとんかご 撤去・再設置		高さ60cm 幅120cm スロープ式	m	25	11,010	275,250			単-10号
ふとんかご 撤去・再設置		高さ60cm 幅120cm 階段式	m	60	12,240	734,400			単-11号
床固め工			式	1		7,852,224			
床固め本体工			式	1		6,574,716			
コンクリート		18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	166	29,320	4,867,120			単-12号

設計内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工その2外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠			m2	140	11,050	1,547,000			単-13号
足場			m	54	2,974	160,596			単-14号
垂直壁工			式	1		1,277,508			
コンクリート		18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	23	31,560	725,880			単-15号
型枠			m2	44	11,050	486,200			単-16号
足場			m	22	2,974	65,428			単-17号
流路付属物設置工			式	1		56,640			
点検施設工			式	1		56,640			
ステップ°		φ22 幅40cm 樹脂被覆製	個	16	3,540	56,640			単-18号
仮設工			式	1		5,299,818			
工事用進入路工			式	1		209,709			
工事用進入路 設置・撤去			式	1		209,709			内-1号

設計内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工その2外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防仮締切工			式	1		48,703			
大型土のう締切 設置・撤去			式	1		48,703			内-2号
仮水路工			式	1		1,071,034			
コルゲートパイプ 据付・撤去			式	1		1,071,034			内-3号
水替工			式	1		3,935,140			
ポンプ排水			式	1		3,935,140			内-4号
汚濁防止工			式	1		35,232			
沈砂池 設置・撤去			式	1		35,232			内-5号
直接工事費			式	1		19,371,494			
共通仮設費			式	1		3,057,650			
共通仮設費			式	1		832,650			
安全費			式	1		619,650			

設計内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第 5 号床固工その 2 外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土石流安全対策設備費		式	1		619, 650			内-6号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		213, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2, 225, 000				
純工事費		式	1		22, 429, 144				
現場管理費		式	1		8, 401, 000				
工事原価		式	1		60, 974, 307				
一般管理費等		式	1		11, 265, 693				
工事価格		式	1		72, 240, 000				
消費税相当額		式	1		7, 224, 000				
工事費計		式	1		79, 464, 000				

設計内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第 5 号床固工その 2 外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 呑井沢砂防堰堤地区			式	1		16,425,513			
砂防土工			式	1		251,829			
掘削工			式	1		211,024			
掘削(砂防)		岩塊・玉石							単-1号
			m3	240	714	171,360			
基面整正									単-2号
			m2	80	495.8	39,664			
埋戻し工			式	1		13,785			
埋戻し 転圧無し									単-3号
			m3	50	275.7	13,785			
残土処理工			式	1		27,020			
整地		残土受入れ地での処理							単-4号
			m3	200	135.1	27,020			
地盤改良工			式	1		4,422,000			
置換工			式	1		4,422,000			
コンクリート		18-5-80(高炉B) W/C≦60%							単-5号
			m3	150	29.480	4,422,000			

設計内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第 5 号床固工その 2 外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製堰堤工			式	1		7,064,605			
鋼製堰堤本体工			式	1		6,516,555			
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)		A型・B型スリット	基	6	154,700	928,200			単-6号
コンクリート		18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	149	30,800	4,589,200			単-7号
型枠			m2	79	11,050	872,950			単-8号
支給品運搬		鋼製枠	t	10.75	11,740	126,205			単-9号
間詰工			式	1		548,050			
間詰コンクリート		18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	16	30,800	492,800			単-10号
型枠			m2	5	11,050	55,250			単-11号
仮設工			式	1		4,687,079			
工事用進入路工			式	1		57,120			
工事用進入路撤去			式	1		57,120			内-1号

設計内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工その2外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
渡河施設工		式	1		138,273				
渡河施設 設置・撤去		式	1		138,273			内-2号	
砂防仮締切工		式	1		103,494				
大型土のう締切 設置・撤去		式	1		103,494			内-3号	
仮水路工		式	1		1,261,799				
高密度ポリエチレン管 据付・撤去		式	1		1,261,799			内-4号	
作業ヤード整備工		式	1		296,269				
ヤード造成 撤去		式	1		296,269			内-5号	
水替工		式	1		2,788,280				
ポンプ排水		式	1		2,788,280			内-6号	
汚濁防止工		式	1		41,844				
沈砂池 設置・撤去		式	1		41,844			内-7号	

設計内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第 5 号床固工その 2 外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		16,425,513			
共通仮設費			式	1		3,701,650			
共通仮設費			式	1		1,036,650			
安全費			式	1		619,650			
土石流安全対策設備費			式	1		619,650			内-8号
技術管理費			式	1		160,000			
W/Cシタ測定費		MT-200・MT-300・MT-400	回	8	20,000	160,000			単-12号
現場環境改善費（率計上）			式	1		257,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,665,000			
純工事費			式	1		20,127,163			
現場管理費			式	1		10,017,000			
工事原価			式	1		30,144,163			

一式当たり内訳書

[新潟県中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎地先]

第 1号内訳書 工事用進入路
設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[設置]								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	30	277	8,310			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m ³ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	30	1,635	49,050			CB210110
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m ³	10	6,609	66,090			CB210510
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	16	876.8	14,028			CB210510
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し	m ³	4	253.7	1,014			CB210510
[撤去]								
掘削（砂防）	土砂 3,000m ³ 未満 無し	m ³	30	603.8	18,114			CB330040
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m ³ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	30	1,635	49,050			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	30	135.1	4,053			CB210610
合 計					209,709			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 大型土のう締切
設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	袋	8	5,228	41,824			WB331360 単一 25号
砂防大型土のう仮締切	撤去	袋	8	859.9	6,879			WB331360 単一 26号
合 計					48,703			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

コルゲートパイプ 据付・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ 据付・撤去	径500mm	m	68	9, 667	657, 356			WYB00002 単一 27号
コルゲートパイプ	フランジ型 径500mm 板厚1. 6mm 6ヶ月未満損料	m	68	2, 580	175, 440			
角度管加工費	円形1形 径500mm	箇所	4	55, 700	222, 800			WYB00003
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m 3	3	5, 146	15, 438			WB252210 単一 28号
合 計					1, 071, 034			

一式当たり内訳書

ポンプ排水
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	93, 390	93, 390			WB252320 単一 29号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	127	30, 250	3, 841, 750			WB252310 単一 30号
合 計					3, 935, 140			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 沈砂池
設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3未満 無し	m 3	40	603. 8	24, 152			CB330040
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	40	277	11, 080			CB330010
合 計					35, 232			

一式当たり内訳書

土石流安全対策設備費
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
普通作業員		人	25	24, 786	619, 650			
合 計					619, 650			

第 1号内訳書

撤去

[illegible]

一式当たり内訳書

[新潟県十日町市小出地先]

第 2号内訳書
渡河施設
設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
[設置]								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	80	714	57, 120			CB330040
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	6	876. 8	5, 260			CB210510
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	74	253. 7	18, 773			CB210510
[撤去]								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	80	714	57, 120			CB330040
合 計					138, 273			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 大型土のう締切
設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	袋	17	5, 228	88, 876			WB331360 単一 28号
砂防大型土のう仮締切	撤去	袋	17	859. 9	14, 618			WB331360 単一 29号
合 計					103, 494			

一式当たり内訳書

[新潟県十日町市小出地先

]

第 4号内訳書 高密度ポリエチレン管
据付・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管	φ 1000mm ダブル構造 3ヶ月未満損料	m	1	27, 675	27, 675			
高密度ポリエチレン管	φ 1000mm ダブル構造 6ヶ月未満損料	m	27. 6	33, 825	933, 570			
[一次施工]								
高密度ポリエチレン管 据付	φ 1000mm ダブル構造	m	28. 6	4, 086	116, 859			WYB00007 単一 30号
高密度ポリエチレン管 撤去	φ 1000mm ダブル構造	m	15. 5	2, 048	31, 744			WYB00001 単一 31号
大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ 110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	6	5, 011	30, 066			WB252730 単一 32号
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	6	1, 019	6, 114			WB252730 単一 33号
[二次施工]								
高密度ポリエチレン管 据付	φ 1000mm ダブル構造	m	14. 5	4, 086	59, 247			WYB00011 単一 34号
高密度ポリエチレン管 撤去	φ 1000mm ダブル構造	m	27. 6	2, 048	56, 524			WYB00009 単一 35号
合 計					1, 261, 799			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書
ヤード造成
撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	60	714	42, 840			CB330040
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	86	1, 019	87, 634			WB252730 単一 33号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	39	1, 053	41, 067			WB252730 単一 36号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	70	332. 1	23, 247			CB330010
土砂運搬工（不整地運搬車 による運搬）	5, 000m3未満 バックホウバケット容量0. 8m3 40m以下	m 3	70	311. 1	21, 777			WB211810 単一 37号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	240	332. 1	79, 704			CB330010
合 計					296, 269			

一式当たり内訳書

[新潟県十日町市小出地先]

第 6号内訳書
ポンプ排水

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2	93,390	186,780			WB252320 単一 38号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	86	30,250	2,601,500			WB252310 単一 39号
合 計					2,788,280			

一式当たり内訳書

沈砂池
第 7号内訳書 設置・撤去

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	40	714	28, 560			CB330040
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	40	332. 1	13, 284			CB330010
合 計					41, 844			

土石流安全対策設備費
第 8号内訳書

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削(砂防)	土砂	単位	m3	数量	1	単価 603. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (砂防)		土砂 3, 000m3未満 無し	m 3	1	603. 8	603. 8	CB330040
計						603. 8	
単価						603. 8	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 635	1, 635	CB210110
計						1, 635	
単価						1, 635	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	基面整正		単位	m2	数量		単価	495. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	495. 8	495. 8	CB210080	
	計					495. 8		
	単価					495. 8	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	埋戻し 転圧有り	最大埋戻し幅4m以上	単位	m3	数量	10, 000	単価	3, 262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防）		標準 土砂	m 3	11, 100	277	3, 074, 700	CB330010	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	11, 100	1, 635	18, 148, 500	CB210110	
埋戻し		最大埋戻し幅4m以上	m 3	10, 000	1, 139	11, 390, 000	CB210410	
計						32, 613, 200		
単価						3, 262	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	埋戻し 転圧無し		単位	m3	数量	10, 000	単価	1, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防）		標準 土砂	m 3	8, 300	277	2, 299, 100	CB330010	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	8, 300	1, 635	13, 570, 500	CB210110	
積込（ルーズ）（砂防）		標準 土砂	m 3	8, 300	277	2, 299, 100	CB330010	
計						18, 168, 700		
単価						1, 817	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	924. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	924. 5	924. 5	CB220010	
計						924. 5		
単価						924. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	135. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	135. 1	135. 1	CB210610	
計						135. 1		
単価						135. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	1,635	1,635	CB210110	
計						1,635		
単価						1,635	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	モルタル吹付	厚10cm	単位	m2	数量		単価	
						1		13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 100m2未満 無 無	m 2	1	13,250	13,250	WB810810 単一 19号	
計						13,250		
単価						13,250	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	ふとんかご 撤去・再設置	高さ60cm 幅120cm スロープ式	単位	m	数量	1	単価	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		撤去 スロープ式 高さ60cm×幅120cm	m	1	3, 658	3, 658	CB225030	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ60cm×幅120cm	m	1	7, 350	7, 350	CB225030	
計						11, 008		
単価						11, 010	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	ふとんかご 撤去・再設置	高さ60cm 幅120cm 階段式	単位	m	数量	1	単価	12, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		撤去 階段式 高さ60cm×幅120cm	m	1	4, 062	4, 062	CB225030	
ふとんかご		設置 階段式 高さ60cm×幅120cm	m	1	8, 176	8, 176	CB225030	
計						12, 238		
単価						12, 240	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量		単価	
						166		29, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	71	30, 070	2, 134, 970	WB330440 単一 20号	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	95	28, 750	2, 731, 250	WB330440 単一 21号	
計						4, 866, 220		
単価						29, 320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	型枠		単位	m2	数量		単価	
						1		11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	11, 050	11, 050	WB330330 単一 22号	
計						11, 050		
単価						11, 050	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	足場		単位	m	数量	1	単価	2,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2,974	2,974	WB330340 単一 23号	
計						2,974		
単価						2,974	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	31,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	31,560	31,560	WB330440 単一 24号	
計						31,560		
単価						31,560	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	11, 050	11, 050	WB330330	単一 22号
計						11, 050		
単価						11, 050	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	足場		単位	m	数量	1	単価	2, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2, 974	2, 974	WB330340	単一 23号
計						2, 974		
単価						2, 974	円／m	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	ステップ°	φ 22 幅40cm 樹脂被覆製	単位 個 数量 1 単価 3, 540
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
足掛金物		φ 2 2 幅 4 0 c m 樹脂被覆製	個 1 3, 540 3, 540
計			3, 540
単価			3, 540 円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削(砂防)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (砂防)		岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m 3	1	714	714	CB330040
計						714	
単価						714	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価 495. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m 2	1	495. 8	495. 8	CB210080
計						495. 8	
単価						495. 8	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	埋戻し 転圧無し		単位	m3	数量	10, 000	単価	275. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防）		標準 岩塊・玉石	m 3	8, 300	332. 1	2, 756, 430	CB330010	
計						2, 756, 430		
単価						275. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	135. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	135. 1	135. 1	CB210610	
計						135. 1		
単価						135. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一5号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	29, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	29, 480	29, 480	WB330440 単一 13号	
計						29, 480		
単価						29, 480	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一6号	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	A型・B型スリット	単位	基	数量	6	単価 154, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製部材組立・据付		A型スリット 高力ボルト本締工含む	基	4	31, 880	127, 520	WYB00075 単一 14号
鋼製部材組立・据付		B型スリット	t	6. 6	53, 950	356, 070	WYB00076 単一 15号
高力ボルト本締工		B型スリット	本	96	262. 6	25, 209. 6	WYB00077 単一 16号
アンカーボルト設置工		A型スリット	本	20	3, 570	71, 400	WYB00078 単一 17号
アンカーボルト設置工		B型スリット	本	32	3, 099	99, 168	WYB00079 単一 18号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	52	692. 4	36, 004. 8	CB224410
準備・補修（新橋現場塗装）		無 無し 無し	m 2	86	473. 7	40, 738. 2	WB821530 単一 19号
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し 長油性フル酸樹脂塗料 赤系	m 2	86	919. 1	79, 042. 6	WB821540 単一 20号
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し 長油性フル酸樹脂塗料 赤系	m 2	86	976. 7	83, 996. 2	WB821540 単一 21号
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し	m 2	0. 7	5, 778	4, 044. 6	WB821510 単一 22号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層) 無し 無し	m 2	0. 7	3, 858	2, 700. 6	WB821520 単一 23号

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一6号	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	A型・B型スリット	単位	基	数量	6	単価 154, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	m 2	0. 7	1, 324	926. 8	WB821540 単一 24号
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	m 2	0. 7	1, 407	984. 9	WB821540 単一 25号
[支給品]							
鋼製枠		A型スリット	基	4	874, 000	0	支給品
鋼製枠		B型スリット	t	6. 6	683, 000	0	支給品
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 1 0	組	144	273. 2	0	支給品
コンクリートアンカーボルト		M22×200	本	52	874	0	支給品
計						927, 806. 3	
単価						154, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量		単価	30,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,800	30,800	WB330440 単一 26号	
計						30,800		
単価						30,800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	型枠		単位	m2	数量		単価	11,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	11,050	11,050	WB330330 単一 27号	
計						11,050		
単価						11,050	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	支給品運搬	鋼製枠	単位	t	数量		10. 75	単価	11, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	10. 66	1, 066	11, 363. 56	CB010410			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	10. 66	10, 610	113, 102. 6	CB010420			
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下	t	0. 09	8, 718	784. 62	CB010410			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	0. 09	9, 966	896. 94	CB010420			
計						126, 147. 72				
単価						11, 740	円／t			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	間詰コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	30,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,800	30,800	WB330440 単一 26号	
計						30,800		
単価						30,800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	11,050	11,050	WB330330 単一 27号	
計						11,050		
単価						11,050	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	W/Cミタ測定費	MT-200・MT-300・MT-400	単位	回	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
W/Cミタ測定費		MT-200・MT-300・MT-400	回	1	20, 000	20, 000	WYB000006	
計						20, 000		
単価						20, 000	円／回	