

鏡

1. 工事名

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その13工事
工事地名	新潟県燕市新堀地先他

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	12) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684330008	14) 単価適用年月	2026年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	308日間 自 令和 8年 5月15日 (当初) 至 令和 9年 3月18日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	三蒲(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大河津分水路	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 2月20日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その 1 3 工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		157,182,597				
河川土工		式	1		80,604,920				
盛土工		式	1		71,795,000				
整地 基盤盛土・心土盛土		m3	105,000	131.1	13,765,500			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	85,000	469.2	39,882,000			単-2号	
積込(ルース)	土砂	m3	85,000	213.5	18,147,500			単-3号	
盛土工(ICT)		式	1		5,035,240				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	19,600	256.9	5,035,240			単-4号	
法面整形工(ICT)		式	1		3,774,680				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	6,800	555.1	3,774,680			単-5号	
仮設工		式	1		76,577,677				
工事用道路工		式	1		70,394,717				

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その 1 3 工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	12, 290	301. 1	3, 700, 519			単-6号	
敷鉄板 【A工区】	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	m2	22, 055	2, 382	52, 535, 010			単-7号	
敷鉄板 【B工区 賃料のみ】	22×1, 524×6, 096 (mm)	m2	19, 538	724. 7	14, 159, 188			単-8号	
仮水路工		式	1		6, 182, 960				
埋戻し	土砂	m3	40	2, 056	82, 240			単-9号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シンク ル管 φ500	m	116	16, 260	1, 886, 160			単-10号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 ダブ ル管 φ1200	m	20	132, 900	2, 658, 000			単-11号	
素掘側溝		m	4, 239	367. 2	1, 556, 560			単-12号	
直接工事費		式	1		157, 182, 597				
共通仮設費		式	1		13, 659, 300				
共通仮設費		式	1		2, 814, 300				
運搬費		式	1		537, 300				

設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１ ３ 工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	537,300	537,300			単-13号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,131,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		10,845,000				
純工事費		式	1		170,841,897				
現場管理費		式	1		40,984,000				
工事原価		式	1		211,825,897				
一般管理費等		式	1		35,324,103				
工事価格		式	1		247,150,000				
消費税相当額		式	1		24,715,000				
工事費計		式	1		271,865,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホウ	式	1		598, 000			WB010510 単一 18号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 19号
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1号	整地 基盤盛土・心土盛土		単位	m3	数量	1	単価 131. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	131. 1	131. 1	CB210610
計						131. 1	
単価						131. 1	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 469. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホ バケット容量1. 3～1. 5m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	469. 2	469. 2	CB210110
計						469. 2	
単価						469. 2	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	積込 (ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	213. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3以上	m 3	1	213. 5	213. 5	CB210020		
計						213. 5			
単価						213. 5	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	256. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	256. 9	256. 9	CB210570	
計						256. 9		
単価						256. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	555. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	555. 1	555. 1	CB220070	
計						555. 1		
単価						555. 1	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	301. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単位数量:12, 290m2								
< 1 m2当り >								
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	0. 1	130. 9	13. 09	CB210610	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 12	2, 400	288		
計						301. 09		
単価						301. 1	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	敷鉄板 【A工区】	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	22, 055	単価	2, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単位数量：22, 055m2								
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	22, 055	418. 8	9, 236, 634	WB253610 単一 14号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 268日 有 720日 無	枚	2, 374	18, 230	43, 278, 020	WB253630 単一 15号	
計						52, 514, 654		
単価						2, 382	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	敷鉄板 【B工区 賃料のみ】	22×1, 524×6, 096 (mm)	単位	m2	数量	19, 538	単価	724. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単位数量:19, 538m2								
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 99日 有 720日 無	枚	2, 103	6, 732	14, 157, 396	WB253630 単一 16号	
計						14, 157, 396		
単価						724. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2, 056	2, 056	CB210410	
計						2, 056		
単価						2, 056	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル管 φ500	単位	m	数量	1	単価	16,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単位数量:116m								
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径500mm 要 全ての費用	m	1	16,260	16,260	CB222770	
計						16,260		
単価						16,260	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 ダブル管 φ1200	単位	m	数量	1	単価	132,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 ダブル構造 呼径1,200mm 要 全ての費用	m	1	132,900	132,900	CB222770	
計						132,900		
単価						132,900	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	素掘側溝		単位	m	数量	4, 239	単価	367. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単位数量:4, 239m									
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1, 190	1, 308	1, 556, 520	CB210100		
計						1, 556, 520			
単価						367. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	537, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 5m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	1	537, 300	537, 300	WB010350 単一 17号	
計						537, 300		
単価						537, 300	円／回	