

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度下新川海岸ブロック製作その2工事
工事地名	富山県下新川郡入善町芦崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年6月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	黒部河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584464004	14) 単価適用年月	2025年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	海岸工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	189日間 自 令和7年8月26日 (当初) 至 令和8年3月2日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	富山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	黒部(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	下新川海岸	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年6月19日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和7年度下新川海岸ブロック製作その2工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
海域堤防		式	1		69,971,736				
海域堤本体工		式	1		69,281,600				
海岸コンクリートブロック工		式	1		69,281,600				
海岸コンクリートブロック製作	異形ブロック25t(実質量24.99t)							単-1号	
		個	172	402,800	69,281,600				
仮設工		式	1		690,136				
作業ヤード整備工		式	1		21,232				
ヤード造成		m2	1,600	13.27	21,232			単-2号	
除雪工		式	1		668,904				
現場除雪		式	1		668,904			内-1号	
直接工事費		式	1		69,971,736				
共通仮設費		式	1		8,822,000				
共通仮設費		式	1		3,393,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度下新川海岸ブロック製作その2工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		2,652,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,652,000	2,652,000			単-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		741,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,429,000				
純工事費		式	1		78,793,736				
現場管理費		式	1		18,760,000				
工事原価		式	1		97,553,736				
一般管理費等		式	1		16,766,264				
工事価格		式	1		114,320,000				
消費税相当額		式	1		11,432,000				
工事費計		式	1		125,752,000				

一式当たり内訳書

現場除雪
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場除雪	運搬路 C 2028m2 2028m2 452m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	式	1		196, 934			WA482010 単一 8号
現場除雪	現場内 C 149m2 149m2 43m2 0m2	式	1		471, 970			WA482010 単一 9号
合 計					668, 904			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	海岸コンクリートブロック製作	異形ブロック25t(実質量24. 99 t)	単位	個	数量	172	単価	402, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形ブロック製作	25t型 (実質量24. 99t)	個	172	387, 100	66, 581, 200	WYB00022	
	給熱養生加算額	11tを超えて25t以下	個	36	11, 740	422, 640	WYB00019	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	9. 4	180, 600	1, 697, 640	WB810010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3. 14	179, 600	563, 944	WB810010	
	計					69, 265, 424		
	単価					402, 800	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	ヤード造成		単位	m2	数量	10	単価	13. 27	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	1	132. 7	132. 7	CB210610		
計						132. 7			
単価						13. 27	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 652, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 652, 000	2, 652, 000	WB010350 単一 10号	
計						2, 652, 000		
単価						2, 652, 000	円／回	