

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度浦山縦工工事
工事地名	富山県黒部市浦山地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年6月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	黒部河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584464007	14) 単価適用年月	2025年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	202日間 自 令和7年8月28日 (当初) 至 令和8年3月17日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	富山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	黒部(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	黒部川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年6月19日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和7年度浦山縦工工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		55,447,691				
河川土工		式	1		27,161,402				
掘削工(ICT)		式	1		14,843,396				
掘削(ICT)	岩塊・玉石	m3	18,600	395.8	7,361,880			単-1号	
土砂等運搬	土砂	m3	18,620	401.8	7,481,516			単-2号	
埋戻工		式	1		8,128,436				
埋戻し		式	1		8,128,436			内-1号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,524,608				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,720	886.4	1,524,608			単-3号	
作業土工		式	1		1,587,662				
埋戻し		式	1		985,324			内-2号	
基面整正		m2	1,210	497.8	602,338			単-4号	

設計内訳書

工事名	令和7年度浦山縦工工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		1,077,300				
残土等処分		式	1		1,077,300			内-3号	
法覆護岸工		式	1		9,150,372				
縦工		式	1		9,150,372				
ブロック積込	異形ブロック12t	個	462	5,009	2,314,158			単-5号	
ブロック運搬	異形ブロック12t	個	462	5,941	2,744,742			単-6号	
ブロック据付	異形ブロック12t	個	462	8,856	4,091,472			単-7号	
根固め工		式	1		1,946,880				
根固めブロック工		式	1		1,946,880				
ブロック積込	十字ブロック12t	個	80	5,009	400,720			単-8号	
ブロック運搬	十字ブロック12t	個	80	5,941	475,280			単-9号	
ブロック据付	十字ブロック12t	個	80	8,856	708,480			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和7年度浦山縦工工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
連結金具	SS400 φ28mm	個	120	3,020	362,400			単-11号	
仮設工		式	1		17,189,037				
工事用道路工		式	1		3,025,750				
河床進入路設置		式	1		2,642,060			内-4号	
河床進入路撤去		式	1		383,690			内-5号	
土留仮締切工		式	1		176,290				
仮締切		式	1		176,290			内-6号	
水替工		式	1		12,726,000				
ポンプ排水	1600以上1800(m3/h)未満 常時排水	日	84	151,500	12,726,000			単-12号	
除雪工		式	1		1,260,997				
現場除雪		式	1		1,260,997			内-7号	
直接工事費		式	1		55,447,691				

設計内訳書

工事名	令和7年度浦山縦工工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
共通仮設費		式	1		8,517,000				
共通仮設費		式	1		3,865,000				
運搬費		式	1		2,652,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,652,000	2,652,000				単-13号
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000				内-8号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		615,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,652,000				
純工事費		式	1		63,964,691				
現場管理費		式	1		18,428,000				
工事原価		式	1		82,392,691				
一般管理費等		式	1		14,467,309				

設計内訳書

工事名	令和 7 年度浦山縦工工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		96,860,000				
消費税相当額		式	1		9,686,000				
工事費計		式	1		106,546,000				

一式当たり内訳書

埋戻し

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	10,100	103.7	1,047,370			CB210610
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m 3	10,100	298.5	3,014,850			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	10,120	401.8	4,066,216			CB210110
合 計					8,128,436			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	380	250. 5	95, 190			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	380	401. 8	152, 684			CB210110
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	350	2, 107	737, 450			CB210410
合 計					985, 324			

一式当たり内訳書

残土等処分

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	8, 100	133	1, 077, 300			CB210610
合 計					1, 077, 300			

一式当たり内訳書

河床進入路設置

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

河床進入路撤去

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	3, 700	103. 7	383, 690			CB210610
合 計					383, 690			

一式当たり内訳書

仮締切

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

現場除雪

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場除雪	運搬路 C 3496m2 5298m2 519m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	式	1		447, 601			WA482010 単一 20号
現場除雪	現場内 C 323m2 285m2 0m2 0m2	式	1		813, 396			WA482010 単一 21号
合 計					1, 260, 997			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 23号
合 計					598, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	395. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		岩塊・玉石 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	395. 8	395. 8	CB210120		
計						395. 8			
単価						395. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	401. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	401. 8	401. 8	CB210110	
計						401. 8		
単価						401. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(切土部) (ICT)	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	886. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	886. 4	886. 4	CB220070		
計						886. 4			
単価						886. 4	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	497. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	497. 8	497. 8	CB210080	
計						497. 8		
単価						497. 8	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ブ ^ロ ック積込	異形ブ ^ロ ック12t	単位	個	数量	1	単価	5, 009	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブ ^ロ ック積込		ブ ^ロ ック質量12t RC50t吊	個	1	5, 009	5, 009	WYB00005 単一 14号		
計						5, 009			
単価						5, 009	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ブロック運搬	異形ブロック12t	単位	個	数量	1	単価	5,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬		ブロック質量12t L=2.5km以下	個	1	5,941	5,941	WYB00001 単一 15号	
計						5,941		
単価						5,941	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	ブロック据付	異形ブロック12t	単位	個	数量	1	単価	8,856	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック据付		ブロック質量12t 層積 CC100t吊	個	1	8,856	8,856	WYB00006 単一 16号		
計						8,856			
単価						8,856	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	ブロック積込	十字ブロック12t	単位	個	数量	1	単価	5, 009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込		ブロック質量12t RC50t吊	個	1	5, 009	5, 009	WYB00008 単一 14号	
計						5, 009		
単価						5, 009	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	ブロック運搬	十字ブロック12t	単位	個	数量	1	単価	5,941	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック運搬		ブロック質量12t L=2.5km以下	個	1	5,941	5,941	WYB00009 単一 17号		
計						5,941			
単価						5,941	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	ブロック据付	十字ブロック12t	単位	個	数量	1	単価	8,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック据付		ブロック質量12t 層積 CC100t吊	個	1	8,856	8,856	WYB00012 単一 16号	
計						8,856		
単価						8,856	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	連結金具	SS400 φ28mm	単位	個	数量	1	単価	3, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		SS400 φ28mm	個	1	3, 020	3, 020		
計						3, 020		
単価						3, 020	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	ポンプ排水	1600以上1800(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	84	単価	151, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	94, 070	94, 070	WB252320 単一 18号	
ポンプ運転		1600以上1800(m3/h)未満 10m 常時排水	日	84	150, 300	12, 625, 200	WB252310 単一 19号	
計						12, 719, 270		
単価						151, 500	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 652, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 652, 000	2, 652, 000	単一	WB010350 22号
	計					2, 652, 000		
	単価					2, 652, 000	円／回	