

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町吉津地先及び取上地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484325124	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	382,371,000
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	352,000,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	491日間 自 令和 7年 3月28日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (2回変更) 至 令和 8年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 9 号	2 2) 処 分 費 等	2,221,678
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 岩津橋			式	1		27,953,933	1	2,731,945	
				1		30,685,878			
工場製作工			式	1		27,953,933	1	2,731,945	
				1		30,685,878			
落橋防止装置製作工			式	1		27,953,933	1	737,515	
				1		28,691,448			
製作加工		水平力分担構造 C-5系	t	1.1	851,529	936,681	-0.43	-366,157	単-1号
				0.67	851,529	570,524			
製作加工		落橋防止構造 C-5系	t	2.1	854,290	1,794,009	0	0	単-2号
				2.1	854,290	1,794,009			
製作加工		支承取替構造 C-5系	t	20.5	854,290	17,512,945	-1.7	-1,452,293	単-3号
				18.8	854,290	16,060,652			
製作加工		水平力分担構造 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	6	929,777	5,578,662	0.4	371,910	単-4号
				6.4	929,777	5,950,572			
製作加工		落橋防止構造 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	0.54	873,622	471,755	0	0	単-5号
				0.54	873,622	471,755			
製作加工		支承取替構造 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	1.9	873,622	1,659,881	2.5	2,184,055	単-6号
				4.4	873,622	3,843,936			
当て板補修部材製作工			式	0		0	1	1,189,660	
				1		1,189,660			
製作加工		当て板部材(無機シンクリッチメントまで)小規模製作部材	t	0	0	0	0.34	1,189,660	単-7号
				0.34	3,499,000	1,189,660			
ガセット取替部材製作工			式	0		0	1	804,770	
				1		804,770			

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事					(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
製作加工		カセット部材(C-5系)小規模製作部材		0	0	0				単-8号	
			t	0.23	3,499,000	804,770		0.23	804,770		
工場純工事費				1		27,953,933					
			式	1		30,685,878		1	2,731,945		
(工場製作原価)				1		27,953,933					
			式	1		30,685,878		1	2,731,945		
橋梁保全工事				1		127,222,769					
			式	1		183,021,797		1	55,799,028		
舗装工				0		0					
			式	1		192,767		1	192,767		
舗装打換え工 〔舗装復旧工〕				0		0					
			式	1		192,767		1	192,767		
舗装版切断		アスファルト舗装版 t ≤15 cm		0	0	0				単-9号	
			m	6	704.3	4,225		6	4,225		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 t ≤15 cm		0	0	0				単-10号	
			m2	75	211.6	15,870		75	15,870		
不陸整正		補足材無		0	0	0				単-11号	
			m2	75	129.3	9,697		75	9,697		
表層		⑤密粒度アスコン新20FH 再生材入 舗装厚 50m m 1.4m以上		0	0	0				単-12号	
			m2	75	2,173	162,975		75	162,975		
区画線工				0		0					
			式	1		99,487		1	99,487		
区画線工				0		0					
			式	1		99,487		1	99,487		

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 13	0 360.6	0 4,687	13	4,687	単-13号
路面シート		680×680	枚	0 2	0 47,400	0 94,800	2	94,800	単-14号
道路付属施設工			式	0 1		0 4,347	1	4,347	
道路付属物工			式	0 1		0 4,347	1	4,347	
視線誘導標		DLA 土中建込 10本未 満	本	0 1	0 4,347	0 4,347	1	4,347	単-15号
橋梁付属物工			式	1 1		18,326,266 19,586,860	1	1,260,594	
落橋防止装置工 水平力分担 P5			式	1 1		6,681,536 6,394,208	1	-287,328	
落橋防止装置 P6側		SEリミッター 設計荷重340K N 移動量0mm	箇所	4 0	538,074 538,074	2,152,296 0	-4	-2,152,296	単-16号
落橋防止装置 P6側		SEリミッター 設計荷重340K N 移動量0mm	箇所	0 4	0 502,200	0 2,008,800	4	2,008,800	単-17号
落橋防止装置 P4側		SEリミッター 設計荷重340K N 移動量200mm	箇所	4 0	885,958 885,958	3,543,832 0	-4	-3,543,832	単-18号
落橋防止装置 P4側		SEリミッター 設計荷重340K N 移動量200mm	箇所	0 4	0 850,000	0 3,400,000	4	3,400,000	単-19号
削孔		削孔径 48mm 削孔深さ 580mm	孔	64 64	7,986 7,986	511,104 511,104	0	0	単-20号

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー(落橋防止)		D38×690 HDZ35	本	32	7,370	235,840	0	0	単-21号
				32	7,370	235,840			
アンカー(落橋防止)		D38×705 HDZ35	本	32	7,452	238,464	0	0	単-22号
				32	7,452	238,464			
落橋防止装置工 桁連結 PCケーブル P5			式	1 1		1,957,132 1,866,000	1	-91,132	
落橋防止装置		桁連結 PCケーブル F50TD	箇所	4	489,283	1,957,132	-4	-1,957,132	単-23号
				0	489,283	0			
落橋防止装置		桁連結 PCケーブル F50TD	箇所	0	0	0	4	1,866,000	単-24号
				4	466,500	1,866,000			
落橋防止装置工 緩衝チェーン P6L			式	1 1		2,389,344 2,355,256	1	-34,088	
落橋防止装置		緩衝チェーン 350KN型	箇所	4	545,622	2,182,488	-4	-2,182,488	単-25号
				0	545,622	0			
落橋防止装置		緩衝チェーン 350KN型	箇所	0	0	0	4	2,148,400	単-26号
				4	537,100	2,148,400			
削孔		削孔径 35mm 削孔深さ 385mm	孔	24	5,214	125,136	0	0	単-27号
				24	5,214	125,136			
アンカー(落橋防止)		D25×460 HDZ35	本	24	3,405	81,720	0	0	単-28号
				24	3,405	81,720			
落橋防止装置工 緩衝チェーン P10R			式	1 1		2,389,344 2,355,256	1	-34,088	
落橋防止装置		緩衝チェーン 350KN型	箇所	4	545,622	2,182,488	-4	-2,182,488	単-29号
				0	545,622	0			

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落橋防止装置	緩衝チェーン 350KN型	箇所	0	0	0	4	2,148,400	単-30号	
			4	537,100	2,148,400				
削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 385mm	孔	24	5,214	125,136	0	0	単-31号	
			24	5,214	125,136				
アンカー(落橋防止)	D25×460 HDZ35	本	24	3,405	81,720	0	0	単-32号	
			24	3,405	81,720				
落橋防止装置工 突起打替部 P6		式	1		1,622,047	1	163,953		
			1		1,786,000				
突起部	24-12-40BB W/C≦55%	箇所	1	1,622,047	1,622,047	-1	-1,622,047	単-33号	
			0	1,622,047	0				
突起部	24-12-40BB W/C≦55%	箇所	0	0	0	1	1,786,000	単-34号	
			1	1,786,000	1,786,000				
落橋防止装置工 突起打替部 P10		式	1		1,622,047	1	171,953		
			1		1,794,000				
突起部	24-12-40BB W/C≦55%	箇所	1	1,622,047	1,622,047	-1	-1,622,047	単-35号	
			0	1,622,047	0				
突起部	24-12-40BB W/C≦55%	箇所	0	0	0	1	1,794,000	単-36号	
			1	1,794,000	1,794,000				
検査路工 P8		式	1		1,664,816	-1	-1,664,816		
			0		0				
検査路	撤去・復旧	t	3.4	489,652	1,664,816	-3.4	-1,664,816	単-37号	
			0	489,652	0				
検査路工 P7, P8, P9		式	0		0	1	3,036,140		
			1		3,036,140				

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
検査路		撤去・復旧		0	0	0				単-38号	
			t	6.2	489,700	3,036,140		6.2	3,036,140		
橋梁補修工				1		86,071,624					
			式	1		100,202,580		1	14,130,956		
支承取替工 P6L				1		6,639,164					
			式	1		6,816,000		1	176,836		
支承取替		可動 Rmax510 IV 下部 工ブラケット取付無し 支承直下部以外のは つりの無し		4	1,659,791	6,639,164				単-39号	
			基	0	1,659,791	0		-4	-6,639,164		
支承取替		可動 Rmax510 IV 下部 工ブラケット取付無し 支承直下部以外のは つりの無し		0	0	0				単-40号	
			基	4	1,704,000	6,816,000		4	6,816,000		
支承取替工 P7				1		18,197,864					
			式	1		21,084,000		1	2,886,136		
支承取替		可動 Rmax2940 VIII 下 部工ブラケット取付無 し 支承直下部以外 のはつりの無し		4	4,549,466	18,197,864				単-41号	
			基	0	4,549,466	0		-4	-18,197,864		
支承取替		可動 Rmax2940 VIII 下 部工ブラケット取付無 し 支承直下部以外 のはつりの無し		0	0	0				単-42号	
			基	4	5,271,000	21,084,000		4	21,084,000		
支承取替工 P8				1		36,471,216					
			式	1		40,042,000		1	3,570,784		
支承取替 G2, G3		固定 Rmax2840 VIII 下 部工ブラケット取付無 し 支承直下部以外 のはつりの無し		2	8,661,661	17,323,322				単-43号	
			基	0	8,661,661	0		-2	-17,323,322		

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承受替 G2, G3		固定 Rmax2840 Ⅷ 下部工ブラケット取付無し 支承受直下部以外のはつりの無し	基	0	0	0	2	18,982,000	単-44号
				2	9,491,000	18,982,000			
支承受替 G1, G4		固定 Rmax2840 Ⅷ 下部工ブラケット取付有り 支承受直下部以外のはつりの無し	基	2	9,573,947	19,147,894	-2	-19,147,894	単-45号
				0	9,573,947	0			
支承受替 G1, G4		固定 Rmax2840 Ⅷ 下部工ブラケット取付有り 支承受直下部以外のはつりの無し	基	0	0	0	2	21,060,000	単-46号
				2	10,530,000	21,060,000			
支承受替工 P9			式	1		18,124,216	1	3,347,784	
				1		21,472,000			
支承受替		可動 Rmax2940 Ⅷ 下部工ブラケット取付無し 支承受直下部以外のはつりの無し	基	4	4,531,054	18,124,216	-4	-18,124,216	単-47号
				0	4,531,054	0			
支承受替		可動 Rmax2940 Ⅷ 下部工ブラケット取付無し 支承受直下部以外のはつりの無し	基	0	0	0	4	21,472,000	単-48号
				4	5,368,000	21,472,000			
支承受替工 P10R			式	1		6,639,164	1	176,836	
				1		6,816,000			
支承受替		可動 Rmax510 Ⅳ 下部工ブラケット取付無し 支承受直下部以外のはつりの無し	基	4	1,659,791	6,639,164	-4	-6,639,164	単-49号
				0	1,659,791	0			
支承受替		可動 Rmax510 Ⅳ 下部工ブラケット取付無し 支承受直下部以外のはつりの無し	基	0	0	0	4	6,816,000	単-50号
				4	1,704,000	6,816,000			

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
当て板補修工 P5			式	0 1		0 1,653,520	1	1,653,520	
当て板補修			部材	0 44	0 37,580	0 1,653,520	44	1,653,520	単-51号
当て板補修工 P6			式	0 1		0 756,720	1	756,720	
当て板補修			部材	0 24	0 31,530	0 756,720	24	756,720	単-52号
当て板補修工 P10			式	0 1		0 412,800	1	412,800	
当て板補修			部材	0 12	0 34,400	0 412,800	12	412,800	単-53号
ガセット取替工 P6			式	0 1		0 791,040	1	791,040	
ガセット取替			部材	0 16	0 49,440	0 791,040	16	791,040	単-54号
ガセット取替工 P10			式	0 1		0 358,500	1	358,500	
ガセット取替			部材	0 5	0 71,700	0 358,500	5	358,500	単-55号
現場塗装工			式	1 1		4,383,550 9,250,796	1	4,867,246	
橋梁塗装工			式	1 1		4,383,550 8,250,500	1	3,866,950	

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塗膜剥剤塗布・塗膜除去		m2	0 250	0 12,570	0 3,142,500	250	3,142,500	単-56号	
剥離剤及び塗料かす回収・積込工		m2	0 250	0 2,483	0 620,750	250	620,750	単-57号	
清掃・水洗い		m2	250 250	178.3 178.3	44,575 44,575	0	0	単-58号	
素地調整	1種クレソ(フラスト処理)	m2	250 250	10,798 10,798	2,699,500 2,699,500	0	0	単-59号	
防食下地	有機ソソグクリッヘイント	m2	250 250	1,570 1,570	392,500 392,500	0	0	単-60号	
下塗	弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー塗装回数 1回	m2	250 250	1,697 1,697	424,250 424,250	0	0	単-61号	
下塗	弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(1層)スプレー塗装回数 1回	m2	250 250	848.7 848.7	212,175 212,175	0	0	単-62号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー濃彩塗装回数 1回	m2	250 0	856.2 856.2	214,050 0	-250	-214,050	単-63号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー赤系塗装回数 1回	m2	0 250	0 939	0 234,750	250	234,750	単-64号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー濃彩塗装回数 1回	m2	250 0	1,586 1,586	396,500 0	-250	-396,500	単-65号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー赤系塗装回数 1回	m2	0 250	0 1,918	0 479,500	250	479,500	単-66号	
橋梁塗装工 (F-11塗装系)		式	0 1		0 1,000,296	1	1,000,296		

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
素地調整		動力工具処理	m2	0 72	0 5,208	0 374,976	72	374,976	単-67号	
防食下地		有機ソノクリッチェント	m2	0 72	0 1,570	0 113,040	72	113,040	単-68号	
ミストコート		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	m2	0 72	0 1,017	0 73,224	72	73,224	単-69号	
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	0 72	0 2,032	0 146,304	72	146,304	単-70号	
下塗 (増塗)		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	0 72	0 1,017	0 73,224	72	73,224	単-71号	
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 塗装回数 1回	m2	0 72	0 1,090	0 78,480	72	78,480	単-72号	
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 塗装回数 1回	m2	0 72	0 1,959	0 141,048	72	141,048	単-73号	
構造物撤去工			式	1 1		6,198,249 13,789,630	1	7,591,381		
構造物取壊し工			式	1 1		4,364,241 10,097,436	1	5,733,195		
突起撤去 P6, P10		ワイヤー 鉛直方向	m2	19 0	89,258 89,258	1,695,902 0	-19	-1,695,902	単-74号	
突起撤去 P6, P10		ワイヤー 水平方向	m2	23 0	87,877 87,877	2,021,171 0	-23	-2,021,171	単-75号	
突起撤去 P6, P10		ワイヤー 水平方向	m2	0 23	0 125,600	0 2,888,800	23	2,888,800	単-76号	

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔 P6, P10		φ 50×650	孔	32	20, 224	647, 168	-28	-566, 272	単-77号
				4	20, 224	80, 896			
削孔 P6, P10		φ 160×650	孔	0	0	0	192	3, 962, 880	単-78号
				192	20, 640	3, 962, 880			
足場上部材運搬工		1部材当たり質量1, 500 kg L≤20m	部材	0	0	0	36	1, 400, 760	単-79号
				36	38, 910	1, 400, 760			
ベント基礎コンクリート撤去 P6, P10		鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	38	590, 900	単-80号
				38	15, 550	590, 900			
仮受ブラケット撤去 P8		下部工ブラケット撤去 アンカ ーボルト撤去含む	基	0	0	0	4	1, 173, 200	単-81号
				4	293, 300	1, 173, 200			
橋梁付属物撤去工			式	1		1, 638, 208	0	0	
				1		1, 638, 208			
落橋防止装置 P5		撤去 連結ケーブル	基	4	87, 168	348, 672	0	0	単-82号
				4	87, 168	348, 672			
落橋防止装置 P6, P10		撤去 緩衝チェーン	基	8	161, 192	1, 289, 536	0	0	単-83号
				8	161, 192	1, 289, 536			
運搬処理工			式	1		195, 800	1	1, 858, 186	
				1		2, 053, 986			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	2, 538	55, 836	38	96, 444	単-84号
				60	2, 538	152, 280			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	4, 142	91, 124	38	157, 396	単-85号
				60	4, 142	248, 520			
殻運搬		アスファルト殻	m3	0	0	0	4	19, 076	単-86号
				4	4, 769	19, 076			

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻	m3	0 4	0 4,327	0 17,308	4	17,308	単-87号
汚泥収集運搬		廃塗膜＋プラスチック＋水		0 15	0 34,750	0 521,250			
汚泥処分		廃塗膜＋プラスチック＋水	t	0 15	0 55,510	0 832,650	15	832,650	単-89号
現場発生品運搬		既設落橋防止装置等		4.31 23.2	11,332 11,332	48,840 262,902			
仮設工			式	1 1		12,243,080 39,895,330	1	27,652,250	
作業ヤード整備工				0 1		0 526,560			
掘削		表土剥ぎ取り	m3	0 600	0 315.1	0 189,060	600	189,060	単-91号
整地		表土剥ぎ取り		0 600	0 121.5	0 72,900			
掘削		工事用坂路 P10橋脚周辺	m3	0 180	0 315.1	0 56,718	180	56,718	単-93号
土砂等運搬		工事用坂路 P10橋脚周辺		0 180	0 295	0 53,100			
整地		工事用坂路 P10橋脚周	m3	0 180	0 124.9	0 22,482	180	22,482	単-95号
掘削		ヤード復旧		0 180	0 315.1	0 56,718			

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		表土剥ぎ取り	m3	0	0	0	180	53,100	単-97号
				180	295	53,100			
整地		ヤード復旧	m3	0	0	0	180	22,482	単-98号
				180	124.9	22,482			
敷鉄板			式	0		0	1	1,779,540	
				1		1,779,540			
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0	0	0	892	1,779,540	単-99号
				892	1,995	1,779,540			
足場工			式	1		11,248,880	1	-3,566,280	
				1		7,682,600			
足場 P6, P10 突起部		桢組足場	掛m2	970	4,653	4,513,410	-970	-4,513,410	単-100号
				0	4,653	0			
足場 P5, P6		桢組足場	掛m2	350	4,653	1,628,550	-350	-1,628,550	単-101号
				0	4,653	0			
足場 P5		桢組足場	掛m2	0	0	0	440	2,047,320	単-102号
				440	4,653	2,047,320			
足場 P7, P8, P9, P10		吊足場(橋脚周り足場)	m2	460	11,102	5,106,920	-460	-5,106,920	単-103号
				0	11,102	0			
足場 P8		吊足場(橋脚周り足場)	m2	0	0	0	90	1,245,600	単-104号
				90	13,840	1,245,600			
足場 P7		吊足場(橋脚周り足場)	m2	0	0	0	80	1,076,000	単-105号
				80	13,450	1,076,000			
足場 P9		吊足場(橋脚周り足場)	m2	0	0	0	80	1,044,800	単-106号
				80	13,060	1,044,800			

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 P6, P10		吊足場(橋脚周り足場)	m2	0 40	0 12, 670	0 506, 800	40	506, 800	単-107号
足場 P10		吊足場(橋脚周り足場)		m2	0 40	0 11, 110	0 444, 400	40	444, 400
足場 P6		吊足場(橋脚周り足場)	m2	0 40	0 10, 710	0 428, 400	40	428, 400	単-109号
湿式塗膜剥離剤工用シート防護 〔床面〕		一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	m2	0 140	0 988. 7	0 138, 418	140	138, 418	単-110号
プラスト用養生シート工 〔床面〕		一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	m2	0 140	0 988. 7	0 138, 418	140	138, 418	単-111号
湿式塗膜剥離剤工用シート防護 〔両側朝顔〕		一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	m2	0 210	0 988. 7	0 207, 627	210	207, 627	単-112号
プラスト用養生シート工 〔両側朝顔〕		一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	m2	0 210	0 988. 7	0 207, 627	210	207, 627	単-113号
塗装用足場板張防護 〔両側朝顔〕		朝顔板張防護 タイプ F 30日	m2	0 210	0 939	0 197, 190	210	197, 190	単-114号
ベント設置・撤去 P6			式	0 1		0 8, 913, 865	1	8, 913, 865	
ベント設置・撤去 P6			式	0 1		0 2, 849, 372	1	2, 849, 372	内-1号
ベント賃料 P6			式	0 1		0 5, 134, 983	1	5, 134, 983	内-2号
ベント基礎 P6			式	0 1		0 929, 510	1	929, 510	内-3号

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ベント設置・撤去 P10		式	0 1		0 11,060,517	1	11,060,517		
ベント設置・撤去 P10		式	0 1		0 2,906,592	1	2,906,592	内-4号	
ベント賃料 P10		式	0 1		0 7,224,415	1	7,224,415	内-5号	
ベント基礎 P10		式	0 1		0 929,510	1	929,510	内-6号	
環境対策設備工		式	0 1		0 5,231,048	1	5,231,048		
環境対策資材費		式	0 1		0 5,231,048	1	5,231,048	内-7号	
交通管理工		式	1 1		994,200 4,701,200	1	3,707,000		
交通誘導警備員		人日	60 0	16,570 16,570	994,200 0	-60	-994,200	単-115号	
交通誘導警備員		人日	0 292	0 16,100	0 4,701,200	292	4,701,200	単-116号	
直接工事費		式	1 1		127,222,769 183,021,797	1	55,799,028		
共通仮設費		式	1 1		13,309,627 32,588,608	1	19,278,981		
共通仮設費		式	1 1		1,579,700 17,774,493	1	16,194,793		

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	0 1		0 2,030,028	1	2,030,028	
仮設材運搬費		t	0 200.2	0 10,140	0 2,030,028	200.2	2,030,028	単-117号
安全費		式	0 1		0 3,839,808	1	3,839,808	
安全衛生保護具		式	0 1		0 3,839,808	1	3,839,808	内-8号
技術管理費		式	1 1		410,574 9,693,242	1	9,282,668	
鉛測定試験	蛍光X線分析試験	式	0 1		0 144,400	1	144,400	内-9号
水セメント比測定費	W/Cミ-タ	回	2 2	20,344 20,344	40,688 40,688	0	0	単-118号
平板載荷試験		箇所	0 2	0 250,100	0 500,200	2	500,200	単-119号
施工調査費		式	0 1		0 339,500	1	339,500	内-10号
諸経費動向調査費用		式	0 1	0 120,000	0 120,000	1	120,000	単-120号
BIM/CIM 適用工事に要する費用		式	0 1		0 4,360,000	1	4,360,000	内-11号
遠隔臨場費		式	0 1		0 625,000	1	625,000	内-12号

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	横向き	m2	17	18,337	311,729	-1	-18,337	単-121号
			16	18,337	293,392			
鉄筋探査	下向き	m2	0	0	0	33	420,420	単-122号
			33	12,740	420,420			
事前調査費	既存塗膜採取	式	0		0	1	429,060	内-13号
			1		429,060			
既設塗膜分析試験		式	0		0	1	790,200	内-14号
			1		790,200			
塗膜剥離試験		式	0		0	1	485,025	内-15号
			1		485,025			
温度応力解析	3次元温度応力解析	式	0		0	1	837,200	内-16号
			1		837,200			
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,157	0	0	内-17号
			1		58,157			
道路橋維持管理資料		式	0		0	1	250,000	内-18号
			1		250,000			
営繕費		式	0		0	1	663,000	
			1		663,000			
快適トイレ		式	0		0	1	663,000	内-19号
			1		663,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,169,126	1	379,289	
			1		1,548,415			
共通仮設費（率計上）		式	1		11,729,927	1	3,084,188	
			1		14,814,115			

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費			1		140,532,396				
		式	1		215,610,405	1	75,078,009		
現場管理費			1		52,993,642				
		式	1		75,283,142	1	22,289,500		
(現場原価)			1		193,526,038				
		式	1		290,893,547	1	97,367,509		
工事原価			1		280,055,102				
		式	1		410,770,121	1	130,715,019		
一般管理費等			1		39,944,898				
		式	1		55,329,879	1	15,384,981		
工事価格			1		320,000,000				
		式	1		466,100,000	1	146,100,000		
消費税相当額			1		32,000,000				
		式	1		46,610,000	1	14,610,000		
工事費計			1		352,000,000				
		式	1		512,710,000	1	160,710,000		

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 取上橋			式	1		11,462,218	1	-3,326,209	
				1		8,136,009			
工場製作工			式	1		11,462,218	1	-3,326,209	
				1		8,136,009			
落橋防止装置製作工			式	1		11,462,218	1	-3,326,209	
				1		8,136,009			
製作加工		横変位拘束構造 C-5系	t	1.6	966,600	1,546,560	-0.1	-96,660	単-1号
				1.5		1,449,900			
製作加工		水平力分担構造 C-5系	t	0.93	1,049,451	975,989	0.02	20,989	単-2号
				0.95		1,049,451			
製作加工		横変位拘束構造 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	5.8	938,983	5,446,101	-3.8	-3,568,135	単-3号
				2		938,983			
製作加工		水平力分担構造 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	3.3	1,058,657	3,493,568	0.3	317,597	単-4号
				3.6		1,058,657			
工場純工事費			式	1		11,462,218	1	-3,326,209	
				1		8,136,009			
(工場製作原価)			式	1		11,462,218	1	-3,326,209	
				1		8,136,009			
橋梁保全工事 取上橋			式	1		26,562,570	1	17,424,262	
				1		43,986,832			
橋梁付属物工			式	1		19,793,032	1	-1,645,245	
				1		18,147,787			
落橋防止装置工 横変位拘束 A1			式	1		2,418,818	1	-160,646	
				1		2,258,172			

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
落橋防止装置 A1				2	1,058,657	2,117,314				単-5号	
			箇所	0	1,058,657	0		-2	-2,117,314		
落橋防止装置 A1				0	0	0				単-6号	
			箇所	2	900,400	1,800,800		2	1,800,800		
緩衝材 A1		クローブレンゴム 180×50×400		2	15,566	31,132				単-7号	
			枚	2	15,566	31,132		0	0		
削孔 A1		削孔径 61mm 削孔深さ 775mm		12	8,180	98,160				単-8号	
			孔	12	8,180	98,160		0	0		
アンカー(落橋防止) A1		D51×920 HDZ35		12	14,351	172,212				単-9号	
			本	0	14,351	0		-12	-172,212		
アンカー(落橋防止) A1		D51×920 HDZ35		0	0	0				単-10号	
			本	12	27,340	328,080		12	328,080		
落橋防止装置工 横変位拘束 P2				1		6,541,890					
			式	1		3,957,150		1	-2,584,740		
落橋防止装置 P2起点側				2	2,140,329	4,280,658				単-11号	
			箇所	0	2,140,329	0		-2	-4,280,658		
落橋防止装置 P2起点側				0	0	0				単-12号	
			箇所	2	1,848,000	3,696,000		2	3,696,000		
落橋防止装置 P2終点側				1	750,726	750,726				単-13号	
			箇所	0	750,726	0		-1	-750,726		
緩衝材 P2終点側		クローブレンゴム 450×50×570		1	50,346	50,346				単-14号	
			枚	0	50,346	0		-1	-50,346		
削孔 P2起点側		削孔径 61mm 削孔深さ 775mm		24	8,180	196,320				単-15号	
			孔	0	8,180	0		-24	-196,320		

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔 P2終点側		削孔径 66mm 削孔深さ 850mm	孔	24	8,437	202,488	-24	-202,488	単-16号
				0	8,437	0			
削孔 P2終点側		削孔径 51mm 削孔深さ 500mm	孔	0	0	0	16	105,344	単-17号
				16	6,584	105,344			
削孔 P2終点側		削孔径 51mm 削孔深さ 500mmを超え1000mm以下	孔	0	0	0	5	39,930	単-18号
				5	7,986	39,930			
削孔 P2終点側		削孔径 51mm 削孔深さ 1000mmを超え1300mm 以下	孔	0	0	0	5	87,900	単-19号
				5	17,580	87,900			
不到達孔充填補修		削孔径51mm_平均深さ4 60mm	孔	0	0	0	26	27,976	単-20号
				26	1,076	27,976			
アンカー(落橋防止) P2起点側		D51×890 HDZ35	本	24	14,747	353,928	-24	-353,928	単-21号
				0	14,747	0			
アンカー(落橋防止) P2終点側		φ 60×1405 HDZ35	本	24	29,476	707,424	-24	-707,424	単-22号
				0	29,476	0			
落橋防止装置工 横変位拘束 A2			式	1		570,569	1	-3,701	
				1		566,868			
落橋防止装置 A2			箇所	1	423,463	423,463	-1	-423,463	単-23号
				0	423,463	0			
落橋防止装置 A2			箇所	0	0	0	1	404,700	単-24号
				1	404,700	404,700			
緩衝材 A2		クロップレンゴム 360×50× 700	枚	1	48,136	48,136	0	0	単-25号
				1	48,136	48,136			
削孔 A2		削孔径 90mm 削孔深さ 810mm	孔	2	8,631	17,262	-2	-17,262	単-26号
				0	8,631	0			

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔 A2		削孔径 105mm 削孔深さ 810mm	孔	0	0	0	2	17,852	単-27号
				2	8,926	17,852			
アンカー(落橋防止) A2		φ 80×955 HDZ35	本	2	40,854	81,708	-2	-81,708	単-28号
				0	40,854	0			
アンカー(落橋防止) A2		φ 80×955 HDZ35	本	0	0	0	2	96,180	単-29号
				2	48,090	96,180			
落橋防止装置工 水平力分担 P2終点側			式	1		9,857,718	1	-646,768	
				1		9,210,950			
落橋防止装置 P2終点側			箇所	2	4,353,384	8,706,768	-2	-8,706,768	単-30号
				0	4,353,384	0			
落橋防止装置 P2終点側			箇所	0	0	0	2	8,060,000	単-31号
				2	4,030,000	8,060,000			
削孔 P2終点側		削孔径 61mm 削孔深さ 775mm	孔	50	8,180	409,000	0	0	単-32号
				50	8,180	409,000			
アンカー(落橋防止) P2終点側		D51×895 HDZ35	本	50	14,839	741,950	0	0	単-33号
				50	14,839	741,950			
検査路工 P2			式	0		0	1	1,011,421	
				1		1,011,421			
検査路		撤去・復旧	t	0	0	0	0.66	323,202	単-34号
				0.66	489,700	323,202			
検査路		撤去	t	0	0	0	1.1	237,050	単-35号
				1.1	215,500	237,050			
検査路昇降部材取替			式	0		0	1	451,169	内-1号
				1		451,169			

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
当て板補修 A1		式	1		404,037				
			1		1,143,226	1	739,189		
当て板補修 A1		部材	3	134,679	404,037			単-36号	
			0	134,679	0	-3	-404,037		
当て板補修 A1		部材	0	0	0			単-37号	
			3	293,100	879,300	3	879,300		
端部止水処理工	P2	式	0		0			内-2号	
			1		263,926	1	263,926		
現場塗装工		式	1		4,032,866				
			1		9,223,644	1	5,190,778		
橋梁塗装工 (Rc- I 塗装)		式	1		4,032,866				
			1		9,041,058	1	5,008,192		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2	0	0	0			単-38号	
			270	12,570	3,393,900	270	3,393,900		
剥離剤及び塗料かす回収・積込工		m2	0	0	0			単-39号	
			270	2,483	670,410	270	670,410		
清掃・水洗い		m2	230	178.3	41,009			単-40号	
			0	178.3	0	-230	-41,009		
清掃・水洗い		m2	0	0	0			単-41号	
			270	189.7	51,219	270	51,219		
素地調整	1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m2	230	10,798	2,483,540			単-42号	
			0	10,798	0	-230	-2,483,540		
素地調整	1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m2	0	0	0			単-43号	
			270	11,270	3,042,900	270	3,042,900		

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防食下地		有機シンクリッチペイント	m2	230	1,570	361,100	40	62,800	単-44号
				270	1,570	423,900			
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー塗装回数 1回	m2	230	1,697	390,310	40	67,880	単-45号
				270	1,697	458,190			
下塗 (増塗)		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー塗装回数 1回	m2	230	848.7	195,201	40	33,948	単-46号
				270	848.7	229,149			
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー濃彩塗装回数 1回	m2	230	856.2	196,926	-230	-196,926	単-47号
				0	856.2	0			
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー赤系塗装回数 1回	m2	0	0	0	270	253,530	単-48号
				270	939	253,530			
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー濃彩塗装回数 1回	m2	230	1,586	364,780	-230	-364,780	単-49号
				0	1,586	0			
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー赤系塗装回数 1回	m2	0	0	0	270	517,860	単-50号
				270	1,918	517,860			
橋梁塗装工 (F-11塗装系)			式	0 1		0 118,272			
素地調整		動力工具処理	m2	0	0	0	8	41,664	単-51号
				8	5,208	41,664			
防食下地		有機シンクリッチペイント	m2	0	0	0	8	19,696	単-52号
				8	2,462	19,696			
ミストコート		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	m2	0	0	0	8	8,136	単-53号
				8	1,017	8,136			
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー塗装回数 1回	m2	0	0	0	8	16,256	単-54号
				8	2,032	16,256			

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗 (増塗)		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	0 8	0 1, 016	0 8, 128	8	8, 128	単-55号
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 塗装回数 1回		m2	0 8	0 1, 090	0 8, 720	8	8, 720
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 塗装回数 1回	m2		0 8	0 1, 959	0 15, 672	8	15, 672
橋梁塗装工 (F-12塗装系)				式	0 1		0 64, 314	1	64, 314
素地調整		動力工具処理	m2		0 6	0 5, 208	0 31, 248	6	31, 248
防食下地		有機ジンクリッチペイント		m2	0 6	0 2, 462	0 14, 772	6	14, 772
ミストコート		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	m2		0 6	0 1, 017	0 6, 102	6	6, 102
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回		m2	0 6	0 2, 032	0 12, 192	6	12, 192
構造物撤去工			式		1 1		881, 112 2, 583, 159	1	1, 702, 047
橋梁付属物撤去工				式	1 1		825, 300 825, 300	0	0
落橋防止装置 P2終点側		既設フック等	部材		12 12	68, 775 68, 775	825, 300 825, 300	0	0
運搬処理工				式	1 1		55, 812 1, 757, 859	1	1, 702, 047

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	2,073	621	-0.3	-621	単-63号	
			0	2,073	0				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	2,812	843	-0.3	-843	単-64号	
			0	2,812	0				
汚泥収集運搬	廃塗膜+プラスチック砂+水、 廃塗膜(鉛基準値以上)、 廃プラスチックシート類(鉛 付着)	t	0	0	0	15	571,950	単-65号	
			15	38,130	571,950				
汚泥処分	廃塗膜+プラスチック砂+水、 廃塗膜(鉛基準値以上)、 廃プラスチックシート類(鉛 付着)	t	0	0	0	15	1,123,200	単-66号	
			15	74,880	1,123,200				
現場発生品運搬	既設落橋防止装置等	t	4.03	13,486	54,348	0.62	8,361	単-67号	
			4.65	13,486	62,709				
仮設工		式	1		1,855,560	1	12,176,682		
			1		14,032,242				
足場工		式	1		1,524,160	1	3,199,892		
			1		4,724,052				
足場 A1, A2	単管足場	掛m2	200	4,409	881,800	-200	-881,800	単-68号	
			0	4,409	0				
足場 P2	吊足場(橋脚周り足場)	m2	60	10,706	642,360	-60	-642,360	単-69号	
			0	10,706	0				
足場 A1	吊足場(橋脚周り足場)	m2	0	0	0	20	276,800	単-70号	
			20	13,840	276,800				
足場 P2	吊足場(橋脚周り足場)	m2	0	0	0	100	1,384,000	単-71号	
			100	13,840	1,384,000				

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
足場 A2		吊足場(橋脚周り足場)	m2	0	0	0		20	269,000	単-72号
				20	13,450	269,000				
中段足場		中段足場 タイ° C	m2	0	0	0		50	2,034,000	単-73号
				50	40,680	2,034,000				
湿式塗膜剥離剤工用シート防護〔床面〕		組立解体費+損料 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し_床面	m2	0	0	0		60	59,322	単-74号
				60	988.7	59,322				
プラスチック用養生シート工〔床面〕		一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	m2	0	0	0		60	59,322	単-75号
				60	988.7	59,322				
湿式塗膜剥離剤工用シート防護〔両側朝顔		一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	m2	0	0	0		220	217,514	単-76号
				220	988.7	217,514				
プラスチック用養生シート工〔両側朝顔〕		一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	m2	0	0	0		220	217,514	単-77号
				220	988.7	217,514				
塗装用足場板張防護〔両側朝顔〕		朝顔板張防護 タイ° F 30日	m2	0	0	0		220	206,580	単-78号
				220	939	206,580				
環境対策設備工			式	0		0		1	3,548,190	
				1		3,548,190				
環境対策資材費			式	0		0		1	3,548,190	内-3号
				1		3,548,190				
交通管理工			式	1		331,400		1	5,428,600	
				1		5,760,000				
交通誘導警備員			人日	20	16,570	331,400		-20	-331,400	単-79号
				0	16,570	0				

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 360	0 16,000	0 5,760,000	360	5,760,000	単-80号	
直接工事費		式	1 1		26,562,570 43,986,832	1	17,424,262		
共通仮設費		式	1 1		4,716,507 11,932,418	1	7,215,911		
共通仮設費		式	1 1		447,816 6,095,172	1	5,647,356		
安全費		式	0 1		0 3,026,856	1	3,026,856		
安全衛生保護具		式	0 1		0 3,026,856	1	3,026,856	内-4号	
技術管理費		式	1 1		114,569 1,974,198	1	1,859,629		
鉛測定試験	蛍光X線分析試験	式	0 1		0 144,400	1	144,400	内-5号	
鉄筋探査	下向き 横向き	m2	7 7	16,367 16,367	114,569 114,569	0	0	単-81号	
塗膜剥離試験		式	0 1		0 485,025	1	485,025	内-6号	
取上橋 構造設計業務	図面修正費	式	0 1		0 1,065,104	1	1,065,104	内-7号	
現地調査費	横変位拘束構造 (P2終点側)	式	0 1		0 165,100	1	165,100	内-8号	

設計内訳書

工事名	R 6 水原維持管内耐震補強工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費			0		0				
		式	1		612,000	1	612,000		
快適トイレ			0		0				内-9号
		式	1		612,000	1	612,000		
現場環境改善費（率計上）			1		333,247				
		式	1		482,118	1	148,871		
共通仮設費（率計上）			1		4,268,691				
		式	1		5,837,246	1	1,568,555		
純工事費			1		31,279,077				
		式	1		55,919,250	1	24,640,173		
現場管理費			1		15,833,836				
		式	1		25,135,437	1	9,301,601		
(現場原価)			1		47,112,913				
		式	1		81,054,687	1	33,941,774		
工事原価			1		58,575,131				
		式	1		89,190,696	1	30,615,565		

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
ペント設置・撤去 P6

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P6ペント工			0	0	0			WYB00217
		t	21	147,400	3,095,400	21	3,095,400	単一 324号
合 計					0			
					3,095,400		3,095,400	
変更積算金額					0			
					2,849,372		2,849,372	円／式

一式当たり内訳書

第 2号内訳書

ペント賃料 P6

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮設材基本料	P6ペント		0	0	0			
		基	1	787,660	787,660	1	787,660	
仮設材賃料	P6ペント 賃料期間150日以内		0	0	0			
		基・日	150	31,938	4,790,700	150	4,790,700	
合 計					0			
					5,578,360		5,578,360	
変更積算金額					0			
					5,134,983		5,134,983	円／式

一式当たり内訳書

舗装基礎 P6
第 3号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	15	9, 543	143, 145	15	143, 145	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	19	34, 460	654, 740	19	654, 740	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 39	199, 800	77, 922	0. 39	77, 922	単一 180号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 61	197, 800	120, 658	0. 61	120, 658	単一 179号
ナット	M16(1W)		0	0	0			
		組	48	13. 9	667	48	667	
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5		0	0	0			
		t	0. 108	117, 000	12, 636	0. 108	12, 636	
合 計					0			
					1, 009, 768			
変更積算金額					0			
					929, 510			
								円／式

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

ベン設置・撤去 P10

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P10ベン工			0	0	0			WYB00234
		t	25.2	125,300	3,157,560	25.2	3,157,560	単一 325号
合 計					0			
					3,157,560		3,157,560	
変更積算金額					0			
					2,906,592		2,906,592	円／式

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

ペント賃料 P10

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮設材基本料	P10ペント		0	0	0			
		基	1	990,952	990,952	1	990,952	
仮設材賃料	P10ペント 賃料期間150日以内		0	0	0			
		基・日	150	45,715	6,857,250	150	6,857,250	
合 計					0			
					7,848,202		7,848,202	
変更積算金額					0			
					7,224,415		7,224,415	円／式

一式当たり内訳書

ペント基礎 P10
第 6号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	15	9, 543	143, 145	15	143, 145	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	19	34, 460	654, 740	19	654, 740	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 39	199, 800	77, 922	0. 39	77, 922	単一 180号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 61	197, 800	120, 658	0. 61	120, 658	単一 179号
ナット	M16(1W)		0	0	0			
		組	48	13. 9	667	48	667	
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5		0	0	0			
		t	0. 108	117, 000	12, 636	0. 108	12, 636	
合 計					0			
					1, 009, 768			
変更積算金額					0			
					929, 510			
								円／式

一式当たり内訳書

環境対策資材費
第 7号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境対策資材費	集塵式グラインダー工法用		0		0			
		式	1		1,620,000	1	1,620,000	
環境対策資材費	ブラスト工法用		0		0			WYB00017
		式	1		4,062,720	1	4,062,720	単一 326号
合 計					0			
					5,682,720		5,682,720	
変更積算金額					0			
					5,231,048		5,231,048	円／式

一式当たり内訳書

安全衛生保護具
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全衛生保護具			0		0			WYB00139
		式	1		3,839,808	1	3,839,808	単一 333号
合 計					0			
					3,839,808		3,839,808	
変更積算金額					0			
					3,839,808		3,839,808	円／式

一式当たり内訳書

鉛測定試験
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蛍光X線分析試験	蛍光X線分析計 VANTAによる鉛測定		0		0			WYB00211
		式	1		144,400	1	144,400	単一 334号
合 計					0			
					144,400		144,400	
変更積算金額					0			
					144,400		144,400	円／式

一式当たり内訳書

[新潟県東蒲原郡阿賀町吉津地先及び取上地先]

第 10号内訳書
施工調査費

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	コンクリート工 技術員5.2人/式		0		0			
		式	1		187,800	1	187,800	
施工合理化調査	落橋防止装置工 技術員3.2人/式		0		0			
		式	1		115,600	1	115,600	
施工形態動向調査(モニタリング調査)	足場工 技術員0.5人/式		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工状況モニタリング調査調査	殻運搬工 技術員0.5人/式		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
合 計					0			
					339,500		339,500	
変更積算金額					0			
					339,500		339,500	円/式

一式当たり内訳書

BIM/CIM 適用工事に要する費用
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIMデータ作成費			0		0			
		式	1		4,360,000	1	4,360,000	
合 計					0			
					4,360,000		4,360,000	
変更積算金額					0			
					4,360,000		4,360,000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	13ヶ月		0		0			WYB00228
		式	1		625,000	1	625,000	単一 337号
合 計					0			
					625,000		625,000	
変更積算金額					0			
					625,000		625,000	円／式

一式当たり内訳書

事前調査費
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既存塗膜採取試験施工	クローブバック養生方式		0	0	0			WYB00232
		箇所	6	40,510	243,060	6	243,060	単一 340号
安全費	呼吸用保護具等		0	0	0			WYB00226
		箇所	6	28,770	172,620	6	172,620	単一 341号
仮設工	高所作業車		0	0	0			WYB00230
		日	1	13,380	13,380	1	13,380	単一 342号
合 計					0			
					429,060		429,060	
変更積算金額					0			
					429,060		429,060	
								円／式

一式当たり内訳書

[新潟県東蒲原郡阿賀町吉津地先及び取上地先]

既設塗膜分析試験

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
■含有量試験								
鉛 (Pb)			0	0	0			
		検体	6	3,900	23,400	6	23,400	
全クロム (T-Cr)			0	0	0			
		検体	6	8,000	48,000	6	48,000	
ポリ塩化ビフェニル (PCB)			0	0	0			
		検体	6	22,500	135,000	6	135,000	
ベンゾ(a)ピレン濃度(コールタール)			0	0	0			
		検体	6	62,600	375,600	6	375,600	
総水銀(Hg)			0	0	0			
		検体	6	4,850	29,100	6	29,100	
■溶出量試験								
鉛及びその化合物			0	0	0			
		検体	6	3,100	18,600	6	18,600	
六価クロム化合物			0	0	0			
		検体	6	3,050	18,300	6	18,300	
ポリ塩化ビフェニル (PCB)			0	0	0			
		検体	6	19,700	118,200	6	118,200	
前処理料			0	0	0			
		検体	6	4,000	24,000	6	24,000	
合 計					0			
					790,200		790,200	

一式当たり内訳書

既設塗膜分析試験
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					790,200		790,200	円／式

一式当たり内訳書

塗膜剥離試験
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜剥離試験	試験施工		0		0			WYB00209
		式	1		373,700	1	373,700	単一 343号
安全費	呼吸用保護具等		0		0			WYB00220
		式	1		111,325	1	111,325	単一 344号
合 計					0			
					485,025		485,025	
変更積算金額					0			
					485,025		485,025	円／式

一式当たり内訳書

温度応力解析
第 16号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
要素分析	メッシュ図作成		0	0	0			WYB00218
		業務	1	216,200	216,200	1	216,200	単一 345号
解析条件設定			0	0	0			WYB00221
		業務	1	99,900	99,900	1	99,900	単一 346号
条件入力			0	0	0			WYB00222
		業務	1	102,700	102,700	1	102,700	単一 347号
解析・結果出力			0	0	0			WYB00223
		業務	1	211,900	211,900	1	211,900	単一 348号
報告書作成			0	0	0			WYB00224
		業務	1	175,000	175,000	1	175,000	単一 349号
間接費			0	0	0			WYB00225
		業務	1	31,500	31,500	1	31,500	単一 350号
合 計					0			
					837,200			
変更積算金額					0			
					837,200			
								円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			0		0			
		式	1		250,000	1	250,000	
合 計					0			
					250,000		250,000	
変更積算金額					0			
					250,000		250,000	円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

検査路昇降部材取替
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
検査路昇降部材取替工			0	0	0			WYB00037
		箇所	1	490,100	490,100	1	490,100	単一 169号
合 計					0			
					490,100		490,100	
変更積算金額					0			
					451,169		451,169	円／式

一式当たり内訳書

端部止水処理工
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
端部止水処理工			0	0	0			WYB00010
		箇所	1	286,700	286,700	1	286,700	単一 181号
合 計					0			
					286,700		286,700	
変更積算金額					0			
					263,926		263,926	円／式

一式当たり内訳書

環境対策資材費
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境対策資材費	ブラスト工法用		0		0			WYB00018
		式	1		3,854,600	1	3,854,600	単一 212号
合 計					0			
					3,854,600		3,854,600	
変更積算金額					0			
					3,548,190		3,548,190	円／式

一式当たり内訳書

安全衛生保護具

第 4号内訳書

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全衛生保護具			0		0			WYB00017
		式	1		3,026,856	1	3,026,856	単一 217号
合 計					0			
					3,026,856			
変更積算金額					0			
					3,026,856			
								円／式

一式当たり内訳書

鉛測定試験

第 5号内訳書

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蛍光X線分析試験	蛍光X線分析計 VANTによる鉛測定		0		0			WYB00003
		式	1		144,400	1	144,400	単一 218号
合 計					0			
					144,400		144,400	
変更積算金額					0			
					144,400		144,400	円／式

一式当たり内訳書

塗膜剥離試験
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
塗膜剥離試験	試験施工		0		0			WYB00033
		式	1		373,700	1	373,700	単一 220号
安全費（試験施工）	呼吸用保護具等		0		0			WYB00036
		式	1		111,325	1	111,325	単一 221号
合 計					0			
					485,025		485,025	
変更積算金額					0			
					485,025		485,025	円／式

一式当たり内訳書

取上橋 構造設計業務
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
図面修正費 (1) A-①	比較的簡易な図面 修正率10%未満		0	0	0			WYB00228
		枚	4	8,096	32,384	4	32,384	単一 222号
図面修正費 (2) A-②	比較的簡易な図面 修正率30%未満		0	0	0			WYB00229
		枚	8	29,160	233,280	8	233,280	単一 223号
図面修正費 (3) A-③	比較的簡易な図面 修正率50%未満		0	0	0			WYB00230
		枚	4	50,230	200,920	4	200,920	単一 224号
設計計算	手計算で可能な簡易な安定計算・応力計算		0	0	0			WYB00231
		枚	52	11,510	598,520	52	598,520	単一 225号
合 計					0			
					1,065,104			
変更積算金額					0			
					1,065,104			

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 9号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	車載型/簡易水洗式		0	0	0			
		基・月	12	51,000	612,000	12	612,000	
合 計					0			
					612,000		612,000	
変更積算金額					0			
					612,000		612,000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	製作加工	水平力分担構造 C-5系	単位	t	数量	1	単価	851,529
						1		851,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平力分担構造材料費		C-5系		1	925,000	925,000	WYB00002	
			t	1	925,000	925,000	単一 123号	
計						925,000		
						925,000		
単価						925,000		
						925,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	製作加工	落橋防止構造 C-5系	単位	t	数量	1	単価	854,290
						1		854,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止構造材料費		C-5系		1	928,000	928,000	WYB00003	
			t	1	928,000	928,000	単一 124号	
計						928,000		
						928,000		
単価						928,000		
						928,000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	製作加工	支承取替構造 C-5系	単位	t	数量	1	単価	854, 290
						1		854, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承取替構造材料費		C-5系		1	928, 000	928, 000	WYB00004	
			t	1	928, 000	928, 000	単－ 125号	
計						928, 000		
						928, 000		
単価						928, 000		
						928, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	製作加工	水平力分担構造 亜鉛メッキ(HDZ55)	単位	t	数量	1	単価	929,777
						1		929,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平力分担構造材料費		亜鉛メッキ(HDZ55)		1	1,010,000	1,010,000	WYB00006	
			t	1	1,010,000	1,010,000	単－ 126号	
計						1,010,000		
						1,010,000		
単価						1,010,000		
						1,010,000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－5号	製作加工	落橋防止構造 亜鉛メッキ(HDZ55)	単位	t	数量	1	単価	873, 622	
						1		873, 622	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落橋防止構造材料費		亜鉛メッキ(HDZ55)		1	949, 000	949, 000	WYB00007		
			t	1	949, 000	949, 000	単－ 127号		
計						949, 000			
						949, 000			
単価						949, 000			
						949, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	製作加工	支承取替構造 亜鉛メッキ(HDZ55)	単位	t	数量	1	単価	873, 622
						1		873, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承取替構造材料費		亜鉛メッキ(HDZ55)		1	949, 000	949, 000	WYB00008	
			t	1	949, 000	949, 000	単－ 128号	
計						949, 000		
						949, 000		
単価						949, 000		
						949, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	製作加工	当て板部材(無機シンクリッチェントまで)小規模製作部材	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		3, 499, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
当て板補修部材材料費		無機シンクリッチェントまで		0	0	0	WYB00013		
			t	1	3, 800, 000	3, 800, 000	単一 129号		
計						0			
						3, 800, 000			
単価						0			
						3, 800, 000	円／ t		
変更積算単価									
						3, 499, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	製作加工	カセット部材(C-5系)小規模製作部材	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3, 499, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カセット部材材料費		C-5系		0	0	0	WYB00020	
			t	1	3, 800, 000	3, 800, 000	単－ 130号	
計						0		
						3, 800, 000		
単価						0		
						3, 800, 000	円／ t	
変更積算単価								
						3, 499, 000	円／ t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t ≤15cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		704.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	704.3	704.3		
計						0		
						704.3		
単価						0		
						704.3	円/m	
変更積算単価						704.3	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t ≤15cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		211.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	211.6	211.6		
計						0		
						211.6		
単価						0		
						211.6	円/m2	
変更積算単価						211.6	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	不陸整正	補足材無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		129.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	129.3	129.3		
計						0		
						129.3		
単価						0		
						129.3	円／m2	
変更積算単価						129.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	表層	⑤密粒度アスコン新20FH 再生材入 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1.4m以上 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m 2	1	2,173	2,173		
計						0		
						2,173		
単価						0		
						2,173	円／m2	
変更積算単価						2,173	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－13号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
					1			360. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し		0	0	0	WB821210	
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360. 6	360. 6	単－ 131号	
計						0		
						360. 6		
単価						0		
						360. 6	円／m	
変更積算単価								
						360. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	路面シート	680×680	単位	枚	数量	0	単価	0
						2		47, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
路面シート		H680×W680（3Mステイマーク相当）		0	0	0		
			枚	2	40, 600	81, 200		
プライマー		1L P-48		0	0	0		
			個	1	13, 600	13, 600		
計						0		
						94, 800		
単価						0		
						47, 400	円／枚	
変更積算単価								
						47, 400	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一15号	視線誘導標	DLA 土中建込 10本未満	単位	本	数量	0	0
					1	1	4,347
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無		0	0	0	WB812310
			本	1	4,347	4,347	単一 132号
	計					0	
						4,347	
	単価					0	
						4,347	円／本
	変更積算単価						
						4,347	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一16号	落橋防止装置 P6側	SEリミッター 設計荷重340KN 移動量0mm	単位	箇所	数量	4	538,074
						4	538,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造		SEリミッター 設計荷重340KN 移動量0mm		4	227,000	908,000	
			基	4	227,000	908,000	
芯出し素地調整		鋼材面用		2	36,340	72,680	WYB00016
			m 2	2	36,340	72,680	単一 133号
芯出し素地調整		コンクリート面用		5	17,140	85,700	WYB00025
			m2	5	17,140	85,700	単一 134号
不陸修正工		ﾌﾟﾗｸｴｯﾄ背面部		5	44,120	220,600	WYB00034
			m 2	5	44,120	220,600	単一 135号
補修工事ｼｰﾙ工		ｼｰﾘﾝｸﾞ材		6	4,329	25,974	WYB00035
			m	6	4,329	25,974	単一 136号
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		32	1,463	46,816	CB431860
			本	32	1,463	46,816	
落橋防止装置取付		ﾀｲﾌﾟ①		2	119,400	238,800	WYB00030
			基	2	119,400	238,800	単一 137号
落橋防止装置取付		ﾀｲﾌﾟ① 600kg超/部材		2	179,200	358,400	WYB00026
			基	2	179,200	358,400	単一 138号
落橋防止装置取付 SEリミッター		ﾀｲﾌﾟ⑦		4	89,610	358,440	WYB00024
			基	4	89,610	358,440	単一 139号
高力ボルト本締工				16	1,051	16,816	WYB00038
			本	16	1,051	16,816	単一 140号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		16	247.5	3,960	
			組	16	247.5	3,960	

1 次单価表

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一17号	落橋防止装置 P6側	SEリミッター 設計荷重340KN 移動量0mm	単位	箇所	数量	0 4	単価 0 502,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造		SEリミッター 設計荷重340KN 移動量0mm		0	0	0	
			基	4	227,000	908,000	
芯出し素地調整		コンクリート面用		0	0	0	WYB00068
			m2	3	17,140	51,420	単一 142号
不陸修正工		フラケット背面部		0	0	0	WYB00069
			m 2	3	44,120	132,360	単一 143号
補修工事シール工		シーリング材		0	0	0	WYB00072
			m	15	4,329	64,935	単一 144号
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860
			本	32	1,463	46,816	
落橋防止装置取付		タイプ①		0	0	0	WYB00101
			基	2	119,400	238,800	単一 145号
落橋防止装置取付		タイプ① 600kg超/部材		0	0	0	WYB00106
			基	2	179,200	358,400	単一 146号
落橋防止装置取付 SEリミッター		タイプ⑦		0	0	0	WYB00107
			基	4	89,610	358,440	単一 147号
高力ボルト本締工				0	0	0	WYB00110
			本	16	1,051	16,816	単一 148号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		0	0	0	
			組	16	247.5	3,960	
ビシテル仕上げ				0	0	0	WYB00112
			本	16	107.6	1,721.6	単一 149号

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	落橋防止装置 P6側	SEリミッター 設計荷重340KN 移動量0mm	単位	箇所	数量	0 4	単価	0 502, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						0 2, 181, 668. 6			
単価						0 545, 500	円／箇所		
変更積算単価						502, 200	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一18号	落橋防止装置 P4側	SEリミッター 設計荷重340KN 移動量200mm	単位	箇所	数量	4	885,958
						4	885,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造		SEリミッター 設計荷重340KN 移動量200mm		4	575,000	2,300,000	
			基	4	575,000	2,300,000	
芯出し素地調整		鋼材面用		2	36,340	72,680	WYB00023
			m 2	2	36,340	72,680	単一 133号
芯出し素地調整		コンクリート面用		5	17,140	85,700	WYB00032
			m2	5	17,140	85,700	単一 134号
不陸修正工		ﾌﾟﾗｹｯﾄ背面部		5	44,120	220,600	WYB00022
			m 2	5	44,120	220,600	単一 135号
補修工事ｼｰﾙ工		ｼｰﾘﾝｸﾞ材		6	4,329	25,974	WYB00029
			m	6	4,329	25,974	単一 136号
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		32	1,463	46,816	CB431860
			本	32	1,463	46,816	
落橋防止装置取付		ﾀｲﾌﾟ① 600kg超/部材		4	179,200	716,800	WYB00031
			基	4	179,200	716,800	単一 150号
落橋防止装置取付 SEリミッター		ﾀｲﾌﾟ⑦		4	89,610	358,440	WYB00027
			基	4	89,610	358,440	単一 139号
高力ボルト本締工				16	1,051	16,816	WYB00033
			本	16	1,051	16,816	単一 140号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		16	247.5	3,960	
			組	16	247.5	3,960	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ				16	107.6	1,721.6	WYB00036
			本	16	107.6	1,721.6	単一 141号

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	落橋防止装置 P4側	SEリミッター 設計荷重340KN 移動量200mm	単位	箇所	数量	4	単価	885, 958
						4		885, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						3, 849, 507. 6		
						3, 849, 507. 6		
単価						962, 400		
						962, 400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一19号	落橋防止装置 P4側	SEリミッター 設計荷重340KN 移動量200mm	単位	箇所	数量	0	0
					4	単価	850,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造		SEリミッター 設計荷重340KN 移動量200mm		0	0	0	
			基	4	575,000	2,300,000	
芯出し素地調整		コンクリート面用		0	0	0	WYB00118
			m2	3	17,140	51,420	単一 142号
不陸修正工		フラケット背面部		0	0	0	WYB00121
			m 2	3	44,120	132,360	単一 143号
補修工事サー工		シーリング材		0	0	0	WYB00123
			m	15	4,329	64,935	単一 144号
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860
			本	32	1,463	46,816	
落橋防止装置取付		タイプ① 600kg超/部材		0	0	0	WYB00124
			基	4	179,200	716,800	単一 151号
落橋防止装置取付 SEリミッター		タイプ⑦		0	0	0	WYB00125
			基	4	89,610	358,440	単一 147号
高力ボルト本締工				0	0	0	WYB00126
			本	16	1,051	16,816	単一 148号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		0	0	0	
			組	16	247.5	3,960	
ビシテル仕上げ				0	0	0	WYB00127
			本	16	107.6	1,721.6	単一 149号
計						0	
						3,693,268.6	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一19号	落橋防止装置 P4側	SEリミッター 設計荷重340KN 移動量200mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	4	850,000	
						金額	摘要	
単価						0		
						923,400	円／箇所	
変更積算単価						850,000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	削孔	削孔径 48mm 削孔深さ 580mm	単位	孔	数量	1	単価	7,986
						1		7,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用		1	8,676	8,676	CB435910	
			孔	1	8,676	8,676		
計						8,676		
						8,676		
単価						8,676	円／孔	
						8,676		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-21号	アンカー(落橋防止)	D38×690 HDZ35	単位	本	数量	1	7,370
						1	7,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向		1	2,067	2,067	CB435940
			本	1	2,067	2,067	
アンカー材 (材料費)				1	4,390	4,390	CB435941
D38×690 HDZ35			本	1	4,390	4,390	
注入材 (材料費)		0.484kg/本		1	1,549	1,549	CB435942
			本	1	1,549	1,549	
計						8,006	
						8,006	
単価						8,006	
						8,006	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-22号	アンカー(落橋防止)	D38×705 HDZ35	単位	本	数量	1	7,452
						1	7,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向		1	2,067	2,067	CB435940
			本	1	2,067	2,067	
アンカー材 (材料費)				1	4,480	4,480	CB435941
D38×705 HDZ35			本	1	4,480	4,480	
注入材 (材料費)		0.484kg/本		1	1,549	1,549	CB435942
			本	1	1,549	1,549	
計						8,096	
						8,096	
単価						8,096	
						8,096	円/本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	落橋防止装置	桁連結 PCケーブル F50TD	単位	箇所	数量	4	単価	489, 283	
						4		489, 283	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結ケーブル		F50TD		4	323, 000	1, 292, 000			
			組	4	323, 000	1, 292, 000			
落橋防止装置取付		タイプ ③		4	123, 600	494, 400	WYB00040		
			基	4	123, 600	494, 400	単－ 152号		
芯出し素地調整		鋼材面用		3	36, 340	109, 020	WYB00041		
			m 2	3	36, 340	109, 020	単－ 153号		
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		80	1, 463	117, 040	CB431860		
			本	80	1, 463	117, 040			
高力ボルト本締工				80	1, 051	84, 080	WYB00042		
			本	80	1, 051	84, 080	単－ 154号		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5		32	215. 7	6, 902. 4			
			組	32	215. 7	6, 902. 4			
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 2 0		24	286	6, 864			
			組	24	286	6, 864			
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 2 5		24	292. 2	7, 012. 8			
			組	24	292. 2	7, 012. 8			
ピンテール仕上げ				80	107. 6	8, 608	WYB00043		
			本	80	107. 6	8, 608	単－ 155号		
計						2, 125, 927. 2			
						2, 125, 927. 2			
単価						531, 500			
						531, 500			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一24号	落橋防止装置	桁連結 PCケーブル F50TD	単位	箇所	数量	0	0
						4	466,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結ケーブル		F50TD		0	0	0	
			組	4	323,000	1,292,000	
落橋防止装置取付		タイプ③		0	0	0	WYB00115
			基	4	123,600	494,400	単一 156号
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860
			本	80	1,463	117,040	
高力ボルト本締工				0	0	0	WYB00129
			本	80	1,051	84,080	単一 157号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5		0	0	0	
			組	32	215.7	6,902.4	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 2 0		0	0	0	
			組	24	286	6,864	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 2 5		0	0	0	
			組	24	292.2	7,012.8	
ビッセル仕上げ				0	0	0	WYB00130
			本	80	107.6	8,608	単一 158号
ボルトナット		M22×45(SS400)		0	0	0	
			組	136	72.9	9,914.4	
計						0	
						2,026,821.6	
単価						0	
						506,800	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	落橋防止装置	桁連結 PCケーブル F50TD	単位	箇所	数量	0 4	単価	0 466, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変更積算単価						466, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一25号	落橋防止装置	緩衝チェーン 350KN型	単位	箇所	数量	4	545,622
						4	545,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝チェーン		350KN型		4	377,000	1,508,000	
			組	4	377,000	1,508,000	
芯出し素地調整		鋼材面用		2	36,340	72,680	WYB00045
			m 2	2	36,340	72,680	単一 133号
芯出し素地調整		コンクリート面用		2	17,140	34,280	WYB00046
			m2	2	17,140	34,280	単一 159号
不陸修正工		フラケット背面部		1	44,120	44,120	WYB00047
			m 2	1	44,120	44,120	単一 160号
補修工事ソー工		シーリング材		8	4,329	34,632	WYB00050
			m	8	4,329	34,632	単一 161号
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		64	1,463	93,632	CB431860
			本	64	1,463	93,632	
落橋防止装置取付		タイプ④-1		4	123,600	494,400	WYB00048
			基	4	123,600	494,400	単一 162号
高力ボルト本締工				64	1,051	67,264	WYB00044
			本	64	1,051	67,264	単一 163号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 0		32	222.2	7,110.4	
			組	32	222.2	7,110.4	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 5		32	241.2	7,718.4	
			組	32	241.2	7,718.4	
ピシテル仕上げ				64	107.6	6,886.4	WYB00049
			本	64	107.6	6,886.4	単一 164号

1 次单価表

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一26号	落橋防止装置	緩衝チェーン 350KN型	単位	箇所	数量	0	0
						4	537,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝チェーン		350KN型		0	0	0	
			組	4	377,000	1,508,000	
芯出し素地調整		鋼材面用 ロビーン工法相当		0	0	0	WYB00144
			m2	2	26,360	52,720	単一 165号
芯出し素地調整		コンクリート面用		0	0	0	WYB00145
			m2	1	17,140	17,140	単一 166号
不陸修正工		フラケット背面部		0	0	0	WYB00146
			m 2	1	44,120	44,120	単一 167号
補修工事ソー工		シーリング材		0	0	0	WYB00147
			m	8	4,329	34,632	単一 168号
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860
			本	64	1,463	93,632	
落橋防止装置取付		タイプ④-1		0	0	0	WYB00148
			基	4	123,600	494,400	単一 169号
高力ボルト本締工				0	0	0	WYB00149
			本	64	1,051	67,264	単一 170号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 0		0	0	0	
			組	32	222.2	7,110.4	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 5		0	0	0	
			組	32	241.2	7,718.4	
ビシテル仕上げ				0	0	0	WYB00150
			本	64	107.6	6,886.4	単一 171号

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	落橋防止装置	緩衝チェーン 350KN型	単位	箇所	数量	0 4	単価	0 537, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 2, 333, 623. 2		
単価						0 583, 500	円／箇所	
変更積算単価						537, 100	円／箇所	

1 次单価表

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-28号	アンカー(落橋防止)	D25×460 HDZ35	単位	本	数量	1	3,405
						1	3,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー		25mm以下 横方向		1	1,672	1,672	CB435940
			本	1	1,672	1,672	
アンカー材 (材料費)				1	1,310	1,310	CB435941
			本	1	1,310	1,310	
注入材 (材料費)		0.224kg/本		1	716.8	716.8	CB435942
			本	1	716.8	716.8	
計						3,698.8	
						3,698.8	
単価						3,699	
						3,699	円/本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	落橋防止装置	緩衝チェーン 350KN型	単位	箇所	数量	4	単価	545, 622	
						4		545, 622	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
緩衝チェーン		350KN型		4	377, 000	1, 508, 000			
			組	4	377, 000	1, 508, 000			
芯出し素地調整		鋼材面用		2	36, 340	72, 680	WYB00052		
			m 2	2	36, 340	72, 680	単－ 133号		
芯出し素地調整		コンクリート面用		2	17, 140	34, 280	WYB00053		
			m2	2	17, 140	34, 280	単－ 159号		
不陸修正工		ブラケット背面部		1	44, 120	44, 120	WYB00054		
			m 2	1	44, 120	44, 120	単－ 160号		
補修工事シー工		シーリング材		8	4, 329	34, 632	WYB00055		
			m	8	4, 329	34, 632	単－ 161号		
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		64	1, 463	93, 632	CB431860		
			本	64	1, 463	93, 632			
落橋防止装置取付		タイプ④-1		4	123, 600	494, 400	WYB00056		
			基	4	123, 600	494, 400	単－ 162号		
高力ボルト本締工				64	1, 051	67, 264	WYB00057		
			本	64	1, 051	67, 264	単－ 163号		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 0		32	222. 2	7, 110. 4			
			組	32	222. 2	7, 110. 4			
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 5		32	241. 2	7, 718. 4			
			組	32	241. 2	7, 718. 4			
ビニール仕上げ				64	107. 6	6, 886. 4	WYB00058		
			本	64	107. 6	6, 886. 4	単－ 164号		

1 次单価表

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一30号	落橋防止装置	緩衝チェーン 350KN型	単位	箇所	数量	0	0
						4	537,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝チェーン		350KN型		0	0	0	
			組	4	377,000	1,508,000	
芯出し素地調整		鋼材面用 ロボット工法相当		0	0	0	WYB00152
			m2	2	26,360	52,720	単一 165号
芯出し素地調整		コンクリート面用		0	0	0	WYB00131
			m2	1	17,140	17,140	単一 166号
不陸修正工		フラケット背面部		0	0	0	WYB00132
			m 2	1	44,120	44,120	単一 167号
補修工事ソー工		シーリング材		0	0	0	WYB00133
			m	8	4,329	34,632	単一 168号
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860
			本	64	1,463	93,632	
落橋防止装置取付		タイプ④-1		0	0	0	WYB00134
			基	4	123,600	494,400	単一 169号
高力ボルト本締工				0	0	0	WYB00135
			本	64	1,051	67,264	単一 170号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 0		0	0	0	
			組	32	222.2	7,110.4	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 5		0	0	0	
			組	32	241.2	7,718.4	
ピシテル仕上げ				0	0	0	WYB00136
			本	64	107.6	6,886.4	単一 171号

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	落橋防止装置	緩衝チェーン 350KN型	単位	箇所	数量	0 4	単価	0 537, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 2, 333, 623. 2		
単価						0 583, 500	円／箇所	
変更積算単価						537, 100	円／箇所	

1 次单価表

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-32号	アンカー(落橋防止)	D25×460 HDZ35	単位	本	数量	1	3,405
						1	3,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー		25mm以下 横方向		1	1,672	1,672	CB435940
			本	1	1,672	1,672	
アンカー材 (材料費)				1	1,310	1,310	CB435941
			本	1	1,310	1,310	
注入材 (材料費)		0.224kg/本		1	716.8	716.8	CB435942
			本	1	716.8	716.8	
計						3,698.8	
						3,698.8	
単価						3,699	
						3,699	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-33号	突起部	24-12-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	1	1,622,047
						1	1,622,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		コンクリート面用		7	17,140	119,980	WYB00051
			m2	7	17,140	119,980	単-172号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13	26,560	345,280	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		36	9,543	343,548	CB240210
			m 2	36	9,543	343,548	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.01	198,800	200,788	WB810010
				1.01	198,800	200,788	単-173号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.41	197,800	81,098	WB810010
				0.41	197,800	81,098	単-174号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06	199,800	11,988	WB810010
				0.06	199,800	11,988	単-175号
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	196,700	1,967	WB810010
				0.01	196,700	1,967	単-176号
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用		78	7,152	557,856	CB435910
			孔	78	7,152	557,856	
注入材 (材料費)		0.397kg/本		78	1,271	99,138	CB435942
			本	78	1,271	99,138	
計						1,761,643	
						1,761,643	
単価						1,762,000	
						1,762,000	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-34号	突起部	24-12-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	0	0
						1	1,786,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		コンクリート面用		0	0	0	WYB00128
			m2	8	17,140	137,120	単-177号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13	26,560	345,280	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	35	9,543	334,005	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.94	198,800	186,872	WB810010 単-178号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.44	197,800	87,032	WB810010 単-179号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06	199,800	11,988	WB810010 単-180号
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	196,700	1,967	WB810010 単-181号
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	76	7,152	543,552	CB435910
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向		0	0	0	CB435940
			本	76	1,640	124,640	
注入材 (材料費)		0.397kg/本		0	0	0	CB435942
			本	76	1,271	96,596	
ひび割れ誘発目地設置(P6)		KB目地		0	0	0	WYB00012
			m	4.2	16,800	70,560	単-182号

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一34号	突起部	24-12-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1,786,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						1,939,612		
単価						0		
						1,940,000	円／箇所	
変更積算単価								
						1,786,000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-35号	突起部	24-12-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	1	1,622,047
						1	1,622,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		コンクリート面用		7	17,140	119,980	WYB00060
			m2	7	17,140	119,980	単-172号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13	26,560	345,280	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		36	9,543	343,548	CB240210
			m 2	36	9,543	343,548	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.01	198,800	200,788	WB810010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.41	197,800	81,098	WB810010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06	199,800	11,988	WB810010
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	196,700	1,967	WB810010
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	78	7,152	557,856	CB435910
注入材 (材料費)		0.397kg/本	本	78	1,271	99,138	CB435942
計						1,761,643	
単価						1,762,000	
						1,762,000	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-36号	突起部	24-12-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	0	0
						1	1,794,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		コンクリート面用		0	0	0	WYB00137
			m2	8	17,140	137,120	単-177号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13	26,560	345,280	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	35	9,543	334,005	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.98	198,800	194,824	WB810010 単-178号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.44	197,800	87,032	WB810010 単-179号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06	199,800	11,988	WB810010 単-180号
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	196,700	1,967	WB810010 単-181号
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	76	7,152	543,552	CB435910
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向		0	0	0	CB435940
			本	76	1,640	124,640	
注入材 (材料費)		0.397kg/本		0	0	0	CB435942
			本	76	1,271	96,596	
ひび割れ誘発目地設置(P10)		KB目地		0	0	0	WYB00014
			m	4.2	16,800	70,560	単-183号

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	突起部	24-12-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1, 794, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						1, 947, 564		
単価						0		
						1, 948, 000	円／箇所	
変更積算単価								
						1, 794, 000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	検査路	撤去・復旧	単位	t	数量	1	単価	489,652
						1		489,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去工		再利用		1	234,000	234,000	WYB00021	
			t	1	234,000	234,000	単－ 184号	
部材再設置工		再利用材		1	297,900	297,900	WYB00009	
			t	1	297,900	297,900	単－ 185号	
計						531,900		
						531,900		
単価						531,900	円／t	
						531,900		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－38号	検査路	撤去・復旧	単位	t	数量	0	0
						1	489,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工		再利用		0	0	0	WYB00138
			t	1	234,000	234,000	単－ 186号
部材再設置工		再利用材		0	0	0	WYB00015
			t	1	297,900	297,900	単－ 187号
計						0	
						531,900	
単価						0	
						531,900	円／t
変更積算単価							
						489,700	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一39号	支取替	可動 Rmax510 IV 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	1	1,659,791
						1	1,659,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支取替（鋼橋）		IV 無し		1	606,900	606,900	CB431810
			基	1	606,900	606,900	
支承（材料費） 600KN用 P6L				1	915,000	915,000	CB431811
			個	1	915,000	915,000	
足場上部部材運搬工		1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		6	12,800	76,800	WYB00065
			部材	6	12,800	76,800	単一 188号
補強部材取付工		1部材当り 平均質量 20kg<G≦40kg		4	18,540	74,160	WYB00066
			部材	4	18,540	74,160	単一 189号
補強部材取付工		1部材当り 平均質量 G≦20kg		2	13,900	27,800	WYB00064
			部材	2	13,900	27,800	単一 190号
高力ボルト本締工				74	1,051	77,774	WYB00067
			本	74	1,051	77,774	単一 191号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 5 5		22	203	4,466	
			組	22	203	4,466	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5		24	215.7	5,176.8	
			組	24	215.7	5,176.8	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		28	247.5	6,930	
			組	28	247.5	6,930	
ペンテル仕上げ				74	107.6	7,962.4	WYB00091
			本	74	107.6	7,962.4	単一 192号
計						1,802,969.2	
						1,802,969.2	

1 次单価表

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一40号	支取替	可動 Rmax510 IV 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0 1	単価 0 1,704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支取替（鋼橋）		IV 無し		0	0	0	CB431810
			基	1	606,900	606,900	
支承（材料費） 600KN用 P6L				0	0	0	CB431811
			個	1	915,000	915,000	
足場上部部材運搬工		1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00161
			部材	9	12,800	115,200	単一 193号
補強部材取付工		1部材当り平均質量 40kg<G≦100kg		0	0	0	WYB00162
			部材	2	27,810	55,620	単一 194号
補強部材取付工		1部材当り平均質量 G≦20kg		0	0	0	WYB00164
			部材	4	13,900	55,600	単一 195号
芯出し素地調整		鋼材面用 叩き落とし工法相当		0	0	0	WYB00154
			m2	1	26,360	26,360	単一 196号
高力ボルト本締工				0	0	0	WYB00165
			本	55	1,051	57,805	単一 197号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 5 5		0	0	0	
			組	24	203	4,872	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5		0	0	0	
			組	22	215.7	4,745.4	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		0	0	0	
			組	9	247.5	2,227.5	
ビニール仕上げ				0	0	0	WYB00166
			本	55	107.6	5,918	単一 198号

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一40号	支承取替	可動 Rmax510 IV 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0	単価	0
						1		1, 704, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						1, 850, 247. 9		
単価						0		
						1, 851, 000	円／基	
変更積算単価								
						1, 704, 000	円／基	
							</	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一41号	支承取替	可動 Rmax2940 Ⅷ 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	4	4,549,466
						4	4,549,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替(鋼製)		Ⅷ 下部工ブラケット無		4	1,070,000	4,280,000	WYB00070
			基	4	1,070,000	4,280,000	単一 199号
支承 (材料費) 3000KN用 P7G1				1	3,280,000	3,280,000	CB431811
			個	1	3,280,000	3,280,000	
支承 (材料費) 3000KN用 P7G2				1	3,240,000	3,240,000	CB431811
			個	1	3,240,000	3,240,000	
支承 (材料費) 3000KN用 P7G3				1	3,280,000	3,280,000	CB431811
			個	1	3,280,000	3,280,000	
支承 (材料費) 3000KN用 P7G4				1	3,220,000	3,220,000	CB431811
			個	1	3,220,000	3,220,000	
足場上部部材運搬工 G1, G4		1部材当り 質量 G≦100kg L=20m以下		32	12,800	409,600	WYB00088
			部材	32	12,800	409,600	単一 200号
足場上部部材運搬工 G2, G3		1部材当り 質量 G≦100kg L=20m以下		24	12,800	307,200	WYB00080
			部材	24	12,800	307,200	単一 201号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り 平均質量 40kg<G≦100kg		12	27,810	333,720	WYB00090
			部材	12	27,810	333,720	単一 202号
補強部材取付工 G2, G3		1部材当り 平均質量 40kg<G≦100kg		16	27,810	444,960	WYB00082
			部材	16	27,810	444,960	単一 203号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り 平均質量 20kg<G≦40kg		4	18,540	74,160	WYB00083
			部材	4	18,540	74,160	単一 204号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り 平均質量 G≦20kg		16	13,900	222,400	WYB00089
			部材	16	13,900	222,400	単一 205号

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一41号	支取替	可動 Rmax2940 VIII 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	4	4,549,466
						4	4,549,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材取付工 G2, G3		1部材当り平均質量 G≦20kg		8	13,900	111,200	WYB00084
			部材	8	13,900	111,200	単一 206号
高力ボルト本締工				400	1,051	420,400	WYB00085
			本	400	1,051	420,400	単一 207号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		160	247.5	39,600	
			組	160	247.5	39,600	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5		240	254	60,960	
			組	240	254	60,960	
ビソテール仕上げ				400	107.6	43,040	WYB00086
			本	400	107.6	43,040	単一 208号
計						19,767,240	
						19,767,240	
単価						4,942,000	
						4,942,000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一42号	支承受替	可動 Rmax2940 VIII 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0 4	単価 5,271,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承受替(鋼製) ※		VIII 下部工ブラケット無 時間的制約有り		0	0	0	WYB00177
			基	4	1,134,000	4,536,000	単一 209号
支承 (材料費) 3000KN用 P7G1※				0	0	0	CB431811
			個	1	3,570,000	3,570,000	
支承 (材料費) 3000KN用 P7G2※				0	0	0	CB431811
			個	1	3,660,000	3,660,000	
支承 (材料費) 3000KN用 P7G3※				0	0	0	CB431811
			個	1	3,560,000	3,560,000	
支承 (材料費) 3000KN用 P7G4※				0	0	0	CB431811
			個	1	3,530,000	3,530,000	
足場上部部材運搬工 G1, G4		1部材当り 質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00178
			部材	28	12,800	358,400	単一 210号
足場上部部材運搬工 G2, G3		1部材当り 質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00179
			部材	16	12,800	204,800	単一 211号
足場上部部材運搬工 G1, G4※		1部材当り 質量 100<G≦300kg L=20m以下		0	0	0	WYB00189
			部材	8	13,410	107,280	単一 212号
足場上部部材運搬工 G2, G3※		1部材当り 質量 100<G≦300kg L=20m以下		0	0	0	WYB00180
			部材	12	13,410	160,920	単一 213号
補強部材取付工 G1, G4※		1部材当り 平均質量 100kg<G≦200kg		0	0	0	WYB00190
			部材	4	55,620	222,480	単一 214号
補強部材取付工 G2, G3※		1部材当り 平均質量 100kg<G≦200kg		0	0	0	WYB00192
			部材	8	55,620	444,960	単一 215号

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一42号	支承取替	可動 Rmax2940 VIII 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0	0
						4	5,271,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り平均質量 40kg<G≦100kg		0	0	0	WYB00181
			部材	16	27,810	444,960	単一 216号
補強部材取付工 G2, G3		1部材当り平均質量 40kg<G≦100kg		0	0	0	WYB00182
			部材	8	27,810	222,480	単一 217号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り平均質量 20kg<G≦40kg		0	0	0	WYB00183
			部材	4	18,540	74,160	単一 218号
芯出し素地調整 ※		鋼材面用 ㊦㊧㊨工法相当		0	0	0	WYB00155
			m2	18	26,360	474,480	単一 219号
高力ボルト本締工				0	0	0	WYB00186
			本	400	1,051	420,400	単一 220号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		0	0	0	
			組	160	247.5	39,600	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5		0	0	0	
			組	240	254	60,960	
ビニール仕上げ				0	0	0	WYB00187
			本	400	107.6	43,040	単一 221号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用		0	0	0	CB435910
			孔	32	5,664	181,248	
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向		0	0	0	CB435940
			本	32	1,640	52,480	
注入材（材料費）		0.202kg/本		0	0	0	CB435942
			本	32	646.4	20,684.8	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一42号	支取替	可動 Rmax2940 VIII 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0 4	単価 5,271,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	0 16	0 8,676	0 138,816	CB435910
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向	本	0 16	0 2,067	0 33,072	CB435940
アンカー材（材料費） D32×615 NUT, WS含※			本	0 16	0 3,610	0 57,760	CB435941
注入材（材料費）		0.373kg/本	本	0 16	0 1,194	0 19,104	CB435942
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	0 16	0 8,676	0 138,816	CB435910
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向	本	0 16	0 2,067	0 33,072	CB435940
アンカー材（材料費） D32×765 NUT, WS含※			本	0 16	0 4,170	0 66,720	CB435941
注入材（材料費）		0.477kg/本	本	0 16	0 1,527	0 24,432	CB435942
計						0 22,901,124.8	
単価						0 5,726,000	円／基
変更積算単価						5,271,000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一43号	支承受替 G2, G3	固定 Rmax2840 Ⅷ 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	2	8,661,661
						2	8,661,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承受替(鋼製)		Ⅷ 下部工ブラケット無		2	1,070,000	2,140,000	WYB00079
			基	2	1,070,000	2,140,000	単一 222号
支承 (材料費) 3400KN用 P8G2				1	7,440,000	7,440,000	CB431811
			個	1	7,440,000	7,440,000	
支承 (材料費) 3400KN用 P8G3				1	7,860,000	7,860,000	CB431811
			個	1	7,860,000	7,860,000	
足場上部部材運搬工 G2, G3		1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		24	12,800	307,200	WYB00102
			部材	24	12,800	307,200	単一 201号
補強部材取付工 G2, G3		1部材当り 平均質量 40kg<G≦100kg		16	27,810	444,960	WYB00105
			部材	16	27,810	444,960	単一 203号
補強部材取付工 G2, G3		1部材当り 平均質量 G≦20kg		8	13,900	111,200	WYB00108
			部材	8	13,900	111,200	単一 206号
高力ボルト本締工				368	1,051	386,768	WYB00103
			本	368	1,051	386,768	単一 223号
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 7 5		248	228.5	56,668	
			組	248	228.5	56,668	
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 9 5		120	254	30,480	
			組	120	254	30,480	
ビニール仕上げ				368	107.6	39,596.8	WYB00109
			本	368	107.6	39,596.8	単一 224号
計						18,816,872.8	
						18,816,872.8	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	支承取替 G2, G3	固定 Rmax2840 Ⅷ 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	2	単価	8, 661, 661	
						2		8, 661, 661	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						9, 409, 000	円／基		
						9, 409, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一44号	支承受替 G2, G3	固定 Rmax2840 VIII 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0 2	単価 0 9,491,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承受替(鋼製) 時間的制約有り※		VIII 下部工ブラケット無		0	0	0	WYB00140
			基	2	1,134,000	2,268,000	単一 225号
支承 (材料費) 3400KN用 P8G2※				0	0	0	CB431811
			個	1	8,080,000	8,080,000	
支承 (材料費) 3400KN用 P8G3※				0	0	0	CB431811
			個	1	8,340,000	8,340,000	
足場上部部材運搬工 G2, G3※		1部材当り 質量 100<G≤300kg L=20m以下		0	0	0	WYB00193
			部材	12	13,410	160,920	単一 213号
足場上部部材運搬工 G2, G3		1部材当り 質量 G≤100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00141
			部材	16	12,800	204,800	単一 211号
補強部材取付工 ※		1部材当り 平均質量 100kg<G≤200kg		0	0	0	WYB00156
			部材	8	55,620	444,960	単一 226号
補強部材取付工 G2, G3		1部材当り 平均質量 40kg<G≤100kg		0	0	0	WYB00142
			部材	8	27,810	222,480	単一 217号
芯出し素地調整 ※		鋼材面用 ロボット工法相当		0	0	0	WYB00158
			m2	9	26,360	237,240	単一 227号
高力ボルト本締工				0	0	0	WYB00151
			本	244	1,051	256,444	単一 228号
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 8 5		0	0	0	
			組	124	241.2	29,908.8	
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 9 5		0	0	0	
			組	120	254	30,480	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一44号	支取替 G2, G3	固定 Rmax2840 VIII 下部工ブラケット取付無し 支取直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0	0
						2	9,491,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビニール仕上げ				0	0	0	WYB00153
			本	244	107.6	26,254.4	単一 229号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用		0	0	0	CB435910
			孔	24	8,886	213,264	
アンカー		40mmを超え55mm以下 下方向		0	0	0	CB435940
			本	24	1,922	46,128	
注入材（材料費）		0.738kg/本		0	0	0	CB435942
			本	24	2,362	56,688	
計						0	
						20,617,567.2	
単価						0	
						10,310,000	円／基
変更積算単価							
						9,491,000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一45号	支承受替 G1, G4	固定 Rmax2840 Ⅷ 下部工ブラケット取付有り 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	2	9,573,947
						2	9,573,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承受替(鋼製)		Ⅷ 下部工ブラケット有		2	1,055,000	2,110,000	WYB00081
			基	2	1,055,000	2,110,000	単一 230号
支承 (材料費) 3400KN用 P8G1				1	7,430,000	7,430,000	CB431811
			個	1	7,430,000	7,430,000	
支承 (材料費) 3400KN用 P8G4				1	7,590,000	7,590,000	CB431811
			個	1	7,590,000	7,590,000	
下部工ブラケット取付		600kg以下		4	107,300	429,200	CB431850
			基	4	107,300	429,200	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用		64	8,886	568,704	CB435910
			孔	64	8,886	568,704	
アンカー		40mmを超え55mm以下 横方向		64	2,644	169,216	CB435940
			本	64	2,644	169,216	
アンカー材 (材料費) D51×D900 M48				64	10,200	652,800	CB435941
			本	64	10,200	652,800	
注入材 (材料費)		0.832kg/本		64	2,663	170,432	CB435942
			本	64	2,663	170,432	
足場上部部材運搬工 G1, G4		1部材当り質量 100kg<G≤300kg L=20m以下		4	13,410	53,640	WYB00113
			部材	4	13,410	53,640	単一 231号
足場上部部材運搬工 G1, G4		1部材当り質量 G≤100kg L=20m以下		28	12,800	358,400	WYB00114
			部材	28	12,800	358,400	単一 232号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り平均質量 100kg<G≤200kg		4	55,620	222,480	WYB00116
			部材	4	55,620	222,480	単一 233号

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一45号	支取替 G1, G4	固定 Rmax2840 Ⅷ 下部工ブラケット取付有り 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	2	9,573,947
						2	9,573,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り平均質量 40kg<G≦100kg		8	27,810	222,480	WYB00117
			部材	8	27,810	222,480	単一 234号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り平均質量 20kg<G≦40kg		4	18,540	74,160	WYB00119
			部材	4	18,540	74,160	単一 204号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り平均質量 G≦20kg		16	13,900	222,400	WYB00120
			部材	16	13,900	222,400	単一 205号
高力ボルト本締工				368	1,051	386,768	WYB00122
			本	368	1,051	386,768	単一 223号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5		248	228.5	56,668	
			組	248	228.5	56,668	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5		120	254	30,480	
			組	120	254	30,480	
ビニール仕上げ				368	107.6	39,596.8	WYB00111
			本	368	107.6	39,596.8	単一 224号
計						20,787,424.8	
						20,787,424.8	
単価						10,400,000	
						10,400,000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	支取替 G1, G4	固定 Rmax2840 VIII 下部工ブラケット取付有り 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支取替(鋼製) 時間的制約有り※		VIII 下部工ブラケット有		0	0	0	WYB00143		
			基	2	1,118,000	2,236,000	単一 235号		
支承 (材料費) 3400KN用 P8G1※				0	0	0	CB431811		
			個	1	8,460,000	8,460,000			
支承 (材料費) 3400KN用 P8G4※				0	0	0	CB431811		
			個	1	8,020,000	8,020,000			
下部工ブラケット取付		600kg以下		0	0	0	CB431850		
			基	4	107,300	429,200			
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		43mmを超え54mm以下		0	0	0	CB435910		
		500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	24	8,886	213,264			
アンカー D51×690		40mmを超え55mm以下 下方向		0	0	0	CB435940		
			本	24	1,922	46,128			
注入材 (材料費)		0.738kg/本		0	0	0	CB435942		
			本	24	2,362	56,688			
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		43mmを超え54mm以下		0	0	0	CB435910		
		500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	64	8,886	568,704			
アンカー		40mmを超え55mm以下 横方向		0	0	0	CB435940		
			本	64	2,644	169,216			
アンカー材 (材料費) D51×D900 M48				0	0	0	CB435941		
			本	64	10,200	652,800			
注入材 (材料費)		0.832kg/本		0	0	0	CB435942		
			本	64	2,663	170,432			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一46号	支取替 G1, G4	固定 Rmax2840 VIII 下部工ブラケット取付有り 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0	0
						2	10, 530, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場上部部材運搬工 G1, G4		1部材当り質量 100kg<G≦300kg L=20m以下		0	0	0	WYB00157
			部材	8	13, 410	107, 280	単一 236号
足場上部部材運搬工 G1, G4		1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00159
			部材	28	12, 800	358, 400	単一 210号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り平均質量 100kg<G≦200kg		0	0	0	WYB00160
			部材	8	55, 620	444, 960	単一 237号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り平均質量 40kg<G≦100kg		0	0	0	WYB00163
			部材	12	27, 810	333, 720	単一 238号
芯出し素地調整 ※		鋼材面用 トラップ工法相当		0	0	0	WYB00168
			m2	9	26, 360	237, 240	単一 227号
高力ボルト本締工				0	0	0	WYB00169
			本	244	1, 051	256, 444	単一 228号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5		0	0	0	
			組	124	228. 5	28, 334	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5		0	0	0	
			組	120	254	30, 480	
ヒンテール仕上げ				0	0	0	WYB00170
			本	244	107. 6	26, 254. 4	単一 229号
計						0	
						22, 845, 544. 4	
単価						0	
						11, 430, 000	円／基

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	支承取替 G1, G4	固定 Rmax2840 Ⅷ 下部工ブラケット取付有り 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変更積算単価						2 10,530,000	10,530,000 円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一47号	支承取替	可動 Rmax2940 Ⅷ 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	4	4,531,054
						4	4,531,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替(鋼製)		Ⅷ 下部工ブラケット無		4	1,070,000	4,280,000	WYB00087
			基	4	1,070,000	4,280,000	単一 199号
支承 (材料費) 3000KN用 P9G1				1	3,230,000	3,230,000	CB431811
			個	1	3,230,000	3,230,000	
支承 (材料費) 3000KN用 P9G2				1	3,240,000	3,240,000	CB431811
			個	1	3,240,000	3,240,000	
支承 (材料費) 3000KN用 P9G3				1	3,240,000	3,240,000	CB431811
			個	1	3,240,000	3,240,000	
支承 (材料費) 3000KN用 P9G4				1	3,230,000	3,230,000	CB431811
			個	1	3,230,000	3,230,000	
足場上部部材運搬工 G1, G4		1部材当り 質量 G≦100kg L=20m以下		32	12,800	409,600	WYB00092
			部材	32	12,800	409,600	単一 200号
足場上部部材運搬工 G2, G3		1部材当り 質量 G≦100kg L=20m以下		24	12,800	307,200	WYB00093
			部材	24	12,800	307,200	単一 201号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り 平均質量 40kg<G≦100kg		12	27,810	333,720	WYB00094
			部材	12	27,810	333,720	単一 202号
補強部材取付工 G2, G3		1部材当り 平均質量 40kg<G≦100kg		16	27,810	444,960	WYB00095
			部材	16	27,810	444,960	単一 203号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り 平均質量 20kg<G≦40kg		4	18,540	74,160	WYB00096
			部材	4	18,540	74,160	単一 204号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り 平均質量 G≦20kg		16	13,900	222,400	WYB00097
			部材	16	13,900	222,400	単一 205号

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	支承取替	可動 Rmax2940 VIII 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	4	単価	4, 531, 054	
						4		4, 531, 054	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強部材取付工 G2, G3		1部材当り平均質量 G≦20kg		8	13, 900	111, 200	WYB00098		
			部材	8	13, 900	111, 200	単一 206号		
高力ボルト本締工				400	1, 051	420, 400	WYB00099		
			本	400	1, 051	420, 400	単一 207号		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		160	247. 5	39, 600			
			組	160	247. 5	39, 600			
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5		240	254	60, 960			
			組	240	254	60, 960			
ビソナル仕上げ				400	107. 6	43, 040	WYB00100		
			本	400	107. 6	43, 040	単一 208号		
計						19, 687, 240			
						19, 687, 240			
単価						4, 922, 000			
						4, 922, 000	円／基		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一48号	支承取替	可動 Rmax2940 Ⅷ 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0	0
					4	単価	5,368,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替(鋼製) 時間的制約有り※		Ⅷ 下部工ブラケット無		0	0	0	WYB00167
			基	4	1,134,000	4,536,000	単一 239号
支承 (材料費) 3000KN用 P9G1※				0	0	0	CB431811
			個	1	3,800,000	3,800,000	
支承 (材料費) 3000KN用 P9G2※				0	0	0	CB431811
			個	1	3,700,000	3,700,000	
支承 (材料費) 3000KN用 P9G3※				0	0	0	CB431811
			個	1	3,670,000	3,670,000	
支承 (材料費) 3000KN用 P9G4※				0	0	0	CB431811
			個	1	3,570,000	3,570,000	
足場上部部材運搬工 G1, G4		1部材当り 質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00171
			部材	28	12,800	358,400	単一 210号
足場上部部材運搬工 G2, G3		1部材当り 質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00172
			部材	16	12,800	204,800	単一 211号
足場上部部材運搬工 G1, G4※		1部材当り 質量 100<G≦300kg L=20m以下		0	0	0	WYB00194
			部材	8	13,410	107,280	単一 212号
足場上部部材運搬工 G2, G3※		1部材当り 質量 100<G≦300kg L=20m以下		0	0	0	WYB00195
			部材	12	13,410	160,920	単一 213号
補強部材取付工 G1, G4※		1部材当り 平均質量 100kg<G≦200kg		0	0	0	WYB00196
			部材	4	55,620	222,480	単一 214号
補強部材取付工 G2, G3※		1部材当り 平均質量 100kg<G≦200kg		0	0	0	WYB00198
			部材	8	55,620	444,960	単一 215号

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一48号	支取替	可動 Rmax2940 VIII 下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0	0
						4	5,368,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り平均質量 40kg<G≦100kg		0	0	0	WYB00173
			部材	16	27,810	444,960	単一 216号
補強部材取付工 G2, G3		1部材当り平均質量 40kg<G≦100kg		0	0	0	WYB00174
			部材	8	27,810	222,480	単一 217号
補強部材取付工 G1, G4		1部材当り平均質量 20kg<G≦40kg		0	0	0	WYB00175
			部材	4	18,540	74,160	単一 218号
芯出し素地調整		鋼材面用 トラップ工法相当		0	0	0	WYB00184
			m2	18	26,360	474,480	単一 240号
高力ボルト本締工				0	0	0	WYB00185
			本	400	1,051	420,400	単一 220号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		0	0	0	
			組	160	247.5	39,600	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5		0	0	0	
			組	240	254	60,960	
ビニール仕上げ				0	0	0	WYB00188
			本	400	107.6	43,040	単一 221号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用		0	0	0	CB435910
			孔	32	5,664	181,248	
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向		0	0	0	CB435940
			本	32	1,640	52,480	
注入材（材料費）		0.197kg/本		0	0	0	CB435942
			本	32	630.4	20,172.8	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一48号	支取替	可動 Rmax2940 VIII 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0 4	単価 0 5,368,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	0 16	0 8,676	0 138,816	CB435910
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向	本	0 16	0 2,067	0 33,072	CB435940
アンカー材（材料費）			本	0 16	0 3,610	0 57,760	CB435941
注入材（材料費）		0.373kg/本	本	0 16	0 1,194	0 19,104	CB435942
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	0 16	0 8,676	0 138,816	CB435910
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向	本	0 16	0 2,067	0 33,072	CB435940
アンカー材（材料費）			本	0 16	0 4,170	0 66,720	CB435941
注入材（材料費）		0.477kg/本	本	0 16	0 1,527	0 24,432	CB435942
計						0 23,320,612.8	
単価						0 5,831,000	円／基
変更積算単価						5,368,000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一49号	支取替	可動 Rmax510 IV 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	1	1,659,791
						1	1,659,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支取替（鋼橋）		IV 無し		1	606,900	606,900	CB431810
			基	1	606,900	606,900	
支承（材料費） 600KN用 P10R				1	915,000	915,000	CB431811
			個	1	915,000	915,000	
足場上部部材運搬工		1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		6	12,800	76,800	WYB00071
			部材	6	12,800	76,800	単一 188号
補強部材取付工		1部材当り 平均質量 20kg<G≦40kg		4	18,540	74,160	WYB00073
			部材	4	18,540	74,160	単一 189号
補強部材取付工		1部材当り 平均質量 G≦20kg		2	13,900	27,800	WYB00074
			部材	2	13,900	27,800	単一 190号
高力ボルト本締工				74	1,051	77,774	WYB00075
			本	74	1,051	77,774	単一 191号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 5 5		22	203	4,466	
			組	22	203	4,466	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5		24	215.7	5,176.8	
			組	24	215.7	5,176.8	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		28	247.5	6,930	
			組	28	247.5	6,930	
ペンテル仕上げ				74	107.6	7,962.4	WYB00076
			本	74	107.6	7,962.4	単一 192号
計						1,802,969.2	
						1,802,969.2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	支承取替	可動 Rmax510 IV 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	1	単価	1, 659, 791	
						1		1, 659, 791	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						1, 803, 000			
						1, 803, 000	円／基		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一50号	支取替	可動 Rmax510 IV 下部工ブラケット取付無し 支承直 下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	0 1	単価 1,704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支取替（鋼橋）		IV 無し		0	0	0	CB431810
			基	1	606,900	606,900	
支承（材料費） 600KN用 P10R				0	0	0	CB431811
			個	1	915,000	915,000	
足場上部部材運搬工		1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00176
			部材	9	12,800	115,200	単一 193号
補強部材取付工 ※		1部材当り平均質量 40kg<G≦100kg		0	0	0	WYB00202
			部材	2	27,810	55,620	単一 241号
補強部材取付工		1部材当り平均質量 G≦20kg		0	0	0	WYB00197
			部材	4	13,900	55,600	単一 195号
芯出し素地調整		鋼材面用 叩き落とし工法相当		0	0	0	WYB00201
			m2	1	26,360	26,360	単一 196号
高力ボルト本締工				0	0	0	WYB00199
			本	55	1,051	57,805	単一 197号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 5 5		0	0	0	
			組	24	203	4,872	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5		0	0	0	
			組	22	215.7	4,745.4	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		0	0	0	
			組	9	247.5	2,227.5	
ビシテル仕上げ				0	0	0	WYB00200
			本	55	107.6	5,918	単一 198号

1 次单価表

單僑使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一51号	当て板補修		単位	部材	数量	0 44	単価 37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材取付工		1部材当り平均質量 G≦20kg		0	0	0	WYB00242
			部材	44	13,900	611,600	単一 242号
足場上部部材運搬工		1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00243
			部材	44	12,800	563,200	単一 243号
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860
			本	80	1,463	117,040	
高力ボルト本締工※		S10T		0	0	0	WYB00244
			本	88	1,051	92,488	単一 244号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5		0	0	0	
			組	32	215.7	6,902.4	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5		0	0	0	
			組	48	228.5	10,968	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		0	0	0	
			組	8	247.5	1,980	
ビソテール仕上げ				0	0	0	WYB00245
			本	88	430.4	37,875.2	単一 245号
極小ワサイトボルト本締工		MUTF M22×35		0	0	0	WYB00246
			本	24	3,455	82,920	単一 246号
ワサイトボルト		MUTF20×35		0	0	0	
			本	24	2,770	66,480	
表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）		0.61m2 10.64kg		0	0	0	WB436330
			橋	1	80,920	80,920	単一 247号

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一51号	当て板補修		単位	部材	数量	0	0
					44	単価	37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材撤去工		G≦20kg		0	0	0	WYB00248
			部材	4	13,900	55,600	単一 248号
足場上部部材運搬工		1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00249
			部材	4	12,800	51,200	単一 249号
高力六角ボルト撤去工		F9T W7/8×60		0	0	0	WYB00250
			本	14	970	13,580	単一 250号
トルシア型高力ボルト撤去工		S10T M22×60		0	0	0	WYB00251
			本	2	1,513	3,026	単一 251号
計						0	
						1,795,779.6	
単価						0	
						40,820	円／部材
変更積算単価							
						37,580	円／部材

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一52号	当て板補修		単位	部材	数量	0 24	単価 31,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材取付工		1部材当り平均質量 G≦20kg		0	0	0	WYB00253
			部材	24	13,900	333,600	単一 252号
足場上部部材運搬工		1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00254
			部材	24	12,800	307,200	単一 253号
芯出し素地調整		鋼材面用 トラップ工法相当		0	0	0	WYB00203
			m2	0.7	26,360	18,452	単一 254号
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860
			本	30	1,463	43,890	
高力ボルト本締工※		S10T		0	0	0	WYB00255
			本	30	1,051	31,530	単一 255号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5		0	0	0	
			組	26	228.5	5,941	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		0	0	0	
			組	4	247.5	990	
ビニール仕上げ				0	0	0	WYB00256
			本	30	430.4	12,912	単一 256号
表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）		0.61m2 3.08kg		0	0	0	WB436330
			橋	1	67,470	67,470	単一 257号
計						0 821,985	
単価						0 34,250	円／部材

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	当て板補修		単位	部材	数量	0	単価	0
					24			31,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変更積算単価						31,530	円／部材	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一53号	当て板補修		単位	部材	数量	0 12	単価 34,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材取付工		1部材当り 平均質量 G≦20kg		0	0	0	WYB00258
			部材	12	13,900	166,800	単一 258号
足場上部部材運搬工		1部材当り 質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00259
			部材	12	12,800	153,600	単一 259号
芯出し素地調整		鋼材面用 引張り工法相当		0	0	0	WYB00205
			m2	0.4	26,360	10,544	単一 260号
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860
			本	15	1,463	21,945	
高力ボルト本締工※		S10T		0	0	0	WYB00260
			本	15	1,051	15,765	単一 261号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5		0	0	0	
			組	13	215.7	2,804.1	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0		0	0	0	
			組	2	247.5	495	
ビニール仕上げ				0	0	0	WYB00261
			本	15	430.4	6,456	単一 262号
高力ボルト本締工※		F10T		0	0	0	WYB00263
			本	4	1,051	4,204	単一 263号
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0		0	0	0	
			組	4	241.2	964.8	
表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）		0.61m2 1.54kg		0	0	0	WB436330
			橋	1	64,730	64,730	単一 264号

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	当て板補修		単位	部材	数量	0	単価	0
					12			34,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						448,307.9		
単価						0		
						37,360	円／部材	
変更積算単価								
						34,400	円／部材	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	カセット取替		単位	部材	数量	0	単価	0	
						16		49,440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強部材取付工		1部材当り平均質量 G≦20kg		0	0	0	WYB00285		
			部材	14	13,900	194,600	単一 265号		
補強部材取付工		1部材当り平均質量 20kg<G≦40kg		0	0	0	WYB00286		
			部材	2	18,540	37,080	単一 266号		
足場上部部材運搬工		1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00287		
			部材	16	12,800	204,800	単一 267号		
芯出し素地調整		鋼材面用 ロボット工法相当		0	0	0	WYB00288		
			m2	0.2	26,360	5,272	単一 268号		
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860		
			本	10	1,463	14,630			
高力ボルト本締工※		S10T		0	0	0	WYB00289		
			本	40	1,051	42,040	単一 269号		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 5 5		0	0	0			
			組	24	203	4,872			
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5		0	0	0			
			組	12	215.7	2,588.4			
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0		0	0	0			
			組	4	260.2	1,040.8			
ビニール仕上げ				0	0	0	WYB00290		
			本	40	430.4	17,216	単一 270号		
高力ボルト本締工		F10T		0	0	0	WYB00291		
			本	4	1,051	4,204	単一 271号		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	ガスセット取替		単位	部材	数量	0	単価	0	
						16		49,440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0		0	0	0			
			組	4	241.2	964.8			
極小規模ガス切断切削仕上工		6≦t≦10mm		0	0	0	WYB00292		
			m	0.58	84,350	48,923	単－ 272号		
補強部材撤去工		G≦20kg		0	0	0	WYB00293		
			部材	5	13,900	69,500	単－ 273号		
補強部材撤去工		20<G≦40kg		0	0	0	WYB00294		
			部材	2	18,540	37,080	単－ 274号		
足場上部部材運搬工		1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00295		
			部材	7	12,800	89,600	単－ 275号		
極小リベット撤去工		SV34 リーマ加工含む		0	0	0	WYB00296		
			本	16	4,917	78,672	単－ 276号		
トルシア型高力ボルト撤去工		S10T M22×90		0	0	0	WYB00298		
			本	4	1,513	6,052	単－ 277号		
計						0			
						859,135			
単価						0			
						53,700	円／部材		
変更積算単価									
						49,440	円／部材		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一55号	ガスケット取替		単位	部材	数量	0 5	単価 0 71,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材取付工		1部材当り 平均質量 G≦20kg		0	0	0	WYB00299
			部材	3	13,900	41,700	単一 278号
補強部材取付工		1部材当り 平均質量 20kg<G≦40kg		0	0	0	WYB00300
			部材	2	18,540	37,080	単一 266号
足場上部部材運搬工		1部材当り 質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00301
			部材	5	12,800	64,000	単一 279号
芯出し素地調整		鋼材面用 平坦工法相当		0	0	0	WYB00302
			m2	0.1	26,360	2,636	単一 280号
高力ボルト本締工		S10T		0	0	0	WYB00303
			本	24	1,051	25,224	単一 281号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 5 5		0	0	0	
			組	20	203	4,060	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0		0	0	0	
			組	4	260.2	1,040.8	
ビニール仕上げ				0	0	0	WYB00304
			本	24	430.4	10,329.6	単一 282号
極小規模ガス切断切削仕上工		6≦t≦10mm		0	0	0	WYB00306
			m	0.58	84,350	48,923	単一 272号
補強部材撤去工		G≦20kg		0	0	0	WYB00307
			部材	1	13,900	13,900	単一 283号
補強部材撤去工		20<G≦40kg		0	0	0	WYB00308
			部材	2	18,540	37,080	単一 274号

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一55号	カセット取替		単位	部材	数量	0	単価	0
						5		71,700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
足場上部部材運搬工		1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00309	
			部材	3	12,800	38,400	単一 284号	
極小リベット撤去工		SV34 リーマ加工含む		0	0	0	WYB00310	
			本	12	4,917	59,004	単一 285号	
トルシア型高力ボルト撤去工		S10T M22×90		0	0	0	WYB00312	
			本	4	1,513	6,052	単一 277号	
計						0		
						389,429.4		
単価						0		
						77,890		
変更積算単価								
						71,700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	塗膜剥剤塗布・塗膜除去		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		12,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 板桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2		0	0	0	WB820810	
			m 2	2	6,826	13,652	単一 286号	
計						0		
						13,652		
単価						0		
						13,660	円／m2	
変更積算単価						12,570	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	剥離剤及び塗料かす回収・積込工		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材の回収・積込		無し 無し		0	0	0	WB820820	
			m 2	1	2,697	2,697	単一 287号	
計						0		
						2,697		
単価						0		
						2,697	円／m2	
変更積算単価						2,483	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	清掃・水洗い		単位	m2	数量	1	単価	178. 3
						1		178. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		清掃・水洗い 無し 無し 無し		1	193. 7	193. 7	WB821550	
			m 2	1	193. 7	193. 7	単－ 288号	
計						193. 7		
						193. 7		
単価						193. 7		
						193. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	素地調整	1種クレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	10,798
						1		10,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し		1	11,730	11,730	WB821550	
		1種クレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理) 有り	m 2	1	11,730	11,730	単－ 289号	
計						11,730		
						11,730		
単価						11,730		
						11,730	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	防食下地	有機シンクリッチェント	単位	m2	数量	1	単価	1,570
						1		1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリッチェント(1層)スプレー		1	1,706	1,706	WB821550	
			m 2	1	1,706	1,706	単一 290号	
計						1,706		
						1,706		
単価						1,706		
						1,706	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,697
						1		1,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー		1	1,844	1,844	WB821550	
			m 2	1	1,844	1,844	単一 291号	
計						1,844		
						1,844		
単価						1,844		
						1,844		
							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－62号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	848.7
						1		848.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無 無 無 弱溶剤形変性エポキシ樹脂(1層)スプレー		1	922	922	WYB00001	
			m 2	1	922	922	単－ 292号	
計						922		
						922		
単価						922		
						922		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	856. 2
						1		856. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩		1	930. 1	930. 1	WB821550	
			m 2	1	930. 1	930. 1	単－ 293号	
計						930. 1		
						930. 1		
単価						930. 1		
						930. 1		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系		0	0	0	WB821550	
			m 2	1	1,020	1,020	単一 294号	
計						0		
						1,020		
単価						0		
						1,020	円／m2	
変更積算単価								
						939	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一65号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,586
						1		1,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩		1	1,723	1,723	WB821550	
			m 2	1	1,723	1,723	単一 295号	
計						1,723		
						1,723		
単価						1,723		
						1,723	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系	m 2	0	0	0	WB821550	
				1	2,083	2,083	単一 296号	
計						0		
						2,083		
単価						0		
						2,083	円／m2	
変更積算単価						1,918	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し	m 2	0	0	0	WB821510	
				1	5,657	5,657	単一 297号	
計						0		
						5,657		
単価						0		
						5,657	円／m2	
変更積算単価						5,208	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	防食下地	有機シンクリッチェイント	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリッチェイント(1層)スプレー		0	0	0	WB821550	
			m 2	1	1,706	1,706	単一 298号	
計						0		
						1,706		
単価						0		
						1,706	円／m2	
変更積算単価						1,570	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	ミストコート	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)はけ・ローラー		0	0	0	WB821550	
			m 2	1	1,104	1,104	単一 299号	
計						0		
						1,104		
単価						0		
						1,104	円／m2	
変更積算単価						1,017	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 回数 1回	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	0 1	0 2,207	0 2,207	WB821550 単一 300号	
計						0 2,207		
単価						0 2,207	円／m2	
変更積算単価						2,032	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	下塗 (増塗)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 塗装回 数 1回	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)はけ・ローラー	m 2	0 1	0 1,104	0 1,104	WB821550 単一 299号	
計						0 1,104		
単価						0 1,104	円／m2	
変更積算単価						1,017	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 塗装 回数 1回	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	1,090
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系	m 2	0 1	0 1,183	0 1,183	WB821550 単一 301号	
計						0 1,183		
単価						0 1,183		円／m2
変更積算単価						1,090		円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 塗装回 数 1回	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	1,959
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系	m 2	0 1	0 2,128	0 2,128	WB821550 単一 302号	
計						0 2,128		
単価						0 2,128		円／m2
変更積算単価						1,959		円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	突起撤去 P6, P10	ワイヤー 鉛直方向	単位	m2	数量	1	単価	89,258
						1		89,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤー切断		鉛直方向		1	96,960	96,960	WYB00037	
			m2	1	96,960	96,960	単一 303号	
計						96,960		
単価						96,960		
						96,960	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	突起撤去 P6, P10	ワイヤー 水平方向	単位	m2	数量	1	単価	87,877
						1		87,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤー切断		水平方向		1	95,460	95,460	WYB00077	
			m2	1	95,460	95,460	単一 304号	
計						95,460		
単価						95,460		
						95,460	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一76号	突起撤去 P6, P10	ワイヤー 水平方向	単位	m2	数量	0	0
					23	単価	125,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤー切断		水平方向		0	0	0	WYB00204
			m2	23	95,460	2,195,580	単一 305号
ワイヤー乾式装置損料				0		0	
			式	1		87,100	
ダイヤモンドワイヤー		φ 10.5mm		0	0	0	
			m	11	77,600	853,600	
計						0	
						3,136,280	
単価						0	
						136,400	円／m2
変更積算単価							
						125,600	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一77号	削孔 P6, P10	φ 50×650	単位	孔	数量	1	単価	20,224
						1		20,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コアト [®] リリング [®]		φ 50×650		1	21,970	21,970	WYB00059	
			孔	1	21,970	21,970	単一 306号	
計						21,970		
						21,970		
単価						21,970		
						21,970	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一78号	削孔 P6, P10	φ 160×650	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		20,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コアト [®] リリング [®]		φ 160×650		0	0	0	WYB00231	
			孔	1	22,420	22,420	単一 307号	
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／孔	
変更積算単価						20,640	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一79号	足場上部材運搬工	1部材当たり質量1,500kg L≦20m	単位	部材	数量	0	単価	0
					1			38,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場上部運搬工		1部材当たり質量1500kg L≦20m		0	0	0	WYB00191	
			部材	1	42,260	42,260	単一 308号	
計						0		
						42,260		
単価						0		
						42,260	円／部材	
変更積算単価						38,910	円／部材	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一80号	ペント基礎コンクリート撤去 P6, P10	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
					1			15,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,890	16,890	単一 309号	
計						0		
						16,890		
単価						0		
						16,890	円／m3	
変更積算単価						15,550	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一81号	仮受ブラケット撤去 P8	下部工ブラケット撤去 アンカーボルト撤去含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		293,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工ブラケット撤去		アンカーボルト撤去含む		0	0	0	WYB00212	
			基	1	318,600	318,600	単一 310号	
計						0		
						318,600		
単価						0		
						318,600	円／基	
変更積算単価						293,300	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一82号	落橋防止装置 P5	撤去 連結ケーブル	単位	基	数量	1	単価	87,168
						1		87,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設落橋防止装置		撤去 タイプ③		1	94,690	94,690	WYB00062	
			組	1	94,690	94,690	単一 311号	
計						94,690		
						94,690		
単価						94,690		
						94,690	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－83号	落橋防止装置 P6, P10	撤去 緩衝チェーン	単位	基	数量	1	単価	161,192
						1		161,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設落橋防止装置		撤去 タイプ④-1		1	175,100	175,100	WYB00063	
			組	1	175,100	175,100	単－ 312号	
計						175,100		
						175,100		
単価						175,100		
						175,100	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－84号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,538
						1		2,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,758	2,758	CB227010	
			m 3	1	2,758	2,758		
計						2,758		
						2,758		
単価						2,758		
						2,758	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一85号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,142
						1		4,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	1,800	4,500	WB020052	
Co殻(鉄筋) 富士建材			t	2.5	1,800	4,500	単一 313号	
計						4,500		
						4,500		
単価						4,500		
						4,500	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一86号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	5,180	5,180		
計						0		
						5,180		
単価						0		
						5,180	円/m3	
変更積算単価								
						4,769	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一87号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,000	4,700	単一 314号	
計						0		
						4,700		
単価						0		
						4,700	円／m3	
変更積算単価						4,327	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一88号	汚泥収集運搬	廃塗膜＋ﾌﾟﾗｽﾄ砂＋水	単位	t	数量	0	単価	0
						15		34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		汚泥(廃塗膜＋ﾌﾟﾗｽﾄ砂＋水)		0	0	0	WYB00227	
			t	15	37,740	566,100	単一 315号	
計						0		
						566,100		
単価						0		
						37,740	円／t	
変更積算単価						34,750	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一89号	汚泥処分	廃塗膜＋ﾌﾟﾗｽﾄ砂＋水	単位	t	数量	0	単価	0
						1		55,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥(廃塗膜＋ﾌﾟﾗｽﾄ砂＋水)		荷姿 ﾎﾞﾗ		0	0	0		
			t	1	60,300	60,300		
計						0		
						60,300		
単価						0		
						60,300	円／t	
変更積算単価						55,510	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一90号	現場発生産品運搬	既設落橋防止装置等	単位	t	数量	1	単価	11,332
						1		11,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾎﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		1	2,120	2,120	CB010410	
			t	1	2,120	2,120		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾎﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		1	10,190	10,190	CB010420	
			t	1	10,190	10,190		
計						12,310		
						12,310		
単価						12,310		
						12,310	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一91号	掘削	表土剥ぎ取り	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		315.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	342.2	342.2		
計						0		
						342.2		
単価						0		
						342.2	円／m3	
変更積算単価						315.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一92号	整地	表土剥ぎ取り	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		121.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	131.9	131.9		
計						0		
						131.9		
単価						0		
						131.9	円／m3	
変更積算単価						121.5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一93号	掘削	工所用坂路 P10橋脚周辺	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		315.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0	0	0	CB210100	
				1	342.2	342.2		
計						0		
						342.2		
単価						0		
						342.2	円／m3	
変更積算単価						315.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一94号	土砂等運搬	工所用坂路 P10橋脚周辺	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 50m以下	m 3	0	0	0	WB211810	
				1	320.4	320.4	単一 316号	
計						0		
						320.4		
単価						0		
						320.4	円／m3	
変更積算単価						295	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一95号	整地	工事用坂路 P10橋脚周	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		124.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	135.6	135.6		
計						0		
						135.6		
単価						0		
						135.6	円／m3	
変更積算単価						124.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一96号	掘削	ヤト°復旧	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		315.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	342.2	342.2		
計						0		
						342.2		
単価						0		
						342.2	円／m3	
変更積算単価						315.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一97号	土砂等運搬	表土剥ぎ取り	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3未満 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 50m以下	m3	0	0	0	WB211810	
				1	320.4	320.4	単一 316号	
計						0		
						320.4		
単価						0		
						320.4	円／m3	
変更積算単価						295	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一98号	整地	ヤト°復旧	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		124.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース°) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	0	0	0	CB210610	
				1	135.6	135.6		
計						0		
						135.6		
単価						0		
						135.6	円／m3	
変更積算単価						124.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一99号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
						892	1,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	892	415.4	370,536.8	単一 317号
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 197日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	96	16,270	1,561,920	単一 318号
計						0	
						1,932,456.8	
単価						0	
						2,167	円／m2
変更積算単価							
						1,995	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－100号	足場 P6, P10 突起部	枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,653
						1		4,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		1	5,055	5,055	WB252110	
			掛m 2	1	5,055	5,055	単－ 319号	
計						5,055		
						5,055		
単価						5,055		
						5,055	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－101号	足場 P5, P6	枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,653
						1		4,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		1	5,055	5,055	WB252110	
			掛m 2	1	5,055	5,055	単－ 319号	
計						5,055		
						5,055		
単価						5,055		
						5,055	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－102号	足場 P5	枠組足場	単位	掛m2	数量	0	単価	0
						1		4,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m 2	1	5,055	5,055	単－ 320号	
計						0		
						5,055		
単価						0		
						5,055	円／掛m2	
変更積算単価						4,653	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－103号	足場 P7, P8, P9, P10	吊足場(橋脚周り足場)	単位	m2	数量	1	単価	11,102
						1		11,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		4ヶ月を超え5ヶ月以下		1	12,060	12,060	CB431830	
			m 2	1	12,060	12,060		
計						12,060		
						12,060		
単価						12,060		
						12,060	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一104号	足場 P8	吊足場(橋脚周り足場)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		13,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		11ヶ月を超え12ヶ月以下		0	0	0	CB431830	
			m 2	1	15,030	15,030		
計						0		
						15,030		
単価						0		
						15,030	円／m2	
変更積算単価						13,840	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一105号	足場 P7	吊足場(橋脚周り足場)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		13,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		10ヶ月を超え11ヶ月以下		0	0	0	CB431830	
			m 2	1	14,610	14,610		
計						0		
						14,610		
単価						0		
						14,610	円／m2	
変更積算単価						13,450	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一106号	足場 P9	吊足場(橋脚周り足場)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		9ヶ月を超え10ヶ月以下		0	0	0	CB431830	
			m 2	1	14,180	14,180		
計						0		
						14,180		
単価						0		
						14,180	円／m2	
変更積算単価						13,060	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一107号	足場 P6, P10	吊足場(橋脚周り足場)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		8ヶ月を超え9ヶ月以下		0	0	0	CB431830	
			m 2	1	13,760	13,760		
計						0		
						13,760		
単価						0		
						13,760	円／m2	
変更積算単価						12,670	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一108号	足場 P10	吊足場(橋脚周り足場)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		4ヶ月を超え5ヶ月以下		0	0	0	CB431830	
			m 2	1	12,060	12,060		
計						0		
						12,060		
単価						0		
						12,060	円／m2	
変更積算単価						11,110	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一109号	足場 P6	吊足場(橋脚周り足場)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		3ヶ月を超え4ヶ月以下		0	0	0	CB431830	
			m 2	1	11,630	11,630		
計						0		
						11,630		
単価						0		
						11,630	円／m2	
変更積算単価						10,710	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一110号	湿式塗膜剥離剤工用シート防護 〔床面〕	一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足 場養生無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工		設置・撤去1回		0	0	0	WYB00019	
			m2	1	1,074	1,074	単一 321号	
計						0		
						1,074		
単価						0		
						1,074	円／m2	
変更積算単価						988.7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一111号	プラスチック用養生シート工 〔床面〕	一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足 場養生無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスチック用養生シート工		設置・撤去1回		0	0	0	WYB00207	
			m2	1	1,074	1,074	単一 322号	
計						0		
						1,074		
単価						0		
						1,074	円／m2	
変更積算単価						988.7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一112号	湿式塗膜剥離剤工用シート防護 〔両側朝顔〕	一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足 場養生無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工		設置・撤去1回		0	0	0	WYB00208	
			m2	1	1,074	1,074	単一 321号	
計						0		
						1,074		
単価						0		
						1,074	円／m2	
変更積算単価						988.7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一113号	プラスチック養生シート工 〔両側朝顔〕	一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足 場養生無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスチック養生シート工		設置・撤去1回		0	0	0	WYB00210	
			m2	1	1,074	1,074	単一 322号	
計						0		
						1,074		
単価						0		
						1,074	円／m2	
変更積算単価						988.7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一114号	塗装用足場板張防護 〔両側朝顔〕	朝顔板張防護 タイプ F 30日	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
朝顔板張防護		タイプ F 30日		0	0	0	WYB00216	
			m2	1	1,020	1,020	単一 323号	
計						0		
						1,020		
単価						0		
						1,020	円／m2	
変更積算単価								
						939	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一115号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	60	単価	16,570
						60		16,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				30	19,040	571,200	WB010211	
			人日	30	19,040	571,200	単一 327号	
交通誘導警備員 B				30	16,960	508,800	WB010212	
			人日	30	16,960	508,800	単一 328号	
計						1,080,000		
						1,080,000		
単価						18,000		
						18,000	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0
単一116号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 292	単価 16, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人日	0 73	0 19, 040	0 1, 389, 920	WB010211 単一 329号
交通誘導警備員 B			人日	0 219	0 16, 960	0 3, 714, 240	WB010212 単一 330号
計						0 5, 104, 160	
単価						0 17, 480	円／人日
変更積算単価						16, 100	円／人日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0 200. 2	単価	0 10, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
〔敷鉄板〕									
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 154	0 3, 570	0 549, 780	WB010020 単一 331号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	0 154	0 1, 500	0 231, 000	WB010030 単一 332号		
【復路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 154	0 3, 570	0 549, 780	WB010020 単一 331号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	0 154	0 1, 500	0 231, 000	WB010030 単一 332号		
〔ベント部材＋鋼材〕									
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 46. 2	0 3, 570	0 164, 934	WB010020 単一 331号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	0 46. 2	0 1, 500	0 69, 300	WB010030 単一 332号		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						200. 2		10, 140
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	46. 2	3, 570	164, 934	単一 331号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
			t	46. 2	1, 500	69, 300	単一 332号	
計						0		
						2, 030, 028		
単価						0		
						10, 140	円／t	
変更積算単価								
						10, 140	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	水セメント比測定費	W/Cミ－タ	単位	回	数量	1	単価	20,344
						1		20,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水セメント比測定費		W/Cミ－タ MT-200, 300, 400 機器使用料, 測定, 運搬含		1	22,100	22,100	WYB00104	
			回	1	22,100	22,100	単－ 335号	
計						22,100		
						22,100		
単価						22,100		
						22,100	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	平板載荷試験		単位	箇所	数量	0	単価	0
						2		250, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験 P6, P10		100KN以内		0	0	0	WYB00229	
			箇所	2	250, 100	500, 200	単－ 336号	
計						0		
						500, 200		
単価						0		
						250, 100	円／箇所	
変更積算単価								
						250, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－120号	諸経費動向調査費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費用				0		0		
			式	1		120,000		
計						0		
						120,000		
単価						0		
						120,000	円／式	
変更積算単価						120,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－121号	鉄筋探査	横向き	単位	m2	数量	1	単価	18,337
						1		18,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査工		横向き		1	19,920	19,920	WYB00028	
			m2	1	19,920	19,920	単－ 338号	
計						19,920		
						19,920		
単価						19,920		
						19,920	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－122号	鉄筋探査	下向き	単位	m2	数量	0	0
						1	12,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工		下向き		0	0	0	WYB00233
			m2	1	13,830	13,830	単－ 339号
計						0	
						13,830	
単価						0	
						13,830	円／m2
変更積算単価							
						12,740	円／m2