

鏡

1. 工事名

工事名	庄川・大門護岸その13工事
工事地名	富山县射水市土合地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	12) 設計年月	令和 7年 8月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584454002	14) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	181日間 自 令和 7年 9月 3日 (当初) 至 令和 8年 3月 2日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	富山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	高岡(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	庄川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和 7年 6月23日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	庄川・大門護岸その13工事	(当初)				事業区分	河川改修		
		工事区分	種別	細別	規格		工事区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		57,824,474			
河川土工			式	1		2,197,494			
掘削工(ICT)			式	1		813,010			
掘削(ICT)	土砂 オーブンカット		m3	1,900	427.9	813,010			単-1号
盛土工			式	1		545,906			
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	4	6,672	26,688			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	10	875.2	8,752			単-3号
盛土	地山並締固め		m3	940	132.7	124,738			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	960	401.8	385,728			単-5号
盛土工(ICT)			式	1		507,992			
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上		m3	720	259.1	186,552			単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	800	401.8	321,440			単-7号

設計内訳書

工事名	庄川・大門護岸その13工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
法面整形工(ICT)			式		1			316,482	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土		m2		300	886.4		265,920	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		m2		90	561.8		50,562	
残土処理工			式		1			14,104	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		30	401.8		12,054	
残土処理			m3		10	205		2,050	
矢板護岸工			式		1			14,120,311	
作業土工			式		1			97,494	
掘削 玉石採取	岩塊・玉石 オーブンカット		m3		20	441.6		8,832	
床掘り	土砂		m3		20	255.4		5,108	
埋戻し	玉石 最大埋戻幅1m未満		m3		20	3,431		68,620	
基面整正			m2		30	497.8		14,934	

設計内訳書

工事名	庄川・大門護岸その13工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
笠コンクリート工			式		1			2,683,800	
プレキャスト笠コンクリート	IIw型 法留一体型 一般養生		m		60	44,730		2,683,800	
矢板工			式		1			11,339,017	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7.0m		枚		100	106,400		10,640,000	
ウイーフホール	φ75 鋼矢板用		箇所		50	13,870		693,500	
目地板	瀝青纖維質目地板t=20		m ²		1	5,517		5,517	
法覆護岸工			式		1			18,949,952	
作業土工			式		1			54,758	
基面整正			m ²		110	497.8		54,758	
護岸付属物工			式		1			2,553,117	
プレキャスト隔壁	隔-4		m		28.2	24,300		685,260	
プレキャスト巻止	巻止-A		m		60	29,200		1,752,000	

設計内訳書

工事名	庄川・大門護岸その13工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修		
		工事区分	工事区分	築堤・護岸	数量増減		金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	21	5,517	115,857			単-23号	
石積(張)工		式	1		16,342,077				
石張	練-3 一般養生	m2	346	27,980	9,681,080			単-24号	
石張	練-3 特殊養生	m2	210	28,370	5,957,700			単-25号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	21	5,517	115,857			単-26号	
吸出し防止材	t=10mm	m2	560	1,049	587,440			単-27号	
根固め工		式	1		3,884,830				
作業土工		式	1		497,800				
基面整正		m2	1,000	497.8	497,800			単-28号	
根固めブロック工		式	1		3,387,030				
根固めブロック据付	無筋ブロック(実質量) 3.135t	個	279	6,907	1,927,053			単-29号	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超える5.5t以下	個	279	2,683	748,557			単-30号	

設計内訳書

工事名	庄川・大門護岸その13工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修			
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		金額	数量増減	金額増減	摘要
連結金具	φ25mm(SS400標準)鍛造型	個	334		2,130	711,420				単-31号
仮設工		式	1			18,671,887				
土留・仮締切工		式	1			700,954				
掘削 土砂採取	土砂 オーブンカット	m3	570		345.5	196,935				単-32号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	570		463.6	264,252				単-33号
締切盛土設置		m3	710		132.7	94,217				単-34号
締切盛土撤去		m3	710		205	145,550				単-35号
水替工		式	1			16,027,200				
ポンプ排水	1600以上1800(m ³ /h)未満 10m 常時排水	日	106		151,200	16,027,200				単-36号
除雪工		式	1			378,696				
現場内除雪		式	1			378,696				内-1号
雪寒施設工		式	1			1,565,037				

設計内訳書

工事名	庄川・大門護岸その13工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
雪寒仮囲い(Pタイプ)				m2	901		1,737	1,565,037	
直接工事費				式	1			57,824,474	
共通仮設費				式	1			8,670,268	
共通仮設費				式	1			3,854,268	
運搬費				式	1			1,755,200	
重建設機械分解組立輸送費				回	2	877,600		1,755,200	
準備費				式	1			239,568	
木根等処分費				式	1			239,568	
技術管理費				式	1			1,223,500	
六価クロム溶出試験				検体	1	7,500		7,500	
河川維持管理技術者からの助言				式	1			70,000	
システム初期費(ICT)				式	1			1,146,000	

設計内訳書

工事名	庄川・大門護岸その13工事	(当初)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
現場環境改善費（率計上）		式		1		636,000			
共通仮設費（率計上）		式		1		4,816,000			
純工事費		式		1		66,494,742			
現場管理費		式		1		18,988,000			
工事原価		式		1		85,482,742			
一般管理費等		式		1		14,927,258			
工事価格		式		1		100,410,000			
消費税相当額		式		1		10,041,000			
工事費計		式		1		110,451,000			

一式当たり内訳書

現場內除雪

第 1号内訳書

一式当たり内訳書

木根等处分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

河川維持管理技術者からの助言

第 3号内訳書

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 4号内訳書

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	427.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	427.9	427.9	CB210120	
計						427.9		
単価						427.9	円／m3	

単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,672	6,672	CB210510	
計						6,672		
単価						6,672	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	875.2
名称								
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計			単位	m3	1	875.2	875.2	CB210510
単価			単位	m3			875.2	円／m3

単一4号	盛土	地山並締固め	単位	m3	数量	1	単価	132.7
名称								
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計			単位	m3	1	132.7	132.7	CB210610
単価			単位	m3			132.7	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	401.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	401.8	401.8	CB210110	
計						401.8		
単価						401.8	円／m ³	

単価使用年月	2025.08							
歩掛使用年月	2025.08							
労務調整係数	1.000-00-00-2-0							
単価使用年月	2025.08							
歩掛使用年月	2025.08							
労務調整係数	1.000-00-00-2-0							
单一6号	路体(築堤)盛土(ECT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	259.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ECT)		20,000m ³ 未満 無し	m 3	1	259.1	259.1	CB210570	
計						259.1		
単価						259.1	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	401.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	401.8	401.8	CB210110	
計						401.8		
単価						401.8	円／m ³	

単一8号	法面整形(切土部) (ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	886.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	886.4	886.4	CB220070	
計						886.4		
単価						886.4	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	561.8
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
法面整形 (I C T)	盛土部 無し <small>レ₁質土、砂及び砂質土、粘性土</small>		m 2	1	561.8	561.8	CB220070	
計								
単価						561.8	円／m ²	

単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	401.8
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		m 3	1	401.8	401.8	CB210110	
計								
単価						401.8	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	残土処理		単位	m3	数量	1	単価	205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂	m3	1	205	205	CB210010	
計						205		
単価						205	円／m3	

単一12号	掘削 玉石採取	岩塊・玉石 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	441.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	441.6	441.6	CB210100	
計						441.6		
単価						441.6	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	255.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	255.4	255.4	CB210030	
計						255.4		
単価						255.4	円／m3	

単一14号	埋戻し	玉石 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,431	3,431	CB210410	
計						3,431		
単価						3,431	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	497.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	497.8	497.8	CB210080	
計						497.8		
単価						497.8	円／m2	

単一16号	プレキャスト笠コンクリート	IIw型 法留一体型 一般養生	単位	m	数量	10	単価	44,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
笠コンクリートブロック設置【施工単価】		IIw型 法留一体型 一般養生	m	10	43,900	439,000		
基礎砕石		7.5cmを超える12.5cm以下 再生クラッシャン 40～0 全ての費用	m 2	5.5	1,502	8,261	CB221110	
計						447,261		
単価						44,730	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7.0m	単位	枚	数量	1	単価	106,400
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
鋼矢板材料		SYW295 IIw型 7.5m/枚 地域コスト L≤12m	枚	1	96,520	96,520	WYB00001	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 9m以下	枚	1	9,783	9,783	WB250200	
計						106,303	单一 41号	
単価						106,400	円/枚	

単一18号	ワープホール	φ 75 鋼矢板用	単位	箇所	数量	1	単価	13,870
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
ワープホール		シール工、ガス切断含む	箇所	1	13,870	13,870	WYB00002	
計						13,870	单一 42号	
単価						13,870	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,517	5,517	CB224710	
計						5,517		
単価						5,517	円／m2	

単一20号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	497.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	497.8	497.8	CB210080	
計						497.8		
単価						497.8	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	アレキヤスト隔壁	隔-4	単位	m	数量	1	単価	24,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アレキヤスト隔壁【施工単価】		隔-4	m	1	24,300	24,300		
計						24,300		
単価						24,300	円／m	

単一-22号	アレキヤスト巻止	巻止-A	単位	m	数量	1	単価	29,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アレキヤスト巻止【施工単価】		巻止-A	m	1	29,200	29,200		
計						29,200		
単価						29,200	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,517		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,517	5,517	CB224710			
計						5,517				
単価						5,517	円／m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	石張	練-3 一般養生	単位	m2	数量	100	単価	27,980		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
石張（複合）		練石 30cm以上40cm以下 各種 有り 再生クラッシャン RC-40	m 2	100	17,090	1,709,000	CB221820			
石積（張）（材料費）		玉石	m 2	100	10,700	1,070,000	CB221831			
養生工		無筋構造物 一般養生	m 3	19	952.7	18,101.3	WB240050 单一 43号			
計						2,797,101.3				
単価						27,980	円／m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	石張	練-3 特殊養生	単位	m2	数量	100	単価	28,370		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
石張（複合）		練石 30cm以上40cm以下 各種 有り 再生クラッシャン RC-40	m 2	100	17,090	1,709,000	CB221820			
石積（張）（材料費）		玉石	m 2	100	10,700	1,070,000	CB221831			
養生工		無筋構造物 特殊養生（練炭）	m 3	19	3,039	57,741	WB240050 単一 44号			
計						2,836,741				
単価						28,370	円／m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-26号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,517	5,517	CB224710	
計						5,517		
単価						5,517	円／m2	

単一-27号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	1,049	1,049	CB224720	
計						1,049		
単価						1,049	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-28号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	497.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	497.8	497.8	CB210080	
計						497.8		
単価						497.8	円／m2	

単一-29号	根固めブロック据付	無筋ブロック (実質量) 3.135t	単位	個	数量	1	単価	6,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5tを超える5.5t以下 ラフテーンクレーン(油圧伸縮ゾーブ型)25t吊 標準	個	1	2,539	2,539	CB310180	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超える5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテーンクレーン(油圧伸縮ゾーブ型)25t吊 標準	個	1	4,368	4,368	CB310070	
計						6,907		
単価						6,907	円／個	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超える5.5t以下	単位	個	数量	1	単価	2,683		
名称										
消波根固めブロック運搬		2.5tを超える5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 0.5km以下	単位	数量	単価	金額	摘要			
計										
単価										

単一31号	連結金具	φ 25mm (SS400標準) 鍛造型	単位	個	数量	1	単価	2,130		
名称										
連結金具		φ 25 (SS400標準) 鍛造型	単位	数量	単価	金額	摘要			
計										
単価										

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-32号	掘削 土砂採取	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	345.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	345.5	345.5	CB210100	
計						345.5		
単価						345.5	円／m3	

単一-33号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	463.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	463.6	463.6	CB210110	
計						463.6		
単価						463.6	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-34号	締切盛土設置		単位	m3	数量	1	単価	132.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	132.7	132.7	CB210610	
計						132.7		
単価						132.7	円／m3	

単一-35号	締切盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂	m 3	1	205	205	CB210010	
計						205		
単価						205	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-36号	ホンダ 排水	1600以上1800 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	106	単価	151,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去				箇所	1	94,070	94,070	WB252320
ポンプ運転		1600以上1800 (m3/h) 未満 10m 常時排水		日	106	150,300	15,931,800	WB252310
計						16,025,870		单一 45号
単価						151,200		円／日

単一-37号	雪寒仮囲い(Pタイプ)		単位	m2	数量	1	単価	1,737
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去 (Pタイプ)				m2	1	1,737	1,737	WB253210
計						1,737		单一 49号
単価						1,737		円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-38号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	877,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) プルドーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	467,100	467,100	WB010350	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クレーン平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,288,000	1,288,000	WB010350	
計						1,755,100		
単価						877,600	円/回	

単一-39号	六価鉻溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価鉻溶出試験費			検体	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円/検体	