

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 葛葉上流第 4 号床固工改築工事
工事地名	長野県北北安曇郡小谷村北小谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	松本砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684664017	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	146日間 自 令和 8年 7月 3日 (当初) 至 令和 8年11月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大北(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	姫 川	2 2) 処 分 費 等	1,356,655
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 葛葉上流第 4 号床固工改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路			式	1		58,383,368			
床固め工			式	1		52,188,910			
作業土工			式	1		81,450			
床掘り		岩塊・玉石							単-1号
			m3	30	1,448	43,440			
埋戻し		岩塊・玉石 転圧無し							単-2号
			m3	30	1,267	38,010			
床固め本体工			式	1		37,777,820			
コンクリート		18-5-80BB W/C≦60%							単-3号
			m3	94	33,270	3,127,380			
天端保護工		平面ユニット 厚50mm コ [○] ASS400							単-4号
			m2	60	219,100	13,146,000			
天端保護工		曲面ユニット 厚50mm コ [○] ASS400							単-5号
			m2	60	348,600	20,916,000			
型枠									単-6号
			m2	40	11,090	443,600			
足場									単-7号
			m	30	4,828	144,840			
水叩工			式	1		14,329,640			

設計内訳書

工事名	R 8 葛葉上流第 4 号床固工改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		18-5-80BB W/C≦60%	m3	406	32,290	13,109,740			単-8号
型枠			m2	110	11,090	1,219,900			単-9号
構造物撤去工			式	1		4,324,730			
構造物取壊し工			式	1		4,324,730			
コンクリート取壊し運搬処理		殻運搬処理（処分費有）	m3	251	17,230	4,324,730			単-10号
仮設工			式	1		1,869,728			
工事用道路工			式	1		839,838			
下流工事用道路撤去			式	1		839,838			内-1号
水替工			式	1		1,029,890			
ポンプ排水			式	1		1,029,890			内-2号
直接工事費			式	1		58,383,368			
共通仮設費			式	1		7,015,000			

設計内訳書

工事名	R 8 葛葉上流第 4 号床固工改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,854,000				
安全費		式	1		1,353,000				
法面監視員		式	1		1,353,000			内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		501,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,161,000				
純工事費		式	1		65,398,368				
現場管理費		式	1		19,004,000				
工事原価		式	1		84,402,368				
一般管理費等		式	1		15,827,632				
工事価格		式	1		100,230,000				
消費税相当額		式	1		10,023,000				
工事費計		式	1		110,253,000				

一式当たり内訳書

下流工事用道路撤去

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
< 撤 去 >								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	530	698. 9	370, 417			CB330040
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2. 0km以下	m 3	530	753. 8	399, 514			CB330030
整地	残土受入れ地での処理	m 3	530	131. 9	69, 907			CB210610
合 計					839, 838			

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	46	15, 200	699, 200			WB252310 単一 19号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	8	29, 640	237, 120			WB252310 単一 20号
ポンプ設置・撤去		箇所	1	93, 570	93, 570			WB252320 単一 21号
合 計					1, 029, 890			

一式当たり内訳書

法面監視員

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	55	24, 600	1, 353, 000			
合 計					1, 353, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	30	単価	1, 448
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	30	698. 9	20, 967	CB330040		
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1. 0km以下	m 3	30	616. 8	18, 504	CB330030		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	30	131. 9	3, 957	CB210610		
計					43, 428			
単価					1, 448	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	埋戻し	岩塊・玉石 転圧無し	単位	m3	数量	30	単価	1, 267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防）		標準 岩塊・玉石	m 3	30	325. 1	9, 753	CB330010	
土砂等運搬（砂防）		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1. 0km以下	m 3	30	616. 8	18, 504	CB330030	
積込（ルーズ）（砂防）		標準 岩塊・玉石	m 3	30	325. 1	9, 753	CB330010	
計						38, 010		
単価						1, 267	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	単位	m3	数量	100	単価	33,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	100	33,270	3,327,000	WB330440 単一 11号	
計						3,327,000		
単価						33,270	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	天端保護工	平面ユニット 厚50mm コス4SS400	単位	m2	数量	10	単価	219, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端保護設置工		平面ユニット 厚50mm コス4SS400	m2	10	13, 940	139, 400	WYB00001 単一 12号	
見積参考資料（別紙）参照								
ホルトゲージ設置工		平面ユニット 厚50mm コス4SS400	m2	10	15, 080	150, 800	WYB00002 単一 13号	
見積参考資料（別紙）参照								
天端保護材		平面ユニット 厚50mm コス4SS400	m 2	10	190, 000	1, 900, 000		
計						2, 190, 200		
単価						219, 100	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	天端保護工	曲面ユニット 厚50mm コス4SS400	単位	m2	数量	10	単価	348, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端保護設置工		曲面ユニット 厚50mm コス4SS400	m2	10	23, 510	235, 100	WYB00003 単一 14号	
見積参考資料（別紙）参照								
天端保護材		曲面ユニット 厚50mm コス4SS400	m 2	10	325, 000	3, 250, 000		
計						3, 485, 100		
単価						348, 600	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	11, 090	11, 090	WB330330 単一 15号	
計						11, 090		
単価						11, 090	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	足場		単位	m	数量	1	単価	4, 828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場（キャットウォーク）設置・撤去			m	1	4, 828	4, 828	WB330870 単一 16号	
計						4, 828		
単価						4, 828	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	単位	m3	数量		単価	
						100		32, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	100	32, 290	3, 229, 000	WB330440 単一 17号	
計						3, 229, 000		
単価						32, 290	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	型枠		単位	m2	数量		単価	
						1		11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	11, 090	11, 090	WB330330 単一 15号	
計						11, 090		
単価						11, 090	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	コンクリート取壊し運搬処理	殻運搬処理（処分費有）	単位	m3	数量	1	単価	17, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 23. 2以下	m 3	1	17, 230	17, 230	WB824020 単一 18号	
	計					17, 230		
	単価					17, 230	円／m3	