

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事
工事地名	新潟県糸魚川市小滝地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	松本砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684664014	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	153日間 自 令和 8年 7月 1日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	糸魚川(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	姫 川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 小滝地区			式	1		35,641,350			
道路土工			式	1		35,326,306			
掘削工			式	1		14,949			
掘削		岩塊・玉石 5,000m3未満							単-1号
			m3	30	498.3	14,949			
路体盛土工			式	1		23,617,150			
路体盛土（I C T）		岩塊・玉石							単-2号
			m3	5,300	258.4	1,369,520			
積込(ルース)									単-3号
			m3	4,900	302	1,479,800			
土砂等運搬									単-4号
			m3	4,890	4,247	20,767,830			
法面整形工			式	1		68,073			
法面整形(切土部)									単-5号
			m2	30	908.3	27,249			
法面整形(盛土部)									単-6号
			m2	90	453.6	40,824			
作業土工			式	1		512,391			

設計内訳書

工事名	R 8 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	岩塊玉石	m3	470	854. 1	401, 427			単-7号	
埋戻し	岩塊玉石 転圧無	m3	120	924. 7	110, 964			単-8号	
護岸工		式	1		11, 113, 743				
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2. 5tを超え5. 5t以下	個	849	7, 026	5, 965, 074			単-9号	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		個	849	4, 681	3, 974, 169			単-10号	
吸出し防止材	ﾔｼ繊維系 不織布 t=10mm	m2	1, 350	870	1, 174, 500			単-11号	
舗装工		式	1		315, 044				
舗装工		式	1		315, 044				
砂利舗装		m2	680	463. 3	315, 044			単-12号	
直接工事費		式	1		35, 641, 350				
共通仮設費		式	1		5, 821, 500				
共通仮設費		式	1		2, 279, 500				

設計内訳書

工事名	R 8 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全費		式	1		1,336,500				
土石流監視員		式	1		1,336,500			内-1号	
技術管理費		式	1		598,000				
ｼｽﾃﾑ初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		345,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,542,000				
純工事費		式	1		41,462,850				
現場管理費		式	1		13,247,000				
工事原価		式	1		68,277,850				
一般管理費等		式	1		12,712,150				
工事価格		式	1		80,990,000				
消費税相当額		式	1		8,099,000				

設計内訳書

工事名	R 8小滝第1号下流砂防堰堤付替道路外工事					事業区分		砂防・地すべり対策	
						工事区分		砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		89,089,000			

設計内訳書

工事名	R 8 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 新潟県ヤード地区			式	1		8,196,000			
付帯道路工			式	1		8,196,000			
消波根固めブロック工			式	1		8,196,000			
消波根固めブロック製作		21-8-40BB W/C≦60% 質量 2.8t	個	120	68,300	8,196,000			単-1号
直接工事費			式	1		8,196,000			
共通仮設費			式	1		1,262,000			
共通仮設費			式	1		106,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		106,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,156,000			
純工事費			式	1		9,458,000			
現場管理費			式	1		4,110,000			
工事原価			式	1		13,568,000			

一式当たり内訳書

土石流監視員
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
普通作業員		人	55	24, 300	1, 336, 500			
合 計					1, 336, 500			

一式当たり内訳書

[新潟県糸魚川市小滝地先

]

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 13号
合 計					598, 000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	岩塊・玉石 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	498. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	498. 3	498. 3	CB210100	
計						498. 3		
単価						498. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体盛土（ICT）	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	258. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ICT）		20,000m3未満 無し	m 3	1	258. 4	258. 4	CB210570	
計						258. 4		
単価						258. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)		単位	m3	数量	1	単価	302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m 3	1	302	302	CB210020	
計						302		
単価						302	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬		単位	m3	数量	1	単価	4, 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	4, 247	4, 247	CB210110	
計						4, 247		
単価						4, 247	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	908. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	908. 3	908. 3	CB220010	
計						908. 3		
単価						908. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	453. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	453. 6	453. 6	CB220010	
計						453. 6		
単価						453. 6	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	床掘り	岩塊玉石	単位	m3	数量	470	単価	854. 1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	470	498. 3	234, 201	CB210100			
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	100	505. 6	50, 560	CB210110			
基面整正			m 2	240	486	116, 640	CB210080			
計						401, 401				
単価						854. 1	円／m3			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	埋戻し	岩塊玉石 転圧無	単位	m3	数量	120	単価	924. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m 3	100	302	30, 200	CB210020		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	100	505. 6	50, 560	CB210110		
積込（ルーズ）		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m 3	100	302	30, 200	CB210020		
計						110, 960			
単価						924. 7	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	根固めブロック据付	2.5tを超え5.5t以下	単位	個	数量	1	単価	7,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力25t吊 標準	個	1	2,594	2,594	CB310180	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力25t吊 標準	個	1	4,432	4,432	CB310070	
計						7,026		
単価						7,026	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	消波根固めブロック運搬		単位	個	数量	849	単価	4,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 15.0km以下	個	59	5,230	308,570	CB310040	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 11.5km以下	個	790	4,639	3,664,810	CB310040	
計						3,973,380		
単価						4,681	円／個	

單僱使用年月	2026. 06
步掛使用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	砂利舗装		単位	m2	数量	100	単価	463. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	10	3, 400	34, 000			
骨材山岳地割増		一般国道148号（糸魚川市）小滝橋・大正橋以遠	m 3	10	1, 100	11, 000	WYB00001		
整地		敷均し（ルース）10, 000m3未満 無し	m 3	10	132. 7	1, 327	CB210610		
計						46, 327			
単価						463. 3	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
単一1号	消波根固めブロック製作	21-8-40BB W/C≦60% 質量 2.8t	単位	個	数量	100	単価 68,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作		2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1.15m3を超え1.25m3以下	個	100	64,920	6,492,000	CB310010
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SR235 φ16～φ25 標準	t	0.98	344,400	337,512	WB240750 単一 2号
計						6,829,512	
単価						68,300	円／個