

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 北股上流法面对策護岸工外工事
工事地名	長野県北安曇郡白馬村北城地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	松本砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684664018	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	144日間 自 令和 8年 6月30日 (当初) 至 令和 8年11月20日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大北(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	姫 川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 北股上流法面对策護岸工外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
流路 【北股上流地区】		式	1		22,988,920				
砂防土工		式	1		1,874,600				
盛土工		式	1		1,874,600				
盛土（流用土）	岩塊・玉石	m3	1,300	1,442	1,874,600				単-1号
根固め・水制工		式	1		18,865,996				
作業土工		式	1		1,724,070				
床掘り	岩塊・玉石	m3	90	1,248	112,320				単-2号
埋戻し	岩塊・玉石 転圧あり	m3	30	4,205	126,150				単-3号
埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし	m3	1,200	1,238	1,485,600				単-4号
コンクリート工		式	1		13,731,700				
ベースコンクリート	18-8-40BB W/C≦60%以下	m3	350	33,530	11,735,500				単-5号
型枠		m2	180	11,090	1,996,200				単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 北股上流法面対策護岸工外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固めブロック工		式	1		3,410,226				
消波根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 4 t ブロック購入無	個	282	7,171	2,022,222			単-7号	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け (層積)	個	282	4,922	1,388,004			単-8号	
仮設工		式	1		2,248,324				
工事用道路工		式	1		255,984				
工事用道路盛土		式	1		255,984			内-1号	
砂防仮締切工		式	1		1,992,340				
土砂締切		式	1		1,992,340			内-2号	
直接工事費		式	1		22,988,920				
共通仮設費		式	1		4,556,000				
共通仮設費		式	1		2,021,000				
安全費		式	1		1,230,000				

設計内訳書

工事名	R 8 北股上流法面对策護岸工外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土石流監視員		式	1		1,230,000			内-3号	
技術管理費		式	1		548,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		548,000			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		243,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,535,000				
純工事費		式	1		27,544,920				
現場管理費		式	1		9,582,000				
工事原価		式	1		65,023,600				
一般管理費等		式	1		12,026,400				
工事価格		式	1		77,050,000				
消費税相当額		式	1		7,705,000				
工事費計		式	1		84,755,000				

設計内訳書

工事名	R 8 北股上流法面対策護岸工外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路 【松川流路工左岸地区】		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流路 【松川流路工左岸地区】		式	1		18,046,680				
根固め・水制工		式	1		18,046,680				
根固めブロック工		式	1		18,046,680				
消波根固めブロック製作	ブロック種類（実質量） 4 t	個	202	89,340	18,046,680			単-1号	
直接工事費		式	1		18,046,680				
共通仮設費		式	1		2,309,000				
共通仮設費		式	1		200,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		200,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,109,000				
純工事費		式	1		20,355,680				
現場管理費		式	1		7,541,000				
工事原価		式	1		27,896,680				

一式当たり内訳書

[長野県北安曇郡白馬村北城地先]

工事用道路盛土

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	80	325. 1	26, 008			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 3. 0km以下	m 3	80	859. 4	68, 752			CB210110
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	80	325. 1	26, 008			CB330010
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	80	698. 9	55, 912			CB330040
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 3. 0km以下	m 3	80	859. 4	68, 752			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	80	131. 9	10, 552			CB210610
合 計					255, 984			

一式当たり内訳書

[長野県北安曇郡白馬村北城地先]

土砂締切

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m ³	700	325.1	227,570			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m ³ 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 3.0km以下	m ³	700	859.4	601,580			CB210110
砂防土砂仮締切	締切盛土設置 ルーズ 岩塊・玉石	m ³	700	335.2	234,640			WB331330 単一 11号
砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルーズ 岩塊・玉石	m ³	700	335.2	234,640			WB331330 単一 12号
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m ³ 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 3.0km以下	m ³	700	859.4	601,580			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	700	131.9	92,330			CB210610
合 計					1,992,340			

一式当たり内訳書

土石流監視員
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	50	24, 600	1, 230, 000			
合 計					1, 230, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	フルト-サ	式	1		548, 000			WB010510 単一 13号
合 計					548, 000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	盛土（流用土）	岩塊・玉石	単位	m3	数量		1	単価	1, 442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）（砂防）		標準 岩塊・玉石	m 3	1	325. 1	325. 1	CB330010		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下							
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	257	257	CB210570		
計									
単価							1, 442	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	90	単価	1, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（砂防）		岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	90	698. 9	62, 901	CB330040	
土砂等運搬（砂防）		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	90	548. 2	49, 338	CB330030	
計						112, 239		
単価						1, 248	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	埋戻し	岩塊・玉石 転圧あり	単位	m3	数量		30	単価	4, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満					CB210410		
			m 3	30	3, 331	99, 930			
積込（ルーズ）（砂防）		標準 岩塊・玉石					CB330010		
			m 3	30	325. 1	9, 753			
土砂等運搬（砂防）		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下					CB330030		
			m 3	30	548. 2	16, 446			
計						126, 129			
単価						4, 205	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一4号	埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし	単位	m3	数量	1, 200	単価 1, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）（砂防）		標準 岩塊・玉石	m 3	990	325. 1	321, 849	CB330010
土砂等運搬（砂防）		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	60	548. 2	32, 892	CB330030
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	940	859. 4	807, 836	CB210110
積込（ルーズ）（砂防）		標準 岩塊・玉石	m 3	990	325. 1	321, 849	CB330010
計						1, 484, 426	
単価						1, 238	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ベースコンクリート	18-8-40BB W/C≤60%以下	単位	m3	数量		単価	
						100		33, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	100	33, 530	3, 353, 000	WB330440 単一 9号	
計						3, 353, 000		
単価						33, 530	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	型枠		単位	m2	数量		単価	
						100		11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	100	11, 090	1, 109, 000	WB330330 単一 10号	
計						1, 109, 000		
単価						11, 090	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	消波根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 4 t ブロック購入 無	単位	個	数量		単価	7, 171
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力25t吊 標準	個	282	2, 650	747, 300	CB310180	
	消波根固めブロック据付け	2. 5tを超え5. 5t以下 陸上 9個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力25t吊 標準	個	282	4, 521	1, 274, 922	CB310070	
	計					2, 022, 222		
	単価					7, 171	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	消波根固めブロック運搬	2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け (層積)	単位	個	数量		単価	4, 922
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 9. 5km 以下	個	282	4, 922	1, 388, 004	CB310040	
	計					1, 388, 004		
	単価					4, 922	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	消波根固めブロック製作	ブロック種類（実質量） 4 t	単位	個	数量	100	単価	89, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5tを超え5. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1. 73m3を超え1. 87m3以下	個	100	86, 640	8, 664, 000	CB310010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SR235 φ16～φ25 標準	t	0. 8	337, 200	269, 760	単一 2号	WB240750
計						8, 933, 760		
単価						89, 340	円／個	