

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事
工事地名	石川県珠洲市宝立町地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和8年2月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584534101	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	3,446,355,000
6) 主工種	海岸工事	17) 前請負代金額	3,187,140,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	208日間 自 令和7年9月5日 (当初) 至 令和8年3月31日 (1回変更) 至 令和8年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	珠洲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	181,995,700
		23) 公告日	令和7年3月11日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
堤防・護岸 【宝立地区】		式	1		905,306,250				
			1		843,563,379	1	-61,742,871		
護岸工		式	1		22,809,000				
			1		22,809,000	0	0		
作業土工		式	1		22,809,000				
			1		22,809,000	0	0		
床掘り	土砂								単-1号
		m3	13,500	234.3	3,163,000				
			13,500	234.3	3,163,000	0	0		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満								単-2号
		m3	8,500	1,980.83	16,837,000				
			8,500	1,980.83	16,837,000	0	0		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満								単-3号
		m3	430	3,251.17	1,398,000				
			430	3,251.17	1,398,000	0	0		
基面整正									単-4号
		m2	2,900	486.56	1,411,000				
			2,900	486.56	1,411,000	0	0		
天端被覆工									
		式	1		87,622,000				
			1		87,622,000	0	0		
コンクリート被覆工 【B-3】									
		式	1		37,570,800				
			1		37,570,800	0	0		
コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%								単-5号
		m3	854	33,200	28,352,800				
			854	33,200	28,352,800	0	0		
基礎材	RC-40 t=150mm								単-6号
		m2	4,340	1,800	7,812,000				
			4,340	1,800	7,812,000	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm								単-7号
		m2	370	3,800	1,406,000				
			370	3,800	1,406,000	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート被覆工 【H-3】		式	1		50,051,200	0	0		
			1		50,051,200				
洗出し平板ブロック	300×300 t=6cm	m2	3,252	11,700	38,048,400	0	0	単-8号	
			3,252	11,700	38,048,400				
コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3	325	33,200	10,790,000	0	0	単-9号	
			325	33,200	10,790,000				
基礎材	RC-40 t=150mm	m2	488	1,800	878,400	0	0	単-10号	
			488	1,800	878,400				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	88	3,800	334,400	0	0	単-11号	
			88	3,800	334,400				
波返工		式	1		272,285,700	0	0		
			1		272,285,700				
波返工		式	1		272,285,700	0	0		
			1		272,285,700				
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	1,780	2,000	3,560,000	0	0	単-12号	
			1,780	2,000	3,560,000				
コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3	4,084	30,700	125,378,800	0	0	単-13号	
			4,084	30,700	125,378,800				
鉄筋	SD345 D13	t	14.2	171,000	2,428,200	0	0	単-14号	
			14.2	171,000	2,428,200				
鉄筋	SD345 D16～25	t	42.7	169,000	7,216,300	0	0	単-15号	
			42.7	169,000	7,216,300				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	408	3,800	1,550,400	0	0	単-16号	
			408	3,800	1,550,400				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	9,500	9,513.06	90,374,000	0	0	単-17号	
			9,500	9,513.06	90,374,000				
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	4,520	5,102.44	23,063,000	0	0	単-18号	
			4,520	5,102.44	23,063,000				
足場	単管傾斜足場	掛m2	4,520	4,140.49	18,715,000	0	0	単-19号	
			4,520	4,140.49	18,715,000				
排水構造物工		式	1		20,713,700	0	0		
			1		20,713,700				
側溝工		式	1		20,713,700	0	0		
			1		20,713,700				
プレキャストU型側溝	PUT-300 L=2000	m	1,423	10,100	14,372,300	0	0	単-20号	
			1,423	10,100	14,372,300				
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	m	542	11,700	6,341,400	0	0	単-21号	
			542	11,700	6,341,400				
構造物撤去工		式	1		281,316,200	0	0		
			1		281,316,200				
構造物取壊し工		式	1		196,283,400	0	0		
			1		196,283,400				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	3,334	11,100	37,007,400	0	0	単-22号	
			3,334	11,100	37,007,400				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	8,168	19,500	159,276,000	0	0	単-23号	
			8,168	19,500	159,276,000				
運搬処理工		式	1		85,032,800	0	0		
			1		85,032,800				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3,334	1,798.45	5,996,000	0	0	単-24号	
			3,334	1,798.45	5,996,000				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8,168	2,221.23	18,143,000	0	0	単-25号	
			8,168	2,221.23	18,143,000				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3,334	4,300	14,336,200	0	0	単-26号	
			3,334	4,300	14,336,200				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8,168	5,700	46,557,600	0	0	単-27号	
			8,168	5,700	46,557,600				
仮設工		式	1		220,559,650	1	-61,742,871		
			1		158,816,779				
工事用道路工		式	1		10,608,650	1	-2,912,909		
			1		7,695,741				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	6,100	228.86	1,396,000	-6,100	-1,396,000	単-28号	
			0	228.86	0				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	0	0	0	4,300	984,270	単-29号	
			4,300	228.9	984,270				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	5,918	1,440.69	8,526,000	-5,918	-8,526,000	単-30号	
			0	1,440.69	0				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0	4,181	6,024,821	単-31号	
			4,181	1,441	6,024,821				
仮設道路用マット	Nコラムマット	m2	135	5,086.3	686,650	0	0	単-32号	
			135	5,086.3	686,650				
土留・仮締切工		式	1		209,277,000	1	-58,829,962		
			1		150,447,038				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材		5,591	19,660.89	109,924,000			単-33号	
		袋	0	19,660.89	0	-5,591	-109,924,000		
袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材		0	0	0			単-34号	
		袋	4,018	19,670	79,034,060	4,018	79,034,060		
大型土のう	製作・設置、撤去		9,250	8,358.17	77,313,000			単-35号	
		袋	0	8,358.17	0	-9,250	-77,313,000		
大型土のう	製作・設置、撤去		0	0	0			単-36号	
		袋	6,648	8,359	55,570,632	6,648	55,570,632		
遮水シート張	遮水シートA (厚1.0+10.0mm)		5,591	3,066.54	17,145,000			単-37号	
		m2	0	3,066.54	0	-5,591	-17,145,000		
遮水シート張	遮水シートA (厚1.0+10.0mm)		0	0	0			単-38号	
		m2	4,018	3,067	12,323,206	4,018	12,323,206		
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm		4,980	982.94	4,895,000			単-39号	
		m2	0	982.94	0	-4,980	-4,895,000		
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm		0	0	0			単-40号	
		m2	3,580	983	3,519,140	3,580	3,519,140		
水替工			1		674,000				
		式	1		674,000	0	0		
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 作業時排水		42	16,047.62	674,000			単-41号	
		日	42	16,047.62	674,000	0	0		
直接工事費			1		905,306,250				
		式	1		843,563,379	1	-61,742,871		
共通仮設費			1		49,489,000				
		式	1		44,808,391	1	-4,680,609		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		11,898,000	1	-2,495,949		
			1		9,402,051				
運搬費		式	1		8,616,000	1	-2,495,949		
			1		6,120,051				
仮設材運搬費		t	1,037.7	8,302.98	8,616,000	-1,037.7	-8,616,000	単-42号	
			0	8,302.98	0				
仮設材運搬費		t	0	0	0	737.8	6,120,051	単-43号	
			737.8	8,295	6,120,051				
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,282,000	0	0		
			1		3,282,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		37,591,000	1	-2,184,660		
			1		35,406,340				
純工事費		式	1		954,795,250	1	-66,423,480		
			1		888,371,770				
現場管理費		式	1		182,640,000	1	-12,499,591		
			1		170,140,409				
工事原価		式	1		2,644,395,900	1	430,198,184		
			1		3,074,594,084				
一般管理費等		式	1		253,004,100	1	28,781,816		
			1		281,785,916				
工事価格		式	1		2,897,400,000	1	458,980,000		
			1		3,356,380,000				
消費税相当額		式	1		289,740,000	1	45,898,000		
			1		335,638,000				

設計内訳書

工事名	令和 6 年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		3,187,140,000	1	504,878,000		
			1		3,692,018,000				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防・護岸 【直地区】			式	1		311,067,900			
				1		311,067,900	0	0	
護岸工			式	1		16,642,000			
				1		16,642,000	0	0	
作業土工			式	1		16,642,000			
				1		16,642,000	0	0	
床掘り		土砂	m3	7,900	234.31	1,851,000			単-1号
				7,900	234.31	1,851,000	0	0	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	6,800	1,980.89	13,470,000			単-2号
				6,800	1,980.89	13,470,000	0	0	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	180	3,250	585,000			単-3号
				180	3,250	585,000	0	0	
基面整正			m2	1,420	486.62	691,000			単-4号
				1,420	486.62	691,000	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	378.89	34,100			単-5号
				90	378.89	34,100	0	0	
整地		残土受入れ地での処理	m3	90	121.12	10,900			単-6号
				90	121.12	10,900	0	0	
天端被覆工			式	1		20,308,600			
				1		20,308,600	0	0	
コンクリート被覆工 【B-8】			式	1		20,308,600			
				1		20,308,600	0	0	
コンクリート		24-8-40BB W/C≤55%	m3	486	31,200	15,163,200			単-7号
				486	31,200	15,163,200	0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎材	RC-40 t=150mm	m2	2,430	1,800	4,374,000	0	0	単-8号	
			2,430	1,800	4,374,000				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	203	3,800	771,400	0	0	単-9号	
			203	3,800	771,400				
波返工		式	1		163,998,900	0	0		
			1		163,998,900				
波返工		式	1		163,998,900	0	0		
			1		163,998,900				
コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3	2,375	32,500	77,187,500	0	0	単-10号	
			2,375	32,500	77,187,500				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	238	3,800	904,400	0	0	単-11号	
			238	3,800	904,400				
型枠	一般型枠	m2	6,130	9,504.57	58,263,000	0	0	単-12号	
			6,130	9,504.57	58,263,000				
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	2,990	5,101.34	15,253,000	0	0	単-13号	
			2,990	5,101.34	15,253,000				
足場	単管傾斜足場	掛m2	2,990	4,144.15	12,391,000	0	0	単-14号	
			2,990	4,144.15	12,391,000				
排水構造物工		式	1		6,939,000	0	0		
			1		6,939,000				
側溝工		式	1		6,939,000	0	0		
			1		6,939,000				
プレキャストU型側溝	PU-300 L=2000	m	771	9,000	6,939,000	0	0	単-15号	
			771	9,000	6,939,000				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		102,324,400	0	0		
			1		102,324,400				
構造物取壊し工		式	1		63,503,100	0	0		
			1		63,503,100				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	5,721	11,100	63,503,100	0	0	単-16号	
			5,721	11,100	63,503,100				
運搬処理工		式	1		38,821,300	0	0		
			1		38,821,300				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5,721	2,485.76	14,221,000	0	0	単-17号	
			5,721	2,485.76	14,221,000				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5,721	4,300	24,600,300	0	0	単-18号	
			5,721	4,300	24,600,300				
仮設工		式	1		855,000	0	0		
			1		855,000				
水替工		式	1		855,000	0	0		
			1		855,000				
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	55	15,545.46	855,000	0	0	単-19号	
			55	15,545.46	855,000				
直接工事費		式	1		311,067,900	0	0		
			1		311,067,900				
共通仮設費		式	1		18,485,000	0	0		
			1		18,485,000				
共通仮設費		式	1		2,253,000	0	0		
			1		2,253,000				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,253,000	0	0		
			1		2,253,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		16,232,000	0	0		
			1		16,232,000				
純工事費		式	1		329,552,900	0	0		
			1		329,552,900				
現場管理費		式	1		68,155,000	0	0		
			1		68,155,000				
工事原価		式	1		397,707,900	0	0		
			1		397,707,900				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
堤防・護岸 【上戸地区】		式	1		890,191,750				
			1		905,537,851	1	15,346,101		
護岸工		式	1		443,539,250				
			1		444,466,817	1	927,567		
作業土工		式	1		8,408,000				
			1		9,335,567	1	927,567		
床掘り	土砂								単-1号
		m3	8,300	234.34	1,945,000				
			0	234.34	0	-8,300	-1,945,000		
床掘り	土砂								単-2号
		m3	0	0	0				
			8,700	234.4	2,039,280	8,700	2,039,280		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上								単-3号
		m3	2,000	1,075.5	2,151,000				
			2,000	1,075.5	2,151,000	0	0		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満								単-4号
		m3	930	1,980.65	1,842,000				
			0	1,980.65	0	-930	-1,842,000		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満								単-5号
		m3	0	0	0				
			1,300	1,981	2,575,300	1,300	2,575,300		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満								単-6号
		m3	200	3,250	650,000				
			0	3,250	0	-200	-650,000		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満								単-7号
		m3	0	0	0				
			220	3,253	715,660	220	715,660		
基面整正									単-8号
		m2	3,740	486.64	1,820,000				
			0	486.64	0	-3,740	-1,820,000		
基面整正									単-9号
		m2	0	0	0				
			3,810	486.7	1,854,327	3,810	1,854,327		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
捨石工		式	1		8,314,800				
			1		8,314,800	0	0		
捨石	50kg/個	m3	1,066	7,800	8,314,800			単-10号	
			1,066	7,800	8,314,800	0	0		
緩傾斜護岸工		式	1		67,760,000				
			1		67,760,000	0	0		
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 引張強度9.8kN/m	m2	8,030	1,000	8,030,000			単-11号	
			8,030	1,000	8,030,000	0	0		
基礎材(裏込材)	RC-40 t=200mm	m3	1,168	9,600	11,212,800			単-12号	
			1,168	9,600	11,212,800	0	0		
基礎材(裏込材)	割栗石50～150mm t=300mm	m3	1,753	10,300	18,055,900			単-13号	
			1,753	10,300	18,055,900	0	0		
基礎材	RC-40 t=150mm	m2	1,820	1,800	3,276,000			単-14号	
			1,820	1,800	3,276,000	0	0		
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3	727	30,700	22,318,900			単-15号	
			727	30,700	22,318,900	0	0		
型枠	一般型枠	m2	470	9,763.83	4,589,000			単-16号	
			470	9,763.83	4,589,000	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	73	3,800	277,400			単-17号	
			73	3,800	277,400	0	0		
海岸コンクリートブロック工		式	1		359,056,450				
			1		359,056,450	0	0		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(実質量) 2.147 t	個	7,000	42,900	300,300,000			単-18号	
			7,000	42,900	300,300,000	0	0		

設計内訳書

工事名	令和 6 年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
海岸コンクリートブロック積込	無筋ブロック（実質量）2.147t	個	7,000	2,002.15	14,015,000		0	0	単-19号
海岸コンクリートブロック据付	無筋ブロック（実質量）2.147t	個	7,000	3,400	23,800,000		0	0	単-20号
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け（層積）	個	7,000	2,381.29	16,669,000		0	0	単-21号
連結用挿入鉄筋	SS400 径16	t	21.91	195,000	4,272,450		0	0	単-22号
天端被覆工		式	1		22,234,100		0	0	
コンクリート被覆工		式	1		22,234,100		0	0	
洗出し平板ブロック	300×300 t=6cm	m2	1,305	11,700	15,268,500		0	0	単-23号
コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3	131	33,200	4,349,200		0	0	単-24号
基礎材	RC-40 t=150mm	m2	1,310	1,800	2,358,000		0	0	単-25号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	68	3,800	258,400		0	0	単-26号
波返工		式	1		20,994,300		1	9,075,650	
波返工		式	1		20,994,300		1	9,075,650	

設計内訳書

工事名	令和 6 年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3	299	30,700	9,179,300	131	4,021,700	単-27号	
			430	30,700	13,201,000				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	30	3,800	114,000	13	49,400	単-28号	
			43	3,800	163,400				
型枠	一般型枠	m2	830	9,524.1	7,905,000	-830	-7,905,000	単-29号	
			0	9,524.1	0				
型枠	一般型枠	m2	0	0	0	1,190	11,334,750	単-30号	
			1,190	9,525	11,334,750				
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	410	5,112.2	2,096,000	-410	-2,096,000	単-31号	
			0	5,112.2	0				
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	0	0	0	580	2,965,540	単-32号	
			580	5,113	2,965,540				
足場	単管傾斜足場	掛m2	410	4,146.35	1,700,000	-410	-1,700,000	単-33号	
			0	4,146.35	0				
足場	単管傾斜足場	掛m2	0	0	0	580	2,405,260	単-34号	
			580	4,147	2,405,260				
排水構造物工		式	1		5,089,500	0	0		
			1		5,089,500				
側溝工		式	1		5,089,500	0	0		
			1		5,089,500				
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	m	435	11,700	5,089,500	0	0	単-35号	
			435	11,700	5,089,500				
構造物撤去工		式	1		334,961,600	1	5,342,884		
			1		340,304,484				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事					事業区分		海岸整備	
	(1 回変更) (個別合意)					工事区分		堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		234,195,900	1	3,385,500		
			1		237,581,400				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	694	11,100	7,703,400	305	3,385,500	単-36号	
			999	11,100	11,088,900				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	11,615	19,500	226,492,500	0	0	単-37号	
			11,615	19,500	226,492,500				
運搬処理工		式	1		100,765,700	1	1,957,384		
			1		102,723,084				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	694	2,115.28	1,468,000	-694	-1,468,000	単-38号	
			0	2,115.28	0				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	999	2,113,884	単-39号	
			999	2,116	2,113,884				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11,615	2,592.17	30,108,000	0	0	単-40号	
			11,615	2,592.17	30,108,000				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	694	4,300	2,984,200	305	1,311,500	単-41号	
			999	4,300	4,295,700				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11,615	5,700	66,205,500	0	0	単-42号	
			11,615	5,700	66,205,500				
仮設工		式	1		63,373,000	0	0		
			1		63,373,000				
工事用道路工		式	1		4,248,000	0	0		
			1		4,248,000				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,500	228.67	343,000	0	0	単-43号	
			1,500	228.67	343,000				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	海岸整備		
					工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	1,830	1,671.59	3,059,000	0	0	単-44号
			1,830	1,671.59	3,059,000			
仮設道路用マット	Nコラムマット	m2	141	6,000	846,000	0	0	単-45号
			141	6,000	846,000			
土留・仮締切工		式	1		58,123,000	0	0	
			1		58,123,000			
袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材	袋	756	19,660.06	14,863,000	0	0	単-46号
			756	19,660.06	14,863,000			
大型土のう	製作・設置、撤去	袋	4,169	8,309.19	34,641,000	0	0	単-47号
			4,169	8,309.19	34,641,000			
遮水シート張	遮水シートA (厚1.0+10.0mm)	m2	2,186	3,066.34	6,703,000	0	0	単-48号
			2,186	3,066.34	6,703,000			
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	1,950	982.57	1,916,000	0	0	単-49号
			1,950	982.57	1,916,000			
水替工		式	1		1,002,000	0	0	
			1		1,002,000			
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	59	16,983.06	1,002,000	0	0	単-50号
			59	16,983.06	1,002,000			
直接工事費		式	1		890,191,750	1	15,346,101	
			1		905,537,851			
共通仮設費		式	1		42,701,000	1	22,362,092	
			1		65,063,092			
共通仮設費		式	1		6,029,000	1	21,820,000	
			1		27,849,000			

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
運搬費			1		2,747,000				
		式	1		2,747,000		0	0	
仮設材運搬費			332.8	8,254.21	2,747,000				単-51号
		t	332.8	8,254.21	2,747,000		0	0	
技術管理費			0		0				
		式	1		21,820,000		1	21,820,000	
復旧工法検討業務			0		0				内-1号
		式	1		21,820,000		1	21,820,000	
現場環境改善費(率計上)			1		3,282,000				
		式	1		3,282,000		0	0	
共通仮設費(率計上)			1		36,672,000				
		式	1		37,214,092		1	542,092	
純工事費			1		932,892,750				
		式	1		970,600,943		1	37,708,193	
現場管理費			1		176,360,000				
		式	1		179,155,153		1	2,795,153	
工事原価			1		1,109,252,750				
		式	1		1,149,756,096		1	40,503,346	

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防・護岸 【正院地区】			式	0 1		0 368,406,909	1	368,406,909	
護岸工			式	0 1		0 6,110,134	1	6,110,134	
作業土工			式	0 1		0 6,110,134	1	6,110,134	
床掘り		土砂	m3	0 2,800	0 250.1	0 700,280	2,800	700,280	単-1号
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	0 2,300	0 2,132	0 4,903,600	2,300	4,903,600	単-2号
基面整正			m2	0 910	0 526.3	0 478,933	910	478,933	単-3号
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 210	0 130.1	0 27,321	210	27,321	単-4号
天端被覆工			式	0 1		0 15,081,845	1	15,081,845	
コンクリート被覆工			式	0 1		0 15,081,845	1	15,081,845	
コンクリート		24-8-40BB W/C≤55%	m3	0 313	0 36,410	0 11,396,330	313	11,396,330	単-5号
基礎材		RC-40 t=150mm	m2	0 1,570	0 2,076	0 3,259,320	1,570	3,259,320	単-6号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	0 99	0 4,305	0 426,195	99	426,195	単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
波返工		式	0 1		0 234,926,080	1	234,926,080		
波返工		式	0 1		0 234,926,080	1	234,926,080		
コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3	0 1,531	0 36,410	0 55,743,710	1,531	55,743,710	単-8号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	0 154	0 4,305	0 662,970	154	662,970	単-9号	
型枠	一般型枠	m2	0 11,390	0 10,560	0 120,278,400	11,390	120,278,400	単-10号	
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	0 5,560	0 5,800	0 32,248,000	5,560	32,248,000	単-11号	
足場	単管傾斜足場	掛m2	0 5,560	0 4,675	0 25,993,000	5,560	25,993,000	単-12号	
排水構造物工		式	0 1		0 5,134,010	1	5,134,010		
側溝工		式	0 1		0 5,134,010	1	5,134,010		
プレキャストU型側溝	PU-300 L=2000	m	0 497	0 10,330	0 5,134,010	497	5,134,010	単-13号	
構造物撤去工		式	0 1		0 107,154,840	1	107,154,840		
構造物取壊し工		式	0 1		0 66,439,320	1	66,439,320		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸宝立地区外災害復旧工事 (1 回変更)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	0 5,532	0 12,010	0 66,439,320	5,532	66,439,320	単-14号	
運搬処理工			式	0 1					0 40,715,520
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 5,532	0 2,660	0 14,715,120	5,532	14,715,120	単-15号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0 5,532	0 4,700				0 26,000,400
直接工事費		式	0 1		0 368,406,909	1	368,406,909		
共通仮設費			式	0 1					0 21,475,000
共通仮設費		式	0 1		0 2,636,000	1	2,636,000		
現場環境改善費(率計上)			式	0 1					0 2,636,000
共通仮設費(率計上)		式	0 1		0 18,839,000	1	18,839,000		
純工事費			式	0 1					0 389,881,909
現場管理費		式	0 1		0 78,736,000	1	78,736,000		
工事原価			式	0 1					0 468,617,909

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[illegible]

一式当たり内訳書

[石川県珠洲市上戸町地先

]

復旧工法検討業務
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
復旧工法検討業務			0		0			WYB00008
		式	1		21,820,000	1	21,820,000	
合 計					0			
					21,820,000		21,820,000	
変更積算金額					0			
					21,820,000		21,820,000	円／式

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	13, 500	単価	234. 3
						13, 500		234. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		13, 500	253. 4	3, 420, 900	CB210030	
			m 3	13, 500	253. 4	3, 420, 900		
計						3, 420, 900		
						3, 420, 900		
単価						253. 4	円／m3	
						253. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	8, 500	単価	1, 980. 83
						8, 500		1, 980. 83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		8, 500	2, 142	18, 207, 000	CB210410	
			m 3	8, 500	2, 142	18, 207, 000		
計						18, 207, 000		
						18, 207, 000		
単価						2, 142		
						2, 142	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	430	単価	3, 251. 17
						430		3, 251. 17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		430	3, 518	1, 512, 740	CB210410	
			m 3	430	3, 518	1, 512, 740		
計						1, 512, 740		
						1, 512, 740		
単価						3, 518		
						3, 518		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	基面整正		単位	m2	数量	2, 900	単価	486. 56
						2, 900		486. 56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				2, 900	526. 3	1, 526, 270	CB210080	
			m 2	2, 900	526. 3	1, 526, 270		
計						1, 526, 270		
						1, 526, 270		
単価						526. 3		
						526. 3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	33, 200
						1		33, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満		1	35, 990	35, 990	CB240010	
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m 3	1	35, 990	35, 990		
計						35, 990		
						35, 990		
単価						35, 990		
						35, 990	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 800
						1		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 936	1, 936	CB221110	
			m 2	1	1, 936	1, 936		
計						1, 936		
						1, 936		
単価						1, 936		
						1, 936	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 800
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 138	4, 138	CB224710	
			m 2	1	4, 138	4, 138		
計						4, 138		
						4, 138		
単価						4, 138		
						4, 138	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	洗出し平板ブロック	300×300 t=6cm	単位	m2	数量	1	単価	11, 700
						1		11, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm		1	12, 740	12, 740	CB422530	
			m 2	1	12, 740	12, 740		
計						12, 740		
						12, 740		
単価						12, 740		
						12, 740	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	33, 200
						1		33, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満		1	35, 990	35, 990	CB240010	
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m 3	1	35, 990	35, 990		
計						35, 990		
						35, 990		
単価						35, 990		
						35, 990	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 800
						1		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 936	1, 936	CB221110	
			m 2	1	1, 936	1, 936		
計						1, 936		
						1, 936		
単価						1, 936		
						1, 936	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 800
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 138	4, 138	CB224710	
			m 2	1	4, 138	4, 138		
計						4, 138		
						4, 138		
単価						4, 138		
						4, 138	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 000
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	2, 188	2, 188	CB221110	
			m 2	1	2, 188	2, 188		
計						2, 188		
						2, 188		
単価						2, 188		
						2, 188	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	30, 700	
						1		30, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	33, 220	33, 220	CB240010		
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	33, 220	33, 220			
計						33, 220			
						33, 220			
単価						33, 220	円／m3		
						33, 220			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171, 000
						1		171, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	185, 600	185, 600	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	185, 600	185, 600	単一 44号	
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600		
						185, 600	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	169, 000	
						1		169, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	183, 600	183, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	183, 600	183, 600	単一	45号	
計						183, 600			
						183, 600			
単価						183, 600			
						183, 600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 800
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	4, 138	4, 138	CB224710	
			m 2	1	4, 138	4, 138		
計						4, 138		
						4, 138		
単価						4, 138		
						4, 138		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	9, 500	単価	9, 513. 06
						9, 500		9, 513. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		9, 500	10, 560	100, 320, 000	CB240210	
			m 2	9, 500	10, 560	100, 320, 000		
計						100, 320, 000		
						100, 320, 000		
単価						10, 560		
						10, 560		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	4, 520	単価	5, 102. 44
						4, 520		5, 102. 44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		4, 520	5, 661	25, 587, 720	WB252110	
			掛m 2	4, 520	5, 661	25, 587, 720	単一 46号	
計						25, 587, 720		
						25, 587, 720		
単価						5, 661		
						5, 661	円／掛m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	4, 520	単価	4, 140. 49
						4, 520		4, 140. 49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		4, 520	4, 597	20, 778, 440	WB252110	
			掛m 2	4, 520	4, 597	20, 778, 440	単一 47号	
計						20, 778, 440		
						20, 778, 440		
単価						4, 597		
						4, 597		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャストU型側溝	PUT-300 L=2000	単位	m	数量	1	単価	10, 100
						1		10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 56m3/10m		1	10, 970	10, 970	WB821410	
			m	1	10, 970	10, 970	単一 48号	
計						10, 970		
						10, 970		
単価						10, 970		
						10, 970	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	単位	m	数量	1	単価	11, 700	
						1		11, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	12, 680	12, 680	WB821420		
		生コンクリート(各種) 0. 25m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 6m3/10m		1	12, 680	12, 680	単－ 49号		
計						12, 680			
						12, 680			
単価						12, 680			
						12, 680			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11, 100
						1		11, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	12, 010	12, 010	WB824010	
			m 3	1	12, 010	12, 010	単一 50号	
計						12, 010		
						12, 010		
単価						12, 010		
						12, 010	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	19, 500
						1		19, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	21, 140	21, 140	WB824010	
			m 3	1	21, 140	21, 140	単一 51号	
計						21, 140		
						21, 140		
単価						21, 140		
						21, 140	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	3, 334	単価	1, 798. 45
						3, 334		1, 798. 45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		3, 334	1, 945	6, 484, 630	CB227010	
			m 3	3, 334	1, 945	6, 484, 630		
計						6, 484, 630		
						6, 484, 630		
単価						1, 945		
						1, 945	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	8, 168	単価	2, 221. 23
						8, 168		2, 221. 23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	8, 168	2, 402	19, 619, 536	CB227010	
				8, 168	2, 402	19, 619, 536		
計						19, 619, 536		
						19, 619, 536		
単価						2, 402		
						2, 402	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 300
						1		4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	2, 000	4, 700	WB020052 単一 52号	
				2. 35	2, 000	4, 700		
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,700
						1		5,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	2,500	6,250	WB020052	
			t	2.5	2,500	6,250	単一 53号	
計						6,250		
						6,250		
単価						6,250		
						6,250	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	6,100	単価	228.86
						6,100		228.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		6,100	247.5	1,509,750	CB210510	
			m 3	6,100	247.5	1,509,750		
計						1,509,750		
						1,509,750		
単価						247.5		
						247.5	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	工事用道路盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						4, 300		228. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	4, 300	247. 5	1, 064, 250		
計						0		
						1, 064, 250		
単価						0		
						247. 5	円／m3	
変更積算単価						228. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	5, 918	単価	1, 440. 69
						5, 918		1, 440. 69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		5, 918	447. 8	2, 650, 080. 4	WB253610	
			m 2	5, 918	447. 8	2, 650, 080. 4	単一 54号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 107日 無 有		637	10, 310	6, 567, 470	WB253630	
			枚	637	10, 310	6, 567, 470	単一 55号	
計						9, 217, 550. 4		
						9, 217, 550. 4		
単価						1, 558		
						1, 558	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一31号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
						4, 181	1, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	4, 181	447. 8	1, 872, 251. 8	単一 56号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 107日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	450	10, 310	4, 639, 500	単一 57号
計						0	
						6, 511, 751. 8	
単価						0	
						1, 558	円／m2
変更積算単価							
						1, 441	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一32号	仮設道路用マット	Nコラムマット	単位	m2	数量	135	5, 086. 3
						135	5, 086. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設道路用マット		設置		135	157. 2	21, 222	WYB000002
			m2	135	157. 2	21, 222	単一 58号
仮設道路用マット		撤去		135	130. 9	17, 671. 5	WYB000003
			m2	135	130. 9	17, 671. 5	単一 59号
仮設道路用マット賃料		90×1608×3987(mm), 供用日数104日, 整備費：有		21	33, 500	703, 500	WYB000004
			枚	21	33, 500	703, 500	単一 60号
計						742, 393. 5	
						742, 393. 5	
単価						5, 500	
						5, 500	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	5, 591	単価	19, 660. 89
						5, 591		19, 660. 89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用		5, 591	21, 260	118, 864, 660	CB322430	
			袋	5, 591	21, 260	118, 864, 660		
計						118, 864, 660		
						118, 864, 660		
単価						21, 260		
						21, 260	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	0	単価	0
						4, 018		19, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用		0	0	0	CB322430	
			袋	4, 018	21, 260	85, 422, 680		
計						0		
						85, 422, 680		
単価						0		
						21, 260	円／袋	
変更積算単価						19, 670	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一35号	大型土のう	製作・設置、撤去	単位	袋	数量	9,250	8,358.17
						9,250	8,358.17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【製作・設置】							
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		9,250	7,871	72,806,750	WB252730
			袋	9,250	7,871	72,806,750	単一 61号
【撤去】							
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		9,250	1,057	9,777,250	WB252730
			袋	9,250	1,057	9,777,250	単一 62号
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		7,708	131.7	1,015,143.6	CB210610
		無し	m 3	7,708	131.7	1,015,143.6	
計						83,599,143.6	
						83,599,143.6	
単価						9,038	
						9,038	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一36号	大型土のう	製作・設置、撤去	単位	袋	数量	0 6, 648	単価 8, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【製作・設置】							
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730
			袋	6, 648	7, 871	52, 326, 408	単一 63号
【撤去】							
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730
			袋	6, 648	1, 057	7, 026, 936	単一 64号
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0	CB210610
		無し	m 3	5, 540	131. 7	729, 618	
計						0 60, 082, 962	
単価						0 9, 038	円／袋
変更積算単価						8, 359	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	遮水シート張	遮水シートA (厚1.0+10.0mm)	単位	m2	数量	5,591	単価	3,066.54
						5,591		3,066.54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		5,591	3,316	18,539,756	CB226130	
			m 2	5,591	3,316	18,539,756		
計						18,539,756		
						18,539,756		
単価						3,316		
						3,316	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	遮水シート張	遮水シートA (厚1.0+10.0mm)	単位	m2	数量	0	単価	0
						4,018		3,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		0	0	0	CB226130	
			m 2	4,018	3,316	13,323,688		
計						0		
						13,323,688		
単価						0		
						3,316	円／m2	
変更積算単価								
						3,067	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	単位	m2	数量	4, 980 4, 980	単価	982. 94 982. 94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				4, 980	1, 063	5, 293, 740	CB224720	
			m 2	4, 980	1, 063	5, 293, 740		
吸出し防止材は引張強度9. 8kN/mを見込んでいる								
計						5, 293, 740		
						5, 293, 740		
単価						1, 063	円／m2	
						1, 063		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一40号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	単位	m2	数量	0	0
						3, 580	単価
							983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720
			m 2	3, 580	1, 063	3, 805, 540	
吸出し防止材は引張強度9. 8kN/mを見込んでいる							
計						0	
						3, 805, 540	
単価						0	
						1, 063	円／m2
変更積算単価							
						983	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ポンプ 排水	0以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	42	単価	16, 047. 62
						42		16, 047. 62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	98, 260	98, 260	WB252320	
			箇所	1	98, 260	98, 260	単一 65号	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水		42	15, 030	631, 260	WB252310	
			日	42	15, 030	631, 260	単一 66号	
計						729, 520		
						729, 520		
単価						17, 370	円／日	
						17, 370		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1, 037. 7	単価	8, 302. 98
						1, 037. 7		8, 302. 98
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		(往)発注:北陸, 運搬L≦10km, 製品12m以内, 割増無し		1, 037. 7	3, 410	3, 538, 557	WYB00006	
			t	1, 037. 7	3, 410	3, 538, 557	単－ 67号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		(復)発注:北陸, 運搬L≦10km, 製品12m以内, 冬期割増		1, 037. 7	4, 092	4, 246, 268. 4	WYB00001	
			t	1, 037. 7	4, 092	4, 246, 268. 4	単－ 68号	
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		1, 021. 7	1, 500	1, 532, 550	WB010030	
			t	1, 021. 7	1, 500	1, 532, 550	単－ 69号	
計						9, 317, 375. 4		
						9, 317, 375. 4		
単価						8, 979		
						8, 979	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0 737. 8	単価	0 8, 295
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
仮設材等 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) の運搬		(往) 発注：北陸, 運搬L≦10km, 製品12m以内, 割増無し		0	0	0	WYB00008	
			t	737. 8	3, 410	2, 515, 898	単一 70号	
仮設材等 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) の運搬		(復) 発注：北陸, 運搬L≦10km, 製品12m以内, 冬期割増		0	0	0	WYB00007	
			t	737. 8	4, 092	3, 019, 077. 6	単一 71号	
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し (片道分)		0	0	0	WB010030	
			t	721. 8	1, 500	1, 082, 700	単一 72号	
計						0 6, 617, 675. 6		
単価						0 8, 970	円／t	
変更積算単価						8, 295	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	7, 900	単価	234. 31
						7, 900		234. 31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		7, 900	253. 4	2, 001, 860	CB210030	
			m 3	7, 900	253. 4	2, 001, 860		
計						2, 001, 860		
						2, 001, 860		
単価						253. 4	円／m3	
						253. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	6, 800	単価	1, 980. 89
						6, 800		1, 980. 89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		6, 800	2, 142	14, 565, 600	CB210410	
			m 3	6, 800	2, 142	14, 565, 600		
計						14, 565, 600		
						14, 565, 600		
単価						2, 142	円／m3	
						2, 142		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	180	単価	3, 250	
						180		3, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		180	3, 518	633, 240	CB210410		
			m 3	180	3, 518	633, 240			
計						633, 240			
						633, 240			
単価						3, 518			
						3, 518			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	基面整正		単位	m2	数量	1, 420 1, 420	単価	486. 62 486. 62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1, 420	526. 3	747, 346	CB210080	
			m 2	1, 420	526. 3	747, 346		
計						747, 346		
						747, 346		
単価						526. 3	円／m2	
						526. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	90	単価	378. 89	
						90		378. 89	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	90	410. 8	36, 972	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		90	410. 8	36, 972			
計						36, 972			
						36, 972			
単価						410. 8			
						410. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	90	単価	121. 12
						90		121. 12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		90	132	11, 880	CB210610	
			m 3	90	132	11, 880		
計						11, 880		
						11, 880		
単価						132		
						132		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	486	単価	31, 200	
						486		31, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	382	33, 220	12, 690, 040	CB240010		
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
		延長無し 全ての費用							
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	104	35, 990	3, 742, 960	CB240010		
		各種 10m3以上100m3未満							
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し							
計						16, 433, 000			
						16, 433, 000			
単価						33, 820	円／m3		
						33, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 800	
						1		1, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 936	1, 936	CB221110		
			m 2	1	1, 936	1, 936			
計						1, 936			
						1, 936			
単価						1, 936			
						1, 936			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 800
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 138	4, 138	CB224710	
			m 2	1	4, 138	4, 138		
計						4, 138		
						4, 138		
単価						4, 138		
						4, 138	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	2, 375	単価	32, 500
						2, 375		32, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	679	33, 220	22, 556, 380	CB240010	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m 3	1, 696	35, 990	61, 039, 040	CB240010	
						61, 039, 040		
計						83, 595, 420		
						83, 595, 420		
単価						35, 200		
						35, 200	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 800
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	4, 138	4, 138	CB224710	
			m 2	1	4, 138	4, 138		
計						4, 138		
						4, 138		
単価						4, 138		
						4, 138	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	6, 130	単価	9, 504. 57
						6, 130		9, 504. 57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		6, 130	10, 560	64, 732, 800	CB240210	
			m 2	6, 130	10, 560	64, 732, 800		
計						64, 732, 800		
						64, 732, 800		
単価						10, 560	円／m2	
						10, 560		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	2, 990	単価	5, 101. 34	
						2, 990		5, 101. 34	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		2, 990	5, 661	16, 926, 390	WB252110		
			掛m 2	2, 990	5, 661	16, 926, 390	単－ 20号		
計						16, 926, 390			
						16, 926, 390			
単価						5, 661	円／掛m2		
						5, 661			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	2, 990	単価	4, 144. 15
						2, 990		4, 144. 15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		2, 990	4, 597	13, 745, 030	WB252110	
			掛m 2	2, 990	4, 597	13, 745, 030	単－ 21号	
計						13, 745, 030		
						13, 745, 030		
単価						4, 597		
						4, 597		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	PU-300 L=2000	単位	m	数量	1	単価	9, 000
						1		9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm	m	1	9, 736	9, 736	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 0. 5m3/10m		1	9, 736	9, 736	単－ 22号	
計						9, 736		
						9, 736		
単価						9, 736		
						9, 736	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11, 100
						1		11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	12, 010	12, 010	WB824010	
			m 3	1	12, 010	12, 010	単－ 23号	
計						12, 010		
						12, 010		
単価						12, 010	円／m3	
						12, 010		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	5, 721	単価	2, 485. 76	
						5, 721		2, 485. 76	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用		5, 721	2, 688	15, 378, 048	CB227010		
			m 3	5, 721	2, 688	15, 378, 048			
計						15, 378, 048			
						15, 378, 048			
単価						2, 688	円／m3		
						2, 688			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 300
						1		4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	2, 000	4, 700	WB020052	
			t	2. 35	2, 000	4, 700	単一 24号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	
						4, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	ポンプ 排水	0以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	55	単価	15, 545. 46 15, 545. 46
						55		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	98, 260	98, 260	WB252320	
			箇所	1	98, 260	98, 260	単一 25号	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水		55	15, 030	826, 650	WB252310	
			日	55	15, 030	826, 650	単一 26号	
計						924, 910		
						924, 910		
単価						16, 820	円／日	
						16, 820		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	8, 300	単価	234. 34
						8, 300		234. 34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		8, 300	253. 4	2, 103, 220	CB210030	
			m 3	8, 300	253. 4	2, 103, 220		
計						2, 103, 220		
						2, 103, 220		
単価						253. 4		
						253. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						8, 700		234. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	8, 700	253. 4	2, 204, 580		
計						0		
						2, 204, 580		
単価						0		
						253. 4	円／m3	
変更積算単価								
						234. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	単位	m3	数量	2, 000	単価	1, 075. 5
						2, 000		1, 075. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		2, 000	1, 163	2, 326, 000	CB210410	
			m 3	2, 000	1, 163	2, 326, 000		
計						2, 326, 000		
						2, 326, 000		
単価						1, 163	円／m3	
						1, 163		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	930	単価	1, 980. 65
						930		1, 980. 65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		930	2, 142	1, 992, 060	CB210410	
						1, 992, 060		
計						1, 992, 060		
単価						2, 142		
						2, 142	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1, 300		1, 981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1, 300	2, 142	2, 784, 600		
計						0		
						2, 784, 600		
単価						0		
						2, 142	円／m3	
変更積算単価						1, 981	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	200	単価	3, 250
						200		3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		200	3, 518	703, 600	CB210410	
			m 3	200	3, 518	703, 600		
計						703, 600		
						703, 600		
単価						3, 518		
						3, 518	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						220		3, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	220	3, 518	773, 960		
計						0		
						773, 960		
単価						0		
						3, 518	円／m3	
変更積算単価						3, 253	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基面整正		単位	m2	数量	3, 740	単価	486. 64
						3, 740		486. 64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				3, 740	526. 3	1, 968, 362	CB210080	
			m 2	3, 740	526. 3	1, 968, 362		
計						1, 968, 362		
						1, 968, 362		
単価						526. 3		
						526. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						3,810		486. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	3,810	526. 3	2,005, 203		
計						0		
						2,005, 203		
単価						0		
						526. 3	円／m2	
変更積算単価						486. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	捨石	50kg/個	単位	m3	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下		1	1,248	1,248	CB310410	
			m 3	1	1,248	1,248		
捨石（材料費）				1. 21	6,000	7,260	CB310411	
			m 3	1. 21	6,000	7,260		
計						8,508		
						8,508		
単価						8,508		
						8,508	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 引張強度9.8kN/m	単位	m2	数量	1	単価	1,000
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	1,063	1,063	CB224720	
			m 2	1	1,063	1,063		
計						1,063		
						1,063		
単価						1,063		
						1,063	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	基礎材(裏込材)	RC-40 t=200mm	単位	m3	数量	1	単価	9,600
						1		9,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	10,430	10,430	CB221120	
			m 3	1	10,430	10,430		
計						10,430		
						10,430		
単価						10,430		
						10,430	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	基礎材(裏込材)	割栗石50～150mm t=300mm	単位	m3	数量	1	単価	10, 300
						1		10, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		碎石(各種) 全ての費用		1	11, 150	11, 150	CB221120	
			m 3	1	11, 150	11, 150		
計						11, 150		
						11, 150		
単価						11, 150		
						11, 150	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 800
						1		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 936	1, 936	CB221110	
			m 2	1	1, 936	1, 936		
計						1, 936		
						1, 936		
単価						1, 936		
						1, 936	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	30, 700
						1		30, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	33, 220	33, 220	CB240010	
				1	33, 220	33, 220		
計						33, 220		
						33, 220		
単価						33, 220		
						33, 220	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	470	単価	9, 763. 83
						470		9, 763. 83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	470	10, 560	4, 963, 200	CB240210	
				470	10, 560	4, 963, 200		
計						4, 963, 200		
						4, 963, 200		
単価						10, 560		
						10, 560	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 800
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 138	4, 138	CB224710	
			m 2	1	4, 138	4, 138		
計						4, 138		
						4, 138		
単価						4, 138		
						4, 138	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	消波根固めブロック製作	ブロック種類（実質量） 2. 147 t	単位	個	数量	7, 000	単価	42, 900
						7, 000		42, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 0. 86m3を超え0. 94m3以下 5. 93m2を超え6. 60m2以下 一般	個	6, 042	45, 870	277, 146, 540	CB310010	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 0. 86m3を超え0. 94m3以下 5. 93m2を超え6. 60m2以下 給熱	個	958	49, 650	47, 564, 700	CB310010	
計						324, 711, 240		
						324, 711, 240		
単価						46, 390		
						46, 390	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	海岸コンクリートブロック積込	無筋ブロック（実質量）2.147t	単位	個	数量	7,000	単価	2,002.15
						7,000		2,002.15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下		7,000	2,165	15,155,000	CB310180	
			個	7,000	2,165	15,155,000		
計						15,155,000		
						15,155,000		
単価						2,165		
						2,165	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	海岸コンクリートブロック据付	無筋ブロック（実質量）2.147t	単位	個	数量	1	単価	3,400
						1		3,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 12m超 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	3,695	3,695	CB310070	
			個	1	3,695	3,695		
計						3,695		
						3,695		
単価						3,695		
						3,695	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積)	単位	個	数量	7,000	単価	2,381.29
						7,000		2,381.29
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 4.5km以下		7,000	2,575	18,025,000	CB310040	
			個	7,000	2,575	18,025,000		
計						18,025,000		
						18,025,000		
単価						2,575		
						2,575	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	連結用挿入鉄筋	SS400 径16	単位	t	数量	1	単価	195,000
						1		195,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	210,900	210,900	WB810010	
			t	1	210,900	210,900	単一 52号	
計						210,900		
						210,900		
単価						210,900		
						210,900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	洗出し平板ブロック	300×300 t=6cm	単位	m2	数量	1	単価	11, 700
						1		11, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm		1	12, 740	12, 740	CB422530	
			m 2	1	12, 740	12, 740		
計						12, 740		
						12, 740		
単価						12, 740		
						12, 740	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	33, 200
						1		33, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し		1	35, 990	35, 990	CB240010	
			m 3	1	35, 990	35, 990		
計						35, 990		
						35, 990		
単価						35, 990		
						35, 990	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 800
						1		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 936	1, 936	CB221110	
			m 2	1	1, 936	1, 936		
計						1, 936		
						1, 936		
単価						1, 936		
						1, 936	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 800
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 138	4, 138	CB224710	
			m 2	1	4, 138	4, 138		
計						4, 138		
						4, 138		
単価						4, 138		
						4, 138	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	30,700
						1		30,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	33,220	33,220	CB240010	
				1	33,220	33,220		
計						33,220		
						33,220		
単価						33,220		
						33,220	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,800
						1		3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,138	4,138	CB224710	
				1	4,138	4,138		
計						4,138		
						4,138		
単価						4,138		
						4,138	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	830	単価	9,524. 1
						830		9,524. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		830	10,560	8,764,800	CB240210	
			m 2	830	10,560	8,764,800		
計						8,764,800		
						8,764,800		
単価						10,560		
						10,560	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1,190		9,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	1,190	10,560	12,566,400		
計						0		
						12,566,400		
単価						0		
						10,560	円／m2	
変更積算単価						9,525	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	410	単価	5, 112. 2
						410		5, 112. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		410	5, 661	2, 321, 010	WB252110	
			掛m 2	410	5, 661	2, 321, 010	単－ 53号	
計						2, 321, 010		
						2, 321, 010		
単価						5, 661		
						5, 661	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	0	単価	0
						580		5, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m 2	580	5, 661	3, 283, 380	単－ 54号	
計						0		
						3, 283, 380		
単価						0		
						5, 661	円／掛m2	
変更積算単価								
						5, 113	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	410	単価	4, 146. 35
						410		4, 146. 35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		410	4, 597	1, 884, 770	WB252110	
			掛m 2	410	4, 597	1, 884, 770	単一 55号	
計						1, 884, 770		
						1, 884, 770		
単価						4, 597		
						4, 597	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	0	単価	0
						580		4, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m 2	580	4, 597	2, 666, 260	単一 56号	
計						0		
						2, 666, 260		
単価						0		
						4, 597	円／掛m2	
変更積算単価								
						4, 147	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	単位	m	数量	1	単価	11, 700
						1		11, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 25m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 6m3/10m		1	12, 680	12, 680	WB821420	
			m	1	12, 680	12, 680	単－ 57号	
計						12, 680		
						12, 680		
単価						12, 680		
						12, 680	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11, 100
						1		11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	12, 010	12, 010	WB824010	
			m 3	1	12, 010	12, 010	単－ 58号	
計						12, 010		
						12, 010		
単価						12, 010		
						12, 010	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	19, 500
						1		19, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	21, 140	21, 140	WB824010	
			m 3	1	21, 140	21, 140	単－ 59号	
計						21, 140		
						21, 140		
単価						21, 140		
						21, 140	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	694	単価	2, 115. 28
						694		2, 115. 28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		694	2, 288	1, 587, 872	CB227010	
			m 3	694	2, 288	1, 587, 872		
計						1, 587, 872		
						1, 587, 872		
単価						2, 288		
						2, 288	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						999		2, 116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				999	2, 288	2, 285, 712		
計						0		
						2, 285, 712		
単価						0		
						2, 288	円／m3	
変更積算単価						2, 116	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	11, 615	単価	2, 592. 17
						11, 615		2, 592. 17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	11, 615	2, 803	32, 556, 845	CB227010	
				11, 615	2, 803	32, 556, 845		
計						32, 556, 845		
						32, 556, 845		
単価						2, 803		
						2, 803	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 300
						1		4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	2, 000	4, 700	WB020052	
			t	2. 35	2, 000	4, 700	単一 60号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 700
						1		5, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 5	2, 500	6, 250	WB020052	
			t	2. 5	2, 500	6, 250	単一 61号	
計						6, 250		
						6, 250		
単価						6, 250		
						6, 250	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	工事用道路盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1, 500	単価	228. 67
						1, 500		228. 67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1, 500	247. 5	371, 250	CB210510	
			m 3	1, 500	247. 5	371, 250		
計						371, 250		
						371, 250		
単価						247. 5		
						247. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	1, 830	単価	1, 671. 59
						1, 830		1, 671. 59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		1, 830	447. 8	819, 474	WB253610	
			m 2	1, 830	447. 8	819, 474	単－ 62号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 134日 無 有		197	12, 630	2, 488, 110	WB253630	
			枚	197	12, 630	2, 488, 110	単－ 63号	
計						3, 307, 584		
						3, 307, 584		
単価						1, 808		
						1, 808		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	仮設道路用マット	Nコラムマット	単位	m2	数量	141	単価	6, 000
						141		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設道路用マット		設置		141	157. 2	22, 165. 2	WYB00002	
			m2	141	157. 2	22, 165. 2	単－ 64号	
仮設道路用マット		撤去		141	130. 9	18, 456. 9	WYB00003	
			m2	141	130. 9	18, 456. 9	単－ 65号	
仮設道路用マット賃料		90×1608×3987 (mm), 供用日数129日, 整備費：有		22	39, 750	874, 500	WYB00004	
			枚	22	39, 750	874, 500	単－ 66号	
計						915, 122. 1		
						915, 122. 1		
単価						6, 491		
						6, 491		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一46号	袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	756	19, 660. 06
						756	19, 660. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		756	21, 260	16, 072, 560	CB322430
		据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	756	21, 260	16, 072, 560	
計						16, 072, 560	
						16, 072, 560	
単価						21, 260	
						21, 260	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一47号	大型土のう	製作・設置、撤去	単位	袋	数量	4, 169	8, 309. 19
						4, 169	8, 309. 19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【製作・設置】							
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		3, 474	7, 871	27, 343, 854	WB252730
			袋	3, 474	7, 871	27, 343, 854	単一 67号
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)		695	7, 574	5, 263, 930	WB252730
			袋	695	7, 574	5, 263, 930	単一 68号
【撤去】							
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		3, 474	1, 057	3, 672, 018	WB252730
			袋	3, 474	1, 057	3, 672, 018	単一 69号
大型土のう工		撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)		695	1, 035	719, 325	WB252730
			袋	695	1, 035	719, 325	単一 70号
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		3, 474	131. 7	457, 525. 8	CB210610
			m 3	3, 474	131. 7	457, 525. 8	
計						37, 456, 652. 8	
						37, 456, 652. 8	
単価						8, 985	
						8, 985	円／袋

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－48号	遮水ｼｰﾄ張	遮水ｼｰﾄA (厚1. 0+10. 0mm)	単位	m2	数量	2, 186	単価	3, 066. 34	
						2, 186		3, 066. 34	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
遮水ｼｰﾄ張		遮水ｼｰﾄA (厚1. 0+10. 0mm)		2, 186	3, 316	7, 248, 776	CB226130		
			m 2	2, 186	3, 316	7, 248, 776			
計						7, 248, 776			
						7, 248, 776			
単 価						3, 316	円／m2		
						3, 316			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1, 950	単価	982. 57
						1, 950		982. 57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1, 950	1, 063	2, 072, 850	CB224720	
			m 2	1, 950	1, 063	2, 072, 850		
吸出し防止材は引張強度9. 8kN/mを見込んでいる								
計						2, 072, 850		
						2, 072, 850		
単価						1, 063		
						1, 063	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	ポンプ 排水	0以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	59	単価	16, 983. 06
						59		16, 983. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				2	98, 260	196, 520	WB252320	
			箇所	2	98, 260	196, 520	単－ 71号	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水		59	15, 030	886, 770	WB252310	
			日	59	15, 030	886, 770	単－ 72号	
計						1, 083, 290		
						1, 083, 290		
単価						18, 370		
						18, 370		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一51号	仮設材運搬費		単位	t	数量	332. 8	8, 254. 21
						332. 8	8, 254. 21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		(往)発注:北陸,運搬L≦10km,製品12m以内,割増無し		332. 8	3, 410	1, 134, 848	WYB00001
			t	332. 8	3, 410	1, 134, 848	単一 73号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		(復)発注:北陸,運搬L≦10km,製品12m以内,冬期割増		332. 8	4, 092	1, 361, 817. 6	WYB00006
			t	332. 8	4, 092	1, 361, 817. 6	単一 74号
仮設材等の積込み,取卸し費		積込み,取卸し(片道分)		316	1, 500	474, 000	WB010030
			t	316	1, 500	474, 000	単一 75号
計						2, 970, 665. 6	
						2, 970, 665. 6	
単価						8, 927	
						8, 927	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						2,800		250.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	2,800	250.1	700,280		
計						0		
						700,280		
単価						0		
						250.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						2,300		2,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	2,300	2,132	4,903,600		
計						0		
						4,903,600		
単価						0		
						2,132	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						910		526.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	910	526.3	478,933		
計						0		
						478,933		
単価						0		
						526.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						210		130.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	210	130.1	27,321		
計						0		
						27,321		
単価						0		
						130.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		36,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 1	0 36,410	0 36,410	CB240010	
計						0 36,410		
単価						0 36,410	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 1	0 2,076	0 2,076	CB221110	
計						0 2,076		
単価						0 2,076	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4,305	4,305		
計						0		
						4,305		
単価						0		
						4,305	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		36,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	36,410	36,410		
計						0		
						36,410		
単価						0		
						36,410	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4,305	4,305		
計						0		
						4,305		
単価						0		
						4,305	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						11,390		10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	11,390	10,560	120,278,400		
計						0		
						120,278,400		
単価						0		
						10,560	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	0	単価	0
						5,560		5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m 2	5,560	5,800	32,248,000	単一 17号	
計						0		
						32,248,000		
単価						0		
						5,800	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	0	単価	0
						5,560		4,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m 2	5,560	4,675	25,993,000	単一 18号	
計						0		
						25,993,000		
単価						0		
						4,675	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	プレキャストU型側溝	PU-300 L=2000	単位	m	数量	0	単価	0
					1			10,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	10,330	10,330	単一 19号	
計						0		
						10,330		
単価						0		
						10,330	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
					1			12,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	12,010	12,010	単一 20号	
計						0		
						12,010		
単価						0		
						12,010	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						5,532		2,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	5,532	2,660	14,715,120		
計						0		
						14,715,120		
単価						0		
						2,660	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,000	4,700	単一 21号	
計						0		
						4,700		
単価						0		
						4,700	円／m3	