

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事
工事地名	富山県富山市猪谷地先 他

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設計年月	令和 7年 9月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584455419	14) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	鋼橋架設工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	一式	18) 調整区分	0
8) 工期	260日間 自 令和 7年 9月12日 (当初) 至 令和 8年 5月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	富山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	富山(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 41号	22) 処分費等	7,755
		23) 公告日	令和 7年 7月 7日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
道路修繕 【富山市猪谷地区】		式		1		304,644			
工場製作工		式		1		304,644			
当て板補強材製作工 (猪谷1号スノーシェット)		式		1		22,974			
製作加工	SM490YA	t		0.03	622,000	18,660			単-1号
ボルト・ナット	高力ボルト	組		20	215.7	4,314			単-2号
部材取替製作工 (猪谷1号スノーシェット)		式		1		183,742			
製作加工	SS400	t		0.29	553,800	160,602			単-3号
ボルト・ナット	高力ボルト	組		109	212.3	23,140			単-4号
当て板補強材製作工 (猪谷橋)		式		1		97,928			
製作加工	SS400	t		0.13	584,700	76,011			単-5号
ボルト・ナット	高力ボルト	組		101	217	21,917			単-6号
工場純工事費		式		1		304,644			

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
(工場製作原価)		式		1		304,644			
道路修繕 【富山市猪谷地区】		式		1		99,998,239			
橋梁付属物工		式		1		123,283			
排水施設工 (猪谷橋)		式		1		113,800			
排水管取替	VP150 L=0.8m 受枠含む	箇所		1	113,800	113,800			単-7号
水抜き対策工 (猪谷橋)		式		1		9,483			
水抜き対策	単粒碎石4号	箇所		1	9,483	9,483			単-8号
ショット [®] 補修工		式		1		3,379,558			
鋼製ショット [®] 補修工 (猪谷1号スノーショット [®])		式		1		3,026,958			
当て板補修	ボルト接合	箇所		1	377,000	377,000			単-9号
部材取替	ボルト接合	箇所		8	327,600	2,620,800			単-10号
ボルト取替	高力ボルト	本		2	7,579	15,158			単-11号

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
卷立てコンクリート	撤去復旧 18-8-25BB W /C≤60%	m3		0.1	140,000	14,000			単-12号
断面修復工 (猪谷1号スノーケット)		式		1		352,600			
左官工法	0.011m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケン・鉄筋防錆 処理有	構造物		1	352,600	352,600			単-13号
橋梁補修工		式		1		1,935,080			
桁補修工 (猪谷橋)		式		1		976,480			
当て板補修	ボルト接合	箇所		6	133,400	800,400			単-14号
添接板撤去	ボルト接合	箇所		4	44,020	176,080			単-15号
断面修復工 (猪谷橋)		式		1		958,600			
左官工法	0.245m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケン・鉄筋防錆 処理有	構造物		1	958,600	958,600			単-16号
現場塗装工		式		1		85,384,910			
塗装工 Rc-I (猪谷1号スノーケット)		式		1		53,493,600			
素地調整	1種ケン(サンドブラスト)	m2		2,400	12,320	29,568,000			単-17号

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
下塗	有機ジンクリッヂペイント(1層) スプレー 塗装回数1回	m2	2,400	2,554	6,129,600				単-18号
下塗	弱溶剤形変性ポリ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数1回	m2	2,400	2,777	6,664,800				単-19号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー 赤系 塗装回数1回	m2	2,400	1,532	3,676,800				単-20号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数1回	m2	2,400	3,106	7,454,400				単-21号
塗装工 増塗 (猪谷1号スノーチェット)		式	1		319,470				
下塗	弱溶剤形変性ポリ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回数1回	m2	230	1,389	319,470				単-22号
現場塗装工 F-11 (猪谷1号スノーチェット)		式	1		17,458				
下塗	ミストコート 変性ポリ樹脂塗料(1層)塗装回数1回	m2	1	8,591	8,591				単-23号
下塗	超厚膜形ポリ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数1回	m2	1	4,715	4,715				単-24号
中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数1回	m2	1	1,438	1,438				単-25号
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数1回	m2	1	2,714	2,714				単-26号
橋梁塗装工 Rc-II (猪谷橋)		式	1		1,191,631				

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量	金額	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
素地調整	2種ケン(動力工具と手工具の併用)	m2	83	6,056	502,648				単-27号
下塗	有機ジンクリッヂペイント(1層)はけ・ローラーI 塗装回数1回	m2	83	1,477	122,591				単-28号
下塗	弱溶剤形変性エボキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数1回	m2	83	2,741	227,503				単-29号
中塗	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 塗装回数1回	m2	83	1,466	121,678				単-30号
上塗	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 塗装回数1回	m2	83	2,617	217,211				単-31号
現場塗装工 F-11 (猪谷橋)		式	1		52,311				
下塗	ミストコート 変性エボキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	3	7,029	21,087				単-32号
下塗	超厚膜形エボキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	3	5,580	16,740				単-33号
中塗	ふつ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	3	1,666	4,998				単-34号
上塗	ふつ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	3	3,162	9,486				単-35号
塗膜除去工 (猪谷1号スノーケット)		式	1		29,232,000				
塗膜除去	塗膜剥離剤(水系) 1.0 kg/m2 1回	m2	2,400	12,180	29,232,000				単-36号

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
塗膜除去工 (猪谷橋)		式		1		1,078,440			
塗膜除去	塗膜剥離剤(水系) 1.0 kg/m ² 1回	m ²		86	12,540	1,078,440			単-37号
構造物撤去工		式		1		3,238			
運搬処理工		式		1		3,238			
殻積込・運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³		0.3	8,446	2,533			単-38号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³		0.3	2,350	705			単-39号
仮設工		式		1		9,172,170			
足場工 (猪谷1号スノーケット)		式		1		4,854,930			
足場	吊り足場 板張・シート張 防護	m ²		220	8,811	1,938,420			単-40号
シート張防護	塗膜剥離剤工用養生シート	m ²		220	1,415	311,300			単-41号
足場	手摺先行枠組足場	掛m ²		470	5,543	2,605,210			単-42号
橋梁足場工 (猪谷橋)		式		1		2,162,640			

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量	金額	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
足場	吊り足場		m2	240	7,634		1,832,160		単-43号
シート張防護	塗膜剥離剤工用養生シート		m2	240	1,377		330,480		単-44号
交通管理工		式		1			2,154,600		
交通誘導警備員	A		人日	60	18,570		1,114,200		単-45号
交通誘導警備員	B		人日	60	17,340		1,040,400		単-46号
直接工事費		式		1			99,998,239		
共通仮設費		式		1			19,659,880		
共通仮設費		式		1			1,220,880		
技術管理費		式		1			241,880		
道路施設基本データ作成費用		式		1			63,180		内-1号
近接調査計測工		式		1			178,700		内-2号
現場環境改善費（率計上）		式		1			979,000		

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
共通仮設費（率計上）		式		1			18,439,000		
純工事費		式		1			119,658,119		
現場管理費		式		1			48,844,000		
(現場原価)		式		1			168,502,119		
工事原価		式		1			249,155,466		
一般管理費等		式		1			35,504,534		
工事価格		式		1			284,660,000		
消費税相当額		式		1			28,466,000		
工事費計		式		1			313,126,000		

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
道路修繕 【富山市蟹寺地区】		式		1		31,757,753			
舗装工		式		1		4,302,765			
車道部段差修繕工		式		1		2,786,100			
段差修繕	樹脂モルタル 平均t=12mm	m2		74	37,650	2,786,100			単-1号
路肩部段差修繕工		式		1		1,312,995			
段差修繕	樹脂モルタル 平均t=30mm	m2		17	67,890	1,154,130			単-2号
はつり工	6cm以下	m2		17	9,345	158,865			単-3号
欠損部補修工		式		1		203,670			
欠損部補修	樹脂モルタル 平均t=30mm	m2		3	67,890	203,670			単-4号
トンネル工		式		1		26,189,260			
漏水対策工		式		1		700,600			
線導水樋	W300 耐寒・透明タイプ	m		31	22,600	700,600			単-5号

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
剥落対策工		式		1		25,488,660			
カッター工		m		4	2,132	8,528			単-6号
はつり工		m2		35	34,040	1,191,400			単-7号
断面修復工	ホリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防鏽無	m3		2.636	2,307,000	6,081,252			単-8号
表面含浸工	けい酸塩系	m2		2	81,750	163,500			単-9号
表面保護工	可視化コーティング	m2		14	33,570	469,980			単-10号
金網・ネット工	FRPメッシュ	m2		580	30,300	17,574,000			単-11号
構造物撤去工		式		1		32,388			
運搬処理工		式		1		32,388			
殻積込・運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		3	8,446	25,338			単-12号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		3	2,350	7,050			単-13号
仮設工		式		1		1,233,340			

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量	金額	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
足場工		式		1		156,040			
足場	機械足場 高所作業車	日		4	39,010	156,040			単-14号
交通管理工		式		1		1,077,300			
交通誘導警備員	A	人日		30	18,570	557,100			単-15号
交通誘導警備員	B	人日		30	17,340	520,200			単-16号
直接工事費		式		1		31,757,753			
共通仮設費		式		1		8,567,000			
共通仮設費		式		1		393,000			
現場環境改善費（率計上）		式		1		393,000			
共通仮設費（率計上）		式		1		8,174,000			
純工事費		式		1		40,324,753			
現場管理費		式		1		18,500,000			

設計內訣書

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
道路修繕 【富山市泉町地区】		式		1		21,580			
工場製作工		式		1		21,580			
部材取替製作工		式		1		21,580			
製作加工	SS400 SM400A STKR400	t		0.02	1,079,000	21,580			単-1号
工場純工事費		式		1		21,580			
(工場製作原価)		式		1		21,580			
道路修繕 【富山市泉町地区】		式		1		9,723,370			
橋梁付属物工		式		1		2,246,326			
添架物補修工		式		1		484,110			
アーチボックス取替	150×150×H100 防水型 メキ	箇所		2	57,060	114,120			単-2号
支持材取替	500×350×H50	箇所		1	98,490	98,490			単-3号
ロードヒーティング保護モルタル	無収縮モルタル	m3		0.1	2,715,000	271,500			単-4号

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	摘要
高欄補修工		式	1		213,658				
部材取替	溶接接合	箇所	1	128,800	128,800			单-5号	
水抜き孔	φ 20	箇所	6	3,409	20,454			单-6号	
シール工	球 キン系 ゴムハッキン付	箇所	54	1,006	54,324			单-7号	
紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射無し 区分A	m2	0.05	201,600	10,080			单-8号	
階段部補修工		式	1		1,548,558				
紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射無し 区分C	m2	19.8	78,210	1,548,558			单-9号	
現場塗装工		式	1		4,068,080				
橋梁塗装工 Rc-II		式	1		1,920,245				
素地調整	2種ケン(動力工具と手工具の併用)	m2	175	4,673	817,775			单-10号	
下塗	有機ジンクリッヂペイント(1層) はけ・ローラーI 塗装回数 1回	m2	155	1,382	214,210			单-11号	
下塗	弱溶剤形変性球 キン樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	155	2,564	397,420			单-12号	

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量	金額	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
中塗	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2		155	1,218		188,790		単-13号
上塗	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2		175	1,726		302,050		単-14号
現場塗装工 F-13		式		1			16,335		
下塗	有機ジンクリッヂイト(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2		1	9,580		9,580		単-15号
下塗	変性エボキシ樹脂塗料((1層)) 塗装回数 2回	m2		1	3,140		3,140		単-16号
中塗	ふつ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2		1	1,487		1,487		単-17号
上塗	ふつ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2		1	2,128		2,128		単-18号
塗膜除去工		式		1			2,131,500		
塗膜除去	塗膜剥離剤(水系) 1.0 kg/m2 1回	m2		175	12,180		2,131,500		単-19号
仮設工		式		1			3,408,964		
側板		式		1			1,229,094		
側板撤去・設置	裾隠し板・目隠し板	m2		162	7,587		1,229,094		単-20号

設計内訳書

工事名	R 7 富山管内構造物補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
橋梁足場工		式		1		1,820,770			
足場	吊り足場 板張・シート張 防護	m2		190	8,169	1,552,110			単-21号
シート張防護	塗膜剥離剤工用養生シート	m2		190	1,414	268,660			単-22号
交通管理工		式		1		359,100			
交通誘導警備員	A	人日		10	18,570	185,700			単-23号
交通誘導警備員	B	人日		10	17,340	173,400			単-24号
直接工事費		式		1		9,723,370			
共通仮設費		式		1		4,489,000			
共通仮設費		式		1		334,000			
現場環境改善費（率計上）		式		1		334,000			
共通仮設費（率計上）		式		1		4,155,000			
純工事費		式		1		14,212,370			

設計內訣書

一式当たり内訳書

[富山県富山市猪谷地先 他]

2

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

一式当たり内訳書

[富山県富山市猪谷地先 他]

]

近接調査計測工

第 2号内訳書

内訳書<データ無し>

[富山県富山市泉町地先]

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	製作加工	SM490YA	単位	t	数量	0.03	単価	622,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板(TYPE-A)		SM490YA 30kg/組 F-11 現着	組	1	18,660	18,660	WYB00003 单一 47号	
計						18,660		
単価						622,000	円／t	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一2号	ボルト・ナット	高力ボルト	単位	組	数量	1	単価	215.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費(規格品)		トルシア S10T M22×65	組	1	215.7	215.7	WB470100 单一 48号	
計						215.7		
単価						215.7	円／組	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	製作加工	SS400	単位	t	数量	0.29	単価	553,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材取替(TYPE-A)		SS400 29kg/組 F-11 現着	組	1	15,900	15,900	WYB00001	
部材取替(TYPE-B)		SS400 36kg/組 F-11 現着	組	1	19,730	19,730	单一 49号	
部材取替(TYPE-D)		SS400 7kg/組 F-11 現着	組	1	3,836	3,836	WYB00009	
部材取替(TYPE-E)		SS400 63kg/組 F-11 現着	組	3	34,530	103,590	WYB00013	
部材取替(TYPE-F)		SS400 24kg/組 F-11 現着	組	1	13,160	13,160	WYB00019	
部材取替(TYPE-G)		SS400 8kg/組 F-11 現着	組	1	4,384	4,384	单一 53号	
計						160,600		
単価						553,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単価	212.3
109	
金額	摘要
3,654	WB470100 単一 55号
9,405	WB470100 単一 56号
7,333.8	WB470100 単一 48号
2,742	WB470100 単一 57号
23,134.8	
212.3	円／組

単一4号

ボルト・ナット

高力ボルト

単位

組

数量

109

単価

212.3

名称

規格

単位

数量

単価

金額

摘要

高力ボルト材料費（規格品）

トルシア S10T M22×55

組

18

203

3,654

単一 55号

高力ボルト材料費（規格品）

トルシア S10T M22×60

組

45

209

9,405

単一 56号

高力ボルト材料費（規格品）

トルシア S10T M22×65

組

34

215.7

7,333.8

単一 48号

高力ボルト材料費（規格品）

トルシア S10T M22×75

組

12

228.5

2,742

単一 57号

計

単価

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	製作加工	SS400	単位	t	数量	0.13	単価	584,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板(プラケット)		SS400 42kg/組 F-11 現着	組	2	25,540	51,080	WYB00007 单一 58号	
当て板(横桁)		SS400 15kg/組 F-11 現着	組	1	9,120	9,120	WYB00010 单一 59号	
当て板(側縦桁)		SS400 11kg/組 F-11 現着	組	2	6,688	13,376	WYB00014 单一 60号	
当て板(補剛桁)		SS400 4kg/組 F-11 現着	組	1	2,432	2,432	WYB00018 单一 61号	
計						76,008		
単価						584,700	円/t	

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	排水管取替	VP150 L=0.8m 受枠含む	単位	箇所	数量	1	単価	113,800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
排水管取替工		VP150 受枠・支持金具含む	箇所	1	71,220	71,220	WYB00002			
受枠		300×300×150 150A 硬質塩化ビニル	個	1	32,000	32,000	单一 62号			
排水管		VP150 L=0.8m 両受口タイプ	個	1	10,500	10,500				
計						113,720				
単価						113,800	円／箇所			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	水抜き対策	単粒碎石4号	単位	箇所	数量	1	単価	9,483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	0.3	10,460	3,138	CB210030	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	0.3	5,974	1,792.2	CB210410	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		120m以下	m 3	0.3	9,956	2,986.8	CB211150	
単粒度碎石		4号 30 - 20 mm	m 3	0.3	5,220	1,566		
計						9,483		
単価						9,483	円／箇所	

1次単価表

						単価使用年月 2025.09	歩掛使用年月 2025.09	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
単一9号	当て板補修	ボルト接合	単位	箇所	数量	1	単価	377,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し調整工(鋼製シェット)			m 2	0.5	80,300	40,150	WYB00033	单一 63号
鋼桁孔明工(鋼製シェット)	SM490 t≤30mm 水平及び下向き		孔	20	4,556	91,120	WYB00034	单一 64号
当て板取付工(鋼製シェット)	ボルト接合 20kg/部材以下		部材	2	31,590	63,180	WYB00035	单一 65号
注入工(鋼製シェット)	エポキシ		m 2	0.4	242,600	97,040	WYB00036	单一 66号
高力ボルト本締工(鋼製シェット)			本	20	3,557	71,140	WYB00037	单一 67号
ピンテール仕上げ工(鋼製シェット)			本	20	635.1	12,702	WYB00038	单一 68号
注入材	エポキシ		k g	0.5	3,200	1,600		
計						376,932		
単価						377,000	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	部材取替	ボルト接合	単位	箇所	数量	8	単価	327,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【部材撤去】								
ガス切断切削仕上工(鋼製セット)	切削面円滑仕上げ $6 \leq t \leq 10$ (mm)		m	4	23,110	92,440	単一 69号	WYB00045
高力ボルト撤去工(鋼製セット)			本	44	3,386	148,984	単一 70号	WYB00043
部材撤去工(鋼製セット)	20kg/個以下		部材	22	22,230	489,060	単一 71号	WYB00044
【部材取付】								
芯出し調整工(鋼製セット)			m 2	1	80,300	80,300	単一 72号	WYB00046
鋼桁孔明工(鋼製セット)	SM490 $t \leq 30$ mm 水平及び下向き		孔	63	4,556	287,028	単一 73号	WYB00047
当て板取付工(鋼製セット)	ボルト接合 20kg/部材以下		部材	34	31,590	1,074,060	単一 74号	WYB00048
高力ボルト本締工(鋼製セット)			本	107	3,557	380,599	単一 75号	WYB00050
ピンテール仕上げ工(鋼製セット)			本	107	635.1	67,955.7	単一 76号	WYB00049
計						2,620,426.7		

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	ボルト取替	高力ボルト	単位	本	数量	1	単価	7,579		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
高力ボルト撤去工(鋼製ショット)			本	1	3,386	3,386	WYB00041			
高力ボルト本締工(鋼製ショット)			本	1	3,557	3,557	WYB00039			
ピンテール仕上げ工(鋼製ショット)			本	1	635.1	635.1	WYB00040			
計						7,578.1				
単価						7,579	円／本			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-12号	巻立てコンクリート	撤去復旧 18-8-25BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0.1	単価	140,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	0.1	37,670	3,767	WB824010			
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	37,500	3,750	CB240010			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.7	9,251	6,475.7	CB240210			
計						13,992.7				
単価						140,000	円／m3			

1 次单值表

1次単価表

						単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単一14号	当て板補修	ボルト接合	単位	箇所	数量	6	単価	133,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し調整工			m 2	3	36,830	110,490	WYB00005	单一 82号
鋼桁孔明工	SS400 t≤30mm 水平及び下向き		孔	85	2,372	201,620	WYB00012	单一 83号
当て板取付工	ボルト接合 20kg/部材以下		部材	15	13,890	208,350	WYB00020	单一 84号
注入工	エポキシ		m 2	2	32,350	64,700	WYB00008	单一 85号
高力ボルト本締工			本	101	1,640	165,640	WYB00024	单一 86号
ピンテール仕上げ工			本	101	423.2	42,743.2	WYB00026	单一 87号
注入材	エポキシ		k g	2	3,200	6,400		
計						799,943.2		
単価						133,400	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	添接板撤去	ボルト接合	単位	箇所	数量	4	単価	44,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト撤去工		六角ボルト	本	24	969	23,256	WYB00027	単一 88号
添接板撤去工		ボルト接合 20kg/部材以下	部材	11	13,890	152,790	WYB00025	単一 89号
計						176,046		
単価						44,020	円／箇所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	左官工法	0.245m ³ ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	958,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り 0.1m ³ 以上 0.245m ³	構造物	1	958,600	958,600	WB229210	単一 90号
計						958,600		
単価						958,600	円／構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-17号	素地調整	1種ケレン(サンドブラスト)	単位	m2	数量	1	単価	12,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(ブラスト処理) 有り	m2	1	12,320	12,320	WB821550 単一 91号	
計						12,320		
単価						12,320	円／m2	

単一-18号	下塗	有機ジンクリッヂ イント(1層) スプレー 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	2,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装 下塗り(鋼製セット)		有機ジンクリッヂ イント(1層) スプレー 塗装回数1回	m2	1	2,554	2,554	WYB00057	
計						2,554		
単価						2,554	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	2,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装 下塗り(鋼製セット)		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数1回	m2	1	2,777	2,777	WYB00059	
計						2,777		
単価						2,777	円／m2	

単一20号	中塗	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	1,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装 中塗り(鋼製セット)		弱溶剤形ふつ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数1回	m2	1	1,532	1,532	WYB00060	
計						1,532		
単価						1,532	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	上塗	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	3,106
名称 規格 単価 金額 摘要								
塗替塗装 上塗り(鋼製セット)			m 2	1	3,106	3,106	WYB00061	
計								
単価						3,106	円／m2	

単一22号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	1,389
名称 規格 単価 金額 摘要								
塗替塗装 下塗り(鋼製セット)			m 2	1	1,389	1,389	WYB00063	
計								
単価						1,389	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-23号	下塗	ミストコート 変性エボキシ樹脂塗料(1層)塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	8,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整(鋼製シェット)		動力工具処理	m 2	1	7,437	7,437	WYB00062	
継手部下塗り(鋼製シェット)		ミストコート 変性エボキシ樹脂塗料(1層)塗装回数1回	m 2	1	1,154	1,154	WYB00064	
計						8,591		
単価						8,591	円／m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-24号	下塗	超厚膜形エボキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	4,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り(鋼製シェット)		超厚膜形エボキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数1回	m 2	1	4,715	4,715	WYB00065	
計						4,715		
単価						4,715	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一25号	中塗	ふつ素樹脂塗料 赤系 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	1,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部中塗り(鋼製シェット)		ふつ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数1回	m 2	1	1,438	1,438	WYB00066	
計						1,438		
単価						1,438	円／m2	

単一26号	上塗	ふつ素樹脂塗料 赤系 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	2,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部上塗り(鋼製シェット)		ふつ素樹脂塗料 赤系 塗装回数1回	m 2	1	2,714	2,714	WYB00067	
計						2,714		
単価						2,714	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-27号	素地調整	2種ケツ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	6,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 弦材を有する構造 無し 無し 2種ケツ(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	6,056	6,056	WB821550 单一 92号	
計						6,056		
単価						6,056	円／m2	

単一-28号	下塗	有機ジンクリッヂ [®] イント(1層) はけ・ローラーI 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	1,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 有機ジンクリッヂ [®] イント(1層) はけ・ローラーI	m 2	1	1,477	1,477	WB821550 单一 93号	
計						1,477		
単価						1,477	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	2,741	2,741	WB821550 单一 94号	
計						2,741		
単価						2,741	円／m2	

単一-30号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系	m 2	1	1,466	1,466	WB821550 单一 95号	
計						1,466		
単価						1,466	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一31号	上塗	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	2,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふつ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系	m2	1	2,617	2,617	WB821550 单一 96号	
計						2,617		
単価						2,617	円／m2	

单一32号	下塗	ミストコート 変性ポリヤ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	7,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m2	1	5,733	5,733	WB821510 单一 97号	
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性ポリヤ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m2	1	1,296	1,296	WB821520 单一 98号	
計						7,029		
単価						7,029	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-33号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	5,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	m 2	1	5,580	5,580	WB821520 単一 99号	
計						5,580		
単価						5,580	円／m2	

単一-34号	中塗	ふつ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふつ素樹脂塗料用 赤系	m 2	1	1,666	1,666	WB821540 単一 100号	
計						1,666		
単価						1,666	円／m2	

1 次单值表

1次単価表							単価使用年月 2025.09	歩掛使用年月 2025.09	労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
単一35号	上塗	ふつ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	3,162		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふつ素樹脂塗料 赤系	m 2	1	3,162	3,162	WB821540 单一 101号			
計						3,162				
単価						3,162	円／m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-36号	塗膜除去	塗膜剥離剤(水系) 1.0kg/m ² 1回	単位	m ²	数量	1	単価	12,180		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	m ²	1	7,039.02	7,039.02				
塗膜剥離剤		水系	k g	1.15	2,060	2,369				
廃材の回収・積込 昼間		時間制約無	m ²	1	2,770.32	2,770.32				
計						12,178.34				
単価						12,180	円/m ²			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-37号	塗膜除去	塗膜剥離剤(水系) 1.0kg/m ² 1回	単位	m ²	数量	1	単価	12,540		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		弦材を有する構造 時間制約無	m ²	1	7,391.94	7,391.94				
塗膜剥離剤		水系	k g	1.15	2,060	2,369				
剥離剤及び塗膜かす回収・積込		1回	m ²	1	2,770	2,770	WYB00022	单一 102号		
計						12,530.94				
単価						12,540	円／m ²			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-38号	般積込・運搬	コンクリート般(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,446
名称								
コンクリート般積込・運搬（断面修復工）		無し 16.5 km以下 普通	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	8,446	8,446	WB229220	
計						8,446	单一-103号	
単価						8,446	円／m3	

単一-39号	般処分	コンクリート般(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称								
処分費 (t)			単位	数量	単価	金額	摘要	
			t	2.35	1,000	2,350	WB020052	
計						2,350	单一-104号	
単価						2,350	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	足場	吊り足場 板張・シート張防護	単位	m2	数量	220	単価	8,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【上り線】								
	足場工(鋼製シェット)	設置・撤去 1.9月	m 2	80	6,664	533,120	单一 105号	WYB00042
	朝顔(鋼製シェット)	設置・撤去 片側朝顔 1.9月	m 2	80	1,039	83,120	单一 106号	WYB00051
	防護工(鋼製シェット)	設置・撤去 板張・シート防護 1.9月	m 2	80	1,136	90,880	单一 107号	WYB00052
	床面シート張防護工(鋼製シェット)	設置・撤去 1.9月	m 2	80	465.4	37,232	单一 108号	WYB00055
【下り線】								
	足場工(鋼製シェット)	設置・撤去 1.9月	m 2	140	6,664	932,960	单一 109号	WYB00058
	朝顔(鋼製シェット)	設置・撤去 片側朝顔 1.9月	m 2	90	1,039	93,510	单一 110号	WYB00068
	防護工(鋼製シェット)	設置・撤去 板張・シート防護 1.9月	m 2	90	1,136	102,240	单一 111号	WYB00070
	床面シート張防護工(鋼製シェット)	設置・撤去 1.9月	m 2	140	465.4	65,156	单一 112号	WYB00072
	計					1,938,218		

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一-41号	シート張防護	塗膜剥離剤工用養生シート	単位	m2	数量	1	単価	1,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤工用養生シート工(鋼製ショット)		設置・撤去	m2	1	1,415	1,415	WYB00054	
計						1,415	单一 113号	
単価						1,415	円／m2	

单一-42号	足場	手摺先行枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,543	5,543	WB252110	
計						5,543	单一 114号	
単価						5,543	円／掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	7,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(床版補強工用)		桁高1.5m未満 2.7月	m2	1	6,026	6,026	WB431360 単一 115号	
朝顔(床版補強工用)		片側朝顔 2.7月	m2	1	479	479	WB431370 単一 116号	
防護工(床版補強工用)		片側朝顔 板張防護 2.7月	m2	1	485	485	WB431380 単一 117号	
防護工(床版補強工用)		片側朝顔 シート張防護 2.7月	m2	1	131	131	WB431380 単一 118号	
床面シート張防護工		橋梁路面搬入 2.7月	m2	1	513	513	WYB00030 単一 119号	
計						7,634		
単価						7,634	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一44号	シート張防護	塗膜剥離剤工用養生シート	単位	m2	数量	1	単価	1,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤工用養生シート工		中段足場養生無し 橋梁路面搬入 設置・撤去1回	m 2	1	1,377	1,377	WYB00031 单一 120号	
計						1,377		
単価						1,377	円／m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一45号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,570	18,570	WB010211 单一 121号	
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	段差修繕	樹脂モルタル 平均t=12mm	単位	m2	数量	1	単価	37,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル修繕工		樹脂モルタル	m 2	1	17,490	17,490	WYB00001	
薄層舗装補修材		樹脂モルタル(コンクリート舗装用)	k g	24	840	20,160	単一 17号	
計						37,650		
単価						37,650	円／m2	

単一2号	段差修繕	樹脂モルタル 平均t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	67,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル修繕工		樹脂モルタル	m 2	1	17,490	17,490	WYB00002	
薄層舗装補修材		樹脂モルタル(コンクリート舗装用)	k g	60	840	50,400	単一 17号	
計						67,890		
単価						67,890	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	はつり工	6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	9,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超える6cm以下 全ての費用	m 2	1	9,345	9,345	CB224250	
計						9,345		
単価						9,345	円／m2	

単一4号	欠損部補修	樹脂モルタル 平均t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	67,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル修繕工		樹脂モルタル	m 2	1	17,490	17,490	WYB00003	
薄層舗装補修材		樹脂モルタル(コンクリート舗装用)	k g	60	840	50,400	単一 17号	
計						67,890		
単価						67,890	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	線導水樋	W300 耐寒・透明タイフ [®]	単位	m	数量	1	単価	22,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水対策材設置工		制約無し 導水幅300以下 高所作業車無し	m	1	6,700	6,700	WYB00005	
線導水樋材		導水幅300 耐寒透明タイフ [®] 付属品含む	m	1	15,900	15,900	单一 18号	
計						22,600		
単価						22,600	円／m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一6号	カッター工		単位	m	数量	1	単価	2,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッター工		剥落防止	m	1	2,132	2,132	WYB00010	
計						2,132	单一 19号	
単価						2,132	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	はつり工		単位	m2	数量	1	単価	34,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり工		剥落防止	m2	1	34,040	34,040	WYB00006	
計						34,040	单一 20号	
単価						34,040	円／m2	

単一8号	断面修復工	ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケン・鉄筋防錆無	単位	m3	数量	1	単価	2,307,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）（トンネル）		ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケン・鉄筋防錆無し	m3	1	1,872,000	1,872,000	WYB00007	
ポリマーセメントモルタル		左官工法用	m3	1.18	368,000	434,240	单一 21号	
計						2,306,240		
単価						2,307,000	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	表面含浸工	けい酸塩系	単位	m2	数量	1	単価	81,750				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要					
含浸材塗布工		けい酸塩系 下地処理含む 小規模	m 2	1	80,580	80,580	WYB00011					
表面含浸材		けい酸塩系										
計			k g	0.18	6,500	1,170						
単価							81,750	円／m2				

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	表面保護工	可視化コーティング	単位	m2	数量	100	単価	33,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面保護工		可視化コーティング、下地処理含む	m 2	100	27,330	2,733,000	WYB00012 単一 22号	
コーティング材			L	52.5	11,800	619,500		
希釈用シンナー			k g	5.3	760	4,028		
計						3,356,528		
単価						33,570	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	金網・ネット工	FRPメッシュ	単位	m2	数量	100	単価	30,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止ネット工		FRPメッシュ 下地処理含む	m 2	100	15,040	1,504,000	WYB00013 単一 23号	
FRPメッシュ(格子50×50mm)		引張弾性率30kNmm2以上 引張強度7.8kN以上	m 2	120	8,400	1,008,000		
固定アンカー		M6 L=70mm 緩止ナット SUS	本	880	294	258,720		
固定金具		60×60×1.5 SUS	枚	880	294	258,720		
計						3,029,440		
単価						30,300	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-12号	般積込・運搬	コンクリート般(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,446
名称								
コンクリート般積込・運搬（断面修復工）		無し 16.5 km以下 普通	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	8,446	8,446	WB229220	
計						8,446	単一 24号	
単価						8,446	円／m3	

単一-13号	般処分	コンクリート般(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称								
処分費 (t)			単位	数量	単価	金額	摘要	
			t	2.35	1,000	2,350	WB020052	
計						2,350	単一 25号	
単価						2,350	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-14号	足場	機械足場 高所作業車	単位	日	数量	1	単価	39,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装リフト車	日	1	39,010	39,010	WYB00015 単一 26号	
計						39,010		
単価						39,010	円／日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-15号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,570	18,570	WB010211 単一 27号	
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	製作加工	SS400 SM400A STKR400	単位	t	数量	0.02	単価	1,079,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
部材取替(高欄)		STKR400, SS400 15kg/組 F-13 現着	組	1	14,685	14,685				
部材取替(支持材)		SM400A 8kg/組 F-13 現着	組	1	6,888	6,888				
計						21,573				
単価						1,079,000	円/t			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	ブルボックス取替	150×150×H100 防水型 メキ	単位	箇所	数量	1	単価	57,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断切削仕上工		切削面平滑仕上げ $6 \leq t \leq 10$ (mm)	m	0.6	69,390	41,634	単一	25号
芯出し調整工			m 2	0.1	36,830	3,683	単一	26号
現場溶接鋼桁補強			m	0.5	15,710	7,855		CB431910
ブルボックス		150×150×H100 防水型 メキ	個	1	3,880	3,880		
計						57,052		
単価						57,060	円／箇所	

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	ポートヒーティング保護モルタル	無収縮モルタル	単位	m3	数量	0.1	単価	2,715,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 高欄部単独施工 無し 無し 2種類(動力工具と手工具の併用)	m 2	4	9,495	37,980	WB821550 単一 29号	
モルタル保護工		モルタル打設・養生	m 3	0.1	1,853,000	185,300	WYB00003 単一 30号	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	9,251	18,502	CB240210	
無収縮モルタル		セメント系 プレミックスタイプ	m 3	0.1	296,300	29,630	WYB00004 単一 31号	
計						271,412		
単価						2,715,000	円／m3	

1 次单值表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-6号	水抜き孔	ø 20	単位	箇所	数量	6	単価	3,409		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼桁孔明工		SS400 t≤30mm 水平及び下向き	孔	2	2,372	4,744	WYB00020 単一 33号			
鋼桁孔明工		SS400 t≤30mm 上向き	孔	4	3,927	15,708	WYB00021 単一 34号			
計						20,452				
単価						3,409	円／箇所			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	シール工	エボキシ系 ゴムハッキン付	単位	箇所	数量	100	単価	1,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール工		エボキシ系 ポルト部 △5×5	箇所	100	865.6	86,560	WYB00014	
ゴムパッキン		M12×3×24 NBR					单一 35号	
シール材		エボキシ	kg	100	135	13,500		
計							100,556	
単価							1,006	円／箇所

1次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一8号	紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射無し 区分A	単位	m2	数量	1	単価	201,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無)		時間制約無 区分A 固定足場	m 2	1	201,596	201,596		
計						201,596		
単価						201,600	円／m2	

単一9号	紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射無し 区分C	単位	m2	数量	1	単価	78,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無)		時間制約無 区分C 固定足場	m 2	1	78,204.3	78,204.3		
計						78,204.3		
単価						78,210	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-10号	素地調整	2種ケツ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	4,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケツ(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	4,673	4,673	WB821550 単一 36号	
計						4,673		
単価						4,673	円／m2	

単一-11号	下塗	有機ジンクリッヂ [®] イント(1層) はけ・ローラーI 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ジンクリッヂ [®] イント(1層) はけ・ローラーI	m 2	1	1,382	1,382	WB821550 単一 37号	
計						1,382		
単価						1,382	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-12号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	2,564	2,564	WB821550 単一 38号	
計						2,564		
単価						2,564	円／m2	

単一-13号	中塗	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふつ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,218	1,218	WB821550 単一 39号	
計						1,218		
単価						1,218	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-14号	上塗	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふつ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,726	1,726	WB821550 单一 40号	
計						1,726		
単価						1,726	円／m2	

単一-15号	下塗	有機ジンクリッヂ [®] イント(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	9,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	5,733	5,733	WB821510 单一 41号	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		有機ジンクリッヂ [®] イント(2回塗り/層) 無し 無し	m 2	1	3,847	3,847	WB821520 单一 42号	
計						9,580		
単価						9,580	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-16号	下塗	変性エボキシ樹脂塗料((1層) 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	3,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		変性エボキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m 2	2	1,570	3,140	WB821520	
計						3,140	单一 43号	
単価						3,140	円／m2	

単一-17号	中塗	ふつ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふつ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1,487	1,487	WB821540	
計						1,487	单一 44号	
単価						1,487	円／m2	

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	塗膜除去	塗膜剥離剤(水系) 1.0kg/m ² 1回	単位	m ²	数量	1	単価	12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	m ²	1	7,039.02	7,039.02		
塗膜剥離剤		水系	k g	1.15	2,060	2,369		
剥離剤及び塗膜かす回収・積込		1回	m ²	1	2,770	2,770	WYB00022	单一 46号
計						12,178.02		
単価						12,180	円／m ²	

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	足場	吊り足場 板張・シート張防護	単位	m2	数量	1	単価	8,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 1.9月	m 2	1	5,686	5,686	WB431360 単一 49号	
朝顔（床版補強工用）		両側朝顔 1.9月	m 2	1	920	920	WB431370 単一 50号	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 板張防護 1.9月	m 2	1	884	884	WB431380 単一 51号	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 1.9月	m 2	1	229	229	WB431380 単一 52号	
床面シート張防護工		主要道路上 1.9月	m 2	1	450	450	WYB00030 単一 53号	
計						8,169		
単価						8,169	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-22号	シート張防護	塗膜剥離剤工用養生シート	単位	m2	数量	1	単価	1,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤工用養生シート工		中段足場養生無し 主要道路上 設置・撤去1回	m 2	1	1,414	1,414	WYB00031	
計						1,414	单一 54号	
単価						1,414	円／m2	

単一-23号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,570	18,570	WB010211	
計						18,570	单一 55号	
単価						18,570	円／人日	

1 次单值表