

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8・9 片掛橋下部その 1 1 工事
工事地名	富山県富山市片掛地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584454127	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	749日間 自 令和 8年 3月14日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 1 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月14日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7・8・9片掛橋下部その1 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		282,580,960				
道路土工		式	1		256,690				
残土処理工		式	1		256,690				
整地	残土受入れ地での処理							単-1号	
		m3	1,900	135.1	256,690				
橋台工		式	1		281,324,270				
作業土工		式	1		1,646,091				
床掘り	土砂							単-2号	
		m3	420	259.9	109,158				
基面整正								単-3号	
		m2	250	532.5	133,125				
土砂等荷揚・荷卸								単-4号	
		m3	420	1,783	748,860				
積込(ルース)	土砂							単-5号	
		m3	420	252.4	106,008				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号	
		m3	420	1,307	548,940				
深礎工		式	1		279,678,179				

設計内訳書

工事名	R 7・8・9片掛橋下部その1 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巻立コンクリート	18-8-40BB W/C≦60% t =500mm	m2	25	32,970	824,250			単-7号	
掘削土留 山側前趾杭P1	φ 3. 5m L=34. 0m	本	1	42,180,000	42,180,000			単-8号	
掘削土留 中央前趾杭P2	φ 3. 5m L=33. 0m	本	1	43,840,000	43,840,000			単-9号	
掘削土留 中央後趾杭P5	φ 3. 5m L=33. 0m	本	1	45,060,000	45,060,000			単-10号	
掘削土留 谷側後趾杭P6	φ 3. 5m L=32. 0m	本	1	39,740,000	39,740,000			単-11号	
土砂等運搬	軟岩	m3	1,460	1,595	2,328,700			単-12号	
コンクリート	30-12-40BB W/C≦55%	m3	1,270	31,900	40,513,000			単-13号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	16. 58	159,900	2,651,142			単-14号	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	71. 85	172,300	12,379,755			単-15号	
鉄筋	SD490 D38	t	42. 52	218,500	9,290,620			単-16号	
鉄筋	SD490 D51	t	124. 69	205,200	25,586,388			単-17号	
機械式継手	D38+D38	箇所	384	5,971	2,292,864			単-18号	

設計内訳書

工事名	R 7・8・9片掛橋下部その1 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械式継手	D51+D51							単-19号	
		箇所	648	10,970	7,108,560				
グラウト注入	普通 モルタル1:3							単-20号	
		m3	65	44,410	2,886,650				
足場								単-21号	
		掛m2	470	6,375	2,996,250				
仮設工									
		式	1		1,000,000				
交通管理工									
		式	1		1,000,000				
交通誘導警備員								単-22号	
		人日	50	20,000	1,000,000				
直接工事費									
		式	1		282,580,960				
共通仮設費									
		式	1		25,598,230				
共通仮設費									
		式	1		3,727,230				
運搬費									
		式	1		1,403,000				
重建設機械分解組立輸送費								単-23号	
		回	1	1,403,000	1,403,000				
技術管理費									
		式	1		64,230				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 片掛橋下部その 1 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,260,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		21,871,000				
純工事費		式	1		308,179,190				
現場管理費		式	1		80,064,000				
工事原価		式	1		388,243,190				
一般管理費等		式	1		55,126,810				
工事価格		式	1		443,370,000				
消費税相当額		式	1		44,337,000				
工事費計		式	1		487,707,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1. 7 5 人	式	1		64, 230			WYB00006 単一 44号
合 計					64, 230			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	135. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	135. 1	135. 1	CB210610	
計						135. 1		
単価						135. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	259. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	259. 9	259. 9	CB210030	
計						259. 9		
単価						259. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	基面整正			単位	m2	数量	1	単価	532. 5
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	532. 5	532. 5	CB210080	
計							532. 5		
単価							532. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	土砂等荷揚・荷卸		単位	m3	数量	1	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂荷揚・荷卸		ワイヤーモック ラフテレンクレーン25t吊	m 3	1	1,783	1,783	WYB00007 単－ 24号	
計						1,783		
単価						1,783	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	252. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	252. 4	252. 4	CB210020		
計						252. 4			
単価						252. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1	1,307	1,307	CB210110	
計						1,307		
単価						1,307	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	巻立コンクリート	18-8-40BB W/C≦60% t=500mm	単位	m2	数量	100	単価	32,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 全ての費用	m 3	50	32,380	1,619,000	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	114.5	14,650	1,677,425	CB240210	
計						3,296,425		
単価						32,970	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	掘削土留 山側前趾杭P1	φ 3. 5m L=34. 0m	単位	本	数量	1	単価	42, 180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削土留		B工法-2 杭径3. 5m 掘削長 軟岩30. 6m 70 t 吊 C C	本	1	30, 300, 000	30, 300, 000	WYB00001 単一 25号	
深礎掘削・排土		杭径3. 5m 掘削長 軟岩3. 0m 70 t 吊 C C	本	1	2, 599, 000	2, 599, 000	WYB00002 単一 26号	
モルタルライニング		モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3. 5m 70 t 吊 C C	m 2	34. 9	50, 990	1, 779, 551	WYB00003 単一 27号	
モルタル		普通 1 : 2 山岳割増	m 3	8. 81	31, 700	279, 277		
高性能A E 減水剤		標準型 標準混和量0. 5～3. 0%	k g	29. 08	380	11, 050. 4		
液体急結剤		吹付C o 用液体急結剤 標準混和量7～8%	k g	407. 13	400	162, 852		
ライナープレート		円形 径3500mm t=2. 7mm 黒皮	m	31	165, 000	5, 115, 000		
ライナープレート補強リング		円形 径3500mm H-125 黒皮	リング	12	161, 000	1, 932, 000		
計						42, 178, 730. 4		
単価						42, 180, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	掘削土留 中央前趾杭P2	φ 3. 5m L=33. 0m	単位	本	数量	1	単価	43, 840, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削土留		B工法-2 杭径3. 5m 掘削長 軟岩19. 6m 70 t 吊 C C	本	1	18, 470, 000	18, 470, 000	WYB00036 単一 28号	
深礎掘削・排土		杭径3. 5m 掘削長 軟岩13. 0m 70 t 吊 C C	本	1	11, 270, 000	11, 270, 000	WYB00040 単一 29号	
モルタルライニング		モルタル1: 2 A E減水剤 t=20cm 径3. 5m 70 t 吊 C C	m 2	151. 1	50, 990	7, 704, 589	WYB00049 単一 30号	
モルタル		普通 1 : 2 山岳割増	m 3	38. 15	31, 700	1, 209, 355		
高性能A E 減水剤		標準型 標準混和量0. 5～3. 0%	k g	125. 9	380	47, 842		
液体急結剤		吹付C o 用液体急結剤 標準混和量7～8%	k g	1, 762. 66	400	705, 064		
ライナープレート		円形 径3500mm t=2. 7mm 黒皮	m	20	165, 000	3, 300, 000		
ライナープレート補強リング		円形 径3500mm H-125 黒皮	リング	7	161, 000	1, 127, 000		
計						43, 833, 850		
単価						43, 840, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	掘削土留 中央後趾杭P5	φ 3. 5m L=33. 0m	単位	本	数量	1	単価	45, 060, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削土留		B工法-2 杭径3. 5m 掘削長 軟岩16. 6m 70 t 吊 C C	本	1	15, 680, 000	15, 680, 000	WYB00020 単一 31号	
深礎掘削・排土		杭径3. 5m 掘削長 軟岩16. 0m 70 t 吊 C C	本	1	13, 870, 000	13, 870, 000	WYB00024 単一 32号	
モルタルライニング		モルタル1: 2 A E 減水剤 t=20cm 径3. 5m 70 t 吊 C C	m 2	186	50, 990	9, 484, 140	WYB00038 単一 33号	
モルタル		普通 1 : 2 山岳割増	m 3	46. 97	31, 700	1, 488, 949		
高性能A E 減水剤		標準型 標準混和量0. 5～3. 0%	k g	154. 98	380	58, 892. 4		
液体急結剤		吹付C o 用液体急結剤 標準混和量7～8%	k g	2, 169. 78	400	867, 912		
ライナープレート		円形 径3500mm t=2. 7mm 黒皮	m	17	165, 000	2, 805, 000		
ライナープレート補強リング		円形 径3500mm H-125 黒皮	リング	5	161, 000	805, 000		
計						45, 059, 893. 4		
単価						45, 060, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	掘削土留 谷側後趾杭P6	φ 3. 5m L=32. 0m	単位	本	数量	1	単価	39, 740, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削土留		B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 3. 5m 0m 7. 6m 無 標準(1. 0)	本	1	2, 683, 000	2, 683, 000	WB230910 単一 34号	
深礎掘削・排土		杭径3. 5m 掘削長 軟岩24. 0m 25 t 吊 R C	本	1	19, 010, 000	19, 010, 000	WYB00044 単一 35号	
モルタルライニング		モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3. 5m 25 t 吊 R C	m 2	279	46, 940	13, 096, 260	WYB00046 単一 36号	
モルタル		普通 1 : 2 山岳割増	m 3	70. 45	31, 700	2, 233, 265		
高性能A E 減水剤		標準型 標準混和量0. 5～3. 0%	k g	232. 48	380	88, 342. 4		
液体急結剤		吹付C o用液体急結剤 標準混和量7～8%	k g	3, 254. 67	400	1, 301, 868		
ライナープレート		円形 径3500mm t=2. 7mm 黒皮	m	8	165, 000	1, 320, 000		
計						39, 732, 735. 4		
単価						39, 740, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下	m 3	1	1,595	1,595	CB210110	
計						1,595		
単価						1,595	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	31,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設（深礎工）		コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 養生無し 240m以下 全ての費用	m 3	1	31,900	31,900	CB230960	
計						31,900		
単価						31,900	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	159,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	159,900	159,900	WB810010 単一 37号	
計						159,900		
単価						159,900	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	71.85	単価	172,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工(手間のみ) [市場単価] 完全週休2日 70t吊CC		SD345 D29～D32 一般構造物 10t以上 太径40%以上	t	22.12	86,600	1,915,592		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	49.73	49,630	2,468,099.9	WB810010 単一 38号	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	74	108,000	7,992,000		
計						12,375,691.9		
単価						172,300	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	鉄筋	SD490 D38	単位	t	数量	42.52	単価	218,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工(手間のみ) [市場単価] 完全週休2日 70t吊CC		SD490 D38 一般構造物 10t以上 太径40%以上	t	42.52	86,600	3,682,232		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 4 9 0 D 3 8	t	9.58	128,000	1,226,240		
ねじ節鉄筋		S D 4 9 0 D 3 8	t	34.22	128,000	4,380,160		
計						9,288,632		
単価						218,500	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	鉄筋	SD490 D51	単位	t	数量	124.69	単価	205,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	124.69	49,630	6,188,364.7	WB810010 単一 38号	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD490 D51	t	28.21	151,000	4,259,710		
ねじ節鉄筋		SD490 D51	t	100.23	151,000	15,134,730		
計						25,582,804.7		
単価						205,200	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	機械式継手	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	5,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工〔土木工事標準単価〕完全週休2日		ねじ鉄筋継手 D38+D38 時間制約無し 昼間施工	箇所	1	1,591	1,591		
機械式継手		D38	組	1	4,380	4,380		
計						5,971		
単価						5,971	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－19号	機械式継手	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価	10,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工〔土木工事標準単価〕完全週休2日		ねじ鉄筋継手 D51+D51 時間制約無し 昼間施工	箇所	1	2,397	2,397		
機械式継手		D51	組	1	8,570	8,570		
計						10,967		
単価						10,970	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	グラウト注入	普通 モルタル1:3	単位	m3	数量	65	単価	44,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工			m 3	65	41,640	2,706,600	WB230930	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	372	472	175,584	単一 39号	
硬質ポリ塩化ビニル巻継手		φ50 エルボ 45°	個	48	84	4,032		
計						2,886,216		
単価						44,410	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	足場		単位	掛m2	数量	470	単価	6,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	350	5,791	2,026,850	WB252110 単一 40号	
足場工		手摺先行型枠組足場 7 0 t 吊 C C	掛m 2	120	8,077	969,240	WYB00010 単一 41号	
計						2,996,090		
単価						6,375	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	20, 000	20, 000	WB010211 単－ 42号	
計						20, 000		
単価						20, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,403,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,403,000	1,403,000	単一	43号
計						1,403,000		
単価						1,403,000	円/回	

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8・9 片掛橋下部その 1 1 工事
工事地名	富山県富山市片掛地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584454127	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	487,707,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	456,775,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	749日間 自 令和 8年 3月14日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (1回変更) 至 令和10年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 1 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7・8・9片掛橋下部その1 1 工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		264,655,199	1	-4,303,669	
			1		260,351,530			
道路土工		式	1		240,350	0	0	
			1		240,350			
残土処理工		式	1		240,350	0	0	
			1		240,350			
整地	残土受入れ地での処理		1,900	126.5	240,350	0	0	単-1号
			1,900		240,350			
橋台工		式	1		263,478,299	1	-4,303,669	
			1		259,174,630			
作業土工		式	1		1,541,209	0	0	
			1		1,541,209			
床掘り	土砂		420	243.4	102,228	0	0	単-2号
			420		102,228			
基面整正			250	498.7	124,675	0	0	単-3号
			250		124,675			
土砂等荷揚・荷卸			420	1,669	700,980	0	0	単-4号
			420		700,980			
積込(ルース)	土砂		420	236.3	99,246	0	0	単-5号
			420		99,246			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		420	1,224	514,080	0	0	単-6号
			420		514,080			
深礎工		式	1		261,937,090	1	-4,303,669	
			1		257,633,421			

設計内訳書

工事名	R 7・8・9片掛橋下部その1 1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巻立コンクリート		18-8-40BB W/C≤60% t =500mm	m2	25	30,878	771,950	0	0	単-7号
				25	30,878	771,950			
掘削土留 山側前趾杭P1		φ 3. 5m L=34. 0m	本	1	39,504,804	39,504,804	0	0	単-8号
				1	39,504,804	39,504,804			
掘削土留 中央前趾杭P2		φ 3. 5m L=33. 0m	本	1	41,059,521	41,059,521	0	0	単-9号
				1	41,059,521	41,059,521			
掘削土留 中央後趾杭P5		φ 3. 5m L=33. 0m	本	1	42,202,144	42,202,144	0	0	単-10号
				1	42,202,144	42,202,144			
掘削土留 谷側後趾杭P6		φ 3. 5m L=32. 0m	本	1	37,219,557	37,219,557	0	0	単-11号
				1	37,219,557	37,219,557			
土砂等運搬		軟岩	m3	1,460	1,493	2,179,780	0	0	単-12号
				1,460	1,493	2,179,780			
コンクリート		30-12-40BB W/C≤55%	m3	1,270	29,876	37,942,520	-140	-4,182,640	単-13号
				1,130	29,876	33,759,880			
鉄筋		SD345 D16～25	t	16. 58	149,758	2,482,987	0	0	単-14号
				16. 58	149,758	2,482,987			
鉄筋		SD345 D29～D32	t	71. 85	161,372	11,594,578	-0. 75	-121,029	単-15号
				71. 1	161,372	11,473,549			
鉄筋		SD490 D38	t	42. 52	204,642	8,701,377	0	0	単-16号
				42. 52	204,642	8,701,377			
鉄筋		SD490 D51	t	124. 69	192,185	23,963,547	0	0	単-17号
				124. 69	192,185	23,963,547			
機械式継手		D38+D38	箇所	384	5,592	2,147,328	0	0	単-18号
				384	5,592	2,147,328			

設計内訳書

工事名	R 7・8・9片掛橋下部その1 1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械式継手	D51+D51	箇所	648	10,274	6,657,552	0	0	単-19号	
			648	10,274	6,657,552				
グラウト注入	普通 モルタル1:3	m3	65	41,593	2,703,545	0	0	単-20号	
			65	41,593	2,703,545				
足場		掛m2	470	5,970	2,805,900	0	0	単-21号	
			470	5,970	2,805,900				
仮設工		式	1		936,550	0	0		
			1		936,550				
交通管理工		式	1		936,550	0	0		
			1		936,550				
交通誘導警備員		人日	50	18,731	936,550	0	0	単-22号	
			50	18,731	936,550				
直接工事費		式	1		264,655,199	1	-4,303,669		
			1		260,351,530				
共通仮設費		式	1		23,974,704	1	-265,099		
			1		23,709,605				
共通仮設費		式	1		3,490,836	1	-34,420		
			1		3,456,416				
運搬費		式	1		1,314,017	0	0		
			1		1,314,017				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,314,017	1,314,017	0	0	単-23号	
			1	1,314,017	1,314,017				
技術管理費		式	1		60,156	0	0		
			1		60,156				

設計内訳書

工事名	R 7・8・9片掛橋下部その1 1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		60,156			内-1号	
			1		60,156	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,116,663				
			1		2,082,243	1	-34,420		
共通仮設費（率計上）		式	1		20,483,868				
			1		20,253,189	1	-230,679		
純工事費		式	1		288,629,903				
			1		284,061,135	1	-4,568,768		
現場管理費		式	1		74,986,074				
			1		73,996,205	1	-989,869		
工事原価		式	1		363,615,977				
			1		358,057,340	1	-5,558,637		
一般管理費等		式	1		51,634,023				
			1		50,942,660	1	-691,363		
工事価格		式	1		415,250,000				
			1		409,000,000	1	-6,250,000		
消費税相当額		式	1		41,525,000				
			1		40,900,000	1	-625,000		
工事費計		式	1		456,775,000				
			1		449,900,000	1	-6,875,000		

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126. 5	
						1		126. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	135. 1	135. 1	CB210610		
			m 3	1	135. 1	135. 1			
計						135. 1			
						135. 1			
単価						135. 1	円／m3		
						135. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243. 4
						1		243. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	259. 9	259. 9	CB210030	
			m 3	1	259. 9	259. 9		
計						259. 9		
						259. 9		
単価						259. 9	円／m3	
						259. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	498. 7	
						1		498. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	532. 5	532. 5	CB210080		
			m 2	1	532. 5	532. 5			
計						532. 5			
						532. 5			
単価						532. 5	円／m2		
						532. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等荷揚・荷卸		単位	m3	数量	1	単価	1, 669
						1		1, 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂荷揚・荷卸		ワイヤーモック ラフテレシクレーン25t吊		1	1, 783	1, 783	WYB00007	
			m 3	1	1, 783	1, 783	単一 24号	
計						1, 783		
						1, 783		
単価						1, 783		
						1, 783		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.3
						1		236.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	252.4	252.4	CB210020	
			m 3	1	252.4	252.4		
計						252.4		
						252.4		
単価						252.4		
						252.4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,224
						1		1,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1	1,307	1,307	CB210110	
			m 3	1	1,307	1,307		
計						1,307		
						1,307		
単価						1,307		
						1,307	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	巻立コンクリート	18-8-40BB W/C≦60% t=500mm	単位	m2	数量	100	単価	30,878
						100		30,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	50	32,380	1,619,000	CB240010	
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 全ての費用		50	32,380	1,619,000		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	114.5	14,650	1,677,425	CB240210	
				114.5	14,650	1,677,425		
計						3,296,425		
						3,296,425		
単価						32,970	円／m2	
						32,970		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一8号	掘削土留 山側前趾杭P1	φ 3. 5m L=34. 0m	単位	本	数量	1	39, 504, 804
						1	39, 504, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削土留		B工法-2 杭径3. 5m 掘削長 軟岩30. 6m 70 t 吊 C C		1	30, 300, 000	30, 300, 000	WYB00001
			本	1	30, 300, 000	30, 300, 000	単一 25号
深礎掘削・排土		杭径3. 5m 掘削長 軟岩3. 0m 70 t 吊 C C		1	2, 599, 000	2, 599, 000	WYB00002
			本	1	2, 599, 000	2, 599, 000	単一 26号
モルタルライニング		モルタル1: 2 A E減水剤 t=20cm 径3. 5m 70 t 吊 C C		34. 9	50, 990	1, 779, 551	WYB00003
			m 2	34. 9	50, 990	1, 779, 551	単一 27号
モルタル		普通 1 : 2 山岳割増		8. 81	31, 700	279, 277	
			m 3	8. 81	31, 700	279, 277	
高性能A E 減水剤		標準型 標準混和量0. 5～3. 0%		29. 08	380	11, 050. 4	
			k g	29. 08	380	11, 050. 4	
液体急結剤		吹付C o 用液体急結剤 標準混和量7～8%		407. 13	400	162, 852	
			k g	407. 13	400	162, 852	
ライナープレート		円形 径3500mm t=2. 7mm 黒皮		31	165, 000	5, 115, 000	
			m	31	165, 000	5, 115, 000	
ライナープレート補強リング		円形 径3500mm H-125 黒皮		12	161, 000	1, 932, 000	
			リング	12	161, 000	1, 932, 000	
計						42, 178, 730. 4	
						42, 178, 730. 4	
単価						42, 180, 000	
						42, 180, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	掘削土留 中央前趾杭P2	φ 3. 5m L=33. 0m	単位	本	数量	1	41, 059, 521
						1	41, 059, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削土留		B工法-2 杭径3. 5m 掘削長 軟岩19. 6m 70 t 吊 C C		1	18, 470, 000	18, 470, 000	WYB00036
			本	1	18, 470, 000	18, 470, 000	単一 28号
深礎掘削・排土		杭径3. 5m 掘削長 軟岩13. 0m 70 t 吊 C C		1	11, 270, 000	11, 270, 000	WYB00040
			本	1	11, 270, 000	11, 270, 000	単一 29号
モルタルライニング		モルタル1: 2 A E 減水剤 t=20cm 径3. 5m 70 t 吊 C C		151. 1	50, 990	7, 704, 589	WYB00049
			m 2	151. 1	50, 990	7, 704, 589	単一 30号
モルタル		普通 1 : 2 山岳割増		38. 15	31, 700	1, 209, 355	
			m 3	38. 15	31, 700	1, 209, 355	
高性能A E 減水剤		標準型 標準混和量0. 5～3. 0%		125. 9	380	47, 842	
			k g	125. 9	380	47, 842	
液体急結剤		吹付C o 用液体急結剤 標準混和量7～8%		1, 762. 66	400	705, 064	
			k g	1, 762. 66	400	705, 064	
ライナープレート		円形 径3500mm t=2. 7mm 黒皮		20	165, 000	3, 300, 000	
			m	20	165, 000	3, 300, 000	
ライナープレート補強リング		円形 径3500mm H-125 黒皮		7	161, 000	1, 127, 000	
			リング	7	161, 000	1, 127, 000	
計						43, 833, 850	
						43, 833, 850	
単価						43, 840, 000	
						43, 840, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一10号	掘削土留 中央後趾杭P5	φ 3. 5m L=33. 0m	単位	本	数量	1	42, 202, 144
						1	42, 202, 144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削土留		B工法-2 杭径3. 5m 掘削長 軟岩16. 6m 70 t 吊 C C		1	15, 680, 000	15, 680, 000	WYB00020
			本	1	15, 680, 000	15, 680, 000	単一 31号
深礎掘削・排土		杭径3. 5m 掘削長 軟岩16. 0m 70 t 吊 C C		1	13, 870, 000	13, 870, 000	WYB00024
			本	1	13, 870, 000	13, 870, 000	単一 32号
モルタルライニング		モルタル1: 2 A E減水剤 t=20cm 径3. 5m 70 t 吊 C C		186	50, 990	9, 484, 140	WYB00038
			m 2	186	50, 990	9, 484, 140	単一 33号
モルタル		普通 1 : 2 山岳割増		46. 97	31, 700	1, 488, 949	
			m 3	46. 97	31, 700	1, 488, 949	
高性能A E 減水剤		標準型 標準混和量0. 5～3. 0%		154. 98	380	58, 892. 4	
			k g	154. 98	380	58, 892. 4	
液体急結剤		吹付C o 用液体急結剤 標準混和量7～8%		2, 169. 78	400	867, 912	
			k g	2, 169. 78	400	867, 912	
ライナープレート		円形 径3500mm t=2. 7mm 黒皮		17	165, 000	2, 805, 000	
			m	17	165, 000	2, 805, 000	
ライナープレート補強リング		円形 径3500mm H-125 黒皮		5	161, 000	805, 000	
			リング	5	161, 000	805, 000	
計						45, 059, 893. 4	
						45, 059, 893. 4	
単価						45, 060, 000	
						45, 060, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一11号	掘削土留 谷側後趾杭P6	φ 3. 5m L=32. 0m	単位	本	数量	1	37, 219, 557
						1	37, 219, 557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削土留		B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 3. 5m 0m 7. 6m 無 標準(1. 0)		1	2, 683, 000	2, 683, 000	WB230910
			本	1	2, 683, 000	2, 683, 000	単一 34号
深礎掘削・排土		杭径3. 5m 掘削長 軟岩24. 0m 25 t 吊 R C		1	19, 010, 000	19, 010, 000	WYB00044
			本	1	19, 010, 000	19, 010, 000	単一 35号
モルタルライニング		モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3. 5m 25 t 吊 R C		279	46, 940	13, 096, 260	WYB00046
			m 2	279	46, 940	13, 096, 260	単一 36号
モルタル		普通 1 : 2 山岳割増		70. 45	31, 700	2, 233, 265	
			m 3	70. 45	31, 700	2, 233, 265	
高性能A E 減水剤		標準型 標準混和量0. 5～3. 0%		232. 48	380	88, 342. 4	
			k g	232. 48	380	88, 342. 4	
液体急結剤		吹付C o 用液体急結剤 標準混和量7～8%		3, 254. 67	400	1, 301, 868	
			k g	3, 254. 67	400	1, 301, 868	
ライナープレート		円形 径3500mm t=2. 7mm 黒皮		8	165, 000	1, 320, 000	
			m	8	165, 000	1, 320, 000	
計						39, 732, 735. 4	
						39, 732, 735. 4	
単価						39, 740, 000	
						39, 740, 000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 493	
						1		1, 493	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		1	1, 595	1, 595	CB210110		
		軟岩 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 595	1, 595			
計						1, 595			
						1, 595			
単価						1, 595	円／m3		
						1, 595			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	29, 876
						1		29, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設（深礎工）		コンクリートポンプ車打設 各種		1	31, 900	31, 900	CB230960	
		100m3以上500m3未満 養生無し						
		240m以下 全ての費用	m 3	1	31, 900	31, 900		
計						31, 900		
						31, 900		
単価						31, 900		
						31, 900		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	149,758
						1		149,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	159,900	159,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	159,900	159,900	単一 37号	
計						159,900		
						159,900		
単価						159,900	円／t	
						159,900		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	71.85	単価	161,372
						71.85		161,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工(手間のみ) [市場単価] 完全週休2日 70t吊CC		SD345 D29～D32 一般構造物 10t以上 太径40%以上		22.12	86,600	1,915,592		
			t	22.12	86,600	1,915,592		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物		49.73	49,630	2,468,099.9	WB810010	
			t	49.73	49,630	2,468,099.9	単一 38号	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2		74	108,000	7,992,000		
			t	74	108,000	7,992,000		
計						12,375,691.9		
						12,375,691.9		
単価						172,300		
						172,300	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	鉄筋	SD490 D38	単位	t	数量	42.52	単価	204,642
						42.52		204,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工(手間のみ) [市場単価] 完全週休2日 70t吊CC		SD490 D38 一般構造物 10t以上 太径40%以上		42.52	86,600	3,682,232		
			t	42.52	86,600	3,682,232		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 4 9 0 D 3 8		9.58	128,000	1,226,240		
			t	9.58	128,000	1,226,240		
ねじ節鉄筋		S D 4 9 0 D 3 8		34.22	128,000	4,380,160		
			t	34.22	128,000	4,380,160		
計						9,288,632		
						9,288,632		
単価						218,500		
						218,500	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	鉄筋	SD490 D51	単位	t	数量	124.69	単価	192,185
						124.69		192,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	124.69	49,630	6,188,364.7	WB810010	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 4 9 0 D 5 1	t	124.69	49,630	6,188,364.7	単一 38号	
ねじ節鉄筋		S D 4 9 0 D 5 1	t	28.21	151,000	4,259,710		
			t	28.21	151,000	4,259,710		
			t	100.23	151,000	15,134,730		
			t	100.23	151,000	15,134,730		
計						25,582,804.7		
						25,582,804.7		
単価						205,200		
						205,200	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	機械式継手	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	5, 592
						1		5, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工〔土木工事標準単価〕完全週休2日		ねじ鉄筋継手 D38+D38 時間制約無し 昼間施工		1	1, 591	1, 591		
			箇所	1	1, 591	1, 591		
機械式継手		D38		1	4, 380	4, 380		
			組	1	4, 380	4, 380		
計						5, 971		
						5, 971		
単価						5, 971	円／箇所	
						5, 971		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	機械式継手	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価	10, 274
						1		10, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工〔土木工事標準単価〕完全週休2日		ねじ鉄筋継手 D51+D51 時間制約無し 昼間施工		1	2, 397	2, 397		
			箇所	1	2, 397	2, 397		
機械式継手		D51		1	8, 570	8, 570		
			組	1	8, 570	8, 570		
計						10, 967		
						10, 967		
単価						10, 970	円／箇所	
						10, 970		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一20号	グラウト注入	普通 モルタル1:3	単位	m3	数量	65	41,593
						65	41,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入工				65	41,640	2,706,600	WB230930
			m 3	65	41,640	2,706,600	単一 39号
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50		372	472	175,584	
			m	372	472	175,584	
硬質ポリ塩化ビニル巻継手		φ50 エルボ45°		48	84	4,032	
			個	48	84	4,032	
計						2,886,216	
						2,886,216	
単価						44,410	
						44,410	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	足場		単位	掛m2	数量	470	単価	5, 970	
						470		5, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		350	5, 791	2, 026, 850	WB252110		
			掛m 2	350	5, 791	2, 026, 850	単－ 40号		
足場工		手摺先行型枠組足場 7 0 t 吊 C C		120	8, 077	969, 240	WYB00010		
			掛m 2	120	8, 077	969, 240	単－ 41号		
計						2, 996, 090			
						2, 996, 090			
単価						6, 375			
						6, 375	円／掛m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 731
						1		18, 731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	20, 000	20, 000	WB010211	
			人日	1	20, 000	20, 000	単一 42号	
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000		
						20, 000		

1 次单価表

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]