

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一43号	コンクリート舗装工 機械舗設	1車・片側交互通行 標準 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価 4, 723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 891	30, 498	27, 173	
特殊作業員			人	2. 772	31, 518	87, 367	
普通作業員			人	6. 226	24, 888	154, 952	
コンクリートスプレッダ [ブレード式]		舗装幅 3. 0～7. 5 m	時間	1. 562	18, 330	28, 631	単一 60号
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅 3. 0～7. 5 m	時間	1. 562	39, 240	61, 292	単一 61号
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅 3. 0～7. 5 m	時間	1. 562	22, 370	34, 941	単一 62号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 12	49, 200	5, 904	
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		72, 040	
計						472, 300	
単価						4, 723	円／m 2

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.167t/100m2 各種 0.28m 有 無	単位	m 2	数量	100	単価	8,157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤45%	m 3	28.84	25,600	738,304		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	100	600	60,000		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0.167	104,000	17,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					815,700		
	単価					8,157	円／m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0.96t/100m2 0t/100m2 各種 0.19m 有 無	単位	m 2	数量	100	単価	6,624
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤45%	m 3	19.76	25,600	505,856		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	0	600	0		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0.96	163,000	156,480		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0	104,000	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					662,400		
	単価					6,624	円／m 2	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	背面処理工（手間のみ）【境大橋】	可撓性踏掛版	単位	m 2	数量	1	単価	9, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面処理工（手間のみ）【境大橋1期工事】		可撓性踏掛版 起点・終点 8. 25×7. 92	m 2	1	9, 150	9, 150		
計						9, 150		
単価						9, 150	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	背面処理工（手間のみ）【境大橋】	可撓性踏掛版	単位	m 2	数量	1	単価	10, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面処理工（手間のみ）【境大橋2期施工】		可撓性踏掛版 起点・終点 7. 00×7. 92	m 2	1	10, 700	10, 700		
計						10, 700		
単価						10, 700	円／m 2	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	背面処理工（手間のみ）【境大橋】	可撓性踏掛版	単位	m 2	数量	1	単価	8, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面処理工（手間のみ）【境大橋3期施工】		可撓性踏掛版 起点・終点 9. 25×7. 92	m 2	1	8, 160	8, 160		
計						8, 160		
単価						8, 160	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	背面処理工（手間のみ）【金剛川橋】	可撓性踏掛版	単位	m 2	数量	1	単価	9, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面処理工（手間のみ）【金剛川橋1期工事】		可撓性踏掛版 起点・終点 8. 25×7. 92	m 2	1	9, 150	9, 150		
計						9, 150		
単価						9, 150	円／m 2	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	背面処理工（手間のみ）【金剛川橋】	可撓性踏掛版	単位	m 2	数量	1	単価	10, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面処理工（手間のみ）【金剛川橋2期工事】		可撓性踏掛版 起点・終点 7. 00×7. 92	m 2	1	10, 700	10, 700		
計						10, 700		
単価						10, 700	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	背面処理工（手間のみ）【金剛川橋】	可撓性踏掛版	単位	m 2	数量	1	単価	8, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面処理工（手間のみ）【金剛川橋3期工事】		可撓性踏掛版 起点・終点 9. 25×7. 92	m 2	1	8, 160	8, 160		
計						8, 160		
単価						8, 160	円／m 2	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-52号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 415. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	222. 36	222, 360	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	k g	25	1, 600	40, 000	
軽油			L	40	145	5, 800	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 190	
計						415, 800	
単価						415. 8	円／m

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-53号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 496. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	222. 36	222, 360	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	370	210, 900	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	k g	25	1, 600	40, 000	
軽油			L	40	145	5, 800	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13, 040	
計						496, 600	
単価						496. 6	円／m



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-54号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	786. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1, 000	402. 9	402, 900		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 130	235	265, 550		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000		
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	k g	50	1, 600	80, 000		
軽油			L	73	145	10, 585		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		18, 165		
計						786, 200		
単価						786. 2	円／m	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-55号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 911. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	556. 92	668, 304	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	k g	30	1, 600	48, 000	
軽油			L	120	145	17, 400	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11, 556	
計						911, 400	
単価						911. 4	円／m

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）（株新興	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 564	18, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 570		
単価						18, 570	円／人日	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 340	17, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 340		
単価						17, 340	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費			式	1		63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	コンクリートスプレッダ [ブレード式]	舗装幅 3. 0～7. 5 m	単位	時間	数量	1	単価	18, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 070	4, 941		
軽油			L	4	145	580		
コンクリートスプレッダ [ブレード式]		舗装幅 3. 0～7. 5 m	時間	1	12, 800	12, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18, 330		
単価						18, 330	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3. 0～7. 5 m	単位	時間	数量	1	単価	39, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	29, 070	4, 651		
軽油			L	4	145	580		
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅 3. 0～7. 5 m	時間	1	34, 000	34, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						39, 240		
単価						39, 240	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-62号	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3. 0～7. 5 m	単位	時間	数量	1	単価	22, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	29, 070	4, 651		
軽油			L	2. 2	145	319		
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅 3. 0～7. 5 m	時間	1	17, 400	17, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22, 370		
単価						22, 370	円／時間	