

鏡

1. 工事名

工事名	上今井遊水地池内掘削その3他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584654010	14) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	460,460,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	429,000,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	315日間 自 令和 7年 9月 3日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 7月14日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	飯山(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	千曲川	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 7年 7月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その３他工事 (２ 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		252,473,839			
			1		277,583,839	1	25,110,000	
河川土工		式	1		61,382,500			
			1		61,382,500	0	0	
掘削工		式	1		11,000,700			
			1		11,000,700	0	0	
掘削 ＜表土はぎ＞	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	17,000	156.7	2,663,900			単-1号
			17,000	156.7	2,663,900	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	17,000	369.3	6,278,100			単-2号
			17,000	369.3	6,278,100	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	17,000	121.1	2,058,700			単-3号
			17,000	121.1	2,058,700	0	0	
掘削工(ICT)		式	1		50,381,800			
			1		50,381,800	0	0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 50,000m3以上	m3	68,000	240.2	16,333,600			単-4号
			68,000	240.2	16,333,600	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,000	121.1	1,211,000			単-5号
			10,000	121.1	1,211,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	68,000	482.9	32,837,200			単-6号
			68,000	482.9	32,837,200	0	0	
地盤改良工		式	1		183,032,264			
			1		208,142,264	1	25,110,000	
安定処理工		式	1		183,032,264			
			1		208,142,264	1	25,110,000	

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その3他工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自走式土質改良機設置・撤去		台・回	1	233,664	233,664	0	0	単-7号
			1	233,664	233,664			
安定処理工（自走式土質改良工）（セメント）	添加量 50kg/m3	m3	58,000	2,511	145,638,000	10,000	25,110,000	単-8号
			68,000	2,511	170,748,000			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	58,000	150.3	8,717,400	0	0	単-9号
			58,000	150.3	8,717,400			
土砂等運搬		m3	58,000	369.3	21,419,400	0	0	単-10号
			58,000	369.3	21,419,400			
整地	残土受入れ地での処理	m3	58,000	121.1	7,023,800	0	0	単-11号
			58,000	121.1	7,023,800			
仮設工		式	1		8,059,075	0	0	
			1		8,059,075			
工事用道路工		式	1		8,059,075	0	0	
			1		8,059,075			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	4,645	1,735	8,059,075	0	0	単-12号
			4,645	1,735	8,059,075			
直接工事費		式	1		252,473,839	1	25,110,000	
			1		277,583,839			
共通仮設費		式	1		27,821,967			
			1		29,258,644	1	1,436,677	
共通仮設費		式	1		12,113,893			
			1		12,262,443	1	148,550	
運搬費		式	1		9,511,720			
			1		9,511,720	0	0	

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その３他工事 (２回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	802	11,860	9,511,720	0	0	単-13号	
			802	11,860	9,511,720				
技術管理費		式	1		557,142	0	0		
			1		557,142				
システム初期費 (ICT)		式	1		557,142	0	0	内-1号	
			1		557,142				
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,045,031	1	148,550		
			1		2,193,581				
共通仮設費（率計上）		式	1		15,708,074	1	1,288,127		
			1		16,996,201				
純工事費		式	1		280,295,806	1	26,546,677		
			1		306,842,483				
現場管理費		式	1		60,754,658	1	4,573,952		
			1		65,328,610				
工事原価		式	1		341,050,464	1	31,120,629		
			1		372,171,093				
一般管理費等		式	1		48,949,536	1	3,799,371		
			1		52,748,907				
工事価格		式	1		390,000,000	1	34,920,000		
			1		424,920,000				
消費税相当額		式	1		39,000,000	1	3,492,000		
			1		42,492,000				
工事費計		式	1		429,000,000	1	38,412,000		
			1		467,412,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 21号
合 計					557, 142			
					557, 142		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 ＜表土はぎ＞	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	156. 7	
						1		156. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1	168. 2	168. 2	CB210100		
			m 3	1	168. 2	168. 2			
計						168. 2			
						168. 2			
単価						168. 2	円／m3		
						168. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	369. 3
						1		369. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	396. 4	396. 4	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	396. 4	396. 4		
計						396. 4		
						396. 4		
単価						396. 4	円／m3	
						396. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121. 1	
						1		121. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	130	130	CB210610		
			m 3	1	130	130			
計						130			
						130			
単価						130	円／m3		
						130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	240. 2	
						1		240. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上		1	257. 9	257. 9	CB210120		
			m 3	1	257. 9	257. 9			
計						257. 9			
						257. 9			
単価						257. 9			
						257. 9			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121. 1	
						1		121. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	130	130	CB210610		
			m 3	1	130	130			
計						130			
						130			
単価						130	円／m3		
						130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	482. 9
						1		482. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	518. 4	518. 4	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	518. 4	518. 4		
計						518. 4		
						518. 4		
単価						518. 4	円／m3	
						518. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	台・回	数量	1	単価	233, 664	
						1		233, 664	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	250, 800	250, 800	WB211710		
			台・回	1	250, 800	250, 800	単一 14号		
計						250, 800			
						250, 800			
単価						250, 800			
						250, 800	円／台・回		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	安定処理工（自走式土質改良工）（セメント）	添加量 50kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	2, 511
						1		2, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工）セメント		粘性土 50kg/m3		1	2, 696	2, 696	WB211720	
			m 3	1	2, 696	2, 696	単一 15号	
計						2, 696		
						2, 696		
単価						2, 696		
						2, 696	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	150. 3
						1		150. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3以上		1	161. 4	161. 4	CB210020	
			m 3	1	161. 4	161. 4		
計						161. 4		
						161. 4		
単価						161. 4		
						161. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬		単位	m3	数量	1	単価	369. 3
						1		369. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 無し 0. 3km以下		1	396. 4	396. 4	CB210110	
			m 3	1	396. 4	396. 4		
計						396. 4		
						396. 4		
単価						396. 4		
						396. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121. 1	
						1		121. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	130	130	CB210610		
			m 3	1	130	130			
計						130			
						130			
単価						130	円／m3		
						130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	4, 645	単価	1, 735
						4, 645		1, 735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		4, 645	419. 9	1, 950, 435. 5	WB253610	
			m 2	4, 645	419. 9	1, 950, 435. 5	単－ 16号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 143日		500	13, 400	6, 700, 000	WB253630	
		無 有	枚	500	13, 400	6, 700, 000	単－ 17号	
計						8, 650, 435. 5		
						8, 650, 435. 5		
単価						1, 863		
						1, 863	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－13号	仮設材運搬費		単位	t	数量	802	単価	11,860
						802		11,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		802	4,420	3,544,840	WB010020	
			t	802	4,420	3,544,840	単－ 18号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 冬期割増 無		802	5,304	4,253,808	WB010020	
			t	802	5,304	4,253,808	単－ 19号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		802	3,000	2,406,000	WB010030	
			t	802	3,000	2,406,000	単－ 20号	
計						10,204,648		
						10,204,648		
単価						12,730	円／t	
						12,730		