

鏡

1. 工事名

工事名	上今井遊水地池内掘削その3他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584654010	14) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	467,412,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	467,390,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	315日間 自 令和 7年 9月 3日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 7月14日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	飯山(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	千曲川	22) 処 分 費 等	2,382,791
		23) 公 告 日	令和 7年 7月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その3他工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		277,583,839			
			1		307,661,899	1	30,078,060	
河川土工		式	1		61,382,500			
			1		61,231,655	1	-150,845	
掘削工		式	1		11,000,700			
			1		8,139,510	1	-2,861,190	
掘削 ＜表土はぎ＞	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	17,000	156.7	2,663,900			単-1号
			9,200	156.7	1,441,640	-7,800	-1,222,260	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	17,000	369.3	6,278,100			単-2号
			0	369.3	0	-17,000	-6,278,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-3号
			3,840	511.3	1,963,392	3,840	1,963,392	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-4号
			5,310	681.8	3,620,358	5,310	3,620,358	
整地	残土受入れ地での処理	m3	17,000	121.1	2,058,700			単-5号
			9,200	121.1	1,114,120	-7,800	-944,580	
掘削工(ICT)		式	1		50,381,800			
			1		53,092,145	1	2,710,345	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 50,000m3以上	m3	68,000	240.2	16,333,600			単-6号
			68,000	240.2	16,333,600	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,000	121.1	1,211,000			単-7号
			2,610	121.1	316,071	-7,390	-894,929	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	68,000	482.9	32,837,200			単-8号
			0	482.9	0	-68,000	-32,837,200	

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その３他工事 (３ 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	65,410	35,301,777	単-9号
			65,410	539.7	35,301,777			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	2,610	1,112,121	単-10号
			2,610	426.1	1,112,121			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	0	0	0	190	28,576	単-11号
			190	150.4	28,576			
地盤改良工		式	1		208,142,264	1	-5,320,700	
			1		202,821,564			
安定処理工		式	1		208,142,264	1	-5,320,700	
			1		202,821,564			
自走式土質改良機設置・撤去		台・回	1	233,664	233,664	0	0	単-12号
			1	233,664	233,664			
安定処理工(自走式土質改良工)(セメント)	添加量 50kg/m3	m3	68,000	2,511	170,748,000	-2,600	-6,528,600	単-13号
			65,400	2,511	164,219,400			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	58,000	150.3	8,717,400	600	90,180	単-14号
			58,600	150.3	8,807,580			
土砂等運搬		m3	58,000	369.3	21,419,400	600	221,580	単-15号
			58,600	369.3	21,640,980			
整地	残土受入れ地での処理	m3	58,000	121.1	7,023,800	7,400	896,140	単-16号
			65,400	121.1	7,919,940			
付帯道路工		式	0		0	1	506,777	
			1		506,777			
アスファルト舗装工		式	0		0	1	506,777	
			1		506,777			

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その３他工事 (３回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 20mm	m2	0 72	0 430.9	0 31,024	72	31,024	単-17号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) RC-40 仕上り厚 150mm		m2	0 72	0 1,108	0 79,776	72	79,776	単-18号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 72	0 2,131	0 153,432	72	153,432	単-19号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	0 72	0 2,357	0 169,704	72	169,704	単-20号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 72	0 706.6	0 50,875	72	50,875	単-21号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上		m3	0 3	0 161.4	0 484	3	484	単-22号
殻運搬	As殻	m3	0 3	0 2,494	0 7,482	3	7,482	単-23号	
殻処分	As殻		t	0 7	0 2,000	0 14,000	7	14,000	単-24号
仮設工		式	1 1		8,059,075 43,101,903	1	35,042,828		
工事用道路工		式	1 1		8,059,075 7,344,912	1	-714,163		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	4,645 0	1,735 1,735	8,059,075 0	-4,645	-8,059,075	単-25号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置		m2	0 1,300	0 1,632	0 2,121,600	1,300	2,121,600	単-26号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その3他工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 2,712	0 1,926	0 5,223,312	2,712	5,223,312	単-27号
施工ヤード造成				式	0 1		0 280,799	1	280,799
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3以上	m3	0 390	0 150.4	0 58,656	390	58,656	単-28号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 390	0 369.2	0 143,988	390	143,988	単-29号
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	0 350	0 223.3	0 78,155	350	78,155	単-30号
工事用道路補修				式	0 1		0 35,476,192	1	35,476,192
床掘り		土砂	m3	0 4,200	0 232.1	0 974,820	4,200	974,820	単-31号
路体(築堤)盛土		4.0m以上		0 3,800	0 5,240	0 19,912,000	3,800	19,912,000	単-32号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3以上	m3	0 12,500	0 150.4	0 1,880,000	12,500	1,880,000	単-33号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 12,540	0 851.9	0 10,682,826	12,540	10,682,826	単-34号
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 12,500	0 121.1	0 1,513,750	12,500	1,513,750	単-35号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3以上		0 75	0 150.4	0 11,280	75	11,280	単-36号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その3他工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		As殻	m3	0 75	0 2,323	0 174,225	75	174,225	単-37号
殻処分		As殻	t	0 175.68	0 1,863	0 327,291	175.68	327,291	単-38号
直接工事費			式	1 1		277,583,839 307,661,899	1	30,078,060	
共通仮設費			式	1 1		29,251,807 62,498,397	1	33,246,590	
共通仮設費			式	1 1		12,264,876 34,913,494	1	22,648,618	
運搬費			式	1 1		9,511,720 6,774,876	1	-2,736,844	
仮設材運搬費			t	802 0	11,860 11,860	9,511,720 0	-802	-9,511,720	単-39号
仮設材運搬費			t	0 224	0 5,519	0 1,236,256	224	1,236,256	単-40号
仮設材運搬費			t	0 467	0 11,860	0 5,538,620	467	5,538,620	単-41号
準備費			式	0 1		0 14,047,101	1	14,047,101	
伐木			式	0 1		0 14,047,101	1	14,047,101	内-1号
技術管理費			式	1 1		557,142 10,772,642	1	10,215,500	

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その3他工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質等試験費		式	0 1		0 128,000	1	128,000	内-2号	
六価クロム溶出試験		検体	0 1	0 7,500	0 7,500	1	7,500	単-42号	
システム初期費 (ICT)		式	1 1		557,142 557,142	0	0	内-3号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 5,720,000	1	5,720,000	内-4号	
3次元出来高計測・データ納品		式	0 1		0 4,360,000	1	4,360,000	内-5号	
営繕費		式	0 1		0 918,000	1	918,000		
快適トイレ		式	0 1		0 918,000	1	918,000	内-6号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		2,196,014 2,400,875	1	204,861		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		16,986,931 27,584,903	1	10,597,972		
純工事費		式	1 1		306,835,646 370,160,296	1	63,324,650		
現場管理費		式	1 1		65,389,749 75,612,815	1	10,223,066		
工事原価		式	1 1		372,225,395 445,773,111	1	73,547,716		

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その3他工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		52,674,605	1	7,492,284		
			1		60,166,889				
工事価格		式	1		424,900,000	1	81,040,000		
			1		505,940,000				
消費税相当額		式	1		42,490,000	1	8,104,000		
			1		50,594,000				
工事費計		式	1		467,390,000	1	89,144,000		
			1		556,534,000				

一式当たり内訳書

伐木
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)		0	0	0			CB320510
		m 2	45, 771	66. 17	3, 028, 667	45, 771	3, 028, 667	
除根（伐木除根）	全ての費用		0	0	0			CB320530
		m 2	45, 771	41. 73	1, 910, 023	45, 771	1, 910, 023	
整地（伐木除根）	全ての費用		0	0	0			CB320540
		m 2	45, 771	61. 78	2, 827, 732	45, 771	2, 827, 732	
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	無し 全ての費用		0	0	0			CB320560
		m 2	45, 771	61. 4	2, 810, 339	45, 771	2, 810, 339	
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 19. 5km以下 全ての費用		0	0	0			CB320580
		m 3	567	2, 520	1, 428, 840	567	1, 428, 840	
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
木くず		m 3	510	3, 500	1, 785, 000	510	1, 785, 000	単一 63号
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
根		m 3	57	4, 500	256, 500	57	256, 500	単一 64号
合 計					0			
					14, 047, 101		14, 047, 101	
変更積算金額					0			
					14, 047, 101		14, 047, 101	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来高計測・データ納品
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来高計測・データ納品			0		0			
		式	1		4, 360, 000	1	4, 360, 000	
合 計					0			
					4, 360, 000		4, 360, 000	
変更積算金額					0			
					4, 360, 000		4, 360, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女各1基 9ヶ月		0		0			WYB00001
		式	1		918, 000	1	918, 000	単一 67号
合 計					0			
					918, 000		918, 000	
変更積算金額					0			
					918, 000		918, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 ＜表土はぎ＞	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	156. 7	
						1		156. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1	168. 2	168. 2	CB210100		
			m 3	1	168. 2	168. 2			
計						168. 2			
						168. 2			
単価						168. 2	円／m3		
						168. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	369. 3
						1		369. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	396. 4	396. 4	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	396. 4	396. 4		
計						396. 4		
						396. 4		
単価						396. 4		
						396. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		511. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	548. 8	548. 8		
計						0		
						548. 8		
単価						0		
						548. 8	円／m3	
変更積算単価						511. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		681. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	731. 8	731. 8		
計						0		
						731. 8		
単価						0		
						731. 8	円／m3	
変更積算単価						681. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121. 1	
						1		121. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	130	130	CB210610		
			m 3	1	130	130			
計						130			
						130			
単価						130	円／m3		
						130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	240. 2	
						1		240. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上		1	257. 9	257. 9	CB210120		
			m 3	1	257. 9	257. 9			
計						257. 9			
						257. 9			
単価						257. 9			
						257. 9			円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121. 1	
						1		121. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	130	130	CB210610		
			m 3	1	130	130			
計						130			
						130			
単価						130	円／m3		
						130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	482. 9
						1		482. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	518. 4	518. 4	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	518. 4	518. 4		
計						518. 4		
						518. 4		
単価						518. 4		
						518. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		539. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	579. 3	579. 3		
計						0		
						579. 3		
単価						0		
						579. 3	円／m3	
変更積算単価						539. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		426. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	457. 4	457. 4		
計						0		
						457. 4		
単価						0		
						457. 4	円／m3	
変更積算単価						426. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		150. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	161. 4	161. 4		
計						0		
						161. 4		
単価						0		
						161. 4	円／m3	
変更積算単価						150. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	台・回	数量	1	単価	233, 664
						1		233, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	250, 800	250, 800	WB211710	
			台・回	1	250, 800	250, 800	単一 43号	
計						250, 800		
						250, 800		
単価						250, 800		
						250, 800	円／台・回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	安定処理工（自走式土質改良工）（セメント）	添加量 50kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	2, 511
						1		2, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工） セメント		粘性土 50kg/m3		1	2, 696	2, 696	WB211720	
			m 3	1	2, 696	2, 696	単一 44号	
計						2, 696		
						2, 696		
単価						2, 696		
						2, 696	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	150. 3
						1		150. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3以上		1	161. 4	161. 4	CB210020	
			m 3	1	161. 4	161. 4		
計						161. 4		
						161. 4		
単価						161. 4		
						161. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬		単位	m3	数量	1	単価	369. 3	
						1		369. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	396. 4	396. 4	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	396. 4	396. 4			
計						396. 4			
						396. 4			
単価						396. 4	円／m3		
						396. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121. 1
						1		121. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	130	130	CB210610	
			m 3	1	130	130		
計						130		
						130		
単価						130		
						130		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クマシラン RC-40 仕上り厚 20mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		430. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		20mm 1層施工 再生クマシラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	430. 9	430. 9		
計						0		
						430. 9		
単価						0		
						430. 9	円／m2	
変更積算単価						430. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	1, 108	1, 108		
計						0		
						1, 108		
単価						0		
						1, 108	円／m2	
変更積算単価						1, 108	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m 2	1	2,131	2,131		
計						0		
						2,131		
単価						0		
						2,131	円/m2	
変更積算単価								
						2,131	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2,357	2,357		
計						0		
						2,357		
単価						0		
						2,357	円/m2	
変更積算単価								
						2,357	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		706. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	706. 6	706. 6		
計						0		
						706. 6		
単価						0		
						706. 6	円／m	
変更積算単価						706. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		161. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	161. 4	161. 4		
計						0		
						161. 4		
単価						0		
						161. 4	円／m3	
変更積算単価						161. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻運搬	As殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)						
		無し 10. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 494	2, 494		
計						0		
						2, 494		
単価						0		
						2, 494	円／m3	
変更積算単価								
						2, 494	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻処分	As殻	単位	t	数量	0	単価	0
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 000	2, 000	単一 45号	
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000	円／t	
変更積算単価								
						2, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	4,645	単価	1,735
						4,645		1,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		4,645	419.9	1,950,435.5	WB253610	
			m 2	4,645	419.9	1,950,435.5	単一 46号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 143日		500	13,400	6,700,000	WB253630	
		無 有	枚	500	13,400	6,700,000	単一 47号	
計						8,650,435.5		
						8,650,435.5		
単価						1,863		
						1,863	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置	単位	m2	数量	0	単価	0
						1, 300		1, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置		0	0	0	WB253610	
			m 2	1, 300	216. 3	281, 190	単一 48号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 185日		0	0	0	WB253630	
		無 無	枚	140	14, 250	1, 995, 000	単一 49号	
計						0		
						2, 276, 190		
単価						0		
						1, 751	円／m2	
変更積算単価								
						1, 632	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0 2, 712	単価	0 1, 926	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<2, 712m2あたり>									
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610		
			m 2	2, 712	419. 9	1, 138, 768. 8	単一 50号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 201日 無 有		0	0	0	WB253630		
			枚	104	16, 580	1, 724, 320	単一 51号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 94日 無 有		0	0	0	WB253630		
			枚	22	9, 184	202, 048	単一 52号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 232日 無 有		0	0	0	WB253630		
			枚	87	18, 970	1, 650, 390	単一 53号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 185日 無 有		0	0	0	WB253630		
			枚	53	15, 350	813, 550	単一 54号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 21日 無 有		0	0	0	WB253630		
			枚	26	2, 906	75, 556	単一 55号		
計						0 5, 604, 632. 8			
単価						0 2, 067	円／m2		
変更積算単価						1, 926	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		150. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	161. 4	161. 4		
計						0		
						161. 4		
単価						0		
						161. 4	円／m3	
変更積算単価						150. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		369. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	396. 4	396. 4		
計						0		
						396. 4		
単価						0		
						396. 4	円／m3	
変更積算単価						369. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		223. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	239. 7	239. 7		
計						0		
						239. 7		
単価						0		
						239. 7	円／m3	
変更積算単価						223. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		232. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	249. 2	249. 2		
計						0		
						249. 2		
単価						0		
						249. 2	円／m3	
変更積算単価						232. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		5, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<100m3(締)あたり>								
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	100	239. 7	23, 970		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	133	4, 050	538, 650		
計						0		
						562, 620		
単価						0	円／m3	
						5, 627		
変更積算単価						5, 240	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		150.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	161.4	161.4		
計						0		
						161.4		
単価						0		
						161.4	円／m3	
変更積算単価						150.4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		851.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	914.7	914.7		
計						0		
						914.7		
単価						0		
						914.7	円／m3	
変更積算単価						851.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		121. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	130	130		
計						0		
						130		
単価						0		
						130	円／m3	
変更積算単価						121. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		150. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	161. 4	161. 4		
計						0		
						161. 4		
単価						0		
						161. 4	円／m3	
変更積算単価						150. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	殻運搬	As殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)						
		無し 10. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 494	2, 494		
計						0		
						2, 494		
単価						0		
						2, 494	円／m3	
変更積算単価								
						2, 323	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	殻処分	As殻	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 000	2, 000	単一 45号	
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000	円／t	
変更積算単価								
						1, 863	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	仮設材運搬費		単位	t	数量	802	単価	11,860
						802		11,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		802	4,420	3,544,840	WB010020	
			t	802	4,420	3,544,840	単－ 56号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 冬期割増 無		802	5,304	4,253,808	WB010020	
			t	802	5,304	4,253,808	単－ 57号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み,取卸し(往復分)		802	3,000	2,406,000	WB010030	
			t	802	3,000	2,406,000	単－ 58号	
計						10,204,648		
						10,204,648		
単価						12,730	円／t	
						12,730		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						224		5, 519
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
			t	224	4, 420	990, 080	単一 59号	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
			t	224	1, 500	336, 000	単一 60号	
	計					0		
						1, 326, 080		
	単価					0		
						5, 920	円／t	
	変更積算単価							
						5, 519	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						467		11, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
			t	467	4, 420	2, 064, 140	単一 59号	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40. 3km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
			t	467	5, 304	2, 476, 968	単一 61号	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0	WB010030	
			t	467	3, 000	1, 401, 000	単一 62号	
	計					0		
						5, 942, 108		
	単価					0		
						12, 730	円／t	
	変更積算単価							
						11, 860	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	六価加減溶出試験		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		7, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価加減溶出試験			0	0	0		
			検体	1	7, 500	7, 500		
	計					0		
						7, 500		
	単価					0		
						7, 500	円／検体	
	変更積算単価							
						7, 500	円／検体	