

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                  |
|------|------------------|
| 工事名  | 上今井遊水地池内掘削その5他工事 |
| 工事地名 | 長野県中野市上今井地先      |

## 2. 工事内容

|            |                                                              |                |              |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 8年 1月                                                     | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 8年 6月     |
| 2) 事務所名    |                                                              | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 2584654037                                                   | 1 4) 単価適用年月    | 2026年 3月     |
| 4) 契約区分    |                                                              | 1 5) 歩掛適用年月    | 2026年 4月     |
| 5) 変更回数    | 0回                                                           | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 河川工事                                                         | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |                                                              | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 333日間 自 令和 8年 3月31日<br>(当初) 至 令和 9年 2月26日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 長野県                                                          | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 飯山(2001年7月～)                                                 | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 |                                                              | 2 2) 処 分 費 等   | 0            |
|            |                                                              | 2 3) 公 告 日     | 令和 8年 1月30日  |
|            |                                                              | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |
|            |                                                              |                |              |

## 3. 予算科目

|           |        |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|           |        |           |          |

# 設計内訳書

| 工事名           | 上今井遊水地池内掘削その5他工事<br>(当 初)        |    |        |       |             | 事業区分 | 河川改修  |      |  |
|---------------|----------------------------------|----|--------|-------|-------------|------|-------|------|--|
|               |                                  |    |        |       |             | 工事区分 | 築堤・護岸 |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量     | 単価    | 金額          | 数量増減 | 金額増減  | 摘要   |  |
| 築堤・護岸         |                                  | 式  | 1      |       | 301,514,900 |      |       |      |  |
| 河川土工          |                                  | 式  | 1      |       | 56,374,500  |      |       |      |  |
| 掘削工           |                                  | 式  | 1      |       | 12,450,100  |      |       |      |  |
| 掘削            | 土砂 オープンカット 押土無<br>障害無 50,000m3以上 | m3 | 13,000 | 218   | 2,834,000   |      |       | 単-1号 |  |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む)               | m3 | 13,000 | 609.3 | 7,920,900   |      |       | 単-2号 |  |
| 整地            | 残土受入れ地での処理                       | m3 | 13,000 | 130.4 | 1,695,200   |      |       | 単-3号 |  |
| 掘削工(ICT)      |                                  | 式  | 1      |       | 43,924,400  |      |       |      |  |
| 掘削(ICT)       | 土砂 オープンカット 障害無<br>し 50,000m3以上   | m3 | 52,000 | 257.3 | 13,379,600  |      |       | 単-4号 |  |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む)               | m3 | 52,000 | 457   | 23,764,000  |      |       | 単-5号 |  |
| 整地            | 残土受入れ地での処理                       | m3 | 52,000 | 130.4 | 6,780,800   |      |       | 単-6号 |  |
| 地盤改良工         |                                  | 式  | 1      |       | 240,766,300 |      |       |      |  |
| 安定処理工         |                                  | 式  | 1      |       | 240,766,300 |      |       |      |  |

# 設計内訳書

| 工事名                   | 上今井遊水地池内掘削その５他工事<br>(当 初)   |     |        |         |             | 事業区分 | 河川改修  |       |  |
|-----------------------|-----------------------------|-----|--------|---------|-------------|------|-------|-------|--|
|                       |                             |     |        |         |             | 工事区分 | 築堤・護岸 |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                          | 単位  | 数量     | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |  |
| 自走式土質改良機設置・撤去         |                             | 台・回 | 1      | 252,800 | 252,800     |      |       | 単-7号  |  |
| 安定処理工（自走式土質改良工）（セメント） | セメント系固化剤：特殊土用<br>フレコンパック    | m3  | 77,500 | 2,459   | 190,572,500 |      |       | 単-8号  |  |
| 積込(ルース)               | 土砂 土量50,000m3以上             | m3  | 77,500 | 209.3   | 16,220,750  |      |       | 単-9号  |  |
| 土砂等運搬                 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)              | m3  | 77,500 | 304.7   | 23,614,250  |      |       | 単-10号 |  |
| 整地                    | 残土受入れ地での処理                  | m3  | 77,500 | 130.4   | 10,106,000  |      |       | 単-11号 |  |
| 仮設工                   |                             | 式   | 1      |         | 4,374,100   |      |       |       |  |
| 作業ヤード整備工              |                             | 式   | 1      |         | 4,374,100   |      |       |       |  |
| 敷鉄板                   | 22×1,524×6,096(mm)<br>設置・撤去 | m2  | 1,550  | 2,822   | 4,374,100   |      |       | 単-12号 |  |
| 直接工事費                 |                             | 式   | 1      |         | 301,514,900 |      |       |       |  |
| 共通仮設費                 |                             | 式   | 1      |         | 24,237,129  |      |       |       |  |
| 共通仮設費                 |                             | 式   | 1      |         | 5,845,129   |      |       |       |  |
| 運搬費                   |                             | 式   | 1      |         | 3,348,129   |      |       |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 上今井遊水地池内掘削その５他工事<br>(当 初) |    |       |         |             | 事業区分 | 河川改修  |       |  |
|---------------|---------------------------|----|-------|---------|-------------|------|-------|-------|--|
|               |                           |    |       |         |             | 工事区分 | 築堤・護岸 |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |  |
| 重建設機械分解組立輸送費  |                           | 回  | 1     | 532,500 | 532,500     |      |       | 単-13号 |  |
| 仮設材運搬費        |                           | t  | 267.9 | 10,510  | 2,815,629   |      |       | 単-14号 |  |
| 技術管理費         |                           | 式  | 1     |         | 598,000     |      |       |       |  |
| システム初期費 (ICT) |                           | 式  | 1     |         | 598,000     |      |       | 内-1号  |  |
| 現場環境改善費（率計上）  |                           | 式  | 1     |         | 1,899,000   |      |       |       |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                           | 式  | 1     |         | 18,392,000  |      |       |       |  |
| 純工事費          |                           | 式  | 1     |         | 325,752,029 |      |       |       |  |
| 現場管理費         |                           | 式  | 1     |         | 67,202,000  |      |       |       |  |
| 工事原価          |                           | 式  | 1     |         | 392,954,029 |      |       |       |  |
| 一般管理費等        |                           | 式  | 1     |         | 60,035,971  |      |       |       |  |
| 工事価格          |                           | 式  | 1     |         | 452,990,000 |      |       |       |  |
| 消費税相当額        |                           | 式  | 1     |         | 45,299,000  |      |       |       |  |

# 設計内訳書

|               |                  |    |    |    |    |             |      |       |    |
|---------------|------------------|----|----|----|----|-------------|------|-------|----|
| 工事名           | 上今井遊水地池内掘削その5他工事 |    |    |    |    | 事業区分        |      | 河川改修  |    |
|               |                  |    |    |    |    | 工事区分        |      | 築堤・護岸 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減  | 摘要 |
| 工事費計          |                  |    | 式  | 1  |    | 498,289,000 |      |       |    |
|               |                  |    |    |    |    |             |      |       |    |

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)  
第 1号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 04        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|-------------------|------|----|----|----|---------|------|------|--------------------|
| システム初期費 ( I C T ) | バックホ | 式  | 1  |    | 598,000 |      |      | WB010510<br>単一 23号 |
| 合 計               |      |    |    |    | 598,000 |      |      |                    |
|                   |      |    |    |    |         |      |      |                    |
|                   |      |    |    |    |         |      |      |                    |
|                   |      |    |    |    |         |      |      |                    |
|                   |      |    |    |    |         |      |      |                    |
|                   |      |    |    |    |         |      |      |                    |
|                   |      |    |    |    |         |      |      |                    |
|                   |      |    |    |    |         |      |      |                    |
|                   |      |    |    |    |         |      |      |                    |
|                   |      |    |    |    |         |      |      |                    |
|                   |      |    |    |    |         |      |      |                    |
|                   |      |    |    |    |         |      |      |                    |

# 1 次単価表

|      |    |                               |     |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 04<br>1.000-00-00-2-0 |     |
|------|----|-------------------------------|-----|----|-----|----------------------------|----------------------------------------|-----|
| 単一1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上 | 単位  | m3 | 数量  | 1                          | 単価                                     | 218 |
| 名称   |    | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                     |     |
| 掘削   |    | 土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上   | m 3 | 1  | 218 | 218                        | CB210100                               |     |
| 計    |    |                               |     |    |     | 218                        |                                        |     |
| 単価   |    |                               |     |    |     | 218                        | 円／m3                                   |     |
|      |    |                               |     |    |     |                            |                                        |     |

|       |       |                                                         |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 04<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|-------|-------|---------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
| 単一2号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                          | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                     | 609.3 |
| 名称    |       | 規格                                                      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホ<br>バケット容量1.3～1.5m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下 | m 3 | 1  | 609.3 | 609.3                      | CB210110                               |       |
| 計     |       |                                                         |     |    |       | 609.3                      |                                        |       |
| 単価    |       |                                                         |     |    |       | 609.3                      | 円／m3                                   |       |
|       |       |                                                         |     |    |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

|      |    |            |     |    |       |                            |                                        |
|------|----|------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|
|      |    |            |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 04<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一3号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価<br>130.4                            |
| 名称   |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |
| 整地   |    | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1  | 130.4 | 130.4                      | CB210610                               |
| 計    |    |            |     |    |       | 130.4                      |                                        |
| 単価   |    |            |     |    |       | 130.4                      | 円／m3                                   |
|      |    |            |     |    |       |                            |                                        |

|              |          |                            |     |    |       |                            |                                        |
|--------------|----------|----------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|
|              |          |                            |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 04<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一4号         | 掘削 (ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上 | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価<br>257.3                            |
| 名称           |          | 規格                         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |
| 掘削 ( I C T ) |          | 土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上   | m 3 | 1  | 257.3 | 257.3                      | CB210120                               |
| 計            |          |                            |     |    |       | 257.3                      |                                        |
| 単価           |          |                            |     |    |       | 257.3                      | 円／m3                                   |
|              |          |                            |     |    |       |                            |                                        |

# 1 次単価表

|       |       |                                                   |     |    |     |                            |                                        |     |
|-------|-------|---------------------------------------------------|-----|----|-----|----------------------------|----------------------------------------|-----|
|       |       |                                                   |     |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 04<br>1.000-00-00-2-0 |     |
| 単一5号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                    | 単位  | m3 | 数量  |                            | 単価                                     |     |
|       |       |                                                   |     |    |     | 1                          |                                        | 457 |
| 名称    |       | 規格                                                | 単位  | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                     |     |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ バケット容量0.8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下 | m 3 | 1  | 457 | 457                        | CB210110                               |     |
| 計     |       |                                                   |     |    |     | 457                        |                                        |     |
| 単価    |       |                                                   |     |    |     | 457                        | 円／m3                                   |     |
|       |       |                                                   |     |    |     |                            |                                        |     |

|      |    |            |     |    |       |                            |                                        |       |
|------|----|------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|      |    |            |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 04<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一6号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量    |                            | 単価                                     |       |
|      |    |            |     |    |       | 1                          |                                        | 130.4 |
| 名称   |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 整地   |    | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1  | 130.4 | 130.4                      | CB210610                               |       |
| 計    |    |            |     |    |       | 130.4                      |                                        |       |
| 単価   |    |            |     |    |       | 130.4                      | 円／m3                                   |       |
|      |    |            |     |    |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

|                |               |       |     |     |         |                            |                                        |         |
|----------------|---------------|-------|-----|-----|---------|----------------------------|----------------------------------------|---------|
|                |               |       |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 04<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単一7号           | 自走式土質改良機設置・撤去 |       | 単位  | 台・回 | 数量      | 1                          | 単価                                     | 252,800 |
| 名称             |               | 規格    | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |         |
| 自走式土質改良機設置・撤去工 |               | 設置・撤去 | 台・回 | 1   | 252,800 | 252,800                    | WB211710<br>単一 15号                     |         |
| 計              |               |       |     |     |         | 252,800                    |                                        |         |
| 単価             |               |       |     |     |         | 252,800                    | 円／台・回                                  |         |
|                |               |       |     |     |         |                            |                                        |         |

|                 |                       |                       |     |    |       |                            |                                        |       |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|                 |                       |                       |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 04<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一8号            | 安定処理工（自走式土質改良工）（セメント） | セメント系固化剤：特殊土用 フレコンパック | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                     | 2,459 |
| 名称              |                       | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 安定処理工（自走式土質改良工） |                       | 粘性土 40kg/m3           | m 3 | 1  | 2,459 | 2,459                      | WB211720<br>単一 16号                     |       |
| 計               |                       |                       |     |    |       | 2,459                      |                                        |       |
| 単価              |                       |                       |     |    |       | 2,459                      | 円／m3                                   |       |
|                 |                       |                       |     |    |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

|          |          |                 |     |    |       |                            |                                        |       |
|----------|----------|-----------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|          |          |                 |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 04<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一9号     | 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3以上 | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                     | 209.3 |
| 名称       |          | 規格              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 積込 (ルーズ) |          | 土砂 土量50,000m3以上 | m 3 | 1  | 209.3 | 209.3                      | CB210020                               |       |
| 計        |          |                 |     |    |       | 209.3                      |                                        |       |
| 単価       |          |                 |     |    |       | 209.3                      | 円／m3                                   |       |
|          |          |                 |     |    |       |                            |                                        |       |

|       |       |                                                         |     |    |       |                            |                                        |       |
|-------|-------|---------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|       |       |                                                         |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 04<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一10号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                          | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                     | 304.7 |
| 名称    |       | 規格                                                      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホ<br>バケット容量1.3～1.5m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m 3 | 1  | 304.7 | 304.7                      | CB210110                               |       |
| 計     |       |                                                         |     |    |       | 304.7                      |                                        |       |
| 単価    |       |                                                         |     |    |       | 304.7                      | 円／m3                                   |       |
|       |       |                                                         |     |    |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

|       |    |            |     |    |        |                            |                                         |        |
|-------|----|------------|-----|----|--------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|
|       |    |            |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一11号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量     |                            | 単価                                      |        |
|       |    |            |     |    |        | 1                          |                                         | 130. 4 |
| 名称    |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                      |        |
| 整地    |    | 残土受入れ地での処理 |     |    |        |                            | CB210610                                |        |
|       |    |            | m 3 | 1  | 130. 4 | 130. 4                     |                                         |        |
| 計     |    |            |     |    |        | 130. 4                     |                                         |        |
| 単価    |    |            |     |    |        | 130. 4                     | 円／m3                                    |        |
|       |    |            |     |    |        |                            |                                         |        |

|          |     |                                     |     |        |         |                            |                                         |        |
|----------|-----|-------------------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|
|          |     |                                     |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 04<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一12号    | 敷鉄板 | 22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去         | 単位  | m2     | 数量      |                            | 単価                                      |        |
|          |     |                                     |     |        |         | 1, 550                     |                                         | 2, 822 |
| 名称       |     | 規格                                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                      |        |
| 敷鉄板設置・撤去 |     | 設置・撤去                               |     |        |         |                            | WB253610                                |        |
|          |     |                                     | m 2 | 1, 550 | 429. 5  | 665, 725                   | 単一 17号                                  |        |
| 敷鉄板賃料    |     | 22×1, 524×6, 096 (mm) 無 274日<br>無 有 |     |        |         |                            | WB253630                                |        |
|          |     |                                     | 枚   | 167    | 22, 200 | 3, 707, 400                | 単一 18号                                  |        |
| 計        |     |                                     |     |        |         | 4, 373, 125                |                                         |        |
| 単価       |     |                                     |     |        |         | 2, 822                     | 円／m2                                    |        |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 04        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |              |                                                                 |    |    |         |         |     |         |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一13号 | 重建設機械分解組立輸送費 |                                                                 | 単位 | 回  | 数量      | 1       | 単価  | 532,500 |
|       | 名称           | 規格                                                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 重建設機械分解組立輸送  | 分解組立+輸送(往復)<br>BH系山積1.0上1.5m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下)<br>標準(1.0) | 回  | 1  | 532,500 | 532,500 | 単一  | 19号     |
|       | 計            |                                                                 |    |    |         | 532,500 |     |         |
|       | 単価           |                                                                 |    |    |         | 532,500 | 円/回 |         |
|       |              |                                                                 |    |    |         |         |     |         |
|       |              |                                                                 |    |    |         |         |     |         |
|       |              |                                                                 |    |    |         |         |     |         |
|       |              |                                                                 |    |    |         |         |     |         |
|       |              |                                                                 |    |    |         |         |     |         |
|       |              |                                                                 |    |    |         |         |     |         |
|       |              |                                                                 |    |    |         |         |     |         |
|       |              |                                                                 |    |    |         |         |     |         |
|       |              |                                                                 |    |    |         |         |     |         |
|       |              |                                                                 |    |    |         |         |     |         |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 04         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                           |                                               |    |    |        |         |          |         |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|----|----|--------|---------|----------|---------|
| 単一14号 | 仮設材運搬費                    |                                               | 単位 | t  | 数量     | 1       | 単価       | 10, 510 |
|       | 名称                        | 規格                                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
|       | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 北海道・東北・関東・北陸・中部 6. 5km<br>12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | t  | 1  | 3, 410 | 3, 410  | WB010020 | 単一 20号  |
|       | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 北海道・東北・関東・北陸・中部 6. 5km<br>12m以内 冬期割増 無        | t  | 1  | 4, 092 | 4, 092  | WB010020 | 単一 21号  |
|       | 仮設材等の積み込み、取卸し費            | 積み込み、取卸し(往復分)                                 | t  | 1  | 3, 000 | 3, 000  | WB010030 | 単一 22号  |
|       | 計                         |                                               |    |    |        | 10, 502 |          |         |
|       | 単価                        |                                               |    |    |        | 10, 510 | 円／t      |         |
|       |                           |                                               |    |    |        |         |          |         |
|       |                           |                                               |    |    |        |         |          |         |
|       |                           |                                               |    |    |        |         |          |         |
|       |                           |                                               |    |    |        |         |          |         |
|       |                           |                                               |    |    |        |         |          |         |
|       |                           |                                               |    |    |        |         |          |         |
|       |                           |                                               |    |    |        |         |          |         |