

鏡

1. 工事名

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 4）工事
工事地名	新潟県新潟市南区上八枚地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	信濃川下流河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000000000	1 4) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	536日間 自 年 月 日 (当初) 至 年 月 日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 7月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 4）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		369,608,043			
道路土工			式	1		2,655,285			
掘削工			式	1		1,974,700			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	7,000	282.1	1,974,700				単-1号
法面整形工			式	1		680,585			
法面整形(切土部)	現場制約無 液質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	790	861.5	680,585				単-2号
RC橋脚工			式	1		298,573,072			
作業土工			式	1		15,121,846			
床掘り	土砂	m3	630	310.9	195,867				単-3号
床掘り	土砂	m3	990	501.3	496,287				単-4号
床掘り	土砂	m3	1,500	1,273	1,909,500				単-5号
埋戻し	土砂	m3	2,300	1,059	2,435,700				単-6号

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 4）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	170	455. 6	77, 452			単-7号	
掘削補助機械搬入搬出		回	1	44, 220	44, 220			単-8号	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	2, 500	240. 2	600, 500			単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12, 600	666. 8	8, 401, 680			単-10号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	7, 600	126. 4	960, 640			単-11号	
既製杭工		式	1		217, 882, 984				
鋼管杭	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 64m	本	49	4, 325, 000	211, 925, 000			単-12号	
鋼管杭切断	φ 800×t18mm	箇所	98	50, 690	4, 967, 620			単-13号	
現場取卸(鋼管杭)		t	663. 3	807. 5	535, 614			単-14号	
現場発生品運搬	鋼管杭(余長分)	t	85	5, 350	454, 750			単-15号	
橋脚躯体工		式	1		65, 568, 242				
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% 敷厚 10 c m	m2	170	2, 173	369, 410			単-16号	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 4）工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		30-12-40BB W/C≦50% 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	1, 140	20, 700	23, 598, 000			単-17号
鉄筋		SD345 D16～25	t	61. 51	192, 300	11, 828, 373			単-18号
鉄筋		SD345 D29～32	t	21. 22	203, 700	4, 322, 514			単-19号
鉄筋		SD345 D35	t	75. 21	207, 300	15, 591, 033			単-20号
型枠		一般型枠	m2	400	9, 231	3, 692, 400			単-21号
型枠		一般型枠	m2	180	12, 470	2, 244, 600			単-22号
円筒型枠		φ 200	m	36	712	25, 632			単-23号
足場		安全ネット必要	掛m2	790	4, 932	3, 896, 280			単-24号
仮設工			式	1		68, 379, 686			
工事用道路工			式	1		892, 446			
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	m2	223	4, 002	892, 446			単-25号
土留・仮締切工			式	1		63, 363, 000			

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 4）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板		VL型 平均鋼矢板長さ 28.5m 鋼矢板打込長 28m 平均鋼矢板引抜 長さ 28m	枚	144	292,700	42,148,800			単-26号
切梁・腹起し 【1段目】			t	62.8	124,700	7,831,160			単-27号
切梁・腹起し 【2段目】			t	62.8	117,700	7,391,560			単-28号
締切盛土			m3	5,100	262.5	1,338,750			単-29号
締切盛土撤去			m3	5,100	912.3	4,652,730			単-30号
水替工			式	1		4,124,240			
ポンプ排水		120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	日	124	33,260	4,124,240			単-31号
直接工事費			式	1		369,608,043			
共通仮設費			式	1		56,291,600			
共通仮設費			式	1		29,384,600			
運搬費			式	1		25,956,800			

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 4）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	472,600	472,600			単-32号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	3,001,000	3,001,000			単-33号	
重建設機械分解組立輸送費		回	3	1,151,000	3,453,000			単-34号	
仮設材運搬費		t	591	32,200	19,030,200			単-35号	
技術管理費		式	1		618,800				
水セメント比測定費		回	28	22,100	618,800			単-36号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,809,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		26,907,000				
純工事費		式	1		425,899,643				
現場管理費		式	1		107,553,000				
工事原価		式	1		533,452,643				
一般管理費等		式	1		72,037,357				

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 4）工事	(当 初)				事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		605,490,000			
消費税相当額			式	1		60,549,000			
工事費計			式	1		666,039,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		282. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	1	282. 1	282. 1	CB210100	
計						282. 1		
単価						282. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		861. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	861. 5	861. 5	CB220010	
計						861. 5		
単価						861. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	310.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	310.9	310.9	CB210030	
計						310.9		
単価						310.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	501.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	501.3	501.3	CB210030	
計						501.3		
単価						501.3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3	1	1, 273	1, 273	CB210030	
計						1, 273		
単価						1, 273	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1, 059	1, 059	CB210410	
計						1, 059		
単価						1, 059	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	455. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	455. 6	455. 6	CB210080	
計						455. 6		
単価						455. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	44, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		標準	回	1	44, 220	44, 220	CB210070	
計						44, 220		
単価						44, 220	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	240. 2	240. 2	CB210020	
計						240. 2		
単価						240. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	666. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	1	666. 8	666. 8	CB210110	
計						666. 8		
単価						666. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126. 4	126. 4	CB210610	
計						126. 4		
単価						126. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一12号	鋼管杭	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 64m	単位	本	数量	10	単価 4, 325, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管打込工		打込工法(ハイルハンマ工法)直結三点支持式 ラム質量15t					WYB00018
			本	10	1, 041, 000	10, 410, 000	単一 37号
鋼管杭		SKK400 φ800 L=59. 0m+施工余長5. 0m					WYB00022
			本	10	3, 097, 000	30, 970, 000	単一 38号
鋼管杭杭頭処理溶接工		8mm～10mm					WB230050
			m	47	1, 469	69, 043	単一 39号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 59	190, 900	112, 631	WB810010 単一 40号
鉄筋工 [市場単価]		SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	6. 56	210, 500	1, 380, 880	WB810010 単一 41号
鋼管内掘削工		径800mm					WB231520
			m 3	9	8, 539	76, 851	単一 42号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用					CB240010
			m 3	9	24, 750	222, 750	
計						43, 242, 155	
単価						4, 325, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	鋼管杭切断	φ 800×t18mm	単位	箇所	数量	1	単価	50, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断工		鋼管杭 φ 800×t18mm クレーンによる吊切り	箇所	1	50, 690	50, 690	WYB00011 単一 43号	
計						50, 690		
単価						50, 690	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場取卸(鋼管杭)		単位	t	数量	1	単価	807. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場取卸 (鋼管杭)		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 20t吊 標準	t	1	807. 5	807. 5	CB225230	
計						807. 5		
単価						807. 5	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場発生産品運搬	鋼管杭(余長分)	単位	t	数量		単価	
						1		5,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,850	3,850	WB010020 単一 44号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単一 45号	
計						5,350		
単価						5,350	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	
						1		2,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	0.1	21,730	2,173	CB240010	
計						2,173		
単価						2,173	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50% 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	20, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無	m 3	1	20, 700	20, 700	WB474310	
計							単－ 46号	
単価							円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量		単価	192, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	192, 300	192, 300	WB810010	
計							単－ 47号	
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	21. 22	単価	203, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	21. 22	193, 300	4, 101, 826	WB810010 単一 48号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	201	849	170, 649	WB810110 単一 49号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	48	999	47, 952	WB810110 単一 50号	
計						4, 320, 427		
単価						203, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量		単価	
						75. 21		207, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	75. 21	196, 400	14, 771, 244	WB810010 単一 51号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	556	1, 462	812, 872	WB810110 単一 52号	
計						15, 584, 116		
単価						207, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	
						1		9, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 231	9, 231	CB240210	
計						9, 231		
単価						9, 231	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	12, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	1	12, 470	12, 470	CB240210	
計						12, 470		
単価						12, 470	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	円筒型枠	φ 200	単位	m	数量	1	単価	712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠		φ 200	m	1	712	712		
計						712		
単価						712	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
						1		4, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準					WB252110	
			掛m 2	1	4, 932	4, 932	単－ 53号	
計						4, 932		
単価						4, 932	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						223		4, 002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	223	399. 1	88, 999. 3	単－ 54号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 476日 無 有					WB253630	
			枚	24	33, 470	803, 280	単－ 55号	
計						892, 279. 3		
単価						4, 002	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 28.5m 鋼矢板打込長 28m 平均鋼矢板引拔長 28m	単位	枚	数量	1	単価	292, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板打込み工		陸上 電動式 90kw 最大N値Nmax<50 打込長L=28.0m	枚	1	90, 840	90, 840	WYB00014 単一 56号	
鋼矢板引抜き工		陸上 電動式 60kw 鋼矢板VL型 引拔長L=28.0m	枚	1	43, 090	43, 090	WYB00008 単一 57号	
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	1	5, 846	5, 846	WB224540 単一 58号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		VL型 14.5m/枚 301日 無 有 4150円 無 1回	枚	1	77, 770	77, 770	WB250150 単一 59号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		VL型 14m/枚 301日 無 有 4150円 無 1回	枚	1	75, 060	75, 060	WB250150 単一 60号	
計						292, 606		
単価						292, 700	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	切梁・腹起し 【1段目】		単位	t	数量	62. 8	単価	124, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)	t	62. 8	50, 460	3, 168, 888	WB251930 単一 61号	
山留材質料		無 206日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	9. 984	56, 050	559, 603. 2	WB251910 単一 62号	
山留材質料		無 206日 無 有 有 有 1回/現場	t	39. 84	102, 900	4, 099, 536	WYB00003 単一 63号	
計						7, 828, 027. 2		
単価						124, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	切梁・腹起し 【2段目】		単位	t	数量	62. 8	単価	117, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)	t	62. 8	50, 460	3, 168, 888	WB251930 単一 61号	
山留材質料		無 165日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	9. 984	51, 620	515, 374. 08	WB251910 単一 64号	
山留材質料		無 165日 無 有 有 有 1回/現場	t	39. 84	93, 040	3, 706, 713. 6	WYB00007 単一 65号	
計						7, 390, 975. 68		
単価						117, 700	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	締切盛土		単位	m3	数量	5, 100	単価	262. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	5, 100	130	663, 000	CB210610		
法面整形		盛土部 無し 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1, 570	430. 1	675, 257	CB220010		
計						1, 338, 257			
単価						262. 5	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	締切盛土撤去		単位	m3	数量	5, 100	単価	912. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	5, 100	240. 2	1, 225, 020	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 2. 0km以下	m 3	5, 140	666. 8	3, 427, 352	CB210110	
計						4, 652, 372		
単価						912. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	ポンプ 排水	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	124	単価	33, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	86, 550	86, 550	WB252320 単一 66号	
ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	日	124	32, 560	4, 037, 440	WB252310 単一 67号	
計						4, 123, 990		
単価						33, 260	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	472, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クマ・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	1	472, 600	472, 600	WB010350 単一 68号	
計						472, 600		
単価						472, 600	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	3, 001, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クラ式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1. 0)	回	1	3, 001, 000	3, 001, 000	WB010350 単－ 69号	
計						3, 001, 000		
単価						3, 001, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 151, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 151, 000	1, 151, 000	WB010350 単－ 70号	
計						1, 151, 000		
単価						1, 151, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	仮設材運搬費		単位	t	数量	591	単価	32, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【往路】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	62. 87	3, 570	224, 445. 9	単一 71号	WB010020
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 330km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	430. 92	13, 690	5, 899, 294. 8	単一 72号	WB010020
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 330km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	t	97. 21	17, 670	1, 717, 700. 7	単一 73号	WB010020
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	591	1, 500	886, 500	単一 45号	WB010030
	【復路】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 冬期割増 無	t	62. 87	4, 284	269, 335. 08	単一 74号	WB010020
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 330km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	t	430. 92	16, 430	7, 080, 015. 6	単一 75号	WB010020
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 330km 15m超え 冬期割増 無	t	97. 21	21, 200	2, 060, 852	単一 76号	WB010020
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	591	1, 500	886, 500	単一 45号	WB010030
	計					19, 024, 644. 08		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	仮設材運搬費		単位	t	数量	591	単価	32, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						32, 200	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	水セメント比測定費		単位	回	数量	1	単価	22, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水セメント比測定費	機器使用料、測定費及び運搬費含む	回	1	22, 100	22, 100		
	計					22, 100		
	単価					22, 100	円／回	