

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 2 4 9 号輪島地区橋梁復旧その3 工事
工事地名	石川県輪島市町野町大川地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584534318	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	367日間 自 令和 8年 3月30日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島（2013年4月～）	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	8,192,750
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号輪島地区橋梁復旧その3 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事 (指定部分)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (指定部分)		式	1		232,245,020				
舗装工		式	1		101,261,500				
アスファルト舗装工		式	1		90,225,000				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	m2	9,000	2,560	23,040,000			単-1号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	m2	9,000	1,715	15,435,000			単-2号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	m2	9,000	2,678	24,102,000			単-3号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改良材入 t=50mm	m2	9,000	3,072	27,648,000			単-4号	
オーバーレイ工		式	1		4,608,000				
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改良材入 t=50mm	m2	1,500	3,072	4,608,000			単-5号	
踏掛版設置工		式	1		6,428,500				
踏掛版設置	24-12-40BB W/C≦55%	m3	86	74,750	6,428,500			単-6号	
縁石工		式	1		7,068,000				

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号輪島地区橋梁復旧その3 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事 (指定部分)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		7,068,000				
歩車道境界ブロック	Fa・I型-200-L2000	m	950	7,440	7,068,000			単-7号	
区画線工		式	1		137,070				
区画線工		式	1		137,070				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	900	152.3	137,070			単-8号	
カルバート工		式	1		13,738,050				
作業土工		式	1		1,593,050				
床掘り	土砂	m3	1,000	325	325,000			単-9号	
埋戻し	土砂	m3	1,000	1,139	1,139,000			単-10号	
基面整正		m2	250	516.2	129,050			単-11号	
プレキャストカルバート工		式	1		12,145,000				
プレキャストボックス	RBX(P150)-S(a1)-B2000×H2000	m	50	242,900	12,145,000			単-12号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号輪島地区橋梁復旧その3 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事 (指定部分)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁付属物工		式	1		37,188,000				
伸縮継手工		式	1		37,188,000				
鋼・コン製伸縮装置補修	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	m	36	1,033,000	37,188,000			単-13号	
橋梁補修工		式	1		67,680,400				
支承取替工		式	1		27,171,200				
支承取替	V(コン支承 200t以下)	基	32	849,100	27,171,200			単-14号	
翼壁補修		式	1		40,509,200				
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	890	36,320	32,324,800			単-15号	
型枠	一般型枠	m2	790	10,360	8,184,400			単-16号	
仮設工		式	1		5,172,000				
交通管理工		式	1		5,172,000				
交通誘導警備員		人日	300	17,240	5,172,000			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号輪島地区橋梁復旧その3 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事 (指定部分)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1		55,494,888			
舗装工			式	1		17,529,120			
コンクリート舗装工			式	1		17,529,120			
コンクリート舗装		18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	2,590	6,768	17,529,120			単-18号
構造物撤去工			式	1		37,965,768			
構造物取壊し工			式	1		23,421,468			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物	m3	60	9,058	543,480			単-19号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物	m3	970	18,180	17,634,600			単-20号
舗装版切断		アスファルト舗装版 t≦15cm	m	920	735.9	677,028			単-21号
舗装版切断		コンクリート舗装版 t≦15cm	m	1,810	1,329	2,405,490			単-22号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	7,100	223	1,583,300			単-23号
舗装版破碎		コンクリート舗装版 t≦15cm	m2	2,590	223	577,570			単-24号

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号輪島地区橋梁復旧その3 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事 (指定部分)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		14,544,300			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	320	4,756	1,521,920				単-25号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	970	3,813	3,698,610				単-26号
殻運搬	アスファルト殻	m3	220	5,141	1,131,020				単-27号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	320	4,700	1,504,000				単-28号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	970	5,875	5,698,750				単-29号
殻処分	アスファルト殻	m3	220	4,500	990,000				単-30号
直接工事費			式	1		287,739,908			
共通仮設費			式	1		27,766,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		27,766,000			
純工事費			式	1		315,505,908			
現場管理費			式	1		122,637,000			

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区橋梁復旧その3工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事（指定部分）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		438,142,908			
一般管理費等			式	1		61,077,092			
工事価格			式	1		499,220,000			
消費税相当額			式	1		49,922,000			
工事費計			式	1		549,142,000			

内訳書<データ無し>

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2,560	
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	2,560	2,560	CB410030	
	計					2,560		
	単価					2,560	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 1,715	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,715	1,715	CB410040	
	計					1,715		
	単価					1,715	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一3号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価 2,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,678	2,678	CB410240
計						2,678	
単価						2,678	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一4号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改良材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価 3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,072	3,072	CB410260
計						3,072	
単価						3,072	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一5号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改良材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価 3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,072	3,072	CB410260
計						3,072	
単価						3,072	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一6号	踏掛版設置	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価 74,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置		各種 無し 有り	m 3	1	51,660	51,660	CB411010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.12	192,400	23,088	WB810010 単一 31号
計						74,748	
単価						74,750	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一7号	歩車道境界ブロック	Fa・I型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価 7,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石【施工単価】		Fa・I型-200-L2000(材工共)基礎碎石,目地モルタル含	m	1	7,440	7,440	
計						7,440	
単価						7,440	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一8号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価 152.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	152.3	152.3	WB821210 単一 32号
計						152.3	
単価						152.3	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	325	325	CB210030	
計						325		
単価						325	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,139	1,139	CB210410	
計						1,139		
単価						1,139	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	516.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	516.2	516.2	CB210080	
計						516.2		
単価						516.2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	プレキャストボックス	RBX(P150)-S(a1)-B2000×H2000	単位	m	数量	50	単価	242,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	136	2,573	349,928	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	21	37,750	792,750	CB240010	
【施工単価】ボックスカルバート		RBX(P150)-S(a1)-B2000×H2000	m	50	220,000	11,000,000		
計						12,142,678		
単価						242,900	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	鋼・コン製伸縮装置補修	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	1,033,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置【材料費のみ】		モジュラー式ジョイント, コンクリート橋用, 伸縮量240mm	m	1	883,000	883,000		
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 無 有	m	1	149,500	149,500	WB811610 単一 33号	
計						1,032,500		
単価						1,033,000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	支承取替	V(ゴム)A支承 200t以下)	単位	基	数量	1	単価	849,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			孔	4	868.3	3,473.2	CB435920	
支承取替（P C 橋）			基	1	566,500	566,500	CB431820	
沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）			m 3	0.07	615,500	43,085	CB431840	
【材料費】								
ゴム支承		滑動防止装置対応仕様T142mm te20mm×5層	m 2	0.2	1,180,000	236,000		
計						849,058.2		
単価						849,100	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一15号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価 36,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	36,320	36,320	CB240010
計						36,320	
単価						36,320	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一16号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,360	10,360	CB240210
計						10,360	
単価						10,360	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	100	単価 17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人日	100	17,240	1,724,000	WB010212 単一 34号
計						1,724,000	
単価						17,240	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一18号	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	1	単価 6,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m 2	1	3,843	3,843	WB410820 単一 35号
コンクリート舗装工 (材料)		0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.1m 無	m 2	1	2,925	2,925	WB410830 単一 36号
計						6,768	
単価						6,768	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	9,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	9,058	9,058	WB824010 単一 37号	
計						9,058		
単価						9,058	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	18,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	18,180	18,180	WB824010 単一 38号	
計						18,180		
単価						18,180	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	735. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	735. 9	735. 9	CB430510	
計						735. 9		
単価						735. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	1, 329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 329	1, 329	CB430510	
計						1, 329		
単価						1, 329	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	223	223	CB430310	
計						223		
単価						223	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	223	223	CB430310	
計						223		
単価						223	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						320		4,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	60	3,085	185,100	CB227010	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	260	5,141	1,336,660	CB227010	
計						1,521,760		
単価						4,756	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,813	3,813	CB227010	
計						3,813		
単価						3,813	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		5,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,141	5,141	CB227010	
計						5,141		
単価						5,141	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	2,000	4,700	WB020052 単一 39号	
計						4,700		
単価						4,700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	2,500	5,875	WB020052 単一 40号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5	1,800	4,500	WB020052 単一 41号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	