

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その 5 工事
工事地名	石川県七尾市国分町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584504112	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	353,826,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	318,890,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	303日間 自 令和 7年 9月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	七尾(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 7 0 号	2 2) 処 分 費 等	472,620
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月10日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その 5 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		168,652,915	1	32,758,080	
			1		201,410,995			
道路土工		式	0		0	1	2,308,915	
			1		2,308,915			
路体盛土工		式	0		0	1	2,308,915	
			1		2,308,915			
路体(築堤)盛土			0	0	0			単-1号
			m3	2,400	244.3			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-2号
			m3	2,650	407.5			
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-3号
			m3	2,600	247.2			
地盤改良工		式	1		41,238,068	1	14,020,042	
			1		55,258,110			
サントマット工		式	1		412,400	-1	-412,400	
			0		0			
サントマット			100	4,124	412,400	-100	-412,400	単-4号
			m3	0	4,124			
固結工		式	1		40,825,668	-1	-40,825,668	
			0		0			
スラー攪拌	φ1300mm×2軸 打設長5.9m 改良長5.1m 設計添加量290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)		100	160,244	16,024,400	-100	-16,024,400	単-5号
			組	0	160,244			

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その5 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 9.2m 改良長6.9m 設計添加量200kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	組	23	181,784	4,181,032	-23	-4,181,032	単-6号
				0	181,784	0			
スラー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 16.7m 改良長15.9m 設計添加量290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	組	16	409,984	6,559,744	-16	-6,559,744	単-7号
				0	409,984	0			
スラー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 18.2m 改良長15.9m 設計添加量200kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	組	11	351,582	3,867,402	-11	-3,867,402	単-8号
				0	351,582	0			
スラー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 18.2m 改良長17.7m 設計添加量290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	組	22	449,279	9,884,138	-22	-9,884,138	単-9号
				0	449,279	0			
スラー攪拌		φ 1300mm×2軸 打設長 18.4m 改良長17.9m 設計添加量130kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	組	1	308,952	308,952	-1	-308,952	単-10号
				0	308,952	0			
固結工 (ICT)			式	0		0	1	53,402,300	
				1		53,402,300			
スラー攪拌 (ICT)		φ 1300mm×2軸 打設長 8m以上9m未満	組	0	0	0	1	220,500	単-11号
				1	220,500	220,500			
スラー攪拌 (ICT)		φ 1300mm×2軸 打設長 11m以上12m未満	組	0	0	0	36	9,900,000	単-12号
				36	275,000	9,900,000			

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その5 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラー攪拌(ICT)	φ1300mm×2軸 打設長 13m以上14m未満	組	0	0	0	1	388,400	単-13号
			1	388,400	388,400			
スラー攪拌(ICT)	φ1300mm×2軸 打設長 15m以上16m未満	組	0	0	0	22	10,166,200	単-14号
			22	462,100	10,166,200			
スラー攪拌(ICT)	φ1300mm×2軸 打設長 16m以上17m未満	組	0	0	0	63	30,718,800	単-15号
			63	487,600	30,718,800			
スラー攪拌(ICT)	φ1300mm×2軸 打設長 17m以上18m未満	組	0	0	0	4	2,008,400	単-16号
			4	502,100	2,008,400			
土質改良工		式	0		0	1	1,855,810	
			1		1,855,810			
土質改良	改良土 添加量59.0kg/ m3(締固換算)セメント系 固化材(特殊土用)	m3	0	0	0	250	633,250	単-17号
			250	2,533	633,250			
土質改良	改良土 添加量50.0kg/ m3(締固換算)セメント系 固化材(特殊土用)	m3	0	0	0	540	1,222,560	単-18号
			540	2,264	1,222,560			
橋台工		式	1		125,229,564	1	6,559,055	
			1		131,788,619			
作業土工 (上りA1橋台)		式	1		1,603,765	1	-432,456	
			1		1,171,309			
床掘り	土砂	m3	870	276.3	240,381	-870	-240,381	単-19号
			0	276.3	0			
床掘り	土砂	m3	0	0	0	630	174,069	単-20号
			630	276.3	174,069			
埋戻し		m3	530	1,032	546,960	-530	-546,960	単-21号
			0	1,032	0			

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その5 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		m3	0	0	0	290	299, 280	単-22号
			290	1, 032	299, 280			
基面整正		m2	100	465. 2	46, 520	0	0	単-23号
			100	465. 2	46, 520			
積込(ルース)	土砂	m3	590	222. 7	131, 393	-590	-131, 393	単-24号
			0	222. 7	0			
積込(ルース)	土砂	m3	0	0	0	320	71, 264	単-25号
			320	222. 7	71, 264			
土砂等運搬 (床掘り土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	870	367. 2	319, 464	-870	-319, 464	単-26号
			0	367. 2	0			
土砂等運搬 (床掘り土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0	630	462, 672	単-27号
			630	734. 4	462, 672			
土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	590	367. 2	216, 648	-590	-216, 648	単-28号
			0	367. 2	0			
土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0	320	117, 504	単-29号
			320	367. 2	117, 504			
整地		m3	870	117. 7	102, 399	-870	-102, 399	単-30号
			0	117. 7	0			
作業土工 (下りA1橋台)		式	1		1, 489, 922	1	-422, 559	
			1		1, 067, 363			
床掘り	土砂	m3	740	276. 3	204, 462	-740	-204, 462	単-31号
			0	276. 3	0			
床掘り	土砂	m3	0	0	0	520	143, 676	単-32号
			520	276. 3	143, 676			

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その5 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			530	1,032	546,960			単-33号
		m3	0	1,032	0	-530	-546,960	
埋戻し			0	0	0			単-34号
		m3	300	1,032	309,600	300	309,600	
基面整正			68	465.2	31,633			単-35号
		m2	68	465.2	31,633	0	0	
積込(ルース)	土砂		590	222.7	131,393			単-36号
		m3	0	222.7	0	-590	-131,393	
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-37号
		m3	340	222.7	75,718	340	75,718	
土砂等運搬 (床掘り土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		740	367.2	271,728			単-38号
		m3	0	367.2	0	-740	-271,728	
土砂等運搬 (床掘り土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-39号
		m3	520	734.4	381,888	520	381,888	
土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		590	367.2	216,648			単-40号
		m3	0	367.2	0	-590	-216,648	
土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-41号
		m3	340	367.2	124,848	340	124,848	
整地			740	117.7	87,098			単-42号
		m3	0	117.7	0	-740	-87,098	
場所打杭工 (上りA1橋台)			1		42,725,935			
		式	1		43,905,148	1	1,179,213	
場所打杭	杭径1200mm 杭長35.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3		12	3,523,935	42,287,220			単-43号
		本	0	3,523,935	0	-12	-42,287,220	

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その 5 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭		杭径1200mm 杭長35.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	0	0	0			単-44号
				12	3,623,000	43,476,000	12	43,476,000	
積込(ルース)		土砂	m3	500	222.7	111,350			単-45号
				0	222.7	0	-500	-111,350	
積込(ルース)		土砂	m3	0	0	0			単-46号
				230	222.7	51,221	230	51,221	
整地			m3	500	117.7	58,850			単-47号
				0	117.7	0	-500	-58,850	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	367.2	183,600			単-48号
				0	367.2	0	-500	-183,600	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-49号
				230	734.4	168,912	230	168,912	
積込(コンクリート殻)			m3	17	1,192	20,264			単-50号
				17	1,192	20,264	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	17	1,686	28,662			単-51号
				0	1,686	0	-17	-28,662	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-52号
				17	7,049	119,833	17	119,833	
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	17	2,117	35,989			単-53号
				0	2,117	0	-17	-35,989	
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-54号
				17	4,054	68,918	17	68,918	
場所打杭工 (下りA1橋台)			式	1		31,847,483			
				1		32,922,962	1	1,075,479	

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その 5 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径1200mm 杭長35.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	9	3,502,304	31,520,736	-9	-31,520,736	単-55号
			0	3,502,304	0			
場所打杭	杭径1200mm 杭長35.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	0	0	0	9	32,409,000	単-56号
			9	3,601,000	32,409,000			
積込(ルース)	土砂	m3	370	222.7	82,399	0	0	単-57号
			370	222.7	82,399			
整地		m3	370	117.7	43,549	-370	-43,549	単-58号
			0	117.7	0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	370	367.2	135,864	-370	-135,864	単-59号
			0	367.2	0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	370	271,728	単-60号
			370	734.4	271,728			
積込(コンクリート殻)		m3	13	1,192	15,496	0	0	単-61号
			13	1,192	15,496			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	13	1,686	21,918	-13	-21,918	単-62号
			0	1,686	0			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	13	91,637	単-63号
			13	7,049	91,637			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	13	2,117	27,521	-13	-27,521	単-64号
			0	2,117	0			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	13	52,702	単-65号
			13	4,054	52,702			
橋台躯体工 (上りA1橋台)		式	1		29,774,793	1	3,342,699	
			1		33,117,492			

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その 5 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎材	RC-40 t=200mm		100	1,639	163,900			単-66号
		m2	100	1,639	163,900	0	0	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm		100	2,442	244,200			単-67号
		m2	0	2,442	0	-100	-244,200	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm		0	0	0			単-68号
		m2	100	2,712	271,200	100	271,200	
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%		259	22,747	5,891,473			単-69号
		m3	0	22,747	0	-259	-5,891,473	
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%		0	0	0			単-70号
		m3	48	25,330	1,215,840	48	1,215,840	
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%		331	24,721	8,182,651			単-71号
		m3	0	24,721	0	-331	-8,182,651	
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%		0	0	0			単-72号
		m3	540	27,300	14,742,000	540	14,742,000	
鉄筋	SD345 D13		0.52	165,111	85,857			単-73号
		t	0.52	165,111	85,857	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25		41.13	163,308	6,716,858			単-74号
		t	41.81	163,308	6,827,907	0.68	111,049	
鉄筋	SD345 D29～32		5.71	164,209	937,633			単-75号
		t	9.09	164,209	1,492,659	3.38	555,026	
ひび割れ防止対策			0	0	0			単-76号
		m	860	426.3	366,618	860	366,618	
機械式鉄筋定着体	D13		227	270.3	61,358			単-77号
		箇所	227	270.3	61,358	0	0	

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その5 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械式鉄筋定着体	D16		117	306. 4	35, 848			単-78号	
		箇所	117	306. 4	35, 848	0	0		
円形型枠	φ 175		14	554. 15	7, 758			単-79号	
		m	14	554. 15	7, 758	0	0		
型枠			540	9, 337	5, 041, 980			単-80号	
		m2	0	9, 337	0	-540	-5, 041, 980		
型枠			0	0	0			単-81号	
		m2	530	9, 337	4, 948, 610	530	4, 948, 610		
支保			11	4, 583	50, 413			単-82号	
		空m3	11	4, 583	50, 413	0	0		
足場			460	5, 018	2, 308, 280			単-83号	
		掛m2	460	5, 018	2, 308, 280	0	0		
足場			0	0	0			単-84号	
		掛m2	460	1, 071	492, 660	460	492, 660		
シール材	ポ リウレタン系2成分		18	2, 588	46, 584			単-85号	
		m	18	2, 588	46, 584	0	0		
橋台躯体工 (下りA1橋台)			1		17, 651, 396				
		式	1		19, 468, 075	1	1, 816, 679		
基礎材	RC-40 t=200mm		68	1, 639	111, 452			単-86号	
		m2	68	1, 639	111, 452	0	0		
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm		68	2, 442	166, 056			単-87号	
		m2	0	2, 442	0	-68	-166, 056		
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm		0	0	0			単-88号	
		m2	68	2, 712	184, 416	68	184, 416		

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その 5 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m3	179	22,747	4,071,713	-179	-4,071,713	単-89号
				0	22,747	0			
コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m3	0	0	0	22	557,260	単-90号
				22	25,330	557,260			
コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m3	153	24,721	3,782,313	-153	-3,782,313	単-91号
				0	24,721	0			
コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m3	0	0	0	309	8,435,700	単-92号
				309	27,300	8,435,700			
鉄筋		SD345 D13	t	0.45	165,111	74,299	0	0	単-93号
				0.45	165,111	74,299			
鉄筋		SD345 D16～25	t	22.96	163,308	3,749,551	0.4	65,323	単-94号
				23.36	163,308	3,814,874			
鉄筋		SD345 D35	t	3.55	166,012	589,342	0	0	単-95号
				3.55	166,012	589,342			
ひび割れ防止対策			m	0	0	0	683	291,162	単-96号
				683	426.3	291,162			
機械式鉄筋定着体		D13	箇所	184	270.3	49,735	0	0	単-97号
				184	270.3	49,735			
機械式鉄筋定着体		D16	箇所	94	383	36,002	0	0	単-98号
				94	383	36,002			
ガス圧接		D35+D35	箇所	37	1,590	58,830	0	0	単-99号
				37	1,590	58,830			
円形型枠		φ 175	m	8	554.13	4,433	0	0	単-100号
				8	554.13	4,433			

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その5 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠			m2	330	9,337	3,081,210	-330	-3,081,210	単-101号
				0	9,337	0			
型枠			m2	0	0	0	320	2,987,840	単-102号
				320	9,337	2,987,840			
支保			空m3	4	4,950	19,800	0	0	単-103号
				4	4,950	19,800			
足場			掛m2	370	5,018	1,856,660	0	0	単-104号
				370	5,018	1,856,660			
足場			掛m2	0	0	0	370	396,270	単-105号
				370	1,071	396,270			
銘板工			式	1		136,270	0	0	
				1		136,270			
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	136,270	136,270	0	0	単-106号
				1	136,270	136,270			
構造物撤去工			式	0		0	1	1,667,406	
				1		1,667,406			
構造物取壊し工			式	0		0	1	706,290	
				1		706,290			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物	m3	0	0	0	78	706,290	単-107号
				78	9,055	706,290			
運搬処理工			式	0		0	1	961,116	
				1		961,116			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	78	610,116	単-108号
				78	7,822	610,116			

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その5 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			単-109号
		m3	78	4,500	351,000	78	351,000	
仮設工			1		2,185,283			
		式	1		10,387,945	1	8,202,662	
工事用道路工			0		0			
		式	1		1,038,475	1	1,038,475	
工事用道路盛土			0	0	0			単-110号
		m3	250	220.2	55,050	250	55,050	
敷鉄板			0	0	0			単-111号
		m2	1,245	789.9	983,425	1,245	983,425	
土留・仮締切工			1		2,185,283			
		式	1		4,611,370	1	2,426,087	
鋼矢板			0	0	0			単-112号
		枚	127	36,310	4,611,370	127	4,611,370	
H鋼杭	H300 L=11.0m		35	33,220	1,162,700			単-113号
		本	0	33,220	0	-35	-1,162,700	
横矢板	t=40mm		129	7,927	1,022,583			単-114号
		m2	0	7,927	0	-129	-1,022,583	
交通管理工			0		0			
		式	1		4,738,100	1	4,738,100	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		0	0	0			単-115号
		人日	105	15,540	1,631,700	105	1,631,700	
工事管理者			0	0	0			単-116号
		人日	16	54,620	873,920	16	873,920	

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その5 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
列車見張員		人日	0	0	0	48	2, 232, 480	単-117号
			48	46, 510	2, 232, 480			
直接工事費		式	1		168, 652, 915	1	32, 758, 080	
			1		201, 410, 995			
共通仮設費		式	1		29, 624, 415	1	12, 728, 910	
			1		42, 353, 325			
共通仮設費		式	1		15, 373, 658	1	10, 725, 600	
			1		26, 099, 258			
運搬費		式	1		13, 843, 609	1	869, 299	
			1		14, 712, 908			
重建設機械分解組立輸送費		回	4	3, 376, 128	13, 504, 512	0	0	単-118号
			4	3, 376, 128	13, 504, 512			
仮設材運搬費		t	35. 8	9, 471. 99	339, 097	-35. 8	-339, 097	単-119号
			0	9, 471. 99	0			
仮設材運搬費		t	0	0	0	83. 8	1, 208, 396	単-120号
			83. 8	14, 420	1, 208, 396			
技術管理費		式	1		63, 696	1	8, 828, 049	
			1		8, 891, 745			
六価 μ m溶出試験費		検体	1	6, 759	6, 759	-1	-6, 759	単-121号
			0	6, 759	0			
六価 μ m溶出試験費		検体	0	0	0	2	13, 518	単-122号
			2	6, 759	13, 518			
システム初期費 (ICT)		式	0		0	1	1, 150, 000	内-1号
			1		1, 150, 000			

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その5 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 3,336,000	1	3,336,000	内-2号
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		56,937 56,937	0	0	内-3号
道路橋関連資料作成費		式	0 1		0 321,290	1	321,290	内-4号
水セメント比測定費		回	0 10	0 25,200	0 252,000	10	252,000	単-123号
温度応力解析		式	0 1		0 3,762,000	1	3,762,000	内-5号
営繕費		式	0 1		0 805,800	1	805,800	
快適トイレ		式	0 1		0 805,800	1	805,800	内-6号
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		1,466,353 1,688,805	1	222,452	
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		14,250,757 16,254,067	1	2,003,310	
純工事費		式	1 1		198,277,330 243,764,320	1	45,486,990	
現場管理費		式	1 1		54,009,038 62,793,635	1	8,784,597	
工事原価		式	1 1		252,286,368 306,557,955	1	54,271,587	

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 笠師川橋下部その5 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		37,613,632	1	5,888,413		
			1		43,502,045				
工事価格		式	1		289,900,000	1	60,160,000		
			1		350,060,000				
消費税相当額		式	1		28,990,000	1	6,016,000		
			1		35,006,000				
工事費計		式	1		318,890,000	1	66,176,000		
			1		385,066,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	深層混合処理機スリー		0		0			
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	
合 計					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	
変更積算金額					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3336千円		0		0			
		式	1		3, 336, 000	1	3, 336, 000	
合 計					0			
					3, 336, 000		3, 336, 000	
変更積算金額					0			
					3, 336, 000		3, 336, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員:1.75人		1		63,175			
		式	1		63,175	0	0	
合 計					56,937			
					56,937		0	

一式当たり内訳書

道路橋関連資料作成費
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋関連資料作成費	技術員：8.9人		0		0			
		式	1		321, 290	1	321, 290	
合 計					0			
					321, 290		321, 290	
変更積算金額					0			
					321, 290		321, 290	円／式

一式当たり内訳書

温度応力解析
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
温度応力解析			0		0			
		式	1		3, 762, 000	1	3, 762, 000	
合 計					0			
					3, 762, 000		3, 762, 000	
変更積算金額					0			
					3, 762, 000		3, 762, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	2基 賃料期間=7. 9ヵ月 基本料含む		0		0			
		式	1		805, 800	1	805, 800	
合 計					0			
					805, 800		805, 800	
変更積算金額					0			
					805, 800		805, 800	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		244. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0		
			m 3	1	244. 3	244. 3		
計						0		
						244. 3		
単価						0		
						244. 3	円／m3	
変更積算単価						244. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						2, 650		407. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0		
			m 3	2, 650	407. 5	1, 079, 875		
計						0		
						1, 079, 875		
単価						0		
						407. 5	円／m3	
変更積算単価						407. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						2, 600		247. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0		
			m 3	2, 600	247. 2	642, 720		
計						0		
						642, 720		
単価						0		
						247. 2	円／m3	
変更積算単価								
						247. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	サントマット		単位	m3	数量	1	単価	4, 124
						1		4, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サントマット		有り		1	4, 576	4, 576		
			m 3	1	4, 576	4, 576		
計						4, 576		
						4, 576		
単価						4, 576		
						4, 576	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸 打設長5. 9m 改良長5. 1m 設計添加量290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	160, 244
						1		160, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長5. 0m以上6. 0m未満 改良長5. 1m 添加量4. 325t		1	177, 800	177, 800		
			組	1	177, 800	177, 800		
計						177, 800		
						177, 800		
単価						177, 800		
						177, 800	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸 打設長9. 2m 改良長6. 9m 設計添加量200kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	181, 784
						1		181, 784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長9. 0m以上10. 0m未満 改良長6. 9m 添加量4. 038t		1	201, 700	201, 700		
			組	1	201, 700	201, 700		
計						201, 700		
						201, 700		
単価						201, 700		
						201, 700	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸 打設長16. 7m 改良長15. 9m 設計添加量 290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	409, 984	
						1		409, 984	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工(変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長16m以上17m未満 改良長15. 9m 添加量13. 485t		1	454, 900	454, 900			
			組	1	454, 900	454, 900			
計						454, 900			
						454, 900			
単価						454, 900	円／組		
						454, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸 打設長18. 2m 改良長15. 9m 設計添加量 200kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	351, 582
						1		351, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満 改良長15. 9m 添加量9. 305t		1	390, 100	390, 100		
			組	1	390, 100	390, 100		
計						390, 100		
						390, 100		
単価						390, 100	円／組	
						390, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸 打設長18. 2m 改良長17. 7m 設計添加量 290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	449, 279	
						1		449, 279	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工(変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満 改良長17. 7m 添加量15. 011t		1	498, 500	498, 500			
			組	1	498, 500	498, 500			
計						498, 500			
						498, 500			
単価						498, 500	円／組		
						498, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-10号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸 打設長18. 4m 改良長17. 9m 設計添加量 130kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	308, 952
						1		308, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型) φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満 改良長17. 9m 添加量6. 813t		1	342, 800	342, 800		
			組	1	342, 800	342, 800		
計						342, 800		
						342, 800		
単価						342, 800	円／組	
						342, 800		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長8m以上9m未満	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		220, 500
	スラリー攪拌工 (変位低減型) φ 1300mm×2軸	打設長8m以上9m未満		0	0	0		
			組	1	125, 600	125, 600		
	改良材	セメント系固化材 (特殊土用) ロス含む		0	0	0		
			t	5. 666	21, 000	118, 986		
	計					0		
						244, 586		
	単価					0		
						244, 600	円／組	
	変更積算単価							
						220, 500	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長11m以上12m未満	単位	組	数量	0	単価	0
						36		275, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌工 (変位低減型) φ 1300mm×2軸	打設長11m以上12m未満		0	0	0		
			組	36	151, 500	5, 454, 000		
	改良材	セメント系固化材 (特殊土用) ロス含む		0	0	0		
			t	263. 34	21, 000	5, 530, 140		
	計					0		
						10, 984, 140		
	単価					0		
						305, 200	円／組	
	変更積算単価							
						275, 000	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長13m以上14m未満	単位	組	数量	0	単価	0
						1		388, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラー攪拌工 (変位低減型) φ 1300mm×2軸	打設長13m以上14m未満		0	0	0		
			組	1	168, 500	168, 500		
	改良材	セメント系固化材 (特殊土用) ロス含む		0	0	0		
			t	12. 494	21, 000	262, 374		
	計					0		
						430, 874		
	単価					0		
						430, 900	円／組	
	変更積算単価							
						388, 400	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長15m以上16m未満	単位	組	数量	0	単価	0
					22			462, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌工 (変位低減型) φ 1300mm×2軸	打設長15m以上16m未満		0	0	0		
			組	22	204, 400	4, 496, 800		
	改良材	セメント系固化材 (特殊土用) ロス含む		0	0	0		
			t	323. 008	21, 000	6, 783, 168		
	計					0		
						11, 279, 968		
	単価					0		
						512, 800	円／組	
	変更積算単価							
						462, 100	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長16m以上17m未満	単位	組	数量	0	単価	0
						63		487, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌工 (変位低減型) φ 1300mm×2軸	打設長16m以上17m未満		0	0	0		
			組	63	215, 400	13, 570, 200		
	改良材	セメント系固化材 (特殊土用) ロス含む		0	0	0		
			t	976. 62	21, 000	20, 509, 020		
	計					0		
						34, 079, 220		
	単価					0		
						541, 000	円／組	
	変更積算単価							
						487, 600	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸 打設長17m以上18m未満	単位	組	数量	0	単価	0
					4			502, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌工 (変位低減型) φ 1300mm×2軸	打設長17m以上18m未満		0	0	0		
			組	4	217, 200	868, 800		
	改良材	セメント系固化材 (特殊土用) ロス含む		0	0	0		
			t	64. 724	21, 000	1, 359, 204		
	計					0		
						2, 228, 004		
	単価					0		
						557, 100	円／組	
	変更積算単価							
						502, 100	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	土質改良	改良土 添加量59. 0kg/m3 (締固換算) セメント系固化材 (特殊土用)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 533
攪拌混合		5. 8t/100m3を超え6. 5t/100m3以下		0	0	0		
			m 3	1	2, 810	2, 810		
計						0		
						2, 810		
単価						0		
						2, 810	円／m3	
変更積算単価								
						2, 533	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土質改良	改良土 添加量50. 0kg/m3 (締固換算) セメント系固化材 (特殊土用)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 264
攪拌混合		4. 6t/100m3を超え5. 2t/100m3以下		0	0	0		
			m 3	1	2, 512	2, 512		
計						0		
						2, 512		
単価						0		
						2, 512	円／m3	
変更積算単価								
						2, 264	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	870	単価	276. 3
						870		276. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り		870	306. 6	266, 742		
			m 3	870	306. 6	266, 742		
計						266, 742		
						266, 742		
単価						306. 6		
						306. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						630		276. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り		0	0	0		
			m 3	630	306. 6	193, 158		
計						0		
						193, 158		
単価						0		
						306. 6	円／m3	
変更積算単価						276. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	埋戻し		単位	m3	数量	530	単価	1, 032
						530		1, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		530	1, 146	607, 380		
			m 3	530	1, 146	607, 380		
計						607, 380		
						607, 380		
単価						1, 146		
						1, 146	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						290		1, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		0	0	0		
			m 3	290	1, 146	332, 340		
計						0		
						332, 340		
単価						0		
						1, 146	円／m3	
変更積算単価								
						1, 032	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	基面整正		単位	m2	数量	100	単価	465. 2	
						100		465. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				100	516. 2	51, 620			
			m 2	100	516. 2	51, 620			
計						51, 620			
						51, 620			
単価						516. 2	円／m2		
						516. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	積込 (ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量	590	単価	222. 7
						590		222. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満		590	247. 2	145, 848		
			m 3	590	247. 2	145, 848		
計						145, 848		
						145, 848		
単価						247. 2	円／m3	
						247. 2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						320		222. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0		
			m 3	320	247. 2	79, 104		
計						0		
						79, 104		
単価						0		
						247. 2	円／m3	
変更積算単価						222. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	土砂等運搬 (床掘り土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	870	単価	367. 2
						870		367. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		870	407. 5	354, 525		
			m 3	870	407. 5	354, 525		
計						354, 525		
						354, 525		
単価						407. 5		
						407. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	土砂等運搬 (床掘り土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						630		734. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0	0	0		
				630	814. 9	513, 387		
計						0		
						513, 387		
単価						0		
						814. 9	円／m3	
変更積算単価								
						734. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	590	単価	367. 2
						590		367. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	590	407. 5	240, 425		
				590	407. 5	240, 425		
計						240, 425		
						240, 425		
単価						407. 5		
						407. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						320		367. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0	0	0		
				320	407. 5	130, 400		
計						0		
						130, 400		
単価						0		
						407. 5	円／m3	
変更積算単価								
						367. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	整地		単位	m3	数量	870	単価	117. 7
						870		117. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	870	130. 7	113, 709		
				870	130. 7	113, 709		
計						113, 709		
						113, 709		
単価						130. 7		
						130. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	740	単価	276. 3	
						740		276. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 有り		740	306. 6	226, 884			
			m 3	740	306. 6	226, 884			
計						226, 884			
						226, 884			
単価						306. 6	円／m3		
						306. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0 520	単価	0 276. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り		0	0	0		
			m 3	520	306. 6	159, 432		
計						0 159, 432		
単価						0 306. 6	円／m3	
変更積算単価						276. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	埋戻し		単位	m3	数量	530	単価	1, 032
						530		1, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		530	1, 146	607, 380		
			m 3	530	1, 146	607, 380		
計						607, 380		
						607, 380		
単価						1, 146		
						1, 146	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						300		1, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		0	0	0		
			m 3	300	1, 146	343, 800		
計						0		
						343, 800		
単価						0		
						1, 146	円／m3	
変更積算単価								
						1, 032	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	基面整正		単位	m2	数量	68	単価	465. 2	
						68		465. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				68	516. 2	35, 101. 6			
			m 2	68	516. 2	35, 101. 6			
計						35, 101. 6			
						35, 101. 6			
単価						516. 2	円／m2		
						516. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	590	単価	222. 7
						590		222. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		590	247. 2	145, 848		
			m 3	590	247. 2	145, 848		
計						145, 848		
						145, 848		
単価						247. 2	円／m3	
						247. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	積込 (ルース)	土砂	単位	m3	数量	0 340	単価	0 222. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0		
			m 3	340	247. 2	84, 048		
計						0 84, 048		
単価						0 247. 2	円／m3	
変更積算単価						222. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	土砂等運搬 (床掘り土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	740	単価	367. 2
						740		367. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	m 3	740	407. 5	301, 550		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		740	407. 5	301, 550		
計						301, 550		
						301, 550		
単価						407. 5	円／m3	
						407. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	土砂等運搬 (床掘り土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						520		734. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0	0	0		
				520	814. 9	423, 748		
計						0		
						423, 748		
単価						0		
						814. 9	円／m3	
変更積算単価								
						734. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	590	単価	367. 2
						590		367. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	590	407. 5	240, 425		
				590	407. 5	240, 425		
計						240, 425		
						240, 425		
単価						407. 5		
						407. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						340		367. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0	0	0		
				340	407. 5	138, 550		
計						0		
						138, 550		
単価						0		
						407. 5	円／m3	
変更積算単価								
						367. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	整地		単位	m3	数量	740	単価	117. 7
						740		117. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	740	130. 7	96, 718		
				740	130. 7	96, 718		
計						96, 718		
						96, 718		
単価						130. 7		
						130. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一43号	場所打杭	杭径1200mm 杭長35.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m ³	単位	本	数量	1	3,523,935
						1	3,523,935
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工	1,200mm 39.11m 0m 0m 0m 0m 0m 35.5m 生コンクリート各種		1	3,075,000	3,075,000		
		本	1	3,075,000	3,075,000		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.78	164,800	293,344		
		t	1.78	164,800	293,344		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.81	165,900	300,279		
		t	1.81	165,900	300,279		
杭頭処理	1,200mm		1	27,650	27,650		
		本	1	27,650	27,650		
補強リング(材料費)	中形 SS400 6×50×50		0.15	111,000	16,650		
		t	0.15	111,000	16,650		
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満		13	7,200	93,600		
		本	13	7,200	93,600		
補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼		408	100	40,800		
		箇所	408	100	40,800		
補強リング固定用Uボルト	D22用		96	250	24,000		
		個	96	250	24,000		
補強リング固定用Uボルト	D29用		108	270	29,160		
		個	108	270	29,160		
スペーサー(平鋼)	SS400 6×50～75		0.06	147,000	8,820		
		t	0.06	147,000	8,820		
計					3,909,303		
					3,909,303		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	場所打杭	杭径1200mm 杭長35.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	単位	本	数量	1	単価	3,523,935
						1		3,523,935
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					3,910,000		
						3,910,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一44号	場所打杭	杭径1200mm 杭長35.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m ³	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	全回転式オールケーシング工	1,200mm 39.11m 0m 0m 0m 0m 0m 35.5m 生コンクリート各種		0	0	0	
			本	1	3,184,000	3,184,000	3,623,000
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0	
				1.78	164,800	293,344	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0	
				1.81	165,900	300,279	
	杭頭処理	1,200mm		0	0	0	
			本	1	27,650	27,650	
	補強リング(材料費)	中形 SS400 6×50×50		0	0	0	
			t	0.15	111,000	16,650	
	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満		0	0	0	
			本	13	7,200	93,600	
	補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼		0	0	0	
			箇所	408	100	40,800	
	補強リング固定用Uボルト	D22用		0	0	0	
			個	96	250	24,000	
	補強リング固定用Uボルト	D29用		0	0	0	
			個	108	270	29,160	
	スペーサー(平鋼)	SS400 6×50～75		0	0	0	
			t	0.06	147,000	8,820	
	計					0	
						4,018,303	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	場所打杭	杭径1200mm 杭長35.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,623,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,019,000	円／本	
変更積算単価						3,623,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	積込 (ルース)	土砂	単位	m3	数量	500	単価	222. 7
						500		222. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		500	247. 2	123, 600		
			m 3	500	247. 2	123, 600		
計						123, 600		
						123, 600		
単価						247. 2		
						247. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	積込 (ルース)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						230		222. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0		
			m 3	230	247. 2	56, 856		
計						0		
						56, 856		
単価						0		
						247. 2	円／m3	
変更積算単価						222. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	整地		単位	m3	数量	500	単価	117. 7	
						500		117. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		500	130. 7	65, 350			
			m 3	500	130. 7	65, 350			
計						65, 350			
						65, 350			
単価						130. 7			
						130. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	500	単価	367. 2
						500		367. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	500	407. 5	203, 750		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		500	407. 5	203, 750		
計						203, 750		
						203, 750		
単価						407. 5	円／m3	
						407. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						230		734. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0	0	0		
				230	814. 9	187, 427		
計						0		
						187, 427		
単価						0		
						814. 9	円／m3	
変更積算単価								
						734. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 192
						1		1, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 323	1, 323		
				1	1, 323	1, 323		
計						1, 323		
						1, 323		
単価						1, 323		
						1, 323	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,686
						1		1,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,871	1,871		
				1	1,871	1,871		
計						1,871		
						1,871		
単価						1,871		
						1,871	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0		
				1	7,822	7,822		
計						0		
						7,822		
単価						0		
						7,822	円／m3	
変更積算単価								
						7,049	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 117
						1		2, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 000	2, 350		
			t	2. 35	1, 000	2, 350		
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0		
			m 3	1	4, 500	4, 500		
計						0		
						4, 500		
単価						0		
						4, 500	円／m3	
変更積算単価								
						4, 054	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-55号	場所打杭	杭径1200mm 杭長35.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m ³	単位	本	数量	1	3,502,304
						1	3,502,304
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工	1,200mm 39.11m 0m 0m 0m 0m 0m 35.5m 生コンクリート各種		1	3,075,000	3,075,000		
		本	1	3,075,000	3,075,000		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.85	164,800	304,880		
		t	1.85	164,800	304,880		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.6	165,900	265,440		
		t	1.6	165,900	265,440		
杭頭処理	1,200mm		1	27,650	27,650		
		本	1	27,650	27,650		
補強リング(材料費)	中形 SS400 6×50×50		0.15	111,000	16,650		
		t	0.15	111,000	16,650		
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満		13	7,200	93,600		
		本	13	7,200	93,600		
補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼		408	100	40,800		
		箇所	408	100	40,800		
補強リング固定用Uボルト	D22用		96	250	24,000		
		個	96	250	24,000		
補強リング固定用Uボルト	D29用		108	270	29,160		
		個	108	270	29,160		
スペーサー(平鋼)	SS400 6×50~75		0.06	147,000	8,820		
		t	0.06	147,000	8,820		
計					3,886,000		
					3,886,000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	場所打杭	杭径1200mm 杭長35.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	単位	本	数量	1	単価	3,502,304
						1		3,502,304
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					3,886,000		
						3,886,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-56号	場所打杭	杭径1200mm 杭長35.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m ³	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	全回転式オールケーシング工	1,200mm 39.11m 0m 0m 0m 0m 0m 35.5m 生コンクリート各種		0	0	0	
			本	1	3,184,000	3,184,000	3,601,000
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.85	164,800	304,880	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.6	165,900	265,440	
	杭頭処理	1,200mm		0	0	0	
			本	1	27,650	27,650	
	補強リング(材料費)	中形 SS400 6×50×50		0	0	0	
			t	0.15	111,000	16,650	
	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満		0	0	0	
			本	13	7,200	93,600	
	補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼		0	0	0	
			箇所	408	100	40,800	
	補強リング固定用Uボルト	D22用		0	0	0	
			個	96	250	24,000	
	補強リング固定用Uボルト	D29用		0	0	0	
			個	108	270	29,160	
	スペーサー(平鋼)	SS400 6×50~75		0	0	0	
			t	0.06	147,000	8,820	
	計					0	
						3,995,000	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	場所打杭	杭径1200mm 杭長35.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,601,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						3,995,000	円／本	
変更積算単価						3,601,000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	積込 (ルース)	土砂	単位	m3	数量	370	単価	222. 7	
						370		222. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		370	247. 2	91, 464			
			m 3	370	247. 2	91, 464			
計						91, 464			
						91, 464			
単価						247. 2	円／m3		
						247. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	整地		単位	m3	数量	370	単価	117. 7
						370		117. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		370	130. 7	48, 359		
			m 3	370	130. 7	48, 359		
計						48, 359		
						48, 359		
単価						130. 7		
						130. 7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	370	単価	367. 2
						370		367. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	370	407. 5	150, 775		
				370	407. 5	150, 775		
計						150, 775		
						150, 775		
単価						407. 5		
						407. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						370		734. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0	0	0		
				370	814. 9	301, 513		
計						0		
						301, 513		
単価						0		
						814. 9	円／m3	
変更積算単価						734. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 192
						1		1, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 323	1, 323		
			m 3	1	1, 323	1, 323		
計						1, 323		
						1, 323		
単価						1, 323		
						1, 323	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 686
						1		1, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用		1	1, 871	1, 871		
			m 3	1	1, 871	1, 871		
計						1, 871		
						1, 871		
単価						1, 871		
						1, 871	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 60. 0km以下 全ての費用		0	0	0		
			m 3	1	7, 822	7, 822		
計						0		
						7, 822		
単価						0		
						7, 822	円／m3	
変更積算単価								
						7, 049	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 117
						1		2, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 000	2, 350		
			t	2. 35	1, 000	2, 350		
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0		
			m 3	1	4, 500	4, 500		
計						0		
						4, 500		
単価						0		
						4, 500	円／m3	
変更積算単価						4, 054	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 639
						1		1, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 819	1, 819		
			m 2	1	1, 819	1, 819		
計						1, 819		
						1, 819		
単価						1, 819		
						1, 819	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	2, 442
						100		2, 442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	10	27, 100	271, 000		
計						271, 000		
単価						2, 710		
						2, 710	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		2, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	10	30, 090	300, 900		
計						0		
単価						3, 009	円／m2	
変更積算単価						2, 712	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	22,747
						1		22,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		1	25,240	25,240		
			m 3	1	25,240	25,240		
計						25,240		
						25,240		
単価						25,240		
						25,240	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		25,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		0	0	0		
			m 3	1	28,100	28,100		
計						0		
						28,100		
単価						0		
						28,100	円／m3	
変更積算単価								
						25,330	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	24, 721
						1		24, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 無 無		1	27, 430	27, 430		
			m 3	1	27, 430	27, 430		
計						27, 430		
						27, 430		
単価						27, 430		
						27, 430	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 無 無		0	0	0		
			m 3	1	30, 290	30, 290		
計						0		
						30, 290		
単価						0		
						30, 290	円／m3	
変更積算単価						27, 300	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	165, 111	
						1		165, 111	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	183, 200	183, 200			
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
		補正無(一般構造物)	t	1	183, 200	183, 200			
計						183, 200			
						183, 200			
単価						183, 200	円／t		
						183, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－74号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	163, 308	
						1		163, 308	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	181, 200	181, 200			
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	181, 200	181, 200			
計						181, 200			
						181, 200			
単価						181, 200	円／t		
						181, 200			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	164, 209
						1		164, 209
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	182, 200	182, 200		
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	182, 200	182, 200		
計						182, 200		
						182, 200		
単価						182, 200		
						182, 200	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	ひび割れ防止対策		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		426. 3
	ひび割れ低減材設置			0	0	0		
			m	1	43. 98	43. 98		
	ひび割れ低減材（材料費）			0	0	0		
			m	1	429	429		
	計					0		
						472. 98		
	単価					0		
						473	円／m	
	変更積算単価							
						426. 3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	機械式鉄筋定着体	D13	単位	箇所	数量	1	単価	270. 3	
						1		270. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		3000本未満 鉄筋長2m以下 D13		1	300	300			
			箇所	1	300	300			
計						300			
						300			
単価						300	円／箇所		
						300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	機械式鉄筋定着体	D16	単位	箇所	数量	1	単価	306. 4
						1		306. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3000本未満 鉄筋長2m以下 D16		1	340	340		
			箇所	1	340	340		
計						340		
						340		
単価						340	円／箇所	
						340		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	円形型枠	φ 175	単位	m	数量	14	単価	554. 15	
						14		554. 15	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形型枠		φ 175×t3. 5×L4000		14	615	8, 610			
			m	14	615	8, 610			
計						8, 610			
						8, 610			
単価						615	円／m		
						615			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	型枠		単位	m2	数量	540	単価	9, 337
						540		9, 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		540	10, 360	5, 594, 400		
			m 2	540	10, 360	5, 594, 400		
計						5, 594, 400		
						5, 594, 400		
単価						10, 360		
						10, 360	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	型枠		単位	m2	数量	0	単価	0
						530		9,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0		
			m 2	530	10,360	5,490,800		
計						0		
						5,490,800		
単価						0		
						10,360	円／m2	
変更積算単価						9,337	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	支保		単位	空m3	数量	11	単価	4,583
						11		4,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		8	5,493	43,944		
			空m 3	8	5,493	43,944		
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]		3	3,999	11,997		
		標準(1.0)	空m 3	3	3,999	11,997		
計						55,941		
						55,941		
単価						5,086		
						5,086	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	足場		単位	掛m2	数量	460	単価	5,018
						460		5,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		460	5,568	2,561,280		
			掛m 2	460	5,568	2,561,280		
計						2,561,280		
						2,561,280		
単価						5,568	円／掛m2	
						5,568		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	足場		単位	掛m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	460		1, 071
養生シート		設置・撤去		0	0	0		
			掛m 2	460	740	340, 400		
養生シート賃料		供用日数：69日		0	0	0		
			掛m 2	460	448	206, 080		
計						0		
						546, 480		
単価						0		
						1, 188	円／掛m2	
変更積算単価								
						1, 071	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	シール材	ポ リウレタン系2成分	単位	m	数量	100	単価	2, 588
						100		2, 588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材				100	2, 491	249, 100		
			m	100	2, 491	249, 100		
シール材（材料費）				40	951. 3	38, 052		
			L	40	951. 3	38, 052		
計						287, 152		
						287, 152		
単価						2, 872		
						2, 872	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 639
						1		1, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 819	1, 819		
			m 2	1	1, 819	1, 819		
計						1, 819		
						1, 819		
単価						1, 819		
						1, 819	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-87号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	2,442
						100		2,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	10	27,100	271,000		
計						271,000		
単価						2,710		
						2,710	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-88号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		2,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	10	30,090	300,900		
計						0		
単価						3,009	円／m2	
変更積算単価						2,712	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	22,747
						1		22,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		1	25,240	25,240		
			m 3	1	25,240	25,240		
計						25,240		
						25,240		
単価						25,240		
						25,240	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		25,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		0	0	0		
			m 3	1	28,100	28,100		
計						0		
						28,100		
単価						0		
						28,100	円／m3	
変更積算単価								
						25,330	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	24, 721
						1		24, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 無 無		1	27, 430	27, 430		
			m 3	1	27, 430	27, 430		
計						27, 430		
						27, 430		
単価						27, 430		
						27, 430	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 無 無		0	0	0		
			m 3	1	30, 290	30, 290		
計						0		
						30, 290		
単価						0		
						30, 290	円／m3	
変更積算単価								
						27, 300	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	165, 111	
						1		165, 111	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	183, 200	183, 200			
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
		補正無(一般構造物)	t	1	183, 200	183, 200			
計						183, 200			
						183, 200			
単価						183, 200	円／t		
						183, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	163, 308
						1		163, 308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	181, 200	181, 200		
		10t以上(標準) 無 無 無 無		1	181, 200	181, 200		
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
計						181, 200		
						181, 200		
単価						181, 200	円／t	
						181, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	166, 012
						1		166, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	184, 200	184, 200		
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	184, 200	184, 200		
計						184, 200		
						184, 200		
単価						184, 200	円／t	
						184, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	ひび割れ防止対策		単位	m	数量	0	単価	0
						1		426. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ低減材設置				0	0	0		
			m	1	43. 98	43. 98		
ひび割れ低減材（材料費）				0	0	0		
			m	1	429	429		
計						0		
						472. 98		
単価						0		
						473	円／m	
変更積算単価								
						426. 3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	機械式鉄筋定着体	D13	単位	箇所	数量	1	単価	270. 3	
						1		270. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		3000本未満 鉄筋長2m以下 D13		1	300	300			
			箇所	1	300	300			
計						300			
						300			
単価						300	円／箇所		
						300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	機械式鉄筋定着体	D16	単位	箇所	数量	1	単価	383
						1		383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3000本未満 鉄筋長2m超4m以下 D16		1	425	425		
			箇所	1	425	425		
計						425		
						425		
単価						425	円／箇所	
						425		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	ガス圧接	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1, 590	
						1		1, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D35+D35 100箇所未満 無		1	1, 765	1, 765			
			箇所	1	1, 765	1, 765			
計						1, 765			
						1, 765			
単価						1, 765	円／箇所		
						1, 765			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	円形型枠	φ 175	単位	m	数量	8	単価	554. 13
						8		554. 13
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ 175×t3. 5×L4000		8	615	4, 920		
			m	8	615	4, 920		
計						4, 920		
						4, 920		
単価						615	円／m	
						615		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	型枠		単位	m2	数量	330	単価	9,337
						330		9,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		330	10,360	3,418,800		
			m 2	330	10,360	3,418,800		
計						3,418,800		
						3,418,800		
単価						10,360		
						10,360	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	型枠		単位	m2	数量	0	単価	0
						320		9,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0		
			m 2	320	10,360	3,315,200		
計						0		
						3,315,200		
単価						0		
						10,360	円／m2	
変更積算単価						9,337	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	支保		単位	空m3	数量	4	単価	4, 950	
						4		4, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		4	5, 493	21, 972			
			空m 3	4	5, 493	21, 972			
計						21, 972			
						21, 972			
単価						5, 493			
						5, 493			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	足場		単位	掛m2	数量	370	単価	5, 018
						370		5, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		370	5, 568	2, 060, 160		
			掛m 2	370	5, 568	2, 060, 160		
計						2, 060, 160		
						2, 060, 160		
単価						5, 568		
						5, 568		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	足場		単位	掛m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	370	金額	1, 071
養生シート	設置・撤去			0	0	0		
			掛m 2	370	740	273, 800		
養生シート賃料	供用日数：69日			0	0	0		
			掛m 2	370	448	165, 760		
計						0		
						439, 560		
単価						0		
						1, 188	円／掛m2	
変更積算単価								
						1, 071	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	136, 270
						1		136, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		1	151, 200	151, 200		
			枚	1	151, 200	151, 200		
計						151, 200		
						151, 200		
単価						151, 200		
						151, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0		
			m 3	1	9, 055	9, 055		
計						0		
						9, 055		
単価						0		
						9, 055	円／m3	
変更積算単価						9, 055	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 60.0km以下 全ての費用		0	0	0		
			m 3	1	7,822	7,822		
計						0		
						7,822		
単価						0		
						7,822	円／m3	
変更積算単価						7,822	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0		
			m 3	1	4,500	4,500		
計						0		
						4,500		
単価						0		
						4,500	円／m3	
変更積算単価						4,500	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						250		220. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0		
			m 3	250	244. 3	61, 075		
計						0		
						61, 075		
単価						0		
						244. 3	円／m3	
変更積算単価								
						220. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	敷鉄板		単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		
			m 2	260	440. 8	114, 608		
	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 91日 有 644日 有		0	0	0		
			枚	134	7, 288	976, 592		
	計					0		
						1, 091, 200		
	単価					0		
						876. 5	円／m2	
	変更積算単価							
						789. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	鋼矢板		単位	枚	数量	0	単価	0	
					127			36, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し III型 9m以下		0	0	0			
			枚	127	14, 080	1, 788, 160			
鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下		0	0	0			
			枚	127	8, 915	1, 132, 205			
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 11m/枚 145日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0			
			枚	127	17, 290	2, 195, 830			
計						0			
						5, 116, 195			
単価						0	円／枚		
						40, 290			
変更積算単価							円／枚		
						36, 310			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一113号	H鋼杭	H300 L=11.0m	単位	本	数量	35	33, 220
						35	33, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下		35	14, 620	511, 700	
			本	35	14, 620	511, 700	
パイプロハンマ施工によるH形鋼引き抜き		陸上 油圧式242kW 12m以下		35	8, 138	284, 830	
			本	35	8, 138	284, 830	
H形鋼杭賃料		H300 11m/本 57日 無し 有 3650円 無し 1回		35	14, 100	493, 500	
			本	35	14, 100	493, 500	
計						1, 290, 030	
						1, 290, 030	
単価						36, 860	
						36, 860	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	横矢板	t=40mm	単位	m2	数量	129	単価	7,927	
						129		7,927	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0.04m		129	8,796	1,134,684			
			m 2	129	8,796	1,134,684			
計						1,134,684			
						1,134,684			
単価						8,796	円／m2		
						8,796			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	0	単価	0
						105		15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0		
			人日	105	17,240	1,810,200		
計						0		
						1,810,200		
単価						0		
						17,240	円／人日	
変更積算単価								
						15,540	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	工事管理者		単位	人日	数量	0	単価	0
						16		54, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事管理者				0	0	0		
			人日	16	60, 600	969, 600		
計						0		
						969, 600		
単価						0		
						60, 600	円／人日	
変更積算単価						54, 620	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	列車見張員		単位	人日	数量	0	単価	0
						48		46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
列車見張員				0	0	0		
			人日	48	51, 600	2, 476, 800		
計						0		
						2, 476, 800		
単価						0		
						51, 600	円／人日	
変更積算単価						46, 510	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一118号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	4	3, 376, 128
						4	3, 376, 128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t)		1	3, 532, 000	3, 532, 000	
			回	1	3, 532, 000	3, 532, 000	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		2	1, 261, 000	2, 522, 000	
			回	2	1, 261, 000	2, 522, 000	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		1	8, 927, 000	8, 927, 000	
			回	1	8, 927, 000	8, 927, 000	
計						14, 981, 000	
						14, 981, 000	
単価						3, 746, 000	
						3, 746, 000	円／回

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	仮設材運搬費		単位	t	数量	35. 8	単価	9, 471. 99
						35. 8		9, 471. 99
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 L≦10km 製品長12m以内 割増無		35. 8	3, 410	122, 078		
			t	35. 8	3, 410	122, 078		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 L≦10km 製品長12m以内 冬期割増		35. 8	4, 092	146, 493. 6		
			t	35. 8	4, 092	146, 493. 6		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		35. 8	3, 000	107, 400		
			t	35. 8	3, 000	107, 400		
	計					375, 971. 6		
						375, 971. 6		
	単価					10, 510		
						10, 510	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一120号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	0
						83. 8	14, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 L≦100km 製品長12m以内 冬期割増		0	0	0	
			t	83. 8	7, 080	593, 304	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 L≦100km 製品長12m以内 割増無し		0	0	0	
			t	83. 8	5, 900	494, 420	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		0	0	0	
			t	83. 8	3, 000	251, 400	
	計					0	
						1, 339, 124	
	単価					0	
						15, 980	円／t
	変更積算単価						
						14, 420	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	六価カドミ溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	6, 759
						1		6, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価カドミ溶出試験費				1	7, 500	7, 500		
			検体	1	7, 500	7, 500		
計						7, 500		
						7, 500		
単価						7, 500		
						7, 500	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	六価カドミ溶出試験費		単位	検体	数量	0	単価	0
						2		6, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費				0	0	0		
			検体	2	7, 500	15, 000		
計						0		
						15, 000		
単価						0		
						7, 500	円／検体	
変更積算単価						6, 759	円／検体	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	水セメント比測定費		単位	回	数量	0	単価	0
						10		25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水セメント比測定費		W/Cミ-タ		0	0	0		
			回	10	25,200	252,000		
計						0		
						252,000		
単価						0		
						25,200		
変更積算単価						25,200	円／回	