

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 2 4 9 号輪島地区道路復旧その1 4 工事
工事地名	石川県輪島市町野町大川地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	422日間 自 令和 8年 3月 5日 (当初) 至 令和 9年 4月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島（2013年4月～）	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年10月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号輪島地区道路復旧その1 4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (指定部分)			式	1		1,200,817,600			
道路土工			式	1		329,986,700			
掘削工(ICT)			式	1		248,722,000			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3	230,000	259.6	59,708,000			単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230,000	821.8	189,014,000			単-2号
路体盛土工(ICT)			式	1		51,770,700			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	207,000	250.1	51,770,700			単-3号
法面整形工(ICT)			式	1		29,494,000			
法面整形(切土部)(ICT)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20,000	902.6	18,052,000			単-4号
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	20,000	572.1	11,442,000			単-5号
地盤改良工			式	1		708,165,900			
自走式土質改良工			式	1		708,165,900			

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区道路復旧その1 4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質改良	砂及び砂質土 セメント系 固化材（一般軟弱土用） 50kg/m3	m3	207,000	2,488	515,016,000			単-6号	
自走式土質改良機設置・撤去		回	10	256,500	2,565,000			単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	207,000	758.6	157,030,200			単-8号	
積込(ルース)	土砂	m3	207,000	162.1	33,554,700			単-9号	
法面工		式	1		127,280,000				
植生工		式	1		127,280,000				
種子散布	肥料有り	m2	20,000	244	4,880,000			単-10号	
植生基材吹付	平均厚5cm	m2	20,000	6,120	122,400,000			単-11号	
排水構造物工		式	1		18,505,000				
側溝工		式	1		18,505,000				
プレキャストU型側溝	BF-I-300-L2000	m	2,500	7,402	18,505,000			単-12号	
舗装工		式	1		16,880,000				

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区道路復旧その1 4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (仮舗装)		式	1		16,880,000				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm	m2	4,000	1,481	5,924,000			単-13号	
表層(車道・路肩部)	粗粒度As20 (再生) t=5cm	m2	4,000	2,739	10,956,000			単-14号	
道路改良		式	1		594,200				
道路土工		式	1		594,200				
掘削工		式	1		594,200				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	2,971	594,200			単-15号	
直接工事費		式	1		1,201,411,800				
共通仮設費		式	1		107,281,225				
共通仮設費		式	1		13,211,225				
運搬費		式	1		8,451,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	15	563,400	8,451,000			単-16号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区道路復旧その1 4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		1,210,225				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,225			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,550,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		94,070,000				
純工事費		式	1		1,308,693,025				
現場管理費		式	1		356,357,000				
工事原価		式	1		1,665,050,025				
一般管理費等		式	1		184,149,975				
工事価格		式	1		1,849,200,000				
消費税相当額		式	1		184,920,000				
工事費計		式	1		2,034,120,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598,000			WB010510 単一 23号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548,000			WB010510 単一 24号
合 計					1,146,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	式	1		64,225			WYB00001
合 計					64,225			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価 259.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上	m 3	1	259.6	259.6	CB210120
計						259.6	
単価						259.6	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 821.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	1	821.8	821.8	CB210110
計						821.8	
単価						821.8	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	250. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し	m 3	1	250. 1	250. 1	CB210570		
計						250. 1			
単価						250. 1	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	902. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	902. 6	902. 6	CB220070	
計						902. 6		
単価						902. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一5号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価 572.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	572.1	572.1	CB220070
計						572.1	
単価						572.1	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一6号	土質改良	砂及び砂質土 セメント系固化材（一般軟弱土用）50kg/m3	単位	m3	数量	1	単価 2,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）		砂及び砂質土 50kg/m3	m 3	1	2,488	2,488	WB211720 単一 17号
計						2,488	
単価						2,488	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	256,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	1	256,500	256,500	WB211710 単一 18号	
計						256,500		
単価						256,500	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	758.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	1	758.6	758.6	CB210110	
計						758.6		
単価						758.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	162.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	1	162.1	162.1	CB210020	
計						162.1		
単価						162.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	種子散布	肥料有り	単位	m2	数量	1	単価	244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	244	244	WB810830 単一 19号	
計						244		
単価						244	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一11号	植生基材吹付	平均厚5cm	単位	m2	数量	1	単価 6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	6,120	6,120	WB810830 単一 20号
計						6,120	
単価						6,120	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一12号	プレキャストU型側溝	BF-I-300-L2000	単位	m	数量	1	単価 7,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	7,402	7,402	WB821410 単一 21号
計						7,402	
単価						7,402	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-13号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	1,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,481	1,481	CB410030	
計						1,481		
単価						1,481	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-14号	表層(車道・路肩部)	粗粒度As20(再生) t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,739	2,739	CB410260	
計						2,739		
単価						2,739	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,971	2,971	CB210110	
計						2,971		
単価						2,971	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						15		563,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クレーン・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	15	563,400	8,451,000	WB010350 単一 22号	
計						8,451,000		
単価						563,400	円／回	