

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8 国道 8 号茨目地区改良その 1 1 工事
工事地名	新潟県柏崎市田塚地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	長岡国道事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584340018	1 4) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	95,051,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	85,206,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	246日間 自 令和 7年11月28日 (当初) 至 令和 8年 5月20日 (2回変更) 至 令和 8年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	柏崎(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	8 号 柏崎バイパス	2 2) 処 分 費 等	207,643
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月30日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		32,903,998	1	18,505,574	
			1		51,409,572			
道路土工		式	1		4,968,600	1	-2,492,057	
			1		2,476,543			
掘削工		式	0		0	1	93,527	
			1		93,527			
掘削	土砂	m3	0	0	0	310	93,527	単-1号
			310	301.7	93,527			
残土処理工		式	1		4,968,600	1	-2,585,584	
			1		2,383,016			
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,000	115.6	346,800	800	92,480	単-2号
			3,800	115.6	439,280			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,000	1,322	3,966,000	-3,000	-3,966,000	単-3号
			0	1,322	0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	2,600	1,216,800	単-4号
			2,600	468	1,216,800			
積込(ルース)	土砂	m3	3,000	218.6	655,800	-400	-87,440	単-5号
			2,600	218.6	568,360			
押土(ルース)	土砂	m3	0	0	0	880	158,576	単-6号
			880	180.2	158,576			
地盤改良工		式	1		27,723,816	1	10,603,384	
			1		38,327,200			
固結工 No. 213付近		式	1		22,425,684	-1	-22,425,684	
			0		0			

設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌		セメント系固化材 特殊土用 杭径 1000mm 打設長 12.1m 杭長 10.6m	本	125	177,850	22,231,250	-125	-22,231,250	単-7号
				0	177,850	0			
スラリーポンプ現場内移送			回	1	194,434	194,434	-1	-194,434	単-8号
				0	194,434	0			
固結工 No. 217付近			式	1		5,298,132	-1	-5,298,132	
				0		0			
スラリー攪拌		セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.1m 杭長 11.6m	本	9	439,158	3,952,422	-9	-3,952,422	単-9号
				0	439,158	0			
スラリー攪拌		セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.6m 杭長 12.1m	本	3	448,570	1,345,710	-3	-1,345,710	単-10号
				0	448,570	0			
固結工 (ICT) No. 213付近			式	0		0	1	33,439,300	
				1		33,439,300			
スラリー攪拌 (ICT)		セメント系固化材 特殊土用 杭径 1000mm 長さ (打設長) 14.2m 長さ (杭長) 12.2m	本	0	0	0	8	1,630,400	単-11号
				8	203,800	1,630,400			
スラリー攪拌 (ICT)		セメント系固化材 特殊土用 杭径 1000mm 長さ (打設長) 14.7m 長さ (杭長) 12.7m	本	0	0	0	96	19,814,400	単-12号
				96	206,400	19,814,400			
スラリー攪拌 (ICT)		セメント系固化材 特殊土用 杭径 1000mm 長さ (打設長) 15.2m 長さ (杭長) 13.2m	本	0	0	0	32	6,691,200	単-13号
				32	209,100	6,691,200			

設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スラー攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土 用 杭径 1000mm 長さ(打設長) 15.7m 長さ(杭長) 13.7m	本	0 21	0 211,700	0 4,445,700	21	4,445,700	単-14号	
スラー攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土 用 杭径 1000mm 長さ(打設長) 16.2m 長さ(杭長) 14.2m	本	0 4	0 214,400	0 857,600	4	857,600	単-15号	
固結工(ICT) No. 217付近		式	0 1		0 4,887,900	1	4,887,900		
スラー攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土 用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.3m 長さ(杭長) 11.7m	本	0 3	0 447,200	0 1,341,600	3	1,341,600	単-16号	
スラー攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土 用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14.8m 長さ(杭長) 11.2m	本	0 5	0 392,700	0 1,963,500	5	1,963,500	単-17号	
スラー攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土 用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14.8m 長さ(杭長) 11.2m	本	0 4	0 395,700	0 1,582,800	4	1,582,800	単-18号	
舗装工		式	0 1		0 666,230	1	666,230		
アスファルト舗装工		式	0 1		0 666,230	1	666,230		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 237	0 843.1	0 199,814	237	199,814	単-19号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	m2	0 237	0 1,968	0 466,416	237	466,416	単-20号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	0 1		0 317,700	1	317,700		
側溝工		式	0 1		0 317,700	1	317,700		
プレキャストU型側溝 【撤去再設置】	PU-B300-L2000	m	0 50	0 6,354	0 317,700	50	317,700	単-21号	
構造物撤去工		式	1 1		211,582 1,519,688	1	1,308,106		
作業土工		式	0 1		0 269,006	1	269,006		
床掘り	土砂	m3	0 130	0 1,945	0 252,850	130	252,850	単-22号	
埋戻し	土砂	m3	0 140	0 115.4	0 16,156	140	16,156	単-23号	
構造物取壊し工		式	1 1		90,027 644,718	1	554,691		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	0 8	0 9,921	0 79,368	8	79,368	単-24号	
コンクリート構造物取壊し	二次製品	m3	0 22	0 9,921	0 218,262	22	218,262	単-25号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10 40	623.7 623.7	6,237 24,948	30	18,711	単-26号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	450 0	186.2 186.2	83,790 0	-450	-83,790	単-27号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	0 600	0 536. 9	0 322, 140	600	322, 140	単-28号	
排水構造物撤去工		式	0 1		0 10, 260	1	10, 260		
暗渠排水管撤去	撤去	m	0 58	0 176. 9	0 10, 260	58	10, 260	単-29号	
管撤去工		式	0 1		0 180, 583	1	180, 583		
水道管撤去	ダクタイル鋳鉄管 φ 700m m	m	0 15	0 10, 770	0 161, 550	15	161, 550	単-30号	
水道管撤去	鉄管 φ 100mm	m	0 64	0 297. 4	0 19, 033	64	19, 033	単-31号	
運搬処理工		式	1 1		121, 555 415, 121	1	293, 566		
殻運搬	アスファルト殻	m3	23 0	2, 758 2, 758	63, 434 0	-23	-63, 434	単-32号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 8	0 1, 640	0 13, 120	8	13, 120	単-33号	
殻運搬	コンクリート殻(二次製品)	m3	0 22	0 3, 676	0 80, 872	22	80, 872	単-34号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 30	0 1, 742	0 52, 260	30	52, 260	単-35号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 8	0 4, 212	0 33, 696	8	33, 696	単-36号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(二次製品)	m3	0 22	0 3,809	0 83,798	22	83,798	単-37号
殻処分		アスファルト殻	m3	23 30	2,527 2,527	58,121 75,810	7	17,689	単-38号
現場発生品運搬		水道管、ガス管、鋼板蓋	t	0 5.31	0 10,210	0 54,215	5.31	54,215	単-39号
廃材運搬		廃プラスチック	t	0 0.32	0 21,910	0 7,011	0.32	7,011	単-40号
廃材処分		廃プラスチック	t	0 0.32	0 44,810	0 14,339	0.32	14,339	単-41号
仮設工			式	0 1		0 8,102,211	1	8,102,211	
工事用道路工			式	0 1		0 7,400,991	1	7,400,991	
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0 622	0 803	0 499,466	622	499,466	単-42号
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0 743	0 1,183	0 878,969	743	878,969	単-43号
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0 186	0 987.3	0 183,637	186	183,637	単-44号
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0 390	0 636.2	0 248,118	390	248,118	単-45号
大型土のう		製作・設置	袋	0 7	0 8,038	0 56,266	7	56,266	単-46号

設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	0	0	0			単-47号	
			10	6,986	69,860	10	69,860		
サントマット	砂材料費有	m3	0	0	0			単-48号	
			1,060	3,580	3,794,800	1,060	3,794,800		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-49号	
			1,020	1,290	1,315,800	1,020	1,315,800		
仮設鋼材賃料		式	0		0			内-1号	
			1		354,075	1	354,075		
仮水路工		式	0		0				
			1		601,440	1	601,440		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シンク構造 φ600	m	0	0	0			単-50号	
			28	21,480	601,440	28	601,440		
交通管理工		式	0		0				
			1		99,780	1	99,780		
交通誘導警備員	B	人日	0	0	0			単-51号	
			6	16,630	99,780	6	99,780		
直接工事費		式	1		32,903,998				
			1		51,409,572	1	18,505,574		
共通仮設費		式	1		17,090,838				
			1		25,569,922	1	8,479,084		
共通仮設費		式	1		13,488,110				
			1		20,179,753	1	6,691,643		
運搬費		式	1		12,976,634				
			1		16,750,134	1	3,773,500		

設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 1 工事					（ 2 回変更）（個別合意）		事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
重建設機械分解組立輸送費			2	6,488,317	12,976,634				単-52号		
		回	2	6,488,317	12,976,634	0	0				
重建設機械分解組立輸送費			0	0	0				単-53号		
		回	1	483,800	483,800	1	483,800				
仮設材運搬費			0	0	0				単-54号		
		t	335	9,820	3,289,700	335	3,289,700				
技術管理費			1		117,946						
		式	1		2,758,638	1	2,640,692				
六価カドミ溶出試験費			1		61,315				内-2号		
		式	0		0	-1	-61,315				
六価カドミ溶出試験費			0		0				内-3号		
		式	1		20,438	1	20,438				
道路施設基本データ作成費			1		56,631				内-4号		
		式	0		0	-1	-56,631				
システム初期費 (ICT)			0		0				内-5号		
		式	1		1,150,000	1	1,150,000				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			0		0				内-6号		
		式	1		1,397,000	1	1,397,000				
遠隔臨場費			0		0				内-7号		
		式	1		191,200	1	191,200				
営繕費			0		0						
		式	1		107,400	1	107,400				
快適トイレ			0		0				内-8号		
		式	1		107,400	1	107,400				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		393, 530				
			1		563, 581	1	170, 051		
共通仮設費 (率計上)		式	1		3, 602, 728				
			1		5, 390, 169	1	1, 787, 441		
純工事費		式	1		49, 994, 836				
			1		76, 979, 494	1	26, 984, 658		
現場管理費		式	1		15, 768, 995				
			1		23, 404, 773	1	7, 635, 778		
工事原価		式	1		65, 763, 831				
			1		100, 384, 267	1	34, 620, 436		
一般管理費等		式	1		11, 696, 169				
			1		16, 725, 733	1	5, 029, 564		
工事価格		式	1		77, 460, 000				
			1		117, 110, 000	1	39, 650, 000		
消費税相当額		式	1		7, 746, 000				
			1		11, 711, 000	1	3, 965, 000		
工事費計		式	1		85, 206, 000				
			1		128, 821, 000	1	43, 615, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		301. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0		
			m 3	1	336. 6	336. 6		
計						0		
						336. 6		
単価						0		
						336. 6	円／m3	
変更積算単価						301. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115. 6
						1		115. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	129	129		
			m 3	1	129	129		
計						129		
						129		
単価						129		
						129	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 322
						1		1, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	1	1, 475	1, 475		
				1	1, 475	1, 475		
計						1, 475		
						1, 475		
単価						1, 475		
						1, 475	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下	m 3	0	0	0		
				1	522. 1	522. 1		
計						0		
						522. 1		
単価						0		
						522. 1	円／m3	
変更積算単価						468	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	218. 6
						1		218. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	243. 9	243. 9		
			m 3	1	243. 9	243. 9		
計						243. 9		
						243. 9		
単価						243. 9		
						243. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	押土 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		180. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂		0	0	0		
			m 3	1	201	201		
計						0		
						201		
単価						0		
						201	円／m3	
変更積算単価						180. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	スラー攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1000mm 打設長 12.1m 杭長 10.6m	単位	本	数量	1	単価	177,850
						1		177,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1000mm、3m<L≤40m 12.1m 10.6m 0.333t/m 無		1	198,400	198,400		
			本	1	198,400	198,400		
計						198,400		
						198,400		
単価						198,400		
						198,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	スラリプラント現場内移設		単位	回	数量	1	単価	194,434
						1		194,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリプラント現場内移設		標準		1	216,900	216,900		
			回	1	216,900	216,900		
計						216,900		
						216,900		
単価						216,900		
						216,900	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	スラー攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.1m 杭長 11.6m	単位	本	数量	1	単価	439, 158	
						1		439, 158	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 15.1m 11.6m 0.913t/m 無		1	489, 900	489, 900			
			本	1	489, 900	489, 900			
計						489, 900			
						489, 900			
単価						489, 900	円／本		
						489, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	スラー攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.6m 杭長 12.1m	単位	本	数量	1	単価	448,570
						1		448,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 15.6m 12.1m 0.913t/m 無		1	500,400	500,400		
			本	1	500,400	500,400		
計						500,400		
						500,400		
単価						500,400	円／本	
						500,400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一11号	スリ-攪拌 (ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1000mm 長さ (打設長) 14. 2m 長さ (杭長) 12. 2m	単位	本	数量	0	0
						1	203, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリ-攪拌工 (ICT)		二軸施工 (変位低減型) φ 1000m、14m<L≤19m ラップ [※] 式		0	0	0	
			本	1	227, 300	227, 300	
【改良材使用量 (ロス率含む) : 3. 422t/本】							
【ICT建設機械経費加算額含む】							
計						0	
						227, 300	
単価						0	
						227, 300	円／本
変更積算単価							
						203, 800	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-12号	スリ-攪拌 (ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1000mm 長さ (打設長) 14.7m 長さ (杭長) 12.7m	単位	本	数量	0	0
						1	206, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	スリ-攪拌工 (ICT)	二軸施工 (変位低減型) φ 1000mm、14m<L≤19m ラップ [※] 式		0	0	0	
			本	1	230, 200	230, 200	
	【改良材使用量 (ロス率含む) : 3.562t/本】						
	【ICT建設機械経費加算額含む】						
	計					0	
						230, 200	
	単価					0	
						230, 200	円／本
	変更積算単価						
						206, 400	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-13号	スリ-攪拌 (ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1000mm 長さ (打設長) 1 5.2m 長さ (杭長) 13.2m	単位	本	数量	0	0
						1	209, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	スリ-攪拌工 (ICT)	二軸施工 (変位低減型) φ 1000m、14m<L≤19m ラップ [※] 式		0	0	0	
			本	1	233, 200	233, 200	
	【改良材使用量 (ロス率含む) : 3. 703t/本】						
	【ICT建設機械経費加算額含む】						
	計					0	
						233, 200	
	単価					0	
						233, 200	円／本
	変更積算単価						
						209, 100	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-14号	スリ-攪拌 (ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1000mm 長さ (打設長) 1 5. 7m 長さ (杭長) 13. 7m	単位	本	数量	0	0
						1	211, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	スリ-攪拌工 (ICT)	二軸施工 (変位低減型) φ 1000m、14m<L≤19m ラップ [※] 式		0	0	0	
			本	1	236, 100	236, 100	
	【改良材使用量 (ロス率含む) : 3. 843t/本】						
	【ICT建設機械経費加算額含む】						
	計					0	
						236, 100	
	単価					0	
						236, 100	円／本
	変更積算単価						
						211, 700	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一15号	スリ-攪拌 (ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1000mm 長さ (打設長) 1 6.2m 長さ (杭長) 14.2m	単位	本	数量	0	0
						1	214, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリ-攪拌工 (ICT)		二軸施工 (変位低減型) φ 1000m、14m<L≤19m ラップ [※] 式		0	0	0	
			本	1	239, 100	239, 100	
【改良材使用量 (ロス率含む) : 3.983t/本】							
【ICT建設機械経費加算額含む】							
計						0	
						239, 100	
単価						0	
						239, 100	円／本
変更積算単価							
						214, 400	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一16号	スリ-攪拌 (ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ (打設長) 1 5. 3m 長さ (杭長) 11. 7m	単位	本	数量	0	0
						1	447, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリ-攪拌工 (ICT)		二軸施工 (変位低減型) φ 1600mm、15m<L≤20. 5m ラップ式		0	0	0	
			本	1	498, 800	498, 800	
【改良材使用量 (ロス率含む) : 11. 156t/本】							
【ICT建設機械経費加算額含む】							
計						0	
						498, 800	
単価						0	
						498, 800	円／本
変更積算単価							
						447, 200	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-17号	スリ-攪拌 (ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ (打設長) 14.8m 長さ (杭長) 11.2m	単位	本	数量	0	0
						1	392, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	スリ-攪拌工 (ICT)	二軸施工 (変位低減型) φ 1600mm、11. 5m<L≤15m ラップ 式		0	0	0	
			本	1	438, 000	438, 000	
	【改良材使用量 (ロス率含む) : 10. 778t/本】						
	【ICT建設機械経費加算額含む】						
	計					0	
						438, 000	
	単価					0	
						438, 000	円／本
	変更積算単価						
						392, 700	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一18号	スリ-攪拌 (ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ (打設長) 14.8m 長さ (杭長) 11.2m	単位	本	数量	0	0
						1	395, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリ-攪拌工 (ICT)		二軸施工 (変位低減型) φ 1600mm、11. 5m<L≤15m ラップ式		0	0	0	
			本	1	441, 400	441, 400	
【改良材使用量 (ロス率含む) : 10. 942/本】							
【ICT建設機械経費加算額含む】							
計						0	
						441, 400	
単価						0	
						441, 400	円／本
変更積算単価							
						395, 700	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		843. 1
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	摘要	
			m 2	1	843. 1	843. 1		
計						0		
						843. 1		
単価						0		
						843. 1		
変更積算単価							円／m2	
						843. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1, 968
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	摘要	
			m 2	1	1, 968	1, 968		
計						0		
						1, 968		
単価						0		
						1, 968		
変更積算単価							円／m2	
						1, 968		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャストU型側溝 【撤去再設置】	PU-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	0 1	0 6,354	0 6,354		
計						0 6,354		
単価						0 6,354	円／m	
変更積算単価						6,354	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0 1	0 2,170	0 2,170		
計						0 2,170		
単価						0 2,170	円／m3	
変更積算単価						1,945	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		115. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0		
			m 3	1	128. 7	128. 7		
計						0		
						128. 7		
単価						0		
						128. 7	円／m3	
変更積算単価						115. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0		
			m 3	1	11, 070	11, 070		
計						0		
						11, 070		
単価						0		
						11, 070	円／m3	
変更積算単価						9, 921	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	コンクリート構造物取壊し	二次製品	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	9, 921
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0		
			m 3	1	11, 070	11, 070		
計						0		
						11, 070		
単価						0		
						11, 070	円／m3	
変更積算単価						9, 921	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	623. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	623. 7
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	695. 8	695. 8		
			m	1	695. 8	695. 8		
計						695. 8		
						695. 8		
単価						695. 8		
						695. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	186. 2
						1		186. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	207. 8	207. 8		
			m 2	1	207. 8	207. 8		
計						207. 8		
						207. 8		
単価						207. 8		
						207. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		536. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0		
			m 2	1	599. 1	599. 1		
計						0		
						599. 1		
単価						0		
						599. 1	円／m2	
変更積算単価						536. 9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						1		176. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 50～150mm		0	0	0		
			m	1	197. 3	197. 3		
計						0		
						197. 3		
単価						0		
						197. 3	円／m	
変更積算単価								
						176. 9	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	水道管撤去	ダクタイル鋳鉄管 φ700mm	単位	m	数量	0	単価	0
						15		10, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設管撤去【工事費】		ダクタイル鋳鉄管 φ700mm		0	0	0		
			m	15	2, 778	41, 670		
水道管切断【工事費】		ダクタイル鋳鉄管 φ700mm		0	0	0		
			箇所	3	46, 160	138, 480		
計						0		
						180, 150		
単価						0		
						12, 010		
変更積算単価						10, 770	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	水道管撤去	鉄管 φ 100mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		297. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設管撤去【工事費】		鉄管 φ 100mm		0	0	0		
			m	1	331. 8	331. 8		
計						0		
						331. 8		
単価						0		
						331. 8	円／m	
変更積算単価								
						297. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 758
						1		2, 758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕		1	3, 077	3, 077		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 077	3, 077		
計						3, 077		
						3, 077		
単価						3, 077		
						3, 077	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用		0	0	0		
			m 3	1	1, 829	1, 829		
計						0		
						1, 829		
単価						0		
						1, 829	円／m3	
変更積算単価								
						1, 640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	殻運搬	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34. 3km以下 全ての費用		0	0	0		
			m 3	1	4, 101	4, 101		
計						0		
						4, 101		
単価						0		
						4, 101	円／m3	
変更積算単価								
						3, 676	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 943	1, 943		
計						0		
						1, 943		
単価						0		
						1, 943	円／m3	
変更積算単価						1, 742	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0		
			t	2. 35	2, 000	4, 700		
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700	円／m3	
変更積算単価						4, 212	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0		
			t	2. 5	1, 700	4, 250		
計						0		
						4, 250		
単価						0		
						4, 250	円／m3	
変更積算単価						3, 809	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 527
						1		2, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 200	2, 820		
			t	2. 35	1, 200	2, 820		
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	現場発生産品運搬	水道管、ガス管、鋼板蓋	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		10,210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		0	0	0			
			t	1	1,961	1,961			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2.9t		0	0	0			
			t	1	9,428	9,428			
計						0			
						11,389			
単価						0			
						11,390	円／t		
変更積算単価									
						10,210	円／t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	廃材運搬	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,910
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 27.5km以下	t	0	0	0		
			t	1	15,010	15,010		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0	0	0		
			t	1	9,428	9,428		
	計					0		
						24,438		
	単価					0		
						24,440	円/t	
	変更積算単価							
						21,910	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	廃材処分	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
						1		44, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0		
			t	1	50, 000	50, 000		
計						0		
						50, 000		
単価						0		
						50, 000	円／t	
変更積算単価								
						44, 810	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						622		803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0		
			m 2	622	406. 6	252, 905. 2		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 30日		0	0	0		
		無 有	枚	67	3, 680	246, 560		
計						0		
						499, 465. 2		
単価						0		
						803	円／m2	
変更積算単価								
						803	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						743		1,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0		
			m 2	743	406.6	302,103.8		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 71日		0	0	0		
		無 有	枚	80	7,206	576,480		
計						0		
						878,583.8		
単価						0		
						1,183	円／m2	
変更積算単価								
						1,183	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単一44号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
						186	987.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	
			m 2	186	406.6	75,627.6	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 50日 無 有		0	0	0	
			枚	20	5,400	108,000	
計						0	
						183,627.6	
単価						0	
						987.3	円／m2
変更積算単価							
						987.3	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一45号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
						390	636. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	
			m 2	390	406. 6	158, 574	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 12日 無 有		0	0	0	
			枚	42	2, 132	89, 544	
計						0	
						248, 118	
単価						0	
						636. 2	円／m2
変更積算単価							
						636. 2	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	大型土のう	製作・設置	単位	袋	数量	0	単価	0	
						7		8, 038	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			
			袋	7	7, 505	52, 535			
【耐候性大型土のう：丸型 φ110×110cm 2. 0t用】									
【短期仮設対応(1年)】									
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			
			m 3	5. 8	243. 9	1, 414. 62			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			
			m 3	5. 8	399. 3	2, 315. 94			
計						0			
						56, 265. 56			
単価						0			
						8, 038	円／袋		
変更積算単価						8, 038	円／袋		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一47号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	0	0
						10	6, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【製作・設置】							
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	
			袋	10	4, 835	48, 350	
【大型土のう：H=1. 08m W=1. 1m】							
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	
			m 3	8. 3	243. 9	2, 024. 37	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0	
			m 3	8. 3	399. 3	3, 314. 19	
【撤去】							
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	
			袋	10	975. 7	9, 757	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	
			m 3	8. 3	243. 9	2, 024. 37	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0	
			m 3	8. 3	399. 3	3, 314. 19	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	
			m 3	8. 3	129	1, 070. 7	
計						0	
						69, 854. 82	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		6, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						6, 986	円／袋	
変更積算単価						6, 986	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	サントマット	砂材料費有	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		3, 580
サントマット		有り		0	0	0		
			m 3	1	3, 580	3, 580		
計						0		
						3, 580		
単価						0		
						3, 580	円／m3	
変更積算単価								
						3, 580	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1, 290
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 5km以下		0	0	0		
			m 3	1	1, 290	1, 290		
計						0		
						1, 290		
単価						0		
						1, 290	円／m3	
変更積算単価								
						1, 290	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ600	単位	m	数量	0	単価	0
					1			21, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用		0	0	0		
			m	1	21, 480	21, 480		
計						0		
						21, 480		
単価						0		
						21, 480	円／m	
変更積算単価						21, 480	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	0	単価	0
					1			16, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0		
			人日	1	16, 630	16, 630		
計						0		
						16, 630		
単価						0		
						16, 630	円／人日	
変更積算単価						16, 630	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	6, 488, 317	
						2		6, 488, 317	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		1	8, 830, 000	8, 830, 000			
			回	1	8, 830, 000	8, 830, 000			
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)		1	5, 645, 000	5, 645, 000			
			回	1	5, 645, 000	5, 645, 000			
計						14, 475, 000			
						14, 475, 000			
単価						7, 238, 000	円／回		
						7, 238, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		483, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) フォルトーザ 20t級以上21t級以下 標準(1. 0)		0	0	0		
			回	1	483, 800	483, 800		
計						0		
						483, 800		
単価						0		
						483, 800	円／回	
変更積算単価								
						483, 800	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						335		9, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【現場への搬入分】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3. 33km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 335	0 3, 410	0 1, 142, 350		
	【現場からの搬出分】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3. 33km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 335	0 3, 410	0 1, 142, 350		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	0 335	0 3, 000	0 1, 005, 000		
	計					0 3, 289, 700		
	単価					0 9, 820	円／t	
	変更積算単価					9, 820	円／t	