

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 2 4 9 号珠洲地区法面復旧その4 工事
工事地名	石川県珠洲市馬縹町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	374日間 自 令和 8年 3月23日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	珠洲	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月 7日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号珠洲地区法面復旧その4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (指定部分)			式	1		407,741,142			
道路土工			式	1		11,864,770			
掘削工			m3	1		3,592,610			
掘削		土砂	m3	170	6,710	1,140,700			単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170	10,810	1,837,700			単-2号
人力積込		土砂	m3	170	3,613	614,210			単-3号
法面整形工(ICT)			式	1		8,272,160			
法面整形(切土部)(ICT)		軟岩I	m2	7,760	1,066	8,272,160			単-4号
法面工			式	1		395,876,372			
植生工			式	1		42,778,800			
植生基材吹付		吹付厚5cm	m2	6,990	6,120	42,778,800			単-5号
法面吹付工			式	1		7,272,072			

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号珠洲地区法面復旧その 4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付		厚10cm	m2	771	9,432	7,272,072			単-6号
高強度ネット			式	1		253,335,780			
高強度ネット		Φ2.6×50×50	m2	6,718	37,710	253,335,780			単-7号
鉄筋挿入工			式	1		92,489,720			
鉄筋挿入		ネジ節異形棒鋼(メッキ品)) SD345 D19 削孔長4.4m 削孔径Φ65	m	5,650	11,890	67,178,500			単-8号
鉄筋挿入		ネジ節異形棒鋼(メッキ品)) SD345 D19 削孔長4.4m 削孔径Φ65	m	1,131	15,220	17,213,820			単-9号
鉄筋挿入		ネジ節異形棒鋼(メッキ品)) SD345 D19 削孔長1.0m 削孔径Φ65	m	140	23,210	3,249,400			単-10号
足場(鉄筋挿入)			空m3	1,000	4,848	4,848,000			単-11号
道路改良			式	1		1,850,316			
構造物撤去工			式	1		1,850,316			
運搬処理工			式	1		1,850,316			
現場発生品運搬			t	122.7	15,080	1,850,316			単-12号

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号珠洲地区法面復旧その4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		409,591,458				
共通仮設費		式	1		38,629,175				
共通仮設費		式	1		3,691,175				
技術管理費		式	1		661,175				
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,030,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		34,938,000				
純工事費		式	1		448,220,633				
現場管理費		式	1		127,205,000				
工事原価		式	1		575,425,633				
一般管理費等		式	1		76,814,367				

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号珠洲地区法面復旧その4工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		652,240,000				
消費税相当額		式	1		65,224,000				
工事費計		式	1		717,464,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598,000			WB010510 単一 25号
合 計					598,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	式	1		63,175			WYB00006 単一 26号
合 計					63,175			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m 3	1	6,710	6,710	CB210100	
計						6,710		
単価						6,710	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	m 3	1	10,810	10,810	CB210110	
計						10,810		
単価						10,810	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	人力積込	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	3,613	3,613	CB210830	
計						3,613		
単価						3,613	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I	m 2	1	1,066	1,066	CB220070	
計						1,066		
単価						1,066	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一5号	植生基材吹付	吹付厚5cm	単位	m2	数量	1	単価 6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	6,120	6,120	WB810830 単一 13号
計						6,120	
単価						6,120	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一6号	モルタル吹付	厚10cm	単位	m2	数量	1	単価 9,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	m 2	1	9,432	9,432	WB810810 単一 14号
計						9,432	
単価						9,432	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	高強度ネット	Φ2.6×50×50	単位	m2	数量	6,718	単価	37,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し工			m2	6,718	818.7	5,500,026.6	WYB00014 単一 15号	
金網設置工			m2	6,718	2,500	16,795,000	WYB00003 単一 16号	
ケーブル設置工			m2	6,718	826.8	5,554,442.4	WYB00005 単一 17号	
ピンアンカー設置工			箇所	168	1,569	263,592	WYB00008 単一 18号	
プレート設置工			箇所	1,682	3,400	5,718,800	WYB00010 単一 19号	
菱形金網（高強度）		Φ2.6×50×50、メッキ、飽和ポ [®] リエステル樹脂コーティング [®]	m 2	8,733	15,700	137,108,100		
ケーブル		Φ10 7×7 AZ/0、飽和ポ [®] リエステル樹脂コーティング [®]	m	8,274	3,760	31,110,240		
コイル		Φ4×46～48×575、メッキ、飽和ポ [®] リエステル樹脂コーティング [®]	個	3,023	2,710	8,192,330		
ミニコイル		Φ6×50×67、SUS304 B種 ばね用ステンレス鋼線	個	6,718	1,660	11,151,880		
オーバルスリーブ		Φ10用	個	370	1,160	429,200		
外周ケーブル		Φ10 7×7 AZ/0、飽和ポ [®] リエステル樹脂コーティング [®]	m	544	3,760	2,045,440		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	高強度ネット	Φ2.6×50×50	単位	m2	数量	6,718	単価	37,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コイル（外周用）		φ4×46～48×575、メッキ、飽和ホ [®] リエステル樹脂コーティング [®]	個	544	2,710	1,474,240		
ピンアンカー		D13×500、SD295、メッキ、飽和ホ [®] リエステル樹脂コーティング [®]	本	68	3,010	204,680		
プレート		150×150×12、メッキ、飽和ホ [®] リエステル樹脂コーティング [®]	個	1,682	13,500	22,707,000		
Uボルト		M12、SS400、メッキ、飽和ホ [®] リエステル樹脂コーティング [®]	個	3,364	1,510	5,079,640		
計						253,334,611		
単価						37,710	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	鉄筋挿入	ネジ節異形棒鋼(メッキ品) SD345 D19 削孔長4.4m 削孔径Φ65	単位	m	数量	5,650	単価	11,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.4m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	5,650	11,890	67,178,500	WB813110 単一 20号	
※鉄筋挿入工1m当りの1.023mのロックボルト								
計						67,178,500		
単価						11,890	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	鉄筋挿入	ネジ節異形棒鋼(メッキ品) SD345 D19 削孔長4.4m 削孔径Φ65	単位	m	数量	1,131	単価	15,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 4.4m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	1,131	15,140	17,123,340	WB813110 単一 21号	
※鉄筋挿入工1m当りの1.023mのロックボルト								
削孔機械の上下移動			回	4	20,310	81,240	WB813120 単一 22号	
計						17,204,580		
単価						15,220	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	鉄筋挿入	ネジ節異形棒鋼(メッキ品) SD345 D19 削孔長1.0m 削孔径Φ65	単位	m	数量	140	単価	23,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 1m/箇所 65mm/箇所 1.1m/箇所 標準(0.4) 100m以上200m未満	m	140	22,910	3,207,400	単一	23号
※鉄筋挿入工1m当りの1.1mのロックボルト								
削孔機械の上下移動			回	2	20,310	40,620	単一	22号
計						3,248,020		
単価						23,210	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一11号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価 4,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入の仮設足場工			空m3	1	4,848	4,848	WB813130 単一 24号
計						4,848	
単価						4,848	円/空m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一12号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価 15,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	4,587	4,587	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,490	10,490	CB010420
計						15,077	
単価						15,080	円/t