

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事
工事地名	富山県富山市本宮地先及び中新川郡立山町芦嶮寺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	立山砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584474015	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	150,997,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	148,489,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	221日間 自 令和 8年 3月24日 (当初) 至 令和 8年10月30日 (2回変更) 至 令和 8年10月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	常願寺川	2 2) 処 分 費 等	289,018
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月26日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		55,978,126			
			1		76,543,843	1	20,565,717	
砂防土工		式	1		855,000			
			1		3,756,569	1	2,901,569	
掘削工		式	1		769,560			
			1		3,258,169	1	2,488,609	
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満							単-1号
		m3	600 0	750.2 750.2	450,120 0	-600	-450,120	
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無							単-2号
		m3	0 3,500	0 388.1	0 1,358,350	3,500	1,358,350	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号
		m3	600 3,300	532.4 532.4	319,440 1,756,920	2,700	1,437,480	
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩							単-4号
		m3	0 190	0 752.1	0 142,899	190	142,899	
残土処理工		式	1		85,440			
			1		498,400	1	412,960	
整地	残土受入れ地での処理							単-5号
			m3	600 3,500	142.4 142.4	85,440 498,400	2,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		53,754,397			
			1		71,446,902	1	17,692,505	
作業土工		式	1		41,888			
			1		198,968	1	157,080	
基面整正								単-6号
			m2	80 380	523.6 523.6	41,888 198,968	300	

設計内訳書

工事名	R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート堰堤本体工		式	1 0		26,806,111 0	-1	-26,806,111	
コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m3	350 0	67,568 67,568	23,648,800 0	-350	-23,648,800	単-7号
残存型枠	無孔タイプ	m2	160 0	13,846 13,846	2,215,360 0	-160	-2,215,360	単-8号
残存型枠	有孔タイプ	m2	41 0	12,951 12,951	530,991 0	-41	-530,991	単-9号
型枠	標準(1.0)	m2	17 0	12,685 12,685	215,645 0	-17	-215,645	単-10号
足場	天端手摺(残存型枠部)	m	96 0	1,732 1,732	166,272 0	-96	-166,272	単-11号
足場	キャットウォーク(一般型枠部)	m	9 0	3,227 3,227	29,043 0	-9	-29,043	単-12号
コンクリート副堰堤工		式	1 1		26,906,398 27,115,880	1	209,482	
コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m3	368 368	67,568 67,568	24,865,024 24,865,024	0	0	単-13号
残存型枠	有孔タイプ	m2	150 150	12,951 12,951	1,942,650 1,942,650	0	0	単-14号
残存型枠	無孔タイプ	m2	0 15	0 13,850	0 207,750	15	207,750	単-15号
足場	天端手摺(残存型枠部)	m	57 58	1,732 1,732	98,724 100,456	1	1,732	単-16号

設計内訳書

工事名	R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水叩工		式	0 1		0 44,132,054	1	44,132,054		
コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m3	0 617	0 67,570	0 41,690,690	617	41,690,690	単-17号	
型枠	標準(1.0)	m2	0 170	0 12,690	0 2,157,300	170	2,157,300	単-18号	
足場	キャットウォーク(一般型枠部)	m	0 88	0 3,228	0 284,064	88	284,064	単-19号	
砂防堰堤付属物設置工		式	1 0		28,357 0	-1	-28,357		
点検施設工		式	1 0		28,357 0	-1	-28,357		
ステップ	樹脂被覆製 W=500mm φ19	本	7 0	4,051 4,051	28,357 0	-7	-28,357	単-20号	
仮設工		式	1 1		1,340,372 1,340,372	0	0		
砂防仮締切工		式	1 1		1,340,372 1,340,372	0	0		
大型土のう締切	撤去	袋	93 93	1,601 1,601	148,893 148,893	0	0	単-21号	
大型土のう締切	耐候性(3年) 製作・設置	袋	93 93	9,318 9,318	866,574 866,574	0	0	単-22号	
消波根固めブロック撤去	異形ブロック 4t	個	35 35	3,622 3,622	126,770 126,770	0	0	単-23号	

設計内訳書

工事名	R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック据付	異形ブロック 4t	個	35	5,661	198,135	0	0	単-24号
			35	5,661	198,135			
道路維持		式	1		18,736,587	0	0	
			1		18,736,587			
鬼ヶ城工事用道路工		式	1		14,082,822	0	0	
			1		14,082,822			
路体盛土工		式	1		4,436,792	0	0	
			1		4,436,792			
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,200	1,215	1,458,000	0	0	単-25号
			1,200	1,215	1,458,000			
粒径処理	60～80%	m3	1,445	2,024	2,924,680	0	0	単-26号
			1,445	2,024	2,924,680			
整地	残土受入れ地での処理	m3	380	142.4	54,112	0	0	単-27号
			380	142.4	54,112			
コンクリート舗装工		式	1		9,646,030	0	0	
			1		9,646,030			
下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=100mm	m2	541	4,142	2,240,822	0	0	単-28号
			541	4,142	2,240,822			
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦60% t=150mm	m2	541	13,688	7,405,208	0	0	単-29号
			541	13,688	7,405,208			
道路維持・修繕		式	1		4,653,765	0	0	
			1		4,653,765			
工事用道路補修工		式	1		186,800	0	0	
			1		186,800			

設計内訳書

工事名	R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1,000	186.8	186,800	0	0	単-30号
			1,000	186.8	186,800			
道路維持工		式	1		4,450,710	0	0	
			1		4,450,710			
バックホ運転	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	20	87,374	1,747,480	0	0	単-31号
			20	87,374	1,747,480			
ホイールローダ運転	山積3.5～3.7m3	時間	10	259,418	2,594,180	0	0	単-32号
			10	259,418	2,594,180			
ダンプトラック運転	10t級	時間	10	10,905	109,050	0	0	単-33号
			10	10,905	109,050			
道路巡視点検		式	1		16,255	0	0	
			1		16,255			
道路点検	緊急時	回	5	3,251	16,255	0	0	単-34号
			5	3,251	16,255			
直接工事費		式	1		74,714,713	1	20,565,717	
			1		95,280,430			
共通仮設費		式	1		14,795,688	1	1,795,368	
			1		16,591,056			
共通仮設費		式	1		6,545,043	1	132,455	
			1		6,677,498			
運搬費		式	1		289,018	0	0	
			1		289,018			
有峰林道利用料		式	1	289,018	289,018	0	0	単-35号
			1	289,018	289,018			

設計内訳書

工事名	R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全費		式	1		5,235,570	0	0	内-1号	
			1		5,235,570				
土石流対策費		式	1		5,235,570	0	0		
			1		5,235,570				
技術管理費		式	1		400,920	0	0		
			1		400,920				
水セメント比測定費	W/Cミ-タ	回	15	26,728	400,920	0	0		
			15		400,920				
現場環境改善費（率計上）		式	1		619,535	1	132,455		
			1		751,990				
共通仮設費（率計上）		式	1		8,250,645	1	1,662,913		
			1		9,913,558				
純工事費		式	1		89,510,401	1	22,361,085		
			1		111,871,486				
現場管理費		式	1		24,915,179	1	4,830,960		
			1		29,746,139				
工事原価		式	1		114,425,580	1	27,192,045		
			1		141,617,625				
一般管理費等		式	1		20,564,420	1	4,217,955		
			1		24,782,375				
工事価格		式	1		134,990,000	1	31,410,000		
			1		166,400,000				
消費税相当額		式	1		13,499,000	1	3,141,000		
			1		16,640,000				

設計内訳書

工事名	R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	砂防・地すべり対策		
								工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			式	1		148,489,000		1	34,551,000		
				1		183,040,000					

一式当たり内訳書

土石流対策費

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	750. 2
						10		750. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		岩塊・玉石 3,000m3未満 無し		10	762. 9	7, 629	CB330040	
			m 3	10	762. 9	7, 629		
計						7, 629		
						7, 629		
単価						762. 9	円／m3	
						762. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	0 100	単価	0 388. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		岩塊・玉石 3,000m3以上 無し		0	0	0	CB330040	
			m 3	100	394. 6	39, 460		
計						0 39, 460		
単価						0 394. 6	円／m3	
変更積算単価						388. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	532. 4	
						1		532. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬（砂防）		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		1	541. 4	541. 4	CB330030		
			m 3	1	541. 4	541. 4			
計						541. 4			
						541. 4			
単価						541. 4			
						541. 4			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		752. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 (砂防)		標準 硬岩 0. 5km以下		0	0	0	CB330030	
			m 3	1	764. 8	764. 8		
計						0		
						764. 8		
単価						0	円／m3	
						764. 8		
変更積算単価						752. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	10	単価	142. 4	
						10		142. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		10	144. 9	1, 449	CB210610		
			m 3	10	144. 9	1, 449			
計						1, 449			
						1, 449			
単価						144. 9	円／m3		
						144. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基面整正		単位	m2	数量	10	単価	523. 6
						10		523. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				10	532. 5	5, 325	CB210080	
			m 2	10	532. 5	5, 325		
計						5, 325		
						5, 325		
単価						532. 5	円／m2	
						532. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	67,568	
						1		67,568	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)		1	68,710	68,710	WB330440		
			m 3	1	68,710	68,710	単一 37号		
計						68,710			
						68,710			
単価						68,710			
						68,710			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	残存型枠	無孔タイプ	単位	m2	数量	10	単価	13, 846
						10		13, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		10	14, 080	140, 800	WB330850	
			m 2	10	14, 080	140, 800	単一 38号	
計						140, 800		
						140, 800		
単価						14, 080	円／m2	
						14, 080		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	12, 951	
						1		12, 951	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	13, 170	13, 170	WB330850		
			m 2	1	13, 170	13, 170	単一 39号		
計						13, 170			
						13, 170			
単価						13, 170			
						13, 170			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	型枠	標準(1.0)	単位	m2	数量	1	単価	12,685
						1		12,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工〔砂防〕		標準(1.0)		1	12,900	12,900	WB330330	
			m 2	1	12,900	12,900	単一 40号	
計						12,900		
						12,900		
単価						12,900		
						12,900		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－11号	足場	天端手摺(残存型枠部)	単位	m	数量	1	単価	1,732
						1		1,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端手摺設置・撤去				1	1,762	1,762	WB330860	
			m	1	1,762	1,762	単－ 41号	
計						1,762		
						1,762		
単価						1,762		
						1,762	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－12号	足場	キャットウォーク(一般型枠部)	単位	m	数量	1	単価	3,227
						1		3,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]				1	3,282	3,282	WB330340	
			m	1	3,282	3,282	単－ 42号	
計						3,282		
						3,282		
単価						3,282		
						3,282	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	67, 568	
						1		67, 568	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		1	68, 710	68, 710	WB330440		
		生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	68, 710	68, 710	単－ 37号		
計						68, 710			
						68, 710			
単価						68, 710			
						68, 710	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	10	単価	12, 951
						10		12, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		10	13, 170	131, 700	WB330850	
			m 2	10	13, 170	131, 700	単－ 39号	
計						131, 700		
						131, 700		
単価						13, 170		
						13, 170		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	残存型枠	無孔タイプ	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		13, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850	
			m 2	1	14, 080	14, 080	単－ 43号	
計						0		
						14, 080		
単価						0		
						14, 080	円／m2	
変更積算単価								
						13, 850	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	足場	天端手摺(残存型枠部)	単位	m	数量	1	単価	1, 732
						1		1, 732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端手摺設置・撤去				1	1, 762	1, 762	WB330860	
			m	1	1, 762	1, 762	単－ 41号	
計						1, 762		
						1, 762		
単価						1, 762		
						1, 762	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		67,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	0	0	0	WB330440	
				1	68,710	68,710	単一 44号	
計						0		
						68,710		
単価						0		
						68,710	円／m3	
変更積算単価						67,570	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一18号	型枠	標準(1.0)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	0	0	0	WB330330	
				1	12,900	12,900	単一 45号	
計						0		
						12,900		
単価						0		
						12,900	円／m2	
変更積算単価						12,690	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一19号	足場	キャットウォーク(一般型枠部)	単位	m	数量	0	単価	0
					1			3,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]				0	0	0	WB330340	
			m	1	3,282	3,282	単一 46号	
計						0		
						3,282		
単価						0		
						3,282	円／m	
変更積算単価								
						3,228	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一20号	ステップ	樹脂被覆製 W=500mm φ 19	単位	本	数量	1	単価	4,051
					1			4,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)				1	4,120	4,120	WB020014	
			本	1	4,120	4,120	単一 47号	
計						4,120		
						4,120		
単価						4,120		
						4,120	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一21号	大型土のう締切	撤去	単位	袋	数量	100	1,601
						100	1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防大型土のう仮締切		撤去		100	933.2	93,320	WB331360
			袋	100	933.2	93,320	単一 48号
積込（ルーズ）（砂防）		標準 土砂		83	296	24,568	CB330010
			m 3	83	296	24,568	
土砂等運搬（砂防）		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		83	541.4	44,936.2	CB330030
			m 3	83	541.4	44,936.2	
計						162,824.2	
						162,824.2	
単価						1,629	
						1,629	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一22号	大型土のう締切	耐候性(3年) 製作・設置	単位	袋	数量	100	9,318
						100	9,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防大型土のう仮締切		製作・設置 流用土		100	8,780	878,000	WB331360
			袋	100	8,780	878,000	単一 49号
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 土砂		83	296	24,568	CB330010
			m 3	83	296	24,568	
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		83	541.4	44,936.2	CB330030
			m 3	83	541.4	44,936.2	
計						947,504.2	
						947,504.2	
単価						9,476	
						9,476	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単-23号	消波根固めブロック撤去	異形ブロック 4t	単位	個	数量	1	単価	3,622
						1		3,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力25t吊 標準		1	3,684	3,684	CB310210	
			個	1	3,684	3,684		
計						3,684		
						3,684		
単価						3,684		
						3,684	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単-24号	消波根固めブロック据付	異形ブロック 4t	単位	個	数量	1	単価	5,661
						1		5,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力25t吊 標準		1	5,757	5,757	CB310070	
			個	1	5,757	5,757		
計						5,757		
						5,757		
単価						5,757		
						5,757	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	100	単価	1,215
						100		1,215
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		100	271.8	27,180	CB210510	
			m 3	100	271.8	27,180		
	積込 (ルーズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石		100	354.9	35,490	CB330010	
			m 3	100	354.9	35,490		
	土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下		100	609.1	60,910	CB330030	
			m 3	100	609.1	60,910		
	計					123,580		
						123,580		
	単価					1,236		
						1,236	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	粒径処理	60～80%	単位	m3	数量	1	単価	2, 024	
						1		2, 024	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
粒径処理		60を超え80以下		1	2, 059	2, 059	CB332610		
			m 3	1	2, 059	2, 059			
計						2, 059			
						2, 059			
単価						2, 059	円／m3		
						2, 059			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	10	単価	142. 4
						10		142. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		10	144. 9	1, 449	CB210610	
			m 3	10	144. 9	1, 449		
計						1, 449		
						1, 449		
単価						144. 9	円／m3	
						144. 9		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,142
						1		4,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 クラッシュラン C-40		1	4,212	4,212	CB410030	
		全ての費用	m 2	1	4,212	4,212		
計						4,212		
						4,212		
単価						4,212	円／m2	
						4,212		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一29号	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦60% t=150mm	単位	m2	数量	541	13,688
						541	13,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満		541	4,012	2,170,492	WB410820
			m 2	541	4,012	2,170,492	単一 50号
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%		84	59,790	5,022,360	
			m 3	84	59,790	5,022,360	
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0		541	600	324,600	
			m 2	541	600	324,600	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		8	1,400	11,200	
			m 2	8	1,400	11,200	
計						7,528,652	
						7,528,652	
単価						13,920	
						13,920	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-30号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	100	単価	186. 8	
						100		186. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用		100	190	19, 000	CB410010		
			m 2	100	190	19, 000			
計						19, 000			
						19, 000			
単価						190	円／m2		
						190			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	バックホ運転	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	単位	時間	数量	20	単価	87, 374
						20		87, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次） バケット容量0. 8 m 3		20	12, 650	253, 000	単一 51号	
			時間	20	12, 650	253, 000		
管理費（損料）		120日		1		1, 524, 000	WYB00003	
			式	1		1, 524, 000		
計						1, 777, 000		
						1, 777, 000		
単価						88, 850	円／時間	
						88, 850		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	ホイールローダ [〃] 運転	山積3.5～3.7m3	単位	時間	数量	10	単価	259,418	
						10		259,418	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		排出ガス（第2次）バケット容量3.5～3.7m3		10	19,740	197,400			
			時間	10	19,740	197,400	単一	53号	
管理費（損料）		122日		1		2,440,000	WYB00004		
			式	1		2,440,000	単一	54号	
計						2,637,400			
						2,637,400			
単価						263,800			
						263,800	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	ダンプトラック運転	10t級	単位	時間	数量	100	単価	10,905
						100		10,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		10t積級 損料(普通) 損耗費(標準作業)		100	11,090	1,109,000	WYB00005	
			時間	100	11,090	1,109,000	単一 55号	
計						1,109,000		
						1,109,000		
単価						11,090		
						11,090	円／時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	道路点検	緊急時	単位	回	数量	1	単価	3, 251	
						1		3, 251	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路点検		緊急時		1	3, 306	3, 306	WYB00001		
			回	1	3, 306	3, 306	単一 56号		
計						3, 306			
						3, 306			
単価						3, 306	円／回		
						3, 306			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	有峰林道利用料		単位	式	数量	1	単価	289, 018
						1		289, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有峰林道利用料		大型車		57	4, 454	253, 878		
			台	57	4, 454	253, 878		
有峰林道利用料		小型車		22	1, 818	39, 996		
			台	22	1, 818	39, 996		
計						293, 874		
						293, 874		
単価						293, 900		
						293, 900		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	水セメント比測定費	W/Cミ-タ	単位	回	数量	15	単価	26, 728
						15		26, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水セメント比測定費		W/Cミ-タ		15	26, 000	390, 000		
			回	15	26, 000	390, 000		
運搬費				1	17, 600	17, 600		
			往復	1	17, 600	17, 600		
計						407, 600		
						407, 600		
単価						27, 180		
						27, 180		