

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度千曲川管内上流遊水地等周辺整備工事
工事地名	長野県長野市篠ノ井塩崎地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	13) 機械損料一括補正	2 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584654052	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	366日間 自 令和 8年 3月31日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	長野(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	760,000
		23) 公 告 日	令和 8年 2月 6日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和８年度千曲川管内上流遊水地等周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【塩崎工区】			式	1		52,759,821			
河川土工			式	1		44,262,500			
掘削工			式	1		44,262,500			
掘削 (表土はぎ)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	62,500	162.7	10,168,750			単-1号
土砂等運搬 (表土はぎ)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	62,500	415.1	25,943,750			単-2号
整地 (表土はぎ)		残土受入れ地での処理	m3	62,500	130.4	8,150,000			単-3号
除草工			式	1		2,403,000			
堤防除草工			式	1		2,403,000			
除草			m2	50,000	11.4	570,000			単-4号
集草			m2	50,000	12.84	642,000			単-5号
積込・運搬・荷卸			m2	50,000	23.82	1,191,000			単-6号
堤防養生工			式	1		3,362,500			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度千曲川管内上流遊水地等周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芝養生工			式	1		3, 362, 500			
拔根		拔根+集草+積込運搬	m2	31, 250	107. 6	3, 362, 500			単-7号
構造物撤去工			式	1		360, 000			
廃材処理工			式	1		360, 000			
廃材処理			m3	80	4, 500	360, 000			単-8号
仮設工			式	1		2, 371, 821			
工事用道路工			式	1		1, 903, 521			
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	m2	929	2, 049	1, 903, 521			単-9号
交通管理工			式	1		468, 300			
交通誘導警備員			人日	30	15, 610	468, 300			単-10号
直接工事費			式	1		52, 759, 821			
共通仮設費			式	1		7, 858, 100			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度千曲川管内上流遊水地等周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		3,384,100			
運搬費			式	1		2,798,100			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	532,500	532,500			単-11号
仮設材運搬費			t	160	14,160	2,265,600			単-12号
現場環境改善費（率計上）			式	1		586,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		4,474,000			
純工事費			式	1		60,617,921			
現場管理費			式	1		17,658,000			
工事原価			式	1		119,240,332			
一般管理費等			式	1		19,359,668			
工事価格			式	1		138,600,000			
消費税相当額			式	1		13,860,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度千曲川管内上流遊水地等周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		152, 460, 000				

設計内訳書

工事名	令和8年度千曲川管内上流遊水地等整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 【埴生・平和橋工区】		式	1		25,097,691				
河川土工		式	1		18,103,500				
掘削工		式	1		18,103,500				
掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	22,500	229.4	5,161,500				単-1号
土砂等運搬 (表土はぎ)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	22,500	444.8	10,008,000				単-2号
整地 (表土はぎ)	残土受入れ地での処理	m3	22,500	130.4	2,934,000				単-3号
除草工		式	1		2,356,475				
堤防除草工		式	1		2,356,475				
除草		m2	47,500	11.4	541,500				単-4号
集草		m2	47,500	12.84	609,900				単-5号
積込・運搬・荷卸		m2	47,500	25.37	1,205,075				単-6号
堤防養生工		式	1		2,743,800				

設計内訳書

工事名	令和8年度千曲川管内上流遊水地等整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
芝養生工		式	1		2,743,800				
拔根	拔根+集草+積込運搬	m2	25,500	107.6	2,743,800			単-7号	
構造物撤去工		式	1		400,000				
廃材処理工		式	1		400,000				
廃材処理		t	20	20,000	400,000			単-8号	
仮設工		式	1		1,493,916				
工事用道路工		式	1		1,025,616				
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	929	1,104	1,025,616			単-9号	
交通管理工		式	1		468,300				
交通誘導警備員		人日	30	15,610	468,300			単-10号	
直接工事費		式	1		25,097,691				
共通仮設費		式	1		5,486,720				

設計内訳書

工事名	令和8年度千曲川管内上流遊水地等整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
共通仮設費		式	1		3,039,720				
運搬費		式	1		2,718,720				
仮設材運搬費		t	192	14,160	2,718,720				単-11号
現場環境改善費（率計上）		式	1		321,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,447,000				
純工事費		式	1		30,584,411				
現場管理費		式	1		10,380,000				
工事原価		式	1		40,964,411				

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[長野県千曲市中地先

]

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量		1	単価 162.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	1	162.7	162.7	CB210100	
計						162.7		
単価						162.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (表土はぎ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価 415.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	415.1	415.1	CB210110	
計						415.1		
単価						415.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	整地 (表土はぎ)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		130.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	1	130.4	130.4		
計						130.4		
単価						130.4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	除草		単位	m2	数量		単価	
						1		11.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		遠隔操縦式(刈幅185cm) 持込					CB320010	
			m 2	1	11.4	11.4		
計						11.4		
単価						11.4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－5号	集草		単位	m2	数量	1	単価	12. 84		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
集草		遠隔操縦式(集草幅180cm) 持込	m 2	1	12. 84	12. 84	CB320030			
計						12. 84				
単価						12. 84	円／m2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	積込・運搬・荷卸		単位	m2	数量	1	単価	23.82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m 2	1	15.06	15.06	CB320040	
運搬（堤防除草）		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 19.0km以下 全ての費用	m 2	1	8.76	8.76	CB320050	
計						23.82		
単価						23.82	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	抜根	抜根+集草+積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	107.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜根		抜根+集草+積込運搬 全ての費用	m 2	1	107.6	107.6	CB320320	
計						107.6		
単価						107.6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	廃材処理		単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	4,500	4,500	WB020051 単一 13号	
計						4,500		
単価						4,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						929		2,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	929	429.5	399,005.5	単一 14号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 180日 無 有					WB253630	
			枚	100	15,040	1,504,000	単一 15号	
計						1,903,005.5		
単価						2,049	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		15,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							WB010212	
			人日	1	15,610	15,610	単一 16号	
計						15,610		
単価						15,610	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	532,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	532,500	532,500	単一	17号
	計					532,500		
	単価					532,500	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	14,160
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 64km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1		5,070	5,070	WB010020 単一 18号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 64km 12m以内 冬期割増 無	t	1		6,084	6,084	WB010020 単一 19号
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(往復分)	t	1		3,000	3,000	WB010030 単一 20号
計							14,154	
単価							14,160	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 229.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	229.4	229.4	CB210100
計						229.4	
単価						229.4	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬 (表土はぎ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 444.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	444.8	444.8	CB210110
計						444.8	
単価						444.8	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	整地 (表土はぎ)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		130.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	1	130.4	130.4		
計						130.4		
単価						130.4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	除草		単位	m2	数量		単価	
						1		11.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		遠隔操縦式(刈幅185cm) 持込					CB320010	
			m 2	1	11.4	11.4		
計						11.4		
単価						11.4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	集草		単位	m2	数量	1	単価	12. 84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		遠隔操縦式(集草幅180cm) 持込	m 2	1	12. 84	12. 84	CB320030	
計						12. 84		
単価						12. 84	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込・運搬・荷卸		単位	m2	数量	1	単価	25. 37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m 2	1	15. 06	15. 06	CB320040	
運搬（堤防除草）		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 26. 0km以下 全ての費用	m 2	1	10. 31	10. 31	CB320050	
計						25. 37		
単価						25. 37	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	抜根	抜根+集草+積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	107.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜根		抜根+集草+積込運搬 全ての費用	m 2	1	107.6	107.6	CB320320	
計						107.6		
単価						107.6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	廃材処理		単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	20,000	20,000	WB020052 単一 12号	
計						20,000		
単価						20,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						929		1,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	929	429.5	399,005.5	単一 13号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 60日 無 有					WB253630	
			枚	100	6,260	626,000	単一 14号	
計						1,025,005.5		
単価						1,104	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		15,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							WB010212	
			人日	1	15,610	15,610	単一 15号	
計						15,610		
単価						15,610	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一11号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価 14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 68km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,070	5,070	WB010020 単一 16号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 68km 12m以内 冬期割増 無	t	1	6,084	6,084	WB010020 単一 17号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	WB010030 単一 18号
計						14,154	
単価						14,160	円／t