

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 手取川寺井急流河川対策工事
工事地名	石川県能美市粟生町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	240日間 自 令和 8年 8月 4日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	手取川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月 9日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 8 手取川寺井急流河川対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		179,480,539				
河川土工		式	1		51,909,896				
掘削工(ICT)		式	1		7,384,325				
掘削(ICT)	土砂	m3	7,700	372.9	2,871,330			単-1号	
土砂等運搬 (現場～ばっき場所)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,750	447.1	3,465,025			単-2号	
整地 (ばっき場所)		m3	7,700	136.1	1,047,970			単-3号	
盛土工(ICT)		式	1		39,512,983				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	43,300	253.9	10,993,870			単-4号	
盛土材採取		m3	40,300	228.4	9,204,520			単-5号	
土砂等運搬 (ばっき場所～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,750	447.1	3,465,025			単-6号	
土砂等運搬 (採取場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40,320	343.9	13,866,048			単-7号	
積込(ルース) (ばっき場所)	土砂	m3	7,700	257.6	1,983,520			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 8 手取川寺井急流河川対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
法面整形工 (ICT)		式	1		5,012,588				
法面整形 (切土部) (ICT)		m2	140	909	127,260				単-9号
法面整形 (盛土部) (ICT)		m2	8,480	576.1	4,885,328				単-10号
法覆護岸工		式	1		121,044,506				
作業土工		式	1		4,578,206				
埋戻し		m3	5,500	257.6	1,416,800				単-11号
埋戻し材採取	土砂	m3	5,500	228.4	1,256,200				単-12号
土砂等運搬 (採取場～現場)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,540	343.9	1,905,206				単-13号
多自然護岸工		式	1		116,466,300				
かごマット (スロープ 型)	籠-A0.0m-B13.0m-C0.5m、詰石 (割栗石150-200mm)	m2	7,713	15,100	116,466,300				単-14号
構造物撤去工		式	1		2,461,245				
構造物取壊し工		式	1		993,610				

設計内訳書

工事名	R 8 手取川寺井急流河川対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	4t型							単-15号	
		個	335	2,966	993,610				
運搬処理工									
		式	1		1,467,635				
根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	4t型							単-16号	
		個	335	2,220	743,700				
根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸	4t型							単-17号	
		個	335	2,161	723,935				
仮設工									
		式	1		4,064,892				
工事用道路工									
		式	1		101,292				
工事用坂路盛土								単-18号	
		m3	230	334.4	76,912				
工事用坂路盛土撤去								単-19号	
		m3	230	106	24,380				
土留・仮締切工									
		式	1		3,963,600				
締切盛土								単-20号	
		m3	9,000	334.4	3,009,600				
締切盛土撤去								単-21号	
		m3	9,000	106	954,000				
直接工事費									
		式	1		179,480,539				

設計内訳書

工事名	R 8 手取川寺井急流河川対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
共通仮設費		式	1		14,841,100				
共通仮設費		式	1		2,996,100				
運搬費		式	1		557,400				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	557,400	557,400				単-22号
技術管理費		式	1		1,182,700				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000				内-1号
河川工事台帳作成費		式	1		36,700				内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,256,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,845,000				
純工事費		式	1		194,321,639				
現場管理費		式	1		43,275,000				
工事原価		式	1		237,596,639				

設計内訳書

工事名	R 8 手取川寺井急流河川対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		39,013,361				
工事価格		式	1		276,610,000				
消費税相当額		式	1		27,661,000				
工事費計		式	1		304,271,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 24号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 25号
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

河川工事台帳作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
河川工事台帳作成費	技術員1.0人/式	式	1		36,700			WYB00003 単一 26号
合 計					36,700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	372. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	1	372. 9	372. 9	CB210120	
計						372. 9		
単価						372. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (現場へばっき場所)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	7, 750	単価	447. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	7, 750	447. 1	3, 465, 025	CB210110	
計						3, 465, 025		
単価						447. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地 (ばつき場所)		単位	m3	数量	7, 700	単価	136. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	7, 700	136. 1	1, 047, 970	CB210610	
計						1, 047, 970		
単価						136. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	253. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3以上 無し	m 3	1	253. 9	253. 9	CB210570	
計						253. 9		
単価						253. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	盛土材採取		単位	m3	数量	40, 300	単価	228. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3以上	m 3	40, 300	228. 4	9, 204, 520	CB210100		
計						9, 204, 520			
単価						228. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬 (ばっき場所～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	7, 750	単価	447. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	7, 750	447. 1	3, 465, 025	CB210110	
計						3, 465, 025		
単価						447. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬 (採取場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	40, 320	単価	343. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホ バケット容量1. 3～1. 5m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	40, 320	343. 9	13, 866, 048	CB210110		
計						13, 866, 048			
単価						343. 9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ) (ばっき場所)	土砂	単位	m3	数量	7, 700	単価	257. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	7, 700	257. 6	1, 983, 520	CB210020	
計						1, 983, 520		
単価						257. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	法面整形(切土部) (ICT)		単位	m2	数量	1	単価	909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	909	909	CB220070	
計						909		
単価						909	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	法面整形(盛土部) (ICT)		単位	m2	数量	1	単価	576. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	576. 1	576. 1	CB220070	
計						576. 1		
単価						576. 1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	埋戻し		単位	m3	数量	5, 500	単価	257. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	5, 500	257. 6	1, 416, 800	CB210020		
計						1, 416, 800			
単価						257. 6	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	埋戻し材採取	土砂	単位	m3	数量	5, 500	単価	228. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3以上	m 3	5, 500	228. 4	1, 256, 200	CB210100	
計						1, 256, 200		
単価						228. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬 (採取場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	5, 540	単価	343. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホ バケット容量1. 3～1. 5m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	5, 540	343. 9	1, 905, 206	CB210110		
計						1, 905, 206			
単価						343. 9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	かごマット(スロープ 型)	籠-A0. 0m-B13. 0m-C0. 5m、詰石(割栗石150-200mm)	単位	m2	数量	1	単価	15, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置 (スロープ型)		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm 全ての費用	m 2	1	15, 100	15, 100	CB322210	
計						15, 100		
単価						15, 100	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	根固めブロック撤去	4t型	単位	個	数量	1	単価	2, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み 有り ラフテレシクレーン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力25t吊 標準	個	1	2, 966	2, 966	CB310210	
計						2, 966		
単価						2, 966	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	根固めブロック運搬	4t型	単位	個	数量	1	単価	2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・荷卸 2個 0. 5km以下	個	1	2, 220	2, 220	CB310040	
計						2, 220		
単価						2, 220	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一17号	根固めブロック荷卸	4t型	単位	個	数量	1	単価 2, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック荷卸		2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレンクレン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力25t吊 標準	個	1	2, 161	2, 161	CB310190
計						2, 161	
単価						2, 161	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一18号	工事用坂路盛土		単位	m3	数量	230	単価 334. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3以上	m 3	230	228. 4	52, 532	CB210100
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3以上 無し	m 3	230	106	24, 380	CB210610
計						76, 912	
単価						334. 4	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	工所用坂路盛土撤去		単位	m3	数量		単価	106
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10,000m3以上 無し	m 3	230	106	24,380	CB210610	
	計					24,380		
	単価					106	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	締切盛土		単位	m3	数量	9,000	単価	334. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	9,000	228. 4	2,055,600	CB210100	
整地		敷均し(ルース) 10,000m3以上 無し	m 3	9,000	106	954,000	CB210610	
	計					3,009,600		
	単価					334. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	締切盛土撤去		単位	m3	数量	9, 000	単価	106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3以上 無し	m 3	9, 000	106	954, 000	CB210610	
計						954, 000		
単価						106	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	557, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 5m3下(油圧クマ・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	1	557, 400	557, 400	WB010350 単一 23号	
計						557, 400		
単価						557, 400	円／回	