

鏡

1. 工事名

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事
工事地名	新潟県新潟市南区上八枚地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設計年月	令和 8年 3月
2) 事務所名	信濃川下流河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584304007	14) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	257,576,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	234,289,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	202日間 自 令和 7年 9月10日 (当初) 至 令和 8年 3月30日 (1回変更) 至 令和 8年 3月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	三蒲(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	715,927
		23) 公告日	令和 7年 7月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		119,619,846				
		式	1		153,827,233	1	34,207,387		
道路土工			1		86,591,375				
		式	1		99,982,640	1	13,391,265		
路体盛土工			1		74,209,255				
		式	1		87,166,090	1	12,956,835		
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-1号	
		m3	250	5,672	1,418,000				
			70	5,672	397,040	-180	-1,020,960		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-2号	
		m3	430	757.5	325,725				
			100	757.5	75,750	-330	-249,975		
土砂等運搬 水田ヤト	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号	
		m3	63,150	1,003	63,339,450				
			0	1,003	0	-63,150	-63,339,450		
土砂等運搬 現場内	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-4号	
		m3	0	0	0				
			4,000	724.3	2,897,200	4,000	2,897,200		
土砂等運搬 天ヶ沢	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号	
		m3	0	0	0				
			9,460	2,618	24,766,280	9,460	24,766,280		
土砂等運搬 横場ヤト	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号	
		m3	0	0	0				
			9,000	2,618	23,562,000	9,000	23,562,000		
土砂等運搬 水田ヤト	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-7号	
		m3	0	0	0				
			4,500	2,117	9,526,500	4,500	9,526,500		
土砂等運搬 水田ヤト	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-8号	
		m3	0	0	0				
			7,040	2,618	18,430,720	7,040	18,430,720		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上							単-9号	
		m3	63,200	144.4	9,126,080				
			0	144.4	0	-63,200	-9,126,080		

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 34,000	0 220.9	0 7,510,600	34,000	7,510,600	単-10号	
盛土工(改良土)		式	0 1		0 792,355	1	792,355		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 150	0 220.9	0 33,135	150	33,135	単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 290	0 2,618	0 759,220	290	759,220	単-12号	
路体盛土工(ICT)		式	1 1		12,382,120 7,928,120	1	-4,454,000		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	55,600 35,600	222.7 222.7	12,382,120 7,928,120	-20,000	-4,454,000	単-13号	
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 2,354,575	1	2,354,575		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	0 4,750	0 495.7	0 2,354,575	4,750	2,354,575	単-14号	
残土処理工		式	0 1		0 1,741,500	1	1,741,500		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 15,000	0 116.1	0 1,741,500	15,000	1,741,500	単-15号	
地盤改良工		式	1 1		27,198,216 30,236,017	1	3,037,801		
固結工		式	1 0		27,198,216 0	-1	-27,198,216		

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スリ-攪拌 No. 50~51	特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.5m 長さ(杭長) 26.5m	本	72	377,753	27,198,216			単-16号	
			0	377,753	0	-72	-27,198,216		
固結工(ICT)		式	0		0				
			1		30,236,017	1	30,236,017		
スリ-攪拌(ICT) NO. 50~51	特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.5m 長さ(杭長) 26.5m	本	0	0	0			単-17号	
			72	389,500	28,044,000	72	28,044,000		
給水設備設置・撤去		式	0		0			内-1号	
			1		2,192,017	1	2,192,017		
構造物撤去工		式	0		0				
			1		1,316,280	1	1,316,280		
防護柵撤去工		式	0		0				
			1		44,352	1	44,352		
防護柵撤去(ガードレール)		m	0	0	0			単-18号	
			24	1,428	34,272	24	34,272		
袖ビ-ム(材料費)	B・C種 2.3×356×600	枚	0	0	0			単-19号	
			2	5,040	10,080	2	10,080		
構造物取壊し工		式	0		0				
			1		158,145	1	158,145		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	0	0			単-20号	
			37	695.4	25,729	37	25,729		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 6cm	m2	0	0	0			単-21号	
			640	206.9	132,416	640	132,416		

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物撤去工		式	0 1		0 352,260	1	352,260		
暗渠排水管撤去	撤去	m	0 48	0 185.6	0 8,908	48	8,908	単-22号	
U型側溝撤去	300A	m	0 159	0 2,056	0 326,904	159	326,904	単-23号	
U型側溝撤去	FU300	m	0 8	0 2,056	0 16,448	8	16,448	単-24号	
運搬処理工		式	0 1		0 761,523	1	761,523		
殻運搬	アスファルト殻	式	0 1	0 147,888	0 147,888	1	147,888	単-25号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	式	0 1	0 30,173	0 30,173	1	30,173	単-26号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 39	0 2,820	0 109,980	39	109,980	単-27号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 13	0 7,000	0 91,000	13	91,000	単-28号	
運搬・処分費	廃プラスチック類	t	0 2.9	0 112,500	0 326,250	2.9	326,250	単-29号	
運搬・処分費	舗装版切断水	m3	0 1	0 51,300	0 51,300	1	51,300	単-30号	
現場発生品運搬	Gr-C-4E	t	0 0.4	0 12,330	0 4,932	0.4	4,932	単-31号	

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側通信設備工		式	0 1		0 1,053,202	1	1,053,202		
光ケーブル敷設工		式	0 1		0 1,053,202	1	1,053,202		
光ケーブル移設		式	0 1		0 1,053,202	1	1,053,202	内-2号	
仮設工		式	1 1		5,830,255 21,239,094	1	15,408,839		
工事用道路工		式	1 1		5,830,255 13,956,998	1	8,126,743		
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 660	0 272.9	0 180,114	660	180,114	単-32号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	465 0	1,671 1,671	777,015 0	-465	-777,015	単-33号	
敷鉄板 中央部	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 1,198	0 1,336	0 1,600,528	1,198	1,600,528	単-34号	
敷鉄板 下流部	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 604	0 812.7	0 490,870	604	490,870	単-35号	
敷鉄板 上流部	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 892	0 1,251	0 1,115,892	892	1,115,892	単-36号	
敷鉄板 水田	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 186	0 930.1	0 172,998	186	172,998	単-37号	
敷鉄板 夕付洗浄装置下流部	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 37	0 730.2	0 27,017	37	27,017	単-38号	

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板 タテ洗浄装置上流部	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 37	0 1,179	0 43,623	37	43,623	単-39号	
土のう	耐候性大型土のう 1年 対応	袋	760 0	6,649 6,649	5,053,240 0	-760	-5,053,240	単-40号	
土のう	耐候性大型土のう 3年 対応	袋	0 1,412	0 7,313	0 10,325,956	1,412	10,325,956	単-41号	
防塵対策工		式	0 1		0 2,536,131	1	2,536,131		
タテ洗浄装置	水掛式タテ洗浄装置	式	0 1		0 2,424,592	1	2,424,592	内-3号	
散水		式	0 1		0 111,539	1	111,539	内-4号	
除雪工		式	0 1		0 1,523,275	1	1,523,275		
現場除雪		式	0 1		0 1,523,275	1	1,523,275	内-5号	
交通管理工		式	0 1		0 3,222,690	1	3,222,690		
交通誘導警備員		人日	0 213	0 15,130	0 3,222,690	213	3,222,690	単-42号	
直接工事費		式	1 1		119,619,846 153,827,233	1	34,207,387		
共通仮設費		式	1 1		22,132,234 44,333,770	1	22,201,536		

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		10,527,663				
		式	1		29,912,332	1	19,384,669		
運搬費		式	1		8,909,956				
		式	1		18,033,578	1	9,123,622		
重建設機械分解組立輸送費		回	1	443,516	443,516			単-43号	
		回	0	443,516	0	-1	-443,516		
重建設機械分解組立輸送費		回	1	7,674,225	7,674,225			単-44号	
		回	1	7,674,225	7,674,225	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	0	0	0			単-45号	
		回	2	2,494,000	4,988,000	2	4,988,000		
仮設材運搬費		t	80.2	9,878	792,215			単-46号	
		t	0	9,878	0	-80.2	-792,215		
仮設材運搬費 (上八枚)		t	0	0	0			単-47号	
		t	478	10,530	5,033,340	478	5,033,340		
仮設材運搬費 (水田)		t	0	0	0			単-48号	
		t	32.1	10,530	338,013	32.1	338,013		
技術管理費		式	1		505,277				
		式	1		10,123,823	1	9,618,546		
土質等試験費		式	1		6,821			内-6号	
		式	0		0	-1	-6,821		
土質等試験費		式	0		0			内-7号	
		式	1		678,554	1	678,554		
配合試験費		式	0		0			内-8号	
		式	1		1,841,000	1	1,841,000		

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費			式	0 1		0 151,650			内-9号
システム初期費(ICT)			式	1 0		498,456 0			内-10号
システム初期費(ICT)			式	0 1		0 2,088,419			内-11号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	土工		式	0 1		0 1,980,000			内-12号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	地盤改良工		式	0 1		0 354,000			内-13号
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費			式	0 1		0 1,240,000			内-14号
BIM/CIM適用工事の費用			式	0 1		0 1,486,000			内-15号
沈下板(材料費)			式	0 1		0 304,200			内-16号
営繕費			式	0 1		0 408,000			
快適化			式	0 1		0 408,000			内-17号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		1,112,430 1,346,931			
共通仮設費(率計上)			式	1 1		11,604,571 14,421,438			

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		141,752,080				
		式	1		198,161,003	1	56,408,923		
現場管理費		式	1		42,459,742				
		式	1		56,815,379	1	14,355,637		
工事原価		式	1		184,211,822				
		式	1		311,880,457	1	127,668,635		
一般管理費等		式	1		28,778,178				
		式	1		44,129,543	1	15,351,365		
工事価格		式	1		212,990,000				
		式	1		356,010,000	1	143,020,000		
消費税相当額		式	1		21,299,000				
		式	1		35,601,000	1	14,302,000		
工事費計		式	1		234,289,000				
		式	1		391,611,000	1	157,322,000		

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事（点在） （1回変更）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	0 1		0 37,106,132	1	37,106,132		
地盤改良工		式	0 1		0 36,530,100	1	36,530,100		
自走式土質改良工		式	0 1		0 36,530,100	1	36,530,100		
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 77.3kg/m3 特 殊土用 フレコン	m3	0 11,100	0 3,291	0 36,530,100	11,100	36,530,100	単-1号	
仮設工		式	0 1		0 576,032	1	576,032		
工事用道路工		式	0 1		0 576,032	1	576,032		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 752	0 766	0 576,032	752	576,032	単-2号	
直接工事費		式	0 1		0 37,106,132	1	37,106,132		
共通仮設費		式	0 1		0 6,006,943	1	6,006,943		
共通仮設費		式	0 1		0 1,947,943	1	1,947,943		
運搬費		式	0 1		0 1,502,943	1	1,502,943		
仮設材運搬費		t	0 129.9	0 11,570	0 1,502,943	129.9	1,502,943	単-3号	

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その10工事（点在） （1回変更）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	0 1		0 445,000	1	445,000		
共通仮設費（率計上）		式	0 1		0 4,059,000	1	4,059,000		
純工事費		式	0 1		0 43,113,075	1	43,113,075		
現場管理費		式	0 1		0 13,791,000	1	13,791,000		
工事原価		式	0 1		0 56,904,075	1	56,904,075		

一式当たり内訳書

光ケーブル移設

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
埋設標識シート	150mm×50m 2倍		0	0	0			
		m	22	188	4,136	22	4,136	
クランプ	50mm		0	0	0			
		組	2	4,190	8,380	2	8,380	
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	直線接続材料 (テーピング) 50mm		0	0	0			
		組	2	1,690	3,380	2	3,380	
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	直線接続材料 (テーピング) 80mm		0	0	0			
		組	1	1,940	1,940	1	1,940	
スリーブコネクタ	FEKS-50P		0	0	0			
		個	1	3,920	3,920	1	3,920	
通線フッシク	PBZ-60J		0	0	0			
		個	1	250	250	1	250	
通線フッシク用コムキャップ	PBZG-60		0	0	0			
		個	1	240	240	1	240	
通線フッシク	PBZ-88J		0	0	0			
		個	1	375	375	1	375	
通線フッシク用コムキャップ	PBZG-88		0	0	0			
		個	1	350	350	1	350	
木杭(先とぎ)	90×45×45		0	0	0			
		本	37	500	18,500	37	18,500	
銅バンド線	1.6mm 300m巻		0	0	0			
		巻	1	25,000	25,000	1	25,000	

一式当たり内訳書

光ケーブル移設

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光クロージャ再組立材	直線接続材 2穴用		0	0	0			
		組	1	10,400	10,400	1	10,400	
ファイバ保護スリーブ	FPS-5		0	0	0			
		本	25	950	23,750	25	23,750	
消耗品雑材			0		0			WYB00004
		式	1		813	1	813	
【労務費】								
ブルボックス設置	各種 移設 100cm 120cm 50cm		0	0	0			WE122300
		個	1	73,260	73,260	1	73,260	単一 59号
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条		0	0	0			WE110500
	0%	m	128.7	475.7	61,222	128.7	61,222	単一 60号
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 50mm		0	0	0			WE110500
	1条	m	2	135.7	271	2	271	単一 61号
埋設配管接続	FEP80		0	0	0			WYB00005
		箇所	1	5,000	5,000	1	5,000	
コンクリート穴あけ	穴あけ(直径7.5cm 厚さ12cm)		0	0	0			WE112201
		箇所	1	18,120	18,120	1	18,120	単一 62号
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)		0	0	0			WE120010
		m	104	379.9	39,509	104	39,509	単一 63号
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 撤去(再使用)		0	0	0			WE120010
		m	15	624.1	9,361	15	9,361	単一 64号
光ケーブル配線（ころがし配線）	仕上外径 18mm以下 撤去(再使用) サドル留めなし		0	0	0			WE120015
		m	200	379.9	75,980	200	75,980	単一 65号

一式当たり内訳書

光ケーブル移設

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設		0	0	0			WE120010
		m	22	379.9	8,357	22	8,357	単一 66号
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設		0	0	0			WE120010
		m	106	624.1	66,154	106	66,154	単一 67号
光ケーブル配線 (ころがし配線)	仕上外径 18mm以下 新設 サドル留めなし		0	0	0			WE120015
		m	190	379.9	72,181	190	72,181	単一 68号
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		0	0	0			WE122200
		m	22	108.6	2,389	22	2,389	単一 69号
光ケーブル直線接続	25テープ(心)以下 0本/箇所		0	0	0			WE121001
		箇所	1	79,440	79,440	1	79,440	単一 70号
光ケーブル接続損失試験	40心以下		0	0	0			WE121202
		対向	1	43,030	43,030	1	43,030	単一 71号
現場調査費			0		0			WYB00008
		式	1		93,840	1	93,840	単一 72号
移設計画設計費			0		0			WYB00009
		式	1		237,456	1	237,456	単一 73号
切替作業立会費			0		0			WYB00010
		式	1		66,198	1	66,198	単一 74号
合計					0			
					1,053,202		1,053,202	
変更積算金額					0			
					1,053,202		1,053,202	円/式

一式当たり内訳書

タイヤ洗浄装置

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイヤ洗浄装置 賃料			0	0	0			WYB00013
		日・台	113	6,600	745,800	113	745,800	
タイヤ洗浄装置 整備費			0	0	0			WYB00014
		台	2	180,000	360,000	2	360,000	
タイヤ洗浄装置 組立設置費			0	0	0			WYB00015
		台	2	240,000	480,000	2	480,000	
タイヤ洗浄装置 撤去費			0	0	0			WYB00016
		台	2	100,000	200,000	2	200,000	
タイヤ洗浄装置 運搬費	往復 新潟～香川		0	0	0			WYB00017
		台	2	440,000	880,000	2	880,000	
合 計					0			
					2,665,800		2,665,800	
変更積算金額					0			
					2,424,592		2,424,592	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 11号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	フルト [®] -サ [®]		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単一 100号
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 101号
システム初期費 (ICT)	地盤改良工(スリ-攪拌工)		0		0			WYB00023
		式	1		1,150,000	1	1,150,000	
合 計					0			
					2,296,000		2,296,000	
変更積算金額					0			
					2,088,419		2,088,419	円/式

一式当たり内訳書

沈下板(材料費)

第 16号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下板	t9mm×400×400(高ナット溶接品)		0	0	0			
		枚	6	16,900	101,400	6	101,400	
ロット棒	φ22mm×L1100(両斜切)		0	0	0			
		本	39	3,250	126,750	39	126,750	
高ナット	M22×100		0	0	0			
		個	39	1,950	76,050	39	76,050	
合 計					0			
					304,200		304,200	
変更積算金額					0			
					304,200		304,200	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,672
						1		5,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,236	6,236	CB210510	
			m3	1	6,236	6,236		
計						6,236		
単価						6,236	円/m3	
						6,236		

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	757.5
						1		757.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	832.8	832.8	CB210510	
			m3	1	832.8	832.8		
計						832.8		
単価						832.8	円/m3	
						832.8		

1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬 水田ヤード	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,003
						1		1,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下		1	1,103	1,103	CB210110	
			m3	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m3	
						1,103		

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬 現場内	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		724.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 260m以下		0	0	0	WB211810	
			m3	1	796.5	796.5	単-49号	
計						0		
単価						796.5	円/m3	
変更積算単価						724.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬 天ヶ沢	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
				1	2,878	2,878		
計						0		
						2,878		
単価						0		
						2,878	円/m3	
変更積算単価						2,618	円/m3	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬 横場ヤト	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
				1	2,878	2,878		
計						0		
						2,878		
単価						0		
						2,878	円/m3	
変更積算単価						2,618	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬 水田ヤト	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
計				1	2,327	2,327		
単価						0		
						2,327	円/m3	
変更積算単価						0		
						2,117	円/m3	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬 水田ヤト	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
計				1	2,878	2,878		
単価						0		
						2,878	円/m3	
変更積算単価						0		
						2,618	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	144.4	
						1		144.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3以上		1	158.8	158.8	CB210020		
			m 3	1	158.8	158.8			
計						158.8			
単価						158.8			
						158.8	円/m3		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		220.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m 3	1	242.9	242.9			
計						0			
単価						242.9			
変更積算単価						220.9	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0		CB210020	
			m3	1	242.9	242.9			
	計					0			
						242.9			
	単価					0			
						242.9		円/m3	
	変更積算単価					220.9		円/m3	

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		0	0	0		CB210110	
			m3	1	2,878	2,878			
	計					0			
						2,878			
	単価					0			
						2,878		円/m3	
	変更積算単価					2,618		円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	222.7	
						1		222.7	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3以上 無し			1	244.9	244.9	CB210570	
			m3	1	244.9	244.9	244.9		
計							244.9		
単価							244.9	円/m3	
							244.9	円/m3	

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		495.7	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			0	0	0	CB220070	
			m2	1	545.1	545.1	545.1		
計							0		
単価							545.1	円/m2	
変更積算単価							495.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	127.6	127.6		
	計					0		
						127.6		
	単価					0		
						127.6	円/m3	
変更積算単価						116.1	円/m3	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	スラー攪拌 No.50~51	特殊土用 パラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.5m 長さ(杭長) 26.5m	単位	本	数量	1	単価	377,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 杭式 27.5 m 26.5m 0.372t/m 無		1	415,300	415,300	WB223210	
			本	1	415,300	415,300	単- 50号	
	計					415,300		
						415,300		
	単価					415,300		
						415,300	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	スリ-攪拌(ICT) NO.50~51	特殊土用 棒杭 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.5m 長さ(杭長) 26.5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		389,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌(ICT)		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 杭式 27.		0	0	0	WYB00006	
			本	1	428,200	428,200	単- 51号	
計						0		
						428,200		
単価						0		
						428,200	円/本	
変更積算単価						389,500	円/本	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		0	0	0	WB810530	
			m	1	1,428	1,428	単- 52号	
計						0		
						1,428		
単価						0		
						1,428	円/m	
変更積算単価						1,428	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	袖ビーム(材料費)	B・C種 2.3×356×600	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路側用袖ビーム	B・C種 2.3×356×600		0	0	0			
			枚	1	5,040	5,040			
	計					0			
						5,040			
	単価					0			
						5,040			円/枚
	変更積算単価								
						5,040			円/枚

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
			m	1	695.4	695.4			
	計					0			
						695.4			
	単価					0			
						695.4			円/m
	変更積算単価								
						695.4			円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 6 c m	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		206.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	206.9	206.9			
計						0			
						206.9			
単価						0			
						206.9	円/m2		
変更積算単価						206.9	円/m2		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		185.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		撤去 波状管 200~400mm		0	0	0	CB222770		
			m	1	185.6	185.6			
計						0			
						185.6			
単価						0			
						185.6	円/m		
変更積算単価						185.6	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	U型側溝撤去	300A	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	2,056	2,056	単一 53号	
計						0		
						2,056		
単価						0		
						2,056	円/m	
変更積算単価								
						2,056	円/m	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	U型側溝撤去	FU300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	2,056	2,056	単一 53号	
計						0		
						2,056		
単価						0		
						2,056	円/m	
変更積算単価								
						2,056	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	殻運搬	アスファルト殻	単位	式	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³		0	0	0	CB227010
					39	3,792	147,888	
	計						0	
							147,888	
	単価						0	
							147,900	円/式
変更積算単価							147,888	円/式

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	式	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³		0	0	0	CB227010
					13	2,321	30,173	
	計						0	
							30,173	
	単価						0	
							30,180	円/式
変更積算単価							30,173	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	1,200	2,820	単一 54号		
計						0			
						2,820			
単価						0			
						2,820	円/m3		
変更積算単価									
						2,820	円/m3		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.5	2,800	7,000	単一 55号		
計						0			
						7,000			
単価						0			
						7,000	円/m3		
変更積算単価									
						7,000	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	運搬・処分費	廃プラスチック類	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	産業廃棄物収集運搬費	4t車		0	0	0		WYB00001
			台	3	40,000	120,000		
	処分費 (t)			0	0	0		WB020052
			t	0.3	80,000	24,000		単一 56号
	処分費 (t)			0	0	0		WB020052
			t	2.6	70,000	182,000		単一 57号
	計					0		
						326,000		
	単価					0		
						112,500		円/t
	変更積算単価							
						112,500		円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場発生産品運搬	Gr-C-4E	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフ-ストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		t	0	0	0	CB010410
				t	1	2,905	2,905	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフ-ストラック2t積、吊能力2.9t		t	0	0	0	CB010420
				t	1	9,422	9,422	
	計						0	
							12,327	
	単価						0	
							12,330	円/t
	変更積算単価						12,330	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ^o) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610	
			m 3	66	127.4	8,408.4		
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m 3	79	2,400	189,600		
計						0		
						198,008.4		
単価						0		
						300.1	円/m2	
変更積算単価								
						272.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	465	1,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		465	404.9	188,278.5	WB253610
			m 2	465	404.9	188,278.5	単一 75号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 142日 無 有		50	13,320	666,000	WB253630
			枚	50	13,320	666,000	単一 76号
	計					854,278.5	
						854,278.5	
	単価					1,838	
						1,838	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	敷鉄板 中央部	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	1,198	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610		
			m 2	1,198	404.9	485,070.2	単一 77号		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 102日		0	0	0	WB253630		
		無 有	枚	129	9,872	1,273,488	単一 78号		
計						0			
						1,758,558.2			
単価						0			
						1,468	円/m2		
変更積算単価									
						1,336	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-35号 敷鉄板 下流部	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0 604	0 812.7
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	604	404.9	244,559.6	WB253610 単一 77号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 40日 無 有	枚	65	4,540	295,100	WB253630 単一 79号
計					0 539,659.6	
単価					0 893.5	円/m2
変更積算単価					812.7	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	敷鉄板上流部	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	892	404.9	361,170.8	単一 77号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 92日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	96	9,012	865,152	単一 80号	
	計					0		
						1,226,322.8		
	単価					0		
						1,375	円/m2	
	変更積算単価							
						1,251	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	敷鉄板 夕付洗浄装置下流部	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						37		730.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	37	404.9	14,981.3	単一 77号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 30日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	4	3,680	14,720	単一 82号	
	計					0		
						29,701.3		
	単価					0		
						802.8	円/m2	
	変更積算単価							
						730.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	敷鉄板 夕付洗浄装置上流部	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						37		1,179
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	37	404.9	14,981.3	単- 77号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 83日		0	0	0	WB253630	
		無 有	枚	4	8,238	32,952	単- 83号	
	計					0		
						47,933.3		
	単価					0		
						1,296	円/m2	
	変更積算単価							
						1,179	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	土のう	耐候性大型土のう 1年対応	単位	袋	数量	1	単価	6,649	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)			1	7,310	7,310	WB252730	
			袋		1	7,310	7,310	単一 84号	
	計						7,310		
	単価						7,310		
							7,310	円/袋	

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	土のう	耐候性大型土のう 3年対応	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)			0	0	0	WB252730	
			袋		1	8,040	8,040	単一 85号	
	計						0		
	単価						8,040		
							0		
							8,040	円/袋	
	変更積算単価						7,313	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B			0	0	0	WB010212	
			人日	1	16,630	16,630	単-89号	
	計					0		
						16,630		
	単価					0		
						16,630	円/人日	
	変更積算単価					15,130	円/人日	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	443,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		1	487,600	487,600	WB010350	
		BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テレスコ0.4上0.6m3下)						
		標準(1.0)	回	1	487,600	487,600	単-90号	
	計					487,600		
						487,600		
	単価					487,600		
						487,600	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	7,674,225
						1		7,674,225
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)			1	8,437,000	8,437,000	WB010350
			回	1	8,437,000		8,437,000	単一 91号
計							8,437,000	
単価							8,437,000	
							8,437,000	円/回

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		2,494,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)			0	0	0	WB010350
			回	1	2,494,000		2,494,000	単一 92号
計							0	
単価							2,494,000	
							2,494,000	円/回
変更積算単価							2,494,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	9,878
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	80.2	3,570	286,314	286,314	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	80.2	1,500	120,300	120,300	WB010030	単一 93号
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.6km 12m以内 冬期割増 無	t	80.2	4,284	343,576.8	343,576.8	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	80.2	1,500	120,300	120,300	WB010030	単一 95号
		t	80.2	1,500	120,300	120,300		単一 94号
計						870,490.8		
単価						870,490.8		
						10,860		
						10,860	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	仮設材運搬費 (上八枚)	単位	t	数量	0	単価	0
					478		10,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.6km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	478	4,284	2,047,752	単一 96号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	478	1,500	717,000	単一 97号	
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.6km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	478	4,284	2,047,752	単一 96号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	478	1,500	717,000	単一 97号	
計					0		
					5,529,504		
単価					0		
					11,570	円/t	
変更積算単価							
					10,530	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025.11		
						歩掛使用年月	2025.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 77.3kg/m3 特殊土用 コン	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 77.3kg/m3		0	0	0	WB211720		
			m 3	11,100	3,268	36,274,800	単一 4号		
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		0	0	0	WB211710		
			台・回	1	249,200	249,200	単一 5号		
	計					0			
						36,524,000			
	単価					0			
						3,291	円/m3		

						単価使用年月	2025.11		
						歩掛使用年月	2025.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
			m 2	752	406.6	305,763.2	単一 6号		
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 26日 無 有		0	0	0	WB253630		
			枚	81	3,336	270,216	単一 7号		
	計					0			
						575,979.2			
	単価					0			
						766	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	【往路】						
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 18.9km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	129.9	4,284	556,491.6	単一 8号
			t	0	0	0	WB010030
			t	129.9	1,500	194,850	単一 9号
	【復路】						
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 18.9km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	129.9	4,284	556,491.6	単一 8号
			t	0	0	0	WB010030
			t	129.9	1,500	194,850	単一 9号
	計					0	
						1,502,683.2	
	単価					0	
						11,570	円/t