

鏡

1. 工事名

工事名	能越管内法面復旧その1工事
工事地名	能越国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484455414	1 4) 単価適用年月	2024年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 5月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	297,979,000
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	284,350,000
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	457日間 自 令和 6年 7月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (1回変更) 至 令和 7年 9月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	高岡(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	201,810
		2 3) 公 告 日	令和 6年 3月29日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 高岡市五十里地区		式	1		49,023,785				
		式	1		59,922,140	1	10,898,355		
道路土工		式	1		2,462,050				
		式	1		7,919,200	1	5,457,150		
掘削工		式	1		1,528,950				
		式	1		6,115,800	1	4,586,850		
掘削	土砂							単-1号	
		m3	500	324.9	162,450				
		m3	2,000	324.9	649,800	1,500	487,350		
土砂等運搬	土砂							単-2号	
		m3	500	2,733	1,366,500				
		m3	2,000	2,733	5,466,000	1,500	4,099,500		
法面整形工									
		式	1		870,300				
		式	1		1,740,600	1	870,300		
法面整形(切土部)								単-3号	
		m2	1,000	870.3	870,300				
		m2	2,000	870.3	1,740,600	1,000	870,300		
残土処理工									
		式	1		62,800				
		式	1		62,800	0	0		
整地	残土受入れ地での処理							単-4号	
		m3	500	125.6	62,800				
		m3	500	125.6	62,800	0	0		
法面工									
		式	1		44,411,350				
		式	1		44,411,350	0	0		
法枠工									
		式	1		34,009,000				
		式	1		34,009,000	0	0		
吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8							単-5号	
	cm	m2	1,000	34,009	34,009,000				
		m2	1,000	34,009	34,009,000	0	0		

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工			式	1		10,402,350			
				1		10,402,350	0	0	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6 m ロックボルト 3.0m		m	650	15,668	10,184,200			単-6号
				650	15,668	10,184,200	0	0	
足場(鉄筋挿入)			空m3	50	4,363	218,150			単-7号
				50	4,363	218,150	0	0	
構造物撤去工			式	1		1,813,735			
				1		7,254,940	1	5,441,205	
構造物取壊し工			式	1		1,578,500			
				1		6,314,000	1	4,735,500	
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工		m2	500	3,157	1,578,500			単-8号
				2,000	3,157	6,314,000	1,500	4,735,500	
運搬処理工			式	1		235,235			
				1		940,940	1	705,705	
積込	コンクリート殻(無筋)		m3	50	1,207	60,350			単-9号
				200	1,207	241,400	150	181,050	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	50	2,825	141,250			単-10号
				200	2,825	565,000	150	423,750	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	50	672.7	33,635			単-11号
				200	672.7	134,540	150	100,905	
仮設工			式	1		336,650			
				1		336,650	0	0	
交通管理工			式	1		336,650			
				1		336,650	0	0	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	A									単-12号
				10	17,434	174,340				
			人日	10	17,434	174,340	0	0		
交通誘導警備員	B									単-13号
				10	16,231	162,310				
			人日	10	16,231	162,310	0	0		
直接工事費										
				1		49,023,785				
			式	1		59,922,140	1	10,898,355		
共通仮設費										
				1		6,011,657				
			式	1		6,845,086	1	833,429		
共通仮設費										
				1		609,581				
			式	1		701,940	1	92,359		
技術管理費										
				1		56,110				
			式	1		56,110	0	0		
道路施設基本データ作成費										内-1号
				1		56,110				
			式	1		56,110	0	0		
現場環境改善費(率計上)										
				1		553,471				
			式	1		645,830	1	92,359		
共通仮設費(率計上)										
				1		5,402,076				
			式	1		6,143,146	1	741,070		
純工事費										
				1		55,035,442				
			式	1		66,767,226	1	11,731,784		
現場管理費										
				1		24,683,891				
			式	1		29,037,653	1	4,353,762		
工事原価										
				1		225,620,910				
			式	1		241,706,456	1	16,085,546		

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等				1					
			式	1					
				1		32,879,090			
				1		35,073,544	1	2,194,454	
工事価格				1		258,500,000			
			式	1		276,780,000	1	18,280,000	
消費税相当額				1		25,850,000			
			式	1		27,678,000	1	1,828,000	
工事費計				1		284,350,000			
			式	1		304,458,000	1	20,108,000	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 氷見市藪田地区		式	1		44,776,445				
		式	1		44,776,445	0	0		
道路土工		式	1		2,106,650				
		式	1		2,106,650	0	0		
掘削工		式	1		1,545,900				
		式	1		1,545,900	0	0		
掘削	土砂	m3	1,000	324.9	324,900			単-1号	
		m3	1,000	324.9	324,900	0	0		
土砂等運搬	土砂	m3	1,000	1,221	1,221,000			単-2号	
		m3	1,000	1,221	1,221,000	0	0		
法面整形工		式	1		435,150				
		式	1		435,150	0	0		
法面整形(切土部)		m2	500	870.3	435,150			単-3号	
		m2	500	870.3	435,150	0	0		
残土処理工		式	1		125,600				
		式	1		125,600	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000	125.6	125,600			単-4号	
		m3	1,000	125.6	125,600	0	0		
法面工		式	1		40,412,160				
		式	1		40,412,160	0	0		
法枠工		式	1		34,009,000				
		式	1		34,009,000	0	0		
吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8c	m2	1,000	34,009	34,009,000			単-5号	
		m2	1,000	34,009	34,009,000	0	0		

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工				1		6,403,160			
			式	1		6,403,160	0	0	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6 m ロックボルト 3.0m		m	390	15,859	6,185,010			単-6号
				390	15,859	6,185,010	0	0	
足場(鉄筋挿入)			空m3	50	4,363	218,150			単-7号
				50	4,363	218,150	0	0	
構造物撤去工				1		1,920,985			
			式	1		1,920,985	0	0	
構造物取壊し工				1		1,578,500			
			式	1		1,578,500	0	0	
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工		m2	500	3,157	1,578,500			単-8号
				500	3,157	1,578,500	0	0	
運搬処理工				1		342,485			
			式	1		342,485	0	0	
積込	コンクリート殻(無筋)		m3	50	1,207	60,350			単-9号
				50	1,207	60,350	0	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	50	4,970	248,500			単-10号
				50	4,970	248,500	0	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	50	672.7	33,635			単-11号
				50	672.7	33,635	0	0	
仮設工				1		336,650			
			式	1		336,650	0	0	
交通管理工				1		336,650			
			式	1		336,650	0	0	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	A		人日	10	17,434	174,340				単-12号
				10	17,434	174,340	0	0		
交通誘導警備員	B		人日	10	16,231	162,310				単-13号
				10	16,231	162,310	0	0		
直接工事費			式	1		44,776,445				
				1		44,776,445	0	0		
共通仮設費			式	1		5,605,334				
				1		5,605,334	0	0		
共通仮設費			式	1		514,347				
				1		514,347	0	0		
現場環境改善費(率計上)			式	1		514,347				
				1		514,347	0	0		
共通仮設費(率計上)			式	1		5,090,987				
				1		5,090,987	0	0		
純工事費			式	1		50,381,779				
				1		50,381,779	0	0		
現場管理費			式	1		22,913,736				
				1		22,913,736	0	0		
工事原価			式	1		73,295,515				
				1		73,295,515	0	0		

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 氷見市泊地区		式	1 1		44,311,245 44,311,245	0	0		
道路土工		式	1 1		1,641,450 1,641,450	0	0		
掘削工		式	1 1		1,080,700 1,080,700	0	0		
掘削	土砂	m3	1,000 1,000	324.9 324.9	324,900 324,900	0	0	単-1号	
土砂等運搬	土砂	m3	1,000 1,000	755.8 755.8	755,800 755,800	0	0	単-2号	
法面整形工		式	1 1		435,150 435,150	0	0		
法面整形(切土部)		m2	500 500	870.3 870.3	435,150 435,150	0	0	単-3号	
残土処理工		式	1 1		125,600 125,600	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000 1,000	125.6 125.6	125,600 125,600	0	0	単-4号	
法面工		式	1 1		40,412,160 40,412,160	0	0		
法枠工		式	1 1		34,009,000 34,009,000	0	0		
吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8c	m2	1,000 1,000	34,009 34,009	34,009,000 34,009,000	0	0	単-5号	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工				1		6,403,160			
			式	1		6,403,160	0	0	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6 m ロックボルト 3.0m		m	390	15,859	6,185,010			単-6号
				390	15,859	6,185,010	0	0	
足場(鉄筋挿入)			空m3	50	4,363	218,150			単-7号
				50	4,363	218,150	0	0	
構造物撤去工				1		1,920,985			
			式	1		1,920,985	0	0	
構造物取壊し工				1		1,578,500			
			式	1		1,578,500	0	0	
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工		m2	500	3,157	1,578,500			単-8号
				500	3,157	1,578,500	0	0	
運搬処理工				1		342,485			
			式	1		342,485	0	0	
積込	コンクリート殻(無筋)		m3	50	1,207	60,350			単-9号
				50	1,207	60,350	0	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	50	4,970	248,500			単-10号
				50	4,970	248,500	0	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	50	672.7	33,635			単-11号
				50	672.7	33,635	0	0	
仮設工				1		336,650			
			式	1		336,650	0	0	
交通管理工				1		336,650			
			式	1		336,650	0	0	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	A		人日	10	17,434	174,340				単-12号
				10	17,434	174,340	0	0		
交通誘導警備員	B		人日	10	16,231	162,310				単-13号
				10	16,231	162,310	0	0		
直接工事費			式	1		44,311,245				
				1		44,311,245	0	0		
共通仮設費			式	1		5,569,071				
				1		5,569,071	0	0		
共通仮設費			式	1		508,621				
				1		508,621	0	0		
現場環境改善費(率計上)			式	1		508,621				
				1		508,621	0	0		
共通仮設費(率計上)			式	1		5,060,450				
				1		5,060,450	0	0		
純工事費			式	1		49,880,316				
				1		49,880,316	0	0		
現場管理費			式	1		22,725,746				
				1		22,725,746	0	0		
工事原価			式	1		72,606,062				
				1		72,606,062	0	0		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	324.9
						1		324.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			1	340.5	340.5	CB210100
			m3	1	340.5	340.5	340.5	
計							340.5	
単価							340.5	円/m3
							340.5	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,733
						1		2,733
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			1	2,864	2,864	CB210110
			m3	1	2,864	2,864	2,864	
計							2,864	
単価							2,864	円/m3
							2,864	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	870.3
						1		870.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	912.1	912.1	CB220010	
			m 2	1	912.1	912.1		
	計					912.1		
	単価					912.1	円/m2	
						912.1		

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.6
						1		125.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		1	131.7	131.7	CB210610	
			m 3	1	131.7	131.7		
	計					131.7		
	単価					131.7	円/m3	
						131.7		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8cm	単位	m2	数量	1,000	単価	34,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		1,000	2,091	2,091,000		WB811120
			m 2	1,000	2,091	2,091,000		単一 14号
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		1,500	20,190	30,285,000		WB811110
			m	1,500	20,190	30,285,000		単一 15号
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			5	70,460	352,300		WB811130
			m 3	5	70,460	352,300		単一 16号
	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有		500	5,818	2,909,000		WB810810
			m 2	500	5,818	2,909,000		単一 17号
	計					35,637,300		
	単価					35,640		
						35,640		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一6号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6m ロックボルト 3.0m	単位	m	数量	650	単価	15,668	
						650		15,668	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	650	16,120	10,478,000	WB813110		
削孔機械の上下移動				10	19,160	191,600	単一 18号		
			回	10	19,160	191,600	WB813120		
計						10,669,600	単一 19号		
						10,669,600			
単価						16,420			
						16,420	円/m		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4,363	
						1		4,363	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入の仮設足場工				1	4,573	4,573	WB813130		
			空m3	1	4,573	4,573	単一 20号		
計						4,573			
						4,573			
単価						4,573			
						4,573	円/空m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	3,157	
						1		3,157	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付法面取壊し		有り 人力施工		1	3,309	3,309	CB220710		
			m 2	1	3,309	3,309			
計						3,309			
単価						3,309			
						3,309	円/m2		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,207	
						1		1,207	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1,265	1,265	CB224260		
			m 3	1	1,265	1,265			
計						1,265			
単価						1,265			
						1,265	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,825
						1		2,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 10.5km以下 全ての費用		1	2,961	2,961	CB227010	
			m3	1	2,961	2,961		
計						2,961		
単価						2,961	円/m3	
						2,961		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	672.7
						1		672.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	300	705	WB020052	
			t	2.35	300	705	単- 21号	
計						705		
単価						705	円/m3	
						705		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	17,434
						1		17,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	18,270	18,270	WB010211	
			人日	1	18,270	18,270	単- 22号	
計						18,270		
単価						18,270		
						18,270	円/人日	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16,231
						1		16,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	17,010	17,010	WB010212	
			人日	1	17,010	17,010	単- 23号	
計						17,010		
単価						17,010		
						17,010	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	324.9
						1		324.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	340.5	340.5	CB210100	
			m3	1	340.5	340.5		
	計					340.5		
	単価					340.5	円/m3	
						340.5		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,221
						1		1,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1	1,280	1,280	CB210110	
			m3	1	1,280	1,280		
	計					1,280		
	単価					1,280	円/m3	
						1,280		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	870.3	
						1		870.3	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	912.1	912.1	CB220010	
			m 2		1	912.1	912.1		
計							912.1		
単価							912.1		
							912.1	円/m2	

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.6	
						1		125.6	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			1	131.7	131.7	CB210610	
			m 3		1	131.7	131.7		
計							131.7		
単価							131.7		
							131.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8cm	単位	m2	数量	1,000	単価	34,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		1,000	2,091	2,091,000		WB811120
			m 2	1,000	2,091	2,091,000		単一 14号
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		1,500	20,190	30,285,000		WB811110
			m	1,500	20,190	30,285,000		単一 15号
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			5	70,460	352,300		WB811130
			m 3	5	70,460	352,300		単一 16号
	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有		500	5,818	2,909,000		WB810810
			m 2	500	5,818	2,909,000		単一 17号
	計					35,637,300		
	単価					35,640		
						35,640		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一6号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6m ロックボルト 3.0m	単位	m	数量	390	単価	15,859	
						390		15,859	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	390	16,120	6,286,800	WB813110		
削孔機械の上下移動			回	10	19,160	191,600	単一 18号		
計						6,478,400	WB813120		
単価						16,620	単一 19号		
						6,478,400			
						16,620	円/m		
						16,620			

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4,363	
						1		4,363	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入の仮設足場工			空m3	1	4,573	4,573	WB813130		
計						4,573	単一 20号		
単価						4,573			
						4,573	円/空m3		
						4,573			

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	3,157	
						1		3,157	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付法面取壊し		有り 人力施工		1	3,309	3,309	CB220710		
			m 2	1	3,309	3,309			
計						3,309			
単価						3,309			
						3,309	円/m2		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一9号	積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,207	
						1		1,207	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1,265	1,265	CB224260		
			m 3	1	1,265	1,265			
計						1,265			
単価						1,265			
						1,265	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,970
						1		4,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 27.5km以下 全ての費用		1	5,209	5,209	CB227010	
			m3	1	5,209	5,209		
計						5,209		
単価						5,209	円/m3	
						5,209		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	672.7
						1		672.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	300	705	WB020052	
			t	2.35	300	705	単- 21号	
計						705		
単価						705	円/m3	
						705		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	17,434	
						1	単価	17,434	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				1	18,270	18,270	WB010211		
			人日	1	18,270	18,270	単- 22号		
計						18,270			
						18,270			
単価						18,270			
						18,270	円/人日		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16,231	
						1	単価	16,231	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				1	17,010	17,010	WB010212		
			人日	1	17,010	17,010	単- 23号		
計						17,010			
						17,010			
単価						17,010			
						17,010	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	324.9	
						1		324.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	340.5	340.5	CB210100		
			m3	1	340.5	340.5			
	計					340.5			
	単価					340.5			
						340.5	円/m3		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	755.8	
						1		755.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	792.1	792.1	CB210110		
			m3	1	792.1	792.1			
	計					792.1			
	単価					792.1			
						792.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	870.3	
						1		870.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	912.1	912.1	CB220010		
			m 2	1	912.1	912.1			
計						912.1			
単価						912.1			
						912.1	円/m2		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.6	
						1		125.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	131.7	131.7	CB210610		
			m 3	1	131.7	131.7			
計						131.7			
単価						131.7			
						131.7	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8cm	単位	m2	数量	1,000	単価	34,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		1,000	2,091	2,091,000		WB811120
			m 2	1,000	2,091	2,091,000		単一 14号
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		1,500	20,190	30,285,000		WB811110
			m	1,500	20,190	30,285,000		単一 15号
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			5	70,460	352,300		WB811130
			m 3	5	70,460	352,300		単一 16号
	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有		500	5,818	2,909,000		WB810810
			m 2	500	5,818	2,909,000		単一 17号
	計					35,637,300		
	単価					35,640		
						35,640		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一6号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6m ロックボルト 3.0m	単位	m	数量	390	単価	15,859	
						390		15,859	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	390	16,120	6,286,800	WB813110		
削孔機械の上下移動			回	10	19,160	191,600	単一 18号		
計						6,478,400	WB813120		
単価						16,620	単一 19号		
						6,478,400			
						16,620	円/m		
						16,620			

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4,363	
						1		4,363	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入の仮設足場工			空m3	1	4,573	4,573	WB813130		
計						4,573	単一 20号		
単価						4,573			
						4,573	円/空m3		
						4,573			

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	3,157	
						1		3,157	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付法面取壊し		有り 人力施工		1	3,309	3,309	CB220710		
			m 2	1	3,309	3,309			
計						3,309			
単価						3,309	円/m2		
						3,309			

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一9号	積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,207	
						1		1,207	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1,265	1,265	CB224260		
			m 3	1	1,265	1,265			
計						1,265			
単価						1,265	円/m3		
						1,265			

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,970
						1		4,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 27.5km以下 全ての費用		1	5,209	5,209	CB227010	
			m3	1	5,209	5,209		
計						5,209		
単価						5,209	円/m3	
						5,209		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	672.7
						1		672.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	300	705	WB020052	
			t	2.35	300	705	単- 21号	
計						705		
単価						705	円/m3	
						705		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	17,434
						1		17,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	18,270	18,270	WB010211	
			人日	1	18,270	18,270	単- 22号	
計						18,270		
						18,270		
単価						18,270	円/人日	
						18,270		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16,231
						1		16,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	17,010	17,010	WB010212	
			人日	1	17,010	17,010	単- 23号	
計						17,010		
						17,010		
単価						17,010	円/人日	
						17,010		